

Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:	
Datum:	
Tel.:	
Fax:	
e-mail:	
USt.-ID-Nr.:	
HR-Nr.:	
Registergericht:	
BlmA-Nummer:	

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Landratsamt Bautzen, Zentrale Vergabestelle
Bahnhofstr. 9
02625 Bautzen
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
	Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf
	Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf

Vergabenummer	Leistung
25 058 2	Los 2301 - WDVS

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- 233 Nachunternehmerleistungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Nebenangebot(e)
-
-
-
-
-
-
-

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124 Eigenerklärung zur Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
-
-

¹ vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

**1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.**

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt incl. Umsatzsteuer _____ **Euro**

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag² beträgt incl. Umsatzsteuer _____ **Euro***

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote _____ **St.**

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote³ sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind _____ **%**

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: _____	PQ_Nummer: _____

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).⁴

7 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

² Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.

³ Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

⁴ Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteilen.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmenummer

Vergabenummer **25 058 2**

Vergabeart

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input checked="" type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Baumaßnahme

Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf

Leistung

Los 2301 - WDVS

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Eigenerklärung

(von allen Bewerbern / Bietern / allen Mitgliedern von Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften)

Bezeichnung des Vergabeverfahrens / Auftrags:

**Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf**

Los 2301 – WDVS

Geschäftszeichen des Auftraggebers:

Vergabe-Nr.: 25 058 2

Die nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir verbindlich ab (ggf. zugleich in Vertretung für die lt. Teilnahmeantrag / Angebot Vertretenen auch für diese):

1. Der / die **Bewerber / Bieter** gehört / gehören nicht zu den

in **Artikel 5 k)** Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,

genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,

- a) **durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,**
- b) **durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50%,**
- c) **durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.**

2. Die am Auftrag als **Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden**, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, gehören ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.

3. Es wird bestätigt und sichergestellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als **Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden**, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

_____, den _____

Unterschriften

Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 lautet wie folgt:

(1) *Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen:*

a) *russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,*

b) *juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder*

c) *natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,*

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.

(2) *Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Vergabe oder die Fortsetzung der Erfüllung von Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für*

a) *den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung,*

b) *die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,*

c) *die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschließlich oder nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden können,*

d) *die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen.*

e) *den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die Union, oder*

f) *den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen, die in Anhang XXII aufgeführt sind, bis 10. August 2022.*

(3) *Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.*

(4) *Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für die Erfüllung — bis zum 10. Oktober 2022 — von Verträgen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.*

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25 058 2	
Baumaßnahme Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf		
Leistung Los 2301 - WDVS		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML		
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML		
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	Baustellengemeinkosten					
2.2	Allgemeine Geschäftskosten					
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn					
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis¹					
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis²					
2.4	Gesamtzuschläge					

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt €	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten			%	€
2.1	Eigene Lohnkosten Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x				
				x	
2.2	Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			x	
2.3	Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			x	
2.4	Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern)			x	
2.5	Nachunternehmerleistungen ¹			x	
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)				noch zu verteilen	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	Anteil BGK (€)	Anteil AGK (€)	Anteil W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 Sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn			
3.1	Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)			
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne			
	Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages			
	Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.			
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung			
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.			
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.			
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)				
3.2	Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)			
3.3	Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)			
3.3.1.	Gewinn			
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)			
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)			
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)				
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)				

¹ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer 25 058 2	Datum
Baumaßnahme Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf		
Angebot für Los 2301 - WDVS		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeit-ansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je				Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
					Löhne ^{2 3}	Stoffe ²	Geräte (2.4)	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.4	WDVS, Untergrund reinigen und entgraten	702,5	m ²						
01.02.1	Sockeldämmung EPS 160 WLK 035, PW	65,5	m ²						
01.02.6	EPS 160 mm, WLK 035, WDVS-Wand	424	m ²						
01.02.7	EPS 180 mm, WLK 035, WDVS-Wand	73	m ²						
01.02.8	EPS 200 mm, WLK 035, WDVS-Wand	30,5	m ²						
01.02.9	EPS 240 mm, WLK 035, WDVS-Wand	53,5	m ²						
01.02.10	Brandschutzstreifen, WDVS,	148	m						
01.02.15	Zusatzverdübelung, EPS, WDVS	659,5	m ²						
01.02.17	Armierung mit Panzergewebe, WDVS	118,5	m ²						
01.02.19	Armierung mit Glasfasergewebe, WDVS	692	m ²						
01.02.25	Einarbeiten Attikaprofil, WDVS	149	m						
01.02.31	Putzprofil, zur Trennung des Farbwechsels	208,5	m						
01.02.32	Egalisierungsspachtel, Armierungsschicht, WDVS	692	m ²						
01.02.33	Zwischenbeschichtung auf Armierung, gefüllt/	692	m ²						
01.02.34	Schlussbeschichtung, Silikonharz- Kratzputz,	413	m ²						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer 25 058 2	Datum
Baumaßnahme Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf		
Angebot für Los 2301 - WDVS		

Aufgliederung der Einheitspreise

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je				
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeit-ansatz ²	Löhne ^{2 3}	Stoffe ²	Geräte (2.4)	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.35	Silikonharz- Modellierputz Besenstrich WDVS-Wand	279	m ²						
01.03.5	MW 240 mm, WLG 035, WDVS-Decke	58	m ²						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Ergänzung FB 216 Punkt 1.3 Leistungsbezogene Daten

Produkt-/ Fabrikat-/ Bieterangaben in folgenden Positionen:

Pos.	Kurztext	LV-Seite	Bieterangabe
01.02.1	Sockeldämmung EPS 160, WLG 035, PW	8	
01.02.6	EPS 160 mm, WLG 035, WDVS-Wand	10	
01.02.10	Brandschutzstreifen, WDVS, Mineralwolle-Lamellenplatten 160 mm, WLG 035	11	
01.02.19	Armierung mit Glasfasergewebe, WDVS	14	
01.02.29	Zulage Anschlussfuge, Fugendichtband, vollimprägniert	19	
01.02.32	Egalisierungsspachtel, Armierungsschicht, WDVS	20	
01.02.33	Zwischenbeschichtung auf Armierung, gefüllt/pigmentiert WDVS	20	
01.02.34	Schlussbeschichtung, Silikonharz- Kratzputz, WDVS-Wand, 1,5mm	21	
01.02.35	Silikonharz- Modellierputz, Besenstrich WDVS-Wand 3,0mm	22	
01.03.5	MW 240 mm, WLG 035, WDVS-Decke	30	

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
	Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf
Vergabenummer	Leistung
25 058 2	Los 2301 - WDVS

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____

USt-ID: _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

_____ Ort	_____ Datum	_____ Unterschrift
--------------	----------------	-----------------------

_____ Ort	_____ Datum	_____ Unterschrift
--------------	----------------	-----------------------

_____ Ort	_____ Datum	_____ Unterschrift
--------------	----------------	-----------------------

_____ Ort	_____ Datum	_____ Unterschrift
--------------	----------------	-----------------------

¹ Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25 058 2	
Baumaßnahme		
Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf		
Leistung		
Los 2301 - WDVS		

Ergänzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit	
Name des Unternehmens	Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung

Bewerber/Bieter	Vergabenummer	Datum
	25 058 2	
Baumaßnahme		
Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf		
Leistung		
Los 2301 - WDVS		

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

- Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.¹

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

¹ Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Inhaltsverzeichnis		Seite
Gewerk: 00	Wärmedämmverbundsystem	1
Gewerk: 01	WDVS	5
Titel: 01	Vorbereitende Arbeiten, Hauptfassade	6
Titel: 02	WDVS, Hauptfassade	8
Titel: 03	WDVS, Decke im Außenbereich	29
Titel: 04	Sonstige Leistungen	37
Zusammenstellung		39
Gesamtseitenzahl		40

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 1
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 00 **Wärmedämmverbundsystem**

Währung in €

1. Vorbemerkung zum LVZ

1.1. Allgemeine Hinweise

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben unberührt.

1.2 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Diese Vorbemerkungen gelten für Los 2301 WDVS Die für das jeweilige Gewerk bestehenden DIN-Bestimmungen sind sinngemäß anzuwenden, alle relevanten Regeln und Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung werden Vertragsbestandteil.

Die Arbeiten sind unter Zugrundelegung der allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB-Teil C beschrieben.

1.3 Kostenabgrenzung

In den anzubietenden Preisen sind alle Arbeiten und Lieferungen enthalten, die zur vollständigen und einwandfreien Herstellung der zu beauftragenden Leistungen gehören, auch wenn diese in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert angeführt oder näher beschrieben werden. (z. B. Alle Gerüste, Baustelleneinrichtung)

Die Einheitspreise beinhalten auch die rechtskonforme Entsorgung und Entsorgungsgebühren der eigenen Restmaterialien sowie Verpackungsmaterialien.

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.

Sämtliche Einheitspreise gelten, wenn nicht anders bestimmt, ohne Unterschied der Objekte, Geschosse, Höhenlage und Einzelmengen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 2
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 00 **Wärmedämmverbundsystem**

Währung in €

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten für die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzurechnen. Dies gilt auch für das Herstellen, Unterhalten, Vorhalten und Beseitigen von den Eigenen technologisch erforderlichen Baustraßen, Baubeleuchtung, Lagerplätzen sowie der Maßnahmen für Umwelt- und Gewässerschutz

Im gesamten Gelände besteht Rauchverbot.

Verunreinigung der Anliegerstraßen sind noch am gleichen Tag zu säubern. Reifen der Baufahrzeuge sind vor Verlassen der Baustelle von groben Verschmutzungen auf dem Baugelände zu reinigen.

Lagerflächen werden nur in einem geringen Umfang Verfügung gestellt.
Wenn größere Lagerflächen benötigt werden, sind diese durch den AN zu beschaffen.

Fläche zum Aufstellen einer Baustellenunterkunft können nur in begrenztem Umfang nach Abstimmung mit der Bauleitung, zur Verfügung gestellt werden.

Auf der Baustelle muß während der Leistungserbringung durch den Auftragnehmer ständig ein Vertreter des Auftragnehmers anwesend sein, der bevollmächtigt ist, die Erklärungen des Auftraggebers entgegenzunehmen und zu erfüllen. Verletzt eine Aufsichtsperson des Auftragnehmers die von diesem zu beachtenden gesetzlichen, behördlichen oder berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, kann der Auftraggeber die sofortige Ablösung der betreffenden Aufsichtsperson und unverzügliche Ersatzstellung verlangen.

Folgende Leistungen sind ebenfalls in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

- witterungsbedingte Erschwernisse, mit denen bei Abgabe des Angebots während der Ausführungszeit normalerweise gerechnet werden muss;
- Staubschutz für Füllen und Transport von Containern u. dgl.;
- technologisch bedingte Unterbrechungen der eigenen Arbeiten;
- Sicherungsmaßnahmen für arbeitszeitlich oder technologisch bedingte Unterbrechung der eigenen Arbeiten;
- Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten des Arbeitsbereiches;
- brandschutztechnische Maßnahmen beim Brennschneiden;
- arbeitstäglichem Verschluss des Objekts,
- Erstellen eines Bauablaufplanes der eigenen Leistung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 3
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 00 **Wärmedämmverbundsystem**

Währung in €

1.4 Allgemeine Angaben zur Bauausführung

Lage der Baustelle:

Die Baustelle befindet sich in 01477 Arnsdorf, Stolpener Straße 49-51.
Die Zufahrt erfolgt über die Stolpener Straße.

Besonderheiten:

Das benachbarte Gebäude befindet sich in Nutzung es handelt sich um eine Schulsporthalle. Dies führt zeitweise zu Beeinträchtigungen bei der Anfahrt zum Objekt.

Bei der Befahrung des Grundstückes und der Zuwegung vor dem Gebäude, ist äußerste Vorsicht geboten, da hier Fußgängerverkehr vorhanden ist. Aufgrund der Nutzungsart des Nachbargebäudes ist mit Personen zu rechnen.

Direkt gegenüber des Baufeldes befindet sich eine zweite Baustelle.
Hier wird die Oberschule zur Sporthalle errichtet.

Das Abstellen von Privat-PKW und Firmenfahrzeuge auf dem Baugelände ist untersagt.
(Befahren der Baustelle nur für Ein- und Ausladen möglich.)

Im Rahmen aller Arbeiten sind weiterhin die Vorschriften des Arbeitsschutzes sowie die technischen Vorschriften zu berücksichtigen.

Auf dem Baugelände werden parallel mehrere Bauarbeiten durchgeführt. Die Situation der Zufahrt und die BE-Flächen müssen mit dem Auftraggeber und der Bauleitung abgestimmt werden.

Der AG stellt einen WC-Container zur Nutzung, für die am Bau beteiligten Firmen zur Verfügung.

Der AG stellt im Baugelände den Bauwasseranschluss zur Verfügung. Anschlüsse 2 x 1" und 2 x 3/4"
Werden größere Anschlüsse erforderlich, sind diese vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu schaffen. Diese Kosten hat der Auftragnehmer zu tragen.

Der AG stellt eine Baustromanlage zu Verfügung, mit folgenden Anschlusswerte:

- Anschlussverteiler- und Zählerschrank, Nenngröße 69 kVA, Nennspannung 400 V AC
- Krananschlussverteiler, Absicherung 63 A mit Abgang 1 x 63 A CEE-Steckdose
- Baustromverteiler, Nenngröße 44 kVA mit Abgängen 2 x 32 A CEE-Steckdosen, 2 x 16 A CEE-Steckdosen und 6 x 16 A Schuko-Steckdosen

Werden höhere Anschlusswerte erforderlich, sind diese vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu schaffen. Diese Kosten hat der Auftragnehmer zu tragen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 4
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 00 **Wärmedämmverbundsystem**

Währung in €

1.6. Arbeitsschutz/Arbeitshygiene

Arbeitsschutz

Im Rahmen der Arbeiten sind weiterhin die Vorschriften des Arbeitsschutzes sowie die technischen Vorschriften zu berücksichtigen.

Alle auf der Baustelle Beschäftigten haben die Schutzvorschriften, insbesondere die Pflicht zum Tragen von Schutzhelmen, zu beachten. Für die Überwachung und Durchsetzung ist der Auftragnehmer allein und voll verantwortlich.

Arbeitshygiene

Die allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitshygiene sind eng an die zu verrichtenden Arbeiten gekoppelt und sind wie ein Teil des Arbeitssicherheitskonzeptes zu betrachten.

SIGEKO

Der Bauherr stellt einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator auf der Baustelle, seinen Anweisungen ist Folge zu leisten.

1.7. Inhaltsverzeichnis Dokumentation AN

Vor Stellung der Schlussrechnungen sind folgende Dokumente dem AG zu übergeben:

- TÜV-Abnahmen (soweit erforderlich)
- Abnahmen (soweit erforderlich)
- Fachbauleitererklärung / Fachunternehmererklärung /
Nachunternehmerübersicht
- Material-/Bauteil-/ Entsorgungsnachweise
- Prüfberichte / Prüfprotokolle

Alle vorgenannten Maßnahmen sind in die Einheitspreisen einzukalkulieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 5
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 WDVS

Währung in €

Hinweise zum WDVS

Das Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist aus EPS-Hartschaum-Platten (Fassade) und aus Steinwolle-Dämmplatten (Unterseite Stahlbetondecke sowie Brandriegel), mit Armierungsmasse, inklusive Standardgewebe und strukturierten Oberputz herzustellen.

Der Gesamtaufbau des Wärmedämmverbundsystems muss eine geprüfte Stoßfestigkeit von 15 Joule, im stoßgefährdeten Bereich mindestens 60 Joule aufweisen.

Der im Leistungsverzeichnis ausgewiesene Systemaufbau soll einen erhöhten Schutz von Algen- und Pilzbefall aufweisen.

Es sind nur bauaufsichtlich zugelassene, gedübelte und geklebte Systeme zu verwenden.

Der WDVS - Anschluss an die Fensterbänder und dem Eingangselement dürfen aufgrund der Größe nicht mit Anputzleisten und normalen Fugendichtband erfolgen. In diesen Bereichen sind Putzabschlussprofile und vollimprägnierte Fugendichtbänder zu verwenden. Dies ist in den Positionen 01.02.28 - 01.02.29 beschrieben.

01.01.1 **Bauteil schützen, Türen und Fenster**

Bauteile zum Schutz mit Folie abkleben, inkl. Beseitigung der Abklebematerialien rückstandslos nach Beendigung der Arbeiten und rechtskonformer Entsorgung.

Bauteil : Türen und Fenster, ausgenommen
Fensterbänder, siehe nachfolgende Position
01.01.2.

Menge: 59,500 m² EP: GB:

01.01.2 **Bauteil schützen, Fensterbänder und Fensterbänke**

Abkleben von großflächigen Fensterbänder in der Sporthalle, einschl. Rahmen, Sohlbank und deren Fensterbänke, mit Folien 0,3 mm gegen Verschmutzung sowie linearen Abkleben der Ränder.

Stöße verkleben, sowie entfernen und rechtskonformes Entsorgen der Folien einschl. aller Entsorgungskosten.

Menge: 144,500 m² EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 7
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 01 **Vorbereitende Arbeiten, Hauptfassade**

Übertrag €

01.01.6 **Ableben von Entwässerungsrohren und Fallrohrstutzen,
DN 75-100**

Ableben von Wasserspeier und Fallrohranschlusstutzen an
der Fassade abkleben.
Größe bis DN 100, mit Folien 0,3 mm gegen Verschmutzung.
Stöße verkleben, sowie entfernen und rechtskonformes
Entsorgen der Folie einschl. aller Entsorgungskosten.

Aufmaß nach Stk. Abklebung

Menge: 4,000 St EP: GB:

Summe 01 Vorbereitende Arbeiten, Hauptfassade

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 8
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 02 **WDVS, Hauptfassade**

Übertrag €

01.02.1

Sockeldämmung EPS 160, WLG 035, PW

Dämmstoffplatten, diffusionsoffen, aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum, für den Spritzwasserbereich (Sockel) geeignet, mit Klebemörtel auf für die zugfeste Verklebung geeignete Wandflächen im Verband.

Dämmstoff : EPS
WLS : 035
Brandverhalten : B1
Anwendung : PW

Ausführung : stumpf

Dicke Dämmstoff : 160 mm
Einbauhöhe : bis 30 cm über Oberkannte Fertiggelände

Siehe Detailzeichnungen Sockel und Ansichten zum LV

Menge: 65,500 m² EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 10
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 02 **WDVS, Hauptfassade**

Übertrag €

01.02.5 **Wärmedämmung, Dämmkeil EPS, 50/50 mm**

Dämmkeil als Kehlleiste aus Polystyrol-Hartschaum, für den Sockelbereich geeignet, überputzbar, passend zum System der vorbeschriebenen Sockeldämmplatten.
Einbau zwischen Fundamentoberkante und aufgehender Wand, mit den Dämmplatten der Fassade vollflächig verklebt.

Dämmstoff : EPS
WLS : 035
Brandverhalten : B1
Anwendung : PW
Dämmkeil
Querschnitt : 50/50 mm
Einbauort : siehe Sockeldetailpläne

Menge: 62,000 m EP: GB:

01.02.6 **EPS 160 mm, WLG 035, WDVS-Wand**

Dämmstoffplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum für Wärmedämm-Verbundsystem, mit geeigneten Klebemörtel auf, für die zugfeste Verklebung geeignete Wandflächen im Verband, planeben und fest gestoßen aufkleben.
Offene Fugen sind mit Füllschaum auszuschäumen und Unebenheiten mit einem Schleifbrett abzuschleifen.

Wärmedämmung : expandiertes Polystyrol (EPS)
WLG : 035
Baustoffklasse : B1 (DIN 4102-1)
Anwendungstyp : WAP
Ausführung : Nut und Feder
Befestigungsmittel : Klebemörtel passend zum System
Dicke Wärmedämmung : 160 mm

Verdübelung in separater Position

Menge: 424,000 m² EP: GB:

01.02.7 **EPS 180 mm, WLG 035, WDVS-Wand**

Dämmstoffplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum für Wärmedämm-Verbundsystem, wie in Pos. 01.02.6 beschrieben, jedoch:

Dicke Wärmedämmung : 180 mm

Verdübelung in separater Position

Menge: 73,000 m² EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 11
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 02 **WDVS, Hauptfassade**

Übertrag €

01.02.8 **EPS 200 mm, WLG 035, WDVS-Wand**

Dämmstoffplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum für
Wärmedämm-Verbundsystem, wie in Pos. 01.02.6
beschrieben, jedoch:

Dicke Wärmedämmung : 200 mm

Verdübelung in separater Position

Menge: 30,500 m² EP: GB:

01.02.9 **EPS 240 mm, WLG 035, WDVS-Wand**

Dämmstoffplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum für
Wärmedämm-Verbundsystem, wie in Pos. 01.02.6
beschrieben, jedoch:

Dicke Wärmedämmung : 240 mm

Verdübelung in separater Position

Menge: 53,500 m² EP: GB:

01.02.10 **Brandschutzstreifen, WDVS, Mineralwolle-Lamellenplatten
160 mm, WLG 035**

Brandschutzstreifen (Brandriegel) aus nicht brennbaren
Mineralwolle-Dämmplatten, mit geeigneten Mörtel verklebt auf
tragfähigen Untergrund, horizontal als durchgehende
Brandbarriere.

Eventuelle Fehlstellen oder offene Plattenstoßfugen müssen
mit Dämmstoffstreifen, oder bei Fugenbreite bis 5 mm, mit
geeignetem Pistolenschaum ausgefüllt werden.

Wärmedämmung : Mineralwolle-Lamellenplatten
Baustoffklasse : A (DIN 4102-1)
WLG : 035
Anwendungstyp : WAP-zh
Schmelzpunkt Dämmstoff : 1000 °C
Breite : 200 mm
Dicke Wärmedämmung : 160 mm
Einbauhöhe : 1. Brandriegel UK 0,30m ü.
OKFG, umlaufend
2. Brandriegel max. 3,00m über 1.
Brandriegel, nicht umlaufend

Siehe Detailpläne Sockel und Ansichtszeichnungen zum LV

Menge: 148,000 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 16
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 02 **WDVS, Hauptfassade**

Übertrag €

01.02.24

Einarbeiten von Fassadeneinbauteilen

Einarbeiten von Fassadeneinbauteilen wie Kästen, Wandtresore, Konsolen, Schalter und dergleichen in das Wärmedämmverbundsystem durch anpassen des WDVS an die Einbauteile.

Kästen und Tresore bestehen aus einem Edelstahlkasten mit Deckel.

Der Edelstahlkasten ist während den Arbeiten mit Folie zuschützen, einschl. entfernen der Folie und entsorgen. Dies ist in die EP mit einzukalkulieren.

Größen: L= 120mm bis 145mm
 H=185mm bis 300mm

Lieferung und Montage der Einbauteile erfolgt bauseits durch Fremdgewerke.

Abrechnung nach Umfang Einbauteil in m

AnschlussFugendichtband in Position 01.02.27

Menge: 15,000 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 17
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 02 **WDVS, Hauptfassade**

Übertrag €

01.02.25 **Einarbeiten Attikaprofil, WDVS**

Anschließen des Wärmedämm-Verbundsystems an Attika, mit komprimiertem Dichtband und Abschluss mit Attikaprofil aus Aluminium einschließlich Eckstücken und anfallenden Schneidearbeiten.

Dicke Wärmedämmung : 160mm-240mm
Material Profil : Aluminium
Material Dichtmasse : Fugendichtband

Fugendichtband in Position 01.02.27

Menge: 149,000 m EP: GB:

01.02.26 **Anputzleiste, PVC für Fenster + Türen**

Anbringen einer Putzanschlussleiste, einschließlich integriertem, selbstklebendem Schaumstoffdichtungsband, zur Ausbildung einer wind- und schlagregendichten Systemanschlussfuge an Rahmenprofilen von Fenstern und Türen.

Eigenschaften Profil : Anputzleiste, selbstklebend, mit Schutzfolienstreifen
Material Profil : PVC
Fugendichtband : integriert, vorkomprimiert
Einbauort : Türen und Fenster (EG)

Fugendichtband als Zulage
in nachfolgender Position 01.02.27

Hinweis:
Anputzleisten sind nur bei Fenster- und Türflächen <10m² einzubauen.
Anschluss der Fensterbänder Sporthalle und Eingangselement Soz. Trakt, siehe Pos. 01.02.28 + 01.02.29

Menge: 85,500 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 18
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 02 **WDVS, Hauptfassade**

Übertrag €

01.02.27 **Anschlussfuge, Fugendichtband,WDVS**

Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen an Fenstern, Türen Einbauteilen und dergleichen mit schnell expandierendem Fugendichtband aus seitenflächig imprägniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht nach DIN 18542 BG1, wie folgt:

Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke vorkleben.
Dämmplatten press gegenstoßen.
Armierungsschicht bis zum Fugenrand führen.
Fugendichtband vorkomprimiert und selbstklebend, inkl. Kellenschnitt mit Schlussbeschichtung überdecken.

Fugenbreite : 10 mm
Ausdehnung : max.10 mm
Imprägnierung : 2-fach

Menge: 247,500 m EP: GB:

01.02.28 **Putzabschlussprofil, PVC+ Gewebe, Fensterbänder u. Eingangselement**

Einbauen eines Putzabschlussprofils, als gelochte Kunststoffleiste mit Putzanschlag und Glasfasergewebestreifen für den Einbau an den Fensterbändern der Sporthalle und dem Eingangselement des Sozialtraktes, inklusive Einlegen eines vollimprägnierten, langsam expandieren Fugendichtbandes als schlagregendichten Bauteilanschluss.

Form Profil : Putzabschlussprofil
Material Profil : PVC
Dicke Wärmedämmung : 160mm bis 240mm

Anschluss mit Fugendichtband als Zulage in nachfolgender Position 01.02.29

Menge: 135,000 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 21
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 02 **WDVS, Hauptfassade**

Übertrag €

01.02.34 **Schlussbeschichtung, Silikonharz- Kratzputz, WDVS-
Wand, 1,5mm**

Auftragen und strukturieren eines durchgefärbten Silikonharzputzes, mit Kratzputzstruktur und Filmkonservierung für eine vorbeugende Wirkung gegen Algen- und Pilzbefall einschließlich auftragen einer Fassadenfarbe als Schlussbeschichtung, passend zum Grundfarbton des Oberputzes, im System und nach Vorschrift des Herstellers.

Bauteil : Fassade
Art des Untergrunds : Unterputz/
Egalisierungspachtel
mit
Zwischenbeschichtung
Material Putz : Silikonharzputz
Putzbinder : organisch
Schlagregenbeanspruchungsgruppe : III
Größtkorn : 1,5 mm
Farbton : ähnlich NCS 2502-Y
und NCS 5502-Y nach
Bemusterung durch
den AG
Oberflächenbearbeitung : Kratzputz-Struktur

Siehe Ansichtszeichnung als Anlage zum LV

Menge: 413,000 m² EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 26
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 02 **WDVS, Hauptfassade**

Übertrag €

01.02.45 **Egalisierungsspachtel, Armierungsschicht, WDVS-
Leibung 640 mm**

Zusätzliche Egalisationsspachtelung für organischen
Oberputz in den Leibungen des WDVS,
wie in Pos. 01.02.42 beschrieben, jedoch:

Leibungstiefe : 240 mm bis 640 mm

Menge: 7,500 m EP: GB:

01.02.46 **Zwischenbeschichtung auf Armierung, pigmentiert WDVS-
Leibung, 160mm**

Zwischenbeschichtung auf Armierungsschicht des
Wärmedämm-Verbundsystems, für organische
Armierungsmasse geeignet, bestehend aus einem
gefüllten/pigmentierten organischen Voranstrich, im Farbton
des Oberputzes

Material Beschichtung : org. Voranstrich/ Putzgrund

Art des Untergrunds : Armierungsschicht

Farbton : NCS 5502Y nach Bemusterung durch
die BÜ des AG

Leibungstiefe : bis 160 mm

Menge: 16,500 m EP: GB:

01.02.47 **Zwischenbeschichtung auf Armierung, pigmentiert WDVS-
Leibung, 180 mm**

Zwischenbeschichtung auf Armierungsschicht des
Wärmedämm-Verbundsystems, wie in Pos. 01.02.46
beschrieben, jedoch

Leibungstiefe : bis 180mm

Menge: 58,500 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 WDVS
Titel 02 WDVS, Hauptfassade

Übertrag €

01.02.51 **Schlussbeschichtung Silikonharzputz, Kratzputz, WDVS-
 Leibung, 180 mm**
 Silikonharzputz als Oberputz mit Schlussbeschichtung, an
 Leibungsflächen wie in Position 01.02.50 beschrieben,
 jedoch:
 Leibungstiefe : 160 mm bis 180 mm
 Menge: 58,500 m EP: GB:

01.02.52 **Schlussbeschichtung Silikonharzputz, Kratzputz, WDVS-
 Leibung, 240 mm**
 Silikonharzputz als Oberputz mit Schlussbeschichtung, an
 Leibungsflächen wie in Position 01.02.50 beschrieben,
 jedoch:
 Leibungstiefe: 180 mm bis 240 mm
 Menge: 61,000 m EP: GB:

01.02.53 **Schlussbeschichtung Silikonharzputz, Kratzputz, WDVS-
 Leibung, 640 mm**
 Silikonharzputz als Oberputz mit Schlussbeschichtung, an
 Leibungsflächen in Position 01.02.50 beschrieben,
 jedoch:
 Leibungstiefe: 240 mm bis 640 mm
 Menge: 7,500 m EP: GB:

Summe 02 WDVS, Hauptfassade

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 29
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 03 **WDVS, Decke im Außenbereich**

Übertrag €

01.03.1 **Abkleben von Entwässerungsrohren und Fallrohrstutzen, DN 100**

Abkleben von Wasserspeiern und Fallrohranschlusstutzen an der Stahlbetondecke.
Größe bis DN 100, mit Folien 0,3 mm gegen Verschmutzung.
Stöße verkleben, sowie entfernen und rechtskonformes Entsorgen der Folie einschl. aller Entsorgungskosten.

Aufmaß nach Stk.Abklebung

Nennweite : bis DN 100

Menge: 4,000 St EP: GB:

01.03.2 **Fallrohr, provisorische Entwässerung, flexibles Fallrohr, DN 75-100**

Provisorische Dachentwässerung des Sozialtrakts während Bauarbeiten, mit flexiblem Fallrohr, einschl. notwendiger Anschlüsse an vorhandene Dachrinnen und Fallrohre, bzw. mit Einleitung in Schacht, inkl. Vorhaltung und Abbau nach Ende der Arbeiten.

Bauteil : Fallrohr
Ausführung : provisorische Entwässerung
Ausführung : flexibles Fallrohr
Nenngröße : DN75 bis DN 100

Vorhaltungsdauer : 11 Wochen

Menge: 20,000 m EP: GB:

01.03.3 **Untergrundvorbereitung, Reinigung**

Untergrund zur Vorbereitung für das Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) auf Schmutz-, Staub-, Öl- und Fettfreiheit prüfen, Flächen von Schmutz und Staub reinigen, Schalölreste mit Fluat behandeln, Betonflächen entgraten.

Art des Untergrunds : Stahlbetondecke
Folgeschicht : WDVS

Menge: 58,000 m² EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 30
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 03 **WDVS, Decke im Außenbereich**

Übertrag €

01.03.4 **Untergrundvorbereitung, Haftgrund**

Vorbereitung der dDEckenunterseite im Eingangsbereich zur Aufnahme des WDVS, mit Auftragen eines Haftgrundes an glatten Oberflächen mit zum System passendem Material.

Untergrund: Stahlbeton

Menge: 58,000 m² EP: GB:

01.03.5 **MW 240 mm, WLG 035, WDVS-Decke**

Dämmstoffplatten aus Mineralwolle für Wärmedämm-Verbundsystem, mit Klebemörtel auf für die zugfeste Verklebung geeignete Deckenflächen im Verband, diffusionsoffen, wasserabweisend, nicht brennbar.

Wärmedämmung : Mineralwolleplatten (MW)
WLG : 035
Brandverhalten : A1 (DIN EN 13501-1)
Anwendungstyp : WAP
Befestigungsmittel : Klebemörtel passend zum System
Dicke
Wärmedämmung : 240 mm

Verdübelung in separater Position

Menge: 58,000 m² EP: GB:

01.03.6 **Anpassen der Dämmung an Kabel**

Dämmung durch Ausschneiden, Ausklinken an bestehende Kabel anpassen.

Menge: 6,000 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 31
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 03 **WDVS, Decke im Außenbereich**

Übertrag €

01.03.7 **Zusatzverdübelung MW-Dämmplatten, WDVS**

Zusätzliche Befestigung durch Verdübelung des WDVS mit bauaufsichtlich zugelassenen, tiefenversenkbaaren Schraubdübeln mit dazugehörigen Verschlusselementen anbringen.

Dübel gemäß Wandbaustoff, Untergrund und Dämmstoffdicke. Anzahl der Dübel/m² nach Dübellastklasse/Systemlastklasse gemäß dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS und dem Verdübelungsbild, entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Windzone : 1 und 2 Binnenland
Dämmmaterial : Mineralwolle
Bauteil : Decke aus Stahlbeton
Tellerdurchmesser : 60 mm,
Bohrlochtiefe : 50 mm,
Verankerungstiefe mind. : 35 mm

Menge: 58,000 m² EP: GB:

01.03.8 **Montageplatte, PU, 240/100 mm, WDVS**

Montageplatte aus Polyurethan-Hartschaum als Druckunterlage für die Befestigung von Anbauteilen in WDVS verkleideten Decken, mit zwei eingeschäumten Stahlkonsolen zur kraftschlüssigen Verschraubung mit dem Untergrund und einer Aluplatte.

Vertiefung im Dämmstoff bis auf den Untergrund erstellen.

Montageplatte mit Kleber, Schrauben und Dübel nach Herstellerförschrift auf dem tragenden Untergrund befestigen

Art des Untergrunds : Stahlbetondecke
Verankerung des Bauteil : im Untergrund
Material : PU
WLG : min. 035
Biegebeanspruchung : >= 2,5 kN/m.
Druckfestigkeit : 2,3 N/mm²
Dicke Wärmedämmung : 240 mm
Breite : ca. 240 mm
Länge : ca. 210 mm

Menge: 4,000 St EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 32
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 03 **WDVS, Decke im Außenbereich**

Übertrag €

01.03.9 **Armierung mit Glasfasergewebe an Decken, WDVS**

Vollflächige Armierungsschicht an Decken, wie folgt:
- Dämmplatten mit zementfreier Armierungs-/Beschichtungsmörtel beschichten
- in frische Schicht Armierungsgewebe aus Alkalibeständigen Glasfasergewebe bahnenweise, mit 10 cm Überlappung der Stöße einarbeiten und planspachteln

Bauteil : Stahlbetondecke
Schichtdicke Armierung : ca. 5-8 mm
Material Putzbewehrung : alkalibeständiges Glasfasergewebe
Überdeckung Stoß : 100 mm
Rissdehnung : >2%.
Schlagfestigkeit: >15 J
Art des Auftrags : frisch in frisch
Oberfläche : geglättet
Anforderung : volldeckend

Eckkantenausbildung(en) gemäß
Position 01.03.10

Menge: 58,000 m² EP: GB:

01.03.10 **Tropfkantenprofil, PVC**

Kantenschutz mit Gewebewinkeln und Tropfkante, als Zulage zur vorbeschriebenen Systemarmierung, am Übergang des Wärmedämm-Verbundsystems zur Attika vollflächig in Armierungsmasse, wie Hauptposition einbetten.

Form Profil : Tropfkantenprofil
Material Profil : PVC
Dicke Wärmedämmung : 240 mm

Kantenschutz mit Gewebewinkel und Abtropfprofil an horizontalen Gebäudekanten und Ecken.

Menge: 33,500 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 34
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 03 **WDVS, Decke im Außenbereich**

Übertrag €

01.03.13 **Schlussbeschichtung Silikonharz- Kratzputz, WDVS-
Decke 1,5mm**

Auftragen und strukturieren eines durchgefärbten Silikonharzputzes im Deckenbereich, mit Kratzputzstruktur und Filmkonservierung für eine vorbeugende Wirkung gegen Algen- und Pilzbefall einschließlich auftragen einer Fassadenfarbe als Schlussbeschichtung, passend zum Grundfarbton des Oberputzes, im System und nach Vorschrift des Herstellers.

Bauteil : Stahlbetondecke
Art des Untergrunds : Unterputz/ Egalisierungsspachtel mit Zwischenbeschichtung
Material Putz : Silikonharzputz
Putzbinder : organisch
Schlagregenbeanspruchungsgruppe : III
Größtkorn : 1,5 mm
Farbton : ähnlich NCS 1050-Y10R nach Bemusterung durch den AG
Oberflächenbearbeitung : Kratzputz-Struktur

Menge: 58,000 m² EP: GB:

01.03.14 **Einarbeiten Deckeneinläufe, WDVS**

Anpassen des Wärmedämm-Verbundsystems an Fallrohrstützen, Deckeneinläufe, einschließlich aller notwendigen Einbauteile und Arbeitendes

Nennweite : bis DN 100 mm

Menge: 4,000 St EP: GB:

01.03.15 **Einarbeiten von Einbauteilen, WDVS**

Einarbeiten von Fassadeneinbauteilen wie Schalter, Lampen und dergleichen in das Wärmedämmverbundsystem durch anpassen des WDVS an die Einbauteile.

Lieferung und Montage der Einbauteile erfolgt bauseits durch Fremdgewerke.

Abrechnung nach Umfang Einbauteil in m

Fugendichtband in gesonderter Position 01.03.16

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 35
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 03 **WDVS, Decke im Außenbereich**

Übertrag €

Menge: 1,500 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 36
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
 Titel 03 **WDVS, Decke im Außenbereich**

Übertrag €

01.03.16 **Anschlussfuge, Fugendichtband, Einbauteile WDVS**

Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen an Einbauteilen mit schnell expandierendem Fugendichtband aus seitenflächig imprägniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht nach DIN 18542 BG1, wie folgt:

Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke vorkleben.
 Dämmplatten press gegenstoßen.
 Armierungsschicht bis zum Fugenrand führen.
 Fugendichtband vorkomprimiert und selbstklebend, inkl. Kellenschnitt mit Schlussbeschichtung überdecken.

Fugenbreite : 10 mm
 Ausdehnung : max.10 mm
 Imprägnierung : 2-fach

Menge: 3,000 m EP: GB:

Summe 03 WDVS, Decke im Außenbereich

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 37
30.01.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 **WDVS**
Titel 04 **Sonstige Leistungen**

Übertrag €

01.04.1 **Stundenlohnarbeiten gegen Nachweis**

Stundenlohnarbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Menge: 20,000 h EP: GB:

01.04.2 **Gerüstankerverschluss**

Verschlussstopfen, passend zum WDVS für das Schließen von Gerüstankerlöchern

Deckbeschichtung gemäß Systemaufbau.

Die Arbeiten erfolgen zusammen mit der bauseitigen Demontage des Gerüsts.

Menge: 1,000 psch EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_2301 **WDVS**

Gewerk 01 WDVS
Titel 04 Sonstige Leistungen

Übertrag €

01.04.3 **Dokumentation, WDVS**

Dokumentation der gesamten Leistung mit allen erforderlichen
Produktunterlagen, Plänen, Protokollen, Erklärungen Pflege-
und Reinigungsanleitungen. Übergabe bei Abnahme.
erstellen; in dreifacher Ausfertigung.

Abgabeformat : digital auf Datenträger als
PDF-Dateien

Abgabeformat zusätzlich : Papierform als geordneter
DIN-A4-Ordner

Ausfertigungen :1-fach

Menge: 1,000 psch EP: GB:

Summe 04 Sonstige Leistungen

Summe 01 **WDVS**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 39
30.01.2025

Proj.: 22100500 Neubau Sporthalle Arnsdorf
LV: Los_2301 WDVS

ZUSAMMENSTELLUNG

Gewerk	01	WDVS	
Titel	01	Vorbereitende Arbeiten, Hauptfassade €
Titel	02	WDVS, Hauptfassade €
Titel	03	WDVS, Decke im Außenbereich €
Titel	04	Sonstige Leistungen €
<u>Summe</u>	<u>01</u>	<u>WDVS</u> €

Summe LV €
zuzüglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme €

Datum: Unterschrift / Stempel: