

# Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben:

**Oschatz West**  
**Neubau Grundschule mit Hort**  
**Karl-Liebknecht-Straße**  
-

Projektnummer:

Fachlos:

**0315**  
**Baureinigung**

Auftraggeber:

**Stadtverwaltung Oschatz**  
**Neumarkt 1**  
**04758 Oschatz**  
-

Datum:

**29.01.2025**

Seiten o. Anlage(n)

**33 Seiten**

## Inhaltsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		I. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)	3
		II. Technische Vorbemerkungen - Baureinigung	10
		III. Anlagen zum LV	17
<b>01</b>		<b>Baureinigung Bauphase</b>	<b>17</b>
<b>02</b>		<b>Baufeereinigung - Fenster u.Türen</b>	<b>18</b>
<b>03</b>		<b>Baufeereinigung Bodenbeläge</b>	<b>21</b>
<b>04</b>		<b>Baufeereinigung Wandbeläge</b>	<b>23</b>
<b>05</b>		<b>Baufeereinigung Einbauten</b>	<b>26</b>
<b>06</b>		<b>Baufeereinigung Küche</b>	<b>30</b>
		<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>	<b>33</b>

## Leistungsverzeichnis

0315 LV Baureinigung

### I. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)

#### Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) - DIN 18299 VOB Teil C

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

#### 0 Veranlassung

Die Stadtverwaltung Oschatz beabsichtigt einen Schulersatzbau für die Magister Hering Schule an der Karl-Liebknecht-Straße. Geplant ist der Neubau einer Grundschule neben der bestehenden Sporthalle.

#### 0.1 Angaben zur Baustelle

##### 0.1.1 Lage der Baustelle

Gelände/Grundstück:

Das Baugrundstück befindet sich im Oschatz West an der Karl-Liebknecht-Straße.

Auf dem Baugebiet befindet sich eine Sporthalle, welche während der Bauzeit der Schule weitehin genutzt wird. Das Grundstück ist nahe zu eben und fällt in Richtung Ost ab. Das Baufeld Schule mit Freianlagen liegt zwischen rd. 144.90 und 145.40 m üNN, wobei das Grundstück nach Süden durch eine Böschung auf ca. 143.10 abfällt und nach Osten durch Böschung auf bis zu 140.70 fällt. An der östlichen Grundstücksgrenze befindet sich ein Weg mit Tor, welcher verwildert ist und nicht als Zugang geeignet ist. Das Grundstück ist ca. 17.350 qm groß.

Auf dem Baugebiet befand sich eine unterkellerte Plattenbauschule aus DDR-Zeit welche bereits abgebrochen wurde. Der Neubau wird in die vorhandene Baugrube gesetzt.

Die Baustelle ist durch einen Bestandszaun abgetrennt, welcher in Teilen ergänzt werden muss. Es wird ein Bauzaun zwischen Zugang Sporthalle und Baustelle Schule aufgestellt.

Durch den AN ist besonders darauf zu achten, dass der Bauzaun ständig verschlossen bleibt.

Das Grundstück befindet sich in einem Wohngebiet.

Erschließung, Baustraßen, Straßenanbindung, Zugänge und Zufahrten  
Es wird eine Baustellenstraße auf städtischem Grundstück vor dem Baugrundstück geschaffen, welche parallel zur Karl-Liebknecht-Straße liegt und als Einbahnstraße für die Baustelle dient.

Auf dem städtischem Grundstück befinden sich in einer Reihe Baumneupflanzungen und in Richtung Baufeld ein Trafohaus.

Die Baustellenstraße führt zwischen Baufeld und Baumreihe bzw. zwischen Baumreihe und Trafohaus.

Entlang der Karl-Liebknecht-Straße befinden sich öffentliche Parkplätze, welcher an der südlichen Grundstücksgrenze fortgeführt wird.

Für die Herstellung der Baustellenstraße und der temporären Zufahrt

## Leistungsverzeichnis

0315	LV	Baureinigung
I. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)		
<p>Sporthalle werden die öffentliche Parkplätze reduziert. Für das Parken von Baustellenfahrzeugen stehen Parkplätze auf der Baustelle zu Verfügung.</p> <p><b>0.1.2 Besondere Belastungen</b> Bei den Arbeiten gilt zu beachten, dass der Beurteilungspegel der durch den Betrieb der Versorgungstechnik insgesamt verursachten Schallimmissionen an den maßgeblichen Immissionsorten nach 2.3 TA-Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI. Nr. 26/1998 S. 503 ff) die Lärmimmissionswerte nach 6. TA-Lärm nicht überschritten werden.</p> <p><b>0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen</b> Das Schulgebäude ist rechteckig. Es ist teilunterkellert und erstreckt sich vom EG bis in das 2.OG. Das Schulgebäude wird eine BGF von ca. 5.025 qm aufweisen.</p> <p><b>0.1.4 Verkehrsverhältnisse</b> Innerhalb des Baugeländes sind Wegbefestigungen vorhanden welche tlw. als spätere BE-Straße für die folgenden Gewerke erhalten bleiben. Als BE-Fläche stehen ausgewiesene Flächen nur nach Abstimmung und Freigabe mit der BÜ zur Verfügung (siehe Anlage 1ff). Die temporäre Nutzung der öffentlichen Straßenräume für bspw. Anlieferungen, Transport und Lagerungen und der dazugehörigen Sicherungsmaßnahmen sind durch den AN selbstständig zu veranlassen bzw. ist eine Nutzungsgenehmigung beim Straßen- und Tiefbauamt auf eigene Rechnung einzuholen.</p> <p><b>0.1.5 Vom Verkehr freizuhalten Flächen</b> -</p> <p><b>0.1.6 Nutzung von Transportwegen</b> Vorhandene Wegenbefestigungen können von der BE genutzt werden.</p> <p><b>0.1.7 Anschlussbedingungen Bau-Medien</b> Bauwasseranschlüsse stehen auf der Baustelle in üblicher Dimension zur Verfügung. Elektroenergieanschlüsse Der AG stellt einen Netzanschluss zur Baustromversorgung für die Leistungen des AN bereit. Von der Trafostation können für die Einspeisung in die auftraggeberseitige Baustromanlage gem. Angaben der Fachplaner 400 kVA abgenommen werden. Die Niederspannungsseitige Absicherung beträgt 630 A. Sonstige Anschlüsse Abwasser: im Baustellenbereich</p> <p><b>0.1.8 Flächen für den AN</b> Entsprechend Baustelleneinrichtungsplan des AG.</p> <p><b>0.1.9 bis 0.1.11</b> trifft nicht zu</p> <p><b>0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung von Abwasser und Abfall</b> Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten und einzuhalten. Über diese allgemeinen Vorschriften hinaus</p>		

## Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>
I. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)		
<p>bestehen keine besonderen Vorschriften für die Entsorgung von Abwasser und Abfall.</p> <p><b>0.1.13 Schutzgebiete/ Schutzzeiten</b> Das Baufeld liegt nicht im Bereich eines Schutzgebietes aber im Bereich von Wohngebäuden.</p> <p><b>0.1.14 Schutz von Pflanzen, Verkehrsflächen, Bauwerken, etc.</b> Die im Baufeld vorhandenen Bäume und Vegetationsflächen sind zu beachten.</p> <p><b>0.1.15 Vorhandene Anlagen</b> Auf dem Grundstück ist eine Sporthalle, welche während der Bauzeit Schulgebäude weiterhin genutzt wird. Es befinden sich Kanäle und Leitungen im Baugebiet die teilweise für die Versorgung der Sporthalle dienen und tlw. Altbestand der ehemaligen Schule sind. Diese werden nur in notwendigen Bereichen zurück gebaut. Ein koordinierter Leitungsplan liegt vor.</p> <p><b>0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse</b> Auf dem Baugebiet befand sich eine unterkellerte Plattenbauschule aus DDR-Zeit welche bereits abgebrochen wurde. Es befinden sich Kanäle und Leitungen im Baugebiet die teilweise für die Versorgung der Sporthalle dienen und tlw. Altbestand der ehemaligen Schule sind. Diese werden nur in notwendigen Bereichen zurück gebaut. Ein koordinierter Leitungsplan liegt vor.</p> <p><b>0.1.17 Aussage Kampfmittel</b> Kampfmittel im Baubereich sind nicht bekannt. Eine mögliche Kampfmittelbelastung kann jedoch aufgrund der intKriegshandlungen und Bombardierungen im 2. WK nicht ausgeschlossen werden. Durch den AN sind die entsprechenden Arbeiten mit besonderer Vorsicht auszuführen. Sollten während der Arbeiten Kampfmittel oder Gegenstände, die solche sein könnten, gefunden werden, ist unverzüglich die Polizei unter der Telefonnummer 110 sowie der Auftraggeber zu informieren.</p> <p><b>0.1.18 Baustellenverordnung</b> Den Hinweisen und Anordnungen des SiGeKo ist folge zu leisten. Es liegt eine Baustellenordnung vor. Deren Festlegungen sind zu beachten.</p> <p><b>0.1.19 Besondere Anordnungen</b> -</p> <p><b>0.1.20 Schadstoffbelastungen</b> -</p> <p><b>0.1.21 Vorarbeiten</b> Vor Beginn der Arbeiten für die BE erfolgt die Einrichtung der Baustelle mit u.a. Baustrom, Bauwasser, etc.</p> <p><b>0.1.22 Andere Unternehmer</b> Der bestehende Hausanschlusskasten für die Sporthalle sowie Mastleuchten werden in Abstimmung Mitnetz und Baufortschritt umgesetzt bzw. abgebrochen.</p>		

## Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>
I. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)		
<p><b>0.2 Angaben zur Ausführung</b></p> <p><b>0.2.1</b> trifft nicht zu</p> <p><b>0.2.2 Besondere Erschwernisse</b> Besondere Erschwernisse ergeben sich aus der Einschränkung Baustellenzufahrt als Einbahnstraße.</p> <p><b>0.2.3 - 0.2.11</b> - entfällt -</p> <p><b>0.2.12</b> Bautagebuch: Vom AN ist werktäglich ein Bautagebuch zu führen. Das Bautagebuch ist wöchentlich der örtlichen Bauleitung vorzulegen und eine Kopie zur Dokumentation zu übergeben. Baufristenplan: Der AN hat 10 Werktage nach Auftragserteilung einen detaillierten Baufristenplan seiner Leistungen auf der Grundlage der Vertragsfristen zu erstellen.</p> <p><b>0.2.13 - bis 0.2.16</b> - entfällt -</p> <p>0.2.17 Leistungen für andere Unternehmer Die herzustellende Baustelleneinrichtung wird von allen Auftragnehmern und vom Auftraggeber während der gesamten Bauzeit genutzt. Soweit nicht anders angegeben, versteht sich die Leistung einschließlich der Vorhaltung der Einrichtung für die gesamte Bauzeit.</p> <p>0.2.18 bis 0.2.21 - entfällt -</p> <p><b>1 Geltungsbereich</b></p> <p>Die ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für alle Bauarbeiten, auch für solche, für die keine ATV in der VOB/C-ATV DIN 18300 - ATV 18459 - besteht.</p> <p><b>2 Stoffe, Bauteile</b></p> <p><b>2.1. Allgemeines</b></p> <p><b>2.1.1</b> Die Leistung umfasst auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle.</p> <p><b>2.1.2</b> Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, hat der Auftragnehmer rechtzeitig beim Auftraggeber anzufordern.</p> <p><b>2.1.3</b> Stoffe und Bauteile müssen für den jeweiligen</p>		

## Leistungsverzeichnis

0315 LV Baureinigung

### I. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)

Verwendungszweck geeignet und aufeinander abgestimmt sein.

#### 2.2 Vorhalten

Stoffe und Bauteile, die der Auftragnehmer nur vorzuhalten hat, die also nicht in das Bauwerk eingehen, dürfen nach Wahl des Auftragnehmers gebraucht oder ungebraucht sein.

#### 2.3 Liefern

**2.3.1** Stoffe und Bauteile, die der Auftragnehmer zu liefern und einzubauen hat, die also in das Bauwerk eingehen, müssen ungebraucht sein. Wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe gelten als ungebraucht, wenn sie den Bedingungen gemäß Abschnitt 2.1.3 entsprechen.

**2.3.2** Stoffe und Bauteile, für die DIN-Norm bestehen, müssen den DIN-Güte- und DIN-Maßbestimmungen entsprechen.

**2.3.3** Stoffe und Bauteile, die nach den deutschen behördlichen Vorschriften einer Zulassung bedürfen, müssen amtlich zugelassen sein und den Bestimmungen ihrer Zulassung entsprechen.

### 3. Ausführung

**3.1** Wenn Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen im Bereich der Baustelle liegen, sind die Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen zu beachten. Kann die Lage dieser Anlagen nicht angegeben werden, ist sie zu erkunden. Leistungen zur Erkundung derartiger Anlagen sind Besondere Leistungen. (siehe Abschnitt 4.2.1 VOB Teil C)

**3.2** Die für die Aufrechterhaltung des Verkehrs bestimmten Flächen sind frei zu halten. Der Zugang zu Einrichtungen der Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, der Feuerwehr, der Post, der Bahn, zu Vermessungspunkten und dergleichen darf nicht mehr als durch die Ausführung unvermeidlich behindert werden.

**3.3** Werden Schadstoffe vorgefunden, z.B. in Böden, Gewässern, Stoffen oder Bauteilen, ist dies unverzüglich dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Bei Gefahr im Verzug hat der Auftraggeber unverzüglich die notwendigen Sicherungsmaßnahmen unverzüglich durchzuführen. Die weiteren Maßnahmen sind gemeinsam festzulegen. Die erbrachten und die weiteren Leistungen sind Besondere Leistungen. (siehe Abschnitt 4.2.1 VOB Teil C)

#### 3.4 Allgemeine Hinweise

**3.4.1** Bei Widersprüchen zu den ATV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Einwände oder Bedenken gegen das vorliegende Leistungsverzeichnis oder einzelne Positionen in technischer Hinsicht sind vom Bieter vor Abgabe

## Leistungsverzeichnis

0315	LV	Baureinigung
I. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)		
<p>seines Angebotes vorzubringen und zu begründen. Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnis ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer Kurzfassungen verwendet. Der Auftragnehmer hat die Vereinbarung von Preisen für nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen vor der Ausführung anzubieten. Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den Vertragsbedingungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören. Eine Ortsbegehung vor Angebotsabgabe ist zu empfehlen.</p>		
<p><b>3.4.2</b> Nach der gewerblichen Verkehrssitte sind unter anderem folgende Leistungen abgegolten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhaltung, Unterhaltung von Maschinen, Geräten und der nicht körperlich in das Bauwerk eingehenden Stoffe</li> <li>- Baustellenbeschilderung und Absperrungen</li> </ul>		
<p><b>3.4.3</b> Die Arbeiten sind stets unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, der geltenden DIN / EN - Normen, geltenden Gesetze, Vorschriften Verordnungen, Auflagen etc. auszuführen.</p>		
<p><b>3.4.4</b> Alle Warnschilder und Schriften, die laut einschlägigen behördlichen Vorschriften und Auflagen zur Verhütung von Unfällen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer mit zu liefern und zu montieren.</p> <p>Weitere vom Auftragnehmer zu erbringende und folgende Leistungen werden, wenn nicht gesondert in Positionen ausgeschrieben, nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sämtliche Leistungen zur Einhaltung der gültigen Unfallverhütungsvorschriften einschließlich aller erforderlichen Schutzmaßnahmen</li> <li>- Herbeiführung und aktive Mitwirkung bei der behördlichen Abnahme des Objektes</li> <li>- Schutz der angrenzenden Grundstücke und Gebäude vor Emissionen (z.B. Baulärm, Staub- und Schmutzentwicklung) und Beschädigungen, die Verunreinigung von Straßen und Wegen ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern bzw. umgehend zu beseitigen soweit erforderlich;</li> <li>- Einholung von Sondergenehmigungen bei Nutzung bzw. Einschränkung des öffentlichen Verkehrsraumes inkl. anfallender Gebühren;</li> <li>- Einholung Schachtscheine;</li> <li>- Rechtzeitige Bemusterung der Hauptbauteile, Materialien, Farben, Oberflächen etc.</li> <li>- Aufgrund der terminlichen Situation erforderliche Aufwendungen für Überstunden, Samstags- bzw. Wochenendarbeit, Schichtbetrieb etc. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Entsprechende Genehmigungen sind bei den zuständigen Behörden rechtzeitig und eigenverantwortlich zu beantragen.</li> </ul>		
<p><b>3.5 Sonstige Angaben zur Bauausführung</b></p>		



## Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>
I. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)		
<p>Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.</p> <p>Die Teilnahme eines bevollmächtigten Vertreters an den wöchentlichen Baubesprechungen ist Vertragsbestandteil und wird mit der ersten Aufforderung / Einladung zur Teilnahme verpflichtend. Die in den Bauprotokollen dokumentierten Besprechungsinhalte sind bindend und einzuhalten. Dazu zählen u.A. auch die zu vereinbarten Zwischentermine die sich nach den Bedingungen der Baustelle und den Abhängigkeiten zu anderen Gewerken richten.</p> <p><b>3.6 Kalkulationshilfen</b> Gem. Anlage 1 (Anlagenverzeichnis) beigefügte Anlagen und Kalkulationshilfen im Format pdf sind zu beachten. Sich daraus ergebende Leistungen und ggf. im LV nicht gesondert beschriebene Leistungen sind in die EHP des Gesamtangebotes einzurechnen.</p> <p><b>4.1 Nebenleistungen</b> <b>4.1.4 Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen</b> Ein Mehrvergütungsanspruch des Auftragnehmers für (zusätzliche) Leistungen / Aufwendungen, welche aufgrund von hygienischen Anforderungen / Infektionsschutzmaßnahmen (auch durch Dritte veranlasste) insbesondere im Rahmen der durch den Virus SARS-CoV-2 verursachten Erkrankung COVID-19 zu erbringen / zu leisten sind, besteht nicht. Ein Mehrvergütungsanspruch besteht auch dann nicht, wenn (zusätzliche) Leistungen / Aufwendungen des Auftragnehmers aufgrund von Bestimmungen, die den Abstand zwischen Menschen, das Arbeiten in kleineren Gruppen, die Bereitstellung von Schutzausrüstungen / Desinfektionsmitteln für die Beschäftigten des Auftragnehmers, erweiterte Zugangskontrollen etc., notwendig werden.</p> <p><b>4.2 Besondere Leistungen</b> <b>4.2.9 Sicherung der Baustelle</b> Der Bauzaun wird durch das Gewerk Baustelleneinrichtung für die gesamte Bauzeit gestellt.</p> <p>Hinweis: Dem Leistungsverzeichnis sind Übersichts- und Detailpläne als Ergänzung zum Textteil im Anhang beigefügt, teilweise sind diese verkleinert, d.h. nichtmaßstäblich. Weiterhin sind Dokumente beigefügt. Bei den Plänen handelt es sich generell um Vorabzüge, also keine verbindlichen Ausführungspläne. Sie dienen der Kalkulation. Vorrangig zählt der LV-Text Unstimmigkeiten sind durch den AN vor Abgabe des Angebotes</p>		

## Leistungsverzeichnis

0315 LV Baureinigung

### I. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)

aufzuklären.

#### **Technische Vorbemerkungen - Baureinigung**

##### **1.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage**

Der Geltungsbereich umfasst die Reinigung während der Bauzeit sowie für die Bauschlussreinigung. Die Ausführungsgrundlage bilden die unten angeführte "Gebäudereiniger- Richtlinie". Ergänzend gelten die Abschnitte 1 - 5 der ATV/DIN 18299, Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art.

Gebäudereinigerrichtlinie  
BIV-Richtlinie - Richtlinien für Vergabe und Abrechnung im Gebäudereiniger-Handwerk  
Herausgeber: Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV)  
Weiter sind zu beachten:  
BGI 659 - Gebäudereinigungsarbeiten  
BGR 209 - Umgang mit Reinigungs- und Pflegemitteln

Güteschutz:  
RAL-GZ 902 - Gebäudereinigung; Gütesicherung

##### **1.2 Angaben zu Stoffen und Bauteilen**

Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 2, und zur Gebäudereiniger-Richtlinie, Abschnitt 2, gilt: Für Wasser und Energie für die Reinigungsarbeiten erfolgt eine prozentuale Medienumlage nach den BVB.

##### **1.3 Angaben zur Ausführung**

###### **1.3.1 Allgemeines**

Bedenken sind geltend zu machen, wenn die zu bearbeitenden Flächen und Gegenstände in einem für die Ausführung ungeeigneten Zustand sind, z.B. bei ungeeigneten Temperatur- und Luftverhältnissen und bei Hindernissen.

Sollten von den Arbeiten anderer Gewerke verursachte Verunreinigungen vorgefunden werden, die nicht Bestandteil des Auftrages sind, ist der Auftraggeber vor Ausführung der Arbeiten grundsätzlich zu informieren.

Die Ausführung der Arbeiten hat den Vorschriften der Berufsgenossenschaften, des Auftraggebers, der Bauaufsicht sowie den Auflagen des Umweltschutzes zu entsprechen.

Regler, Sensoren, wie z.B. Thermostatventile, Raumthermostate, Bewegungsmelder, dürfen nicht verstellt werden.

## Leistungsverzeichnis

0315 LV Baureinigung

### II. Technische Vorbemerkungen - Baureinigung

Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel, die feuergefährliche oder gesundheitsschädigende Bestandteile enthalten, sind entsprechend ihrer Eigenart und unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Verordnungen zu lagern und zu verarbeiten.

Nachbehandlungsmittel, wie z.B. konservierende oder hydrophobierende Mittel dürfen nur verwendet werden, wenn sie in der Leistungsbeschreibung vorgeschrieben sind.

Bei Einsatz von Versiegelungsmitteln hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber schriftliche Pflegeanweisungen in der erforderlichen Anzahl zu übergeben.

Toiletten, Bade- und Waschräume einschließlich der Einrichtungsgegenstände sind mit desinfizierenden Mitteln zu reinigen.

Durch den Einsatz von Reinigungsmitteln dürfen am Arbeitsplatz grundsätzlich die nach TRGS 900 festgelegten Grenzwerte in der Luft - MAK- und TAK-Werte - nicht (auch nicht kurzzeitig) überschritten werden. Im Ausnahmefall muss die Exposition Dritter ausgeschlossen sein. Der Einsatz der in der TRGS 905 aufgeführten stark gesundheitsschädlichen Stoffe ist verboten.

Werden bestimmte Reinigungsverfahren oder Reinigungsmittel vorgeschrieben, so hat der Auftragnehmer unverzüglich Bedenken anzumelden, wenn damit der angestrebte Erfolg nicht erreicht werden kann. Allgemein obliegt es dem Auftragnehmer, Reinigungs- und Pflegemittel auf die zu reinigenden Flächen und Gegenstände abzustimmen. Insbesondere sind dabei auch Fugen, Dichtungen u. dgl. zu beachten.

Vor Arbeitsaufnahme sind die zu reinigenden Flächen und Bauteile vom Auftragnehmer auf Beschädigung zu untersuchen. Beanstandungen sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Wasserverunreinigende Substanzen dürfen weder innerhalb noch außerhalb des Gebäudes über Einläufe entsorgt werden.

Grundsätzlich verpflichtet sich der Auftragnehmer, nur zugelassene Reinigungsmittel zu verwenden, die keine Rückstände hinterlassen oder zu Schäden auf den Materialoberflächen führen.

Vom Auftraggeber werden folgende Qualitätsanforderungen gestellt, soweit dies nach dem Stand der Technik

## Leistungsverzeichnis

0315 LV Baureinigung

### II. Technische Vorbemerkungen - Baureinigung

möglich ist:

Reinigung während der Bauzeit:

Entfernen grober Verschmutzung (besenrein) und Verpackungsmaterialien und ggf. deren Trennung nach vorgesehenen Fraktionen.

Bauschlussreinigung:

Besenrein übergebene Gebäude/Anlagen staubfrei, schlierenfrei, wasserfleckenfrei reinigen. Beseitigen von Flecken, Schutzfolien, Markierungen, Etiketten u.ä., Behandeln mit einem auf die Oberfläche abgestimmten Pflegemittel.

Mit Türschließern versehene Türen mit Brand- und Rauchschutzanforderungen dürfen nur während der Reinigungsarbeiten an den Bodenflächen im unmittelbaren Öffnungsbereich kurzfristig geöffnet und festgestellt werden. Die Türen sind sofort nach Abschluss der Reinigung des Öffnungsbereiches wieder zu verschließen und Hilfsmittel zum Offenhalten, z.B. Unterlegkeile, zu entfernen. Das gilt auch, wenn mehrere Reinigungsgänge erforderlich sind und diese nicht im unmittelbaren Zusammenhang durchgeführt werden können. Weder die Türen, noch die Türschließer und die Bodenflächen dürfen durch Hilfsmittel zum Offenhalten der Türen beschädigt werden.

Die Bedeutung in der Leistungsbeschreibung genannter, nicht genormter Begriffe richtet sich nach Abschnitt 6 der Gebäudereiniger-Richtlinie.

#### **1.3.2 Geforderte Reinigungsverfahren bei bestimmten Bauteilen/Einrichtungsgegenständen**

Wenn in einzelnen Leistungspositionen oder in objektbezogenen Vorgaben nichts anderes vorgesehen ist, gelten folgende Reinigungsarten:

Reinigung von Böden mit Belag aus keramischen Platten (Reinigungssorte WC-Räume, Küchen u.a.) durch: Nasswischen unter Zusatz von Reinigungsmitteln zum Entfernen von Zementschleier, Fugen säubern, Cleanern.

Reinigung von Böden mit belag aus terazzo-Platten (Reinigungsort Treppenhalle) durch: Staub entfernen, nasswischen, Fugen säubern.

Reinigung von Böden mit Belag aus elastischen und plastischen Belägen wie Linoleum, Noppenbelag, PVC-Beläge Reinigung durch : Staub entfernen, Feuchtwischen.

Reinigung von Wänden mit Belag aus keramischen Platten (Reinigungssorte WC-Räume, Küchen u.a.) durch: Feuchtwischen unter Zusatz von Reinigungsmitteln zum Entfernen von Zementschleier, Fugen säubern, Cleanern.

## Leistungsverzeichnis

0315 LV Baureinigung

### II. Technische Vorbemerkungen - Baureinigung

Reinigung von Wänden mit Belag aus Holzpaneelen durch: Staub entfernen, Feuchtwischen.

Reinigung von Fenstern einschließlich Rahmenreinigung durch: Feuchtwischen, Glasflächen polieren.

Reinigung von Fassaden aus Holz, Metall und Glas einschließlich Rahmen durch: Feuchtwischen, Glasflächen polieren.

Reinigung von Innenfensterbänken aus Terazzo-Kunststein durch: Staub entfernen, nasswischen.

Reinigung von Zargen und Türblättern aus Holz und Stahl durch: Staub entfernen, Feuchtwischen.

Reinigung von WC-Einrichtungen sowie Sanitärgegenständen, Versorgungs- und Ablaufarmaturen durch: Staub entfernen, Cleanern.

Reinigung von innenliegenden Stahltreppen einschließlich Geländer und Handläufe durch: Staub entfernen, Feuchtwischen.

Reinigung von Einbauküchen, Einbauschränken u. dgl. durch: Feuchtwischen, trocken nachreiben, alle Innenteile sind mit zu reinigen.

#### 1.3.3 Zusätzliche Anforderungen bei Reinigung von Bauteilen und Materialien

Glasfassaden und andere Glasflächen:  
Sachgemäße Reinigung einschl. Abledern. Farbreste und starke Verschmutzungen sind ohne Verwendung mechanischer Mittel (Spachtel, Stahlwolle o.ä.) abzulösen. Ein Verkratzen und sonstige Kratzspuren in jeder Form sind auszuschließen. Der Einsatz von Glasreinigern und streifenfreies Nachreiben ist erforderlich. Aufkleber und Schutzkennzeichnungen sind zu entfernen.

Zum Reinigen gehört das Säubern der Fensterrahmen mit Fensterflügeln innen und außen sowie der Paneelkonstruktionen und der Zwischenräume.  
Beim Reinigen von Fenstern und Fassaden ist im besonderen darauf zu achten, dass Dichtungen und Glaskitt unverletzt bleiben.

Eloxierte Alu-Bleche und Profile:  
Zement-, Kalk-, und Mörtelrückstände sind auf jeden Fall nur mit Wasser abzuwaschen, sie sind keinesfalls mit Metallschabern abzukratzen, da sonst die eloxierte Oberfläche des Aluminiums zerkratzt wird. Bei ggf. stärker verschmutzten Aluminiumflächen ist eine Nachreinigung mit einem Spezialaluminium-Reiniger vorzunehmen. Danach sind die eloxierten Alu-Flächen zu konservieren und zu polieren.

## Leistungsverzeichnis

0315 LV Baureinigung

### II. Technische Vorbemerkungen - Baureinigung

Einbrennlackierte Alu-Bleche und Profile:  
Reinigung mit warmem Wasser mit Zusatz von waschaktiven Substanzen oder gleichwertig neutral reagierenden Zusätzen. Die Reinigung erfolgt zweckmäßigerweise mit Schwamm, bzw. Bürste oder durch rotierende Bürste. Der entstehende Schaum ist durch Abziehen mit entsprechenden Hilfsgeräten zu beseitigen. Besonders stark verschmutzte Flächen sind durch Nachreinigung mit einem Spezial-Lackreiniger zu behandeln. Dieser Lackreiniger ist auf der trockenen Fassade mit weichem Lappen anzuwenden, wobei besonders hartnäckig verschmutzte Stellen durch mehrmaliges Reiben zu säubern sind.

Bäder mit sanitären Einrichtungsgegenständen sind von Resten, wie Schutzfolien, Aufklebern etc. frei zu machen und schlierenfrei mit geeignetem Reinigungsmittel zu wischen; einschließlich Nachrocknung in einem zweiten Arbeitsgang. Sanitär-Porzellan ist gründlich nass zu reinigen. Armaturen sind zu polieren.

Rutschhemmend ausgebildete Natursteinbeläge der Rutschsicherheitsgruppe R 9 dürfen nur mit rückstandsfreien, für Naturstein geeigneten Reinigern behandelt werden; anderenfalls wird die rutschhemmende Wirkung aufgehoben.

Bauelemente aus Holz wie Türfutter, Türblattoberflächen, feste Einbauten, Parkettoberflächen etc. sind mit besonderer Sorgfalt zu reinigen und es ist im Besonderen darauf zu achten, dass keinerlei Wasserflecken zurückbleiben. Das Reinigen beinhaltet auch das Reinigen der Beschläge und Beschilderungen.

Kunststoffbeschichtete Flächen sind unter Zusatz antistatischer Mittel feucht zu reinigen. Lackierte Flächen sind grundsätzlich feucht zu reinigen.

Decken- und Wandflächen sind trocken zu entstauben. Größere Verschmutzungen sind zunächst mechanisch zu entfernen.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht gesondert beschrieben, gilt beim Reinigen von Kucheneinrichtungen auch das Säubern der inneren Korpusteile, einschließlich Fachunterteilungen und sonstiger Kucheneinbauten.

Heizkörper sind mit geeignetem Gerät zu reinigen, dabei entdeckte Undichtigkeiten sind unverzüglich dem Auftraggeber zu melden. Ventile dürfen dabei nicht anders eingestellt werden.

## Leistungsverzeichnis

0315 LV Baureinigung

### II. Technische Vorbemerkungen - Baureinigung

Technische Installationen sind zu entstauben; eventuelle Farbreste u. dgl. sind sorgfältig zu beseitigen.

Teppichbeläge sind ihrer Qualität entsprechend mit geeignetem Gerät zu reinigen. Sollten dabei Mängel in der Teppichoberfläche festgestellt werden, sind diese unverzüglich dem Auftraggeber zu melden. Nassreinigungen bedürfen einer besonderen Absprache. In diesem Fall ist besonders festzulegen, ob eine Trocknung maschinell erfolgen soll. Die Pflegehinweise des Belagherstellers sind zu beachten, ggf. sind sie vom Auftraggeber anzufordern.

#### **1.3.4 Sonstige Angaben zur Durchführung**

Es ist dem Reinigungspersonal untersagt, im Gebäude zu rauchen. Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass das Rauchverbot eingehalten wird.

Fensterbretter und Sohlbänke dürfen grundsätzlich nur mit lastverteilenden Auflagen und nach Absprache mit der Bauleitung betreten werden.

Durch Reinigungsarbeiten vorübergehend glatte Fußbodenflächen sind abzusperren. Falls Verkehrswege davon betroffen sind, ist abschnittsweise zu arbeiten.

Die Weitergabe von Schlüsseln an Dritte ist untersagt. Für Schlüsselübergabe an Mitarbeiter ist ein schriftlicher Nachweis zu führen.

Durch Lieferanten und Materialauswahl ist sicherzustellen, dass die für die Leistungserbringung zu beschaffenden Betriebsmittel für eine ordnungsgemäße Erfüllung des Leistungsverzeichnisses unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit, Umweltverträglichkeit und der Oberflächenschonung geeignet sind (RAL).

Der gesamte Ablauf der Dienstleistungen ist so zu dokumentieren, dass eine Identifikation und Rückverfolgbarkeit der Leistungsbestandteile gewährleistet ist. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Leistungsorganisation wie auch hinsichtlich der Leistungsvorgänge einschließlich der verwendeten Betriebsmittel und Arbeitsstoffe (RAL).

Für die Ausführung und Überwachung der Dienstleistungen entsprechend den Auftragsbestimmungen und Leistungsanforderungen ist geeignetes Personal einzusetzen, das über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. Durch Schulungsmaßnahmen sind die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im jeweiligen Verantwortungsbereich des Personals zu fördern und zu

## Leistungsverzeichnis

0315 LV Baureinigung

### II. Technische Vorbemerkungen - Baureinigung

überprüfen.

#### 1.4 Preisinhalte

Als Nebenleistungen gelten:

Das Weiterrücken fahrbarer Gerüste im Zuge des Arbeitsfortschritts für eigene und fremde Gerüste, sofern das ohne Auf- und Abbau und lediglich durch erneute Abstützung möglich und zulässig ist.

Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerüste, deren Arbeitsbühnen bis zu 2 m über Gelände oder Fußboden liegen, sowie von Stehleitern und Anlegeleitern bis 4 m Länge.

Reinigen der Abstellräume und Abstellschränke für Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte.

Herstellen von bis zu 5 Probeflächen in Einzelgrößen bis 2 m<sup>2</sup>, insgesamt je Reinigungsart jedoch maximal bis 1 % der zu bearbeitenden Fläche.

Abschließen der Türen vor zeitweiligem Verlassen der Baustelle, z.B. während Pausen und am Ende eines Arbeitstages sowie nach Beendigung der Reinigung und Rückgabe der Schlüssel.

Vorlegen von Herstellernachweisen über die Eignung der Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel sowie von Pflegeanweisungen und Sicherheitsdatenblättern.

Umstellen von leichten Einrichtungsgegenständen, z. B. Stühle, kleine Tische, Papierkörbe usw. zur Durchführung der Baufeinreinigung.

Absperrn von Räumen oder Bereichen, die während der Reinigungsarbeiten und eventuell anschließender Trockenzeiten nicht betreten werden dürfen, Aufstellen von Warnschildern bei vorübergehender, durch die Reinigung verursachter Rutschgefahr.

Beseitigen aller Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers herrühren.

Schutz der für die Ausführung übergebenen Stoffe und Geräte vor Beschädigung und Verlust bis zur Rückgabe.

#### 1.5 Abrechnungshinweise

Die Abrechnungseinheiten nach Abschnitt 5.1 der Gebäudereiniger-Richtlinie sind analog zu den Angaben zu Abrechnungseinheiten in Abschnitt 0.5 jeder ATV nur Hinweise für die Ausschreibung. Bindend für Angebot und Abrechnung sind die vom Ausschreibenden vorgegebenen Abrechnungseinheiten. Die in Abschnitt 5.0 der Gebäudereiniger-Richtlinie aufgeführten Abrechnungsregeln sind dagegen in Abhängigkeit von der



## Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>
II. Technische Vorbemerkungen - Baureinigung		
<p>gewählten Abrechnungseinheit bindend.                  Hinweis:                  Dem Leistungsverzeichnis sind Übersichts- und Detailpläne als Ergänzung zum Textteil im Anhang beigelegt, teilweise sind diese verkleinert, d.h. nicht maßstäblich.</p> <p>Bei den Plänen handelt es sich generell um Vorabzüge bzw. Arbeitsstände, also keine verbindlichen Ausführungspläne. Sie dienen der Kalkulation. Vorrangig zählt bei Widersprüchen jedoch der LV-Text.</p> <p><b>siehe separates Anlagenverzeichnis 1ff</b></p>		
<b>01 Titel Baureinigung Bauphase</b>		
<b>01.1</b>	<b>Baugrobreinigung</b>	
	<p>Baugrobreinigung von verschiedenen Räumen im gesamten Bauvorhaben durch kehren und grobwischen, inkl. Umsetzen von in den Räumen gelagerten Materialien und Gegenständen, nach Anleitung der Bauleitung, inkl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts.                  Die Reinigung erfolgt zu unterschiedlichen Zeiten je nach Bedarf in unterschiedlich großen Abschnitten und zeitlich getrennten Einsätzen.</p>	<p><b>4.500 m<sup>2</sup></b>    EP.....    GP .....</p>
<b>01.2</b>	<b>Beräumung Außengelände</b>	
	<p>Beräumung von Teilen des Außengeländes im Bereich der Baustelleneinrichtung, von losen Restmaterialien der Baufirmen, nach Anleitung der Bauleitung, inkl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts.</p>	<p><b>280 m<sup>2</sup></b>    EP.....    GP .....</p>
<b>01.3</b>	<b>Schuttcontainer, gemischte Abfälle</b>	
	<p>Schuttcontainer für gemischte Abfälle bereitstellen und entsorgen, inkl. aller Gebühren wie Transport, Stand- und Kippgebühr, u.ä.                  Ausführung nur auf ausdrückliche Anweisung der Objektüberwachung.</p>	<p><b>30 m<sup>3</sup></b>    EP.....    GP .....</p>
<b>Summe Titel 01</b>		<b>Baureinigung Bauphase, Netto: .....</b>
<b>02 Titel Baufeinreinigung - Fenster u.Türen</b>		

## Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>		
02	Titel	Baufeereinigung - Fenster u.Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>02.1</b>	<p><b>Alufenster 1-teilig reinigen, ca. 2,50 m x 2,65 m</b></p> <p>1-teilige Alufenster innen und außen, inkl. Rahmen, Beschlägen und Fensterbänken aus Metall reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Abrechnung je Fenster.</p> <p>Fenstergröße: ca. 2,50 m x 2,65 m Ort: 1.OG - 2. OG</p>	<b>68 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.2</b>	<p><b>Alufenster 1-teilig reinigen, ca. 1,70 m x 2,65 m</b></p> <p>1-teilige Alufenster innen und außen, inkl. Rahmen, Beschlägen und Fensterbänken aus Metall reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Abrechnung je Fenster.</p> <p>Fenstergröße: ca. 1,70 m x 2,65 m Ort: 1.OG - 2. OG</p>	<b>10 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.3</b>	<p><b>Alufenster 1-teilig reinigen, ca. 1,35 m x 3,40 m</b></p> <p>1-teilige Alufenster innen und außen, inkl. Rahmen, Beschlägen und Fensterbänken aus Metall reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Abrechnung je Fenster.</p> <p>Fenstergröße: ca. 1,00 m bis 1,35 m x 3,40 m Ort: EG</p>	<b>26 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.4</b>	<p><b>Oberlichtverglasungen reinigen, ca. 1,50 m x 1,50 m</b></p> <p>Oberlichtverglasung innen und außen von oben reinigen, inkl. Rahmen, Beschlägen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Abrechnung je Oberlicht. Sicherung über bauseitiges Sicherungssystem.</p> <p>Oberlichtgröße: ca. 1,50 m x 1,50 m Ort: Dach</p>	<b>9 Stk</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>		
02	Titel	Baufeereinigung - Fenster u.Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>02.5</b>	<p><b>Fensterbänke 45 cm tief reinigen</b></p> <p>Innenfensterbänke Holzwerkstoff beschichtet durch nass wischen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche.</p> <p>Fensterbanktiefe: ca. 18 bis 45 cm                  Fensterbankhöhe: ca. 36 cm                  Ort: EG - 2.OG</p>	<b>165 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.6</b>	<p><b>Fensterbänke 18 cm tief reinigen</b></p> <p>Innenfensterbänke Holzwerkstoff beschichtet durch nass wischen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche.</p> <p>Fensterbanktiefe: ca. 18 cm                  Fensterbankhöhe: ca. 18 cm                  Ort: EG - 2.OG</p>	<b>40 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.7</b>	<p><b>PR-Fassaden- und Türelemente, Alu-Glas, reinigen</b></p> <p>Pfosten-Riegel-Fassade sowie Außen- und Innentürelemente, Stahl-Glas-Konstruktion bzw. Aluminium-Glas-Konstruktion, lackiert, mehrteilig, tw. fest verglaste Elemente, Glastüren ein- und zweiflügelig, Oberlichter, inkl. aller Profile, Beschläge, Glasflächen, innen und außen erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.                  Incl. erforderlicher Arbeitsbühnen für Fensterreinigung.                  Abrechnung je Ansichtsseite.</p> <p>Ort: EG - 2.OG PR-F, Türen,                  Elementhöhen: bis ca. 3,5 m</p>	<b>760 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.8</b>	<p><b>Innentüren mit Seitenfeld, Holzwerkstoff, reinigen</b></p> <p>Innentüren mit verglastem Seitenfeld aus Holzwerkstoff mit HPL-Oberfläche, inkl. Stahl -oder Holzzarge mit deckendem Anstrich aus Lackfarbe, einschl. der Fälze, Bänder, Dichtungen, Griffe, aller Beschläge und Beschlagsteile, Türschließer u.dgl. beidseitig reini</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

### Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>		
02	Titel	Baufeereinigung - Fenster u.Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	gen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.  Gesamtbreite: vom ca. 1,70 m bis ca. 2,30 m Gesamthöhe: ca. 2,26 m	<b>33 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.9</b>	<b>Innentüren, Holz, reinigen</b> Zimmertüren aus Holz mit HPL-Oberfläche, inkl. Holz- oder Stahlzarge und Oberblende mit HPL-Oberfläche, einschl. der Fälze, Bänder, Dichtungen, Griffe, aller Beschläge und Beschlagsteile, Türschließer u.dgl. beidseitig reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.  Größe: bis ca. 1,26 x 2,26m	<b>62 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.10</b>	<b>Innentüren, Stahl, 1-flügl. reinigen</b> Innentüren aus Stahlblech farbbeschichtet, inkl. Stahlzarge mit deckendem Anstrich aus Lackfarbe, einschl. der Fälze, Bänder, Dichtungen, Griffe, aller Beschläge und Beschlagsteile, Türschließer u.dgl. beidseitig reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.  Größe: bis ca. 1,13 x 2,13m	<b>11 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.11</b>	<b>Innentüren, Stahl, 2-flügl. reinigen</b> Innentüren aus Stahlblech farbbeschichtet, inkl. Stahlzarge mit deckendem Anstrich aus Lackfarbe, einschl. der Fälze, Bänder, Dichtungen, Griffe, aller Beschläge und Beschlagsteile, Türschließer u.dgl. beidseitig reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.  Größe: bis ca. 1,40 x 2,13m	<b>4 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Titel 02</b>				
		<b>Baufeereinigung - Fenster u.Türen, Netto:</b>	.....	

## Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>		
03	Titel	Baufeereinigung Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03 Titel Baufeereinigung Bodenbeläge</b>				
<b>03.1</b>	<b>Linoleum-Boden u. Sockelleiste reinigen</b> Linoleum-Boden und -Sockelleisten durch nasses Wischen mit einem Reinigungs- und Pflegemittelzusatz reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ort: UG - 2. OG	<b>2.680 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>03.2</b>	<b>Kautschuk-Boden und Sockelleiste reinigen</b> Kautschuk-Boden und -Sockelleisten durch nasses Wischen mit einem Reinigungs- und Pflegemittelzusatz reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ort: UG - 2. OG	<b>280 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>03.3</b>	<b>Textil-Boden und Sockelleiste reinigen</b> Textil-Boden und Sockelleiste durch Staubsaugen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Ort: 2.OG Raum 2.13 Snoezeln	<b>30 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>03.4</b>	<b>Stahltreppen mit Linoleum R9 reinigen</b> Treppenstufen mit Linoleumbelag R9 auf Tritt- und Setzstufe incl. Stahlwange mit einem geeignetem Reinigungs- und Pflegemittelzusatz reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Incl. Zwischenpodeste. Zwischenpodeste: ca. 2,5 m <sup>2</sup> (2 Stück) Stufenbreite: ca. 160 cm Steigungsmaß: ca. 16,3 / 30 cm	<b>48 Stk</b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

## Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>		
03	Titel	Baufeereinigung Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>03.5</b>	<p><b>Betontreppen mit Linoleumbelag R9 reinigen</b>                      Treppenstufen mit Linoleumbelag auf Tritt- und Setzstufe mit einem geeignetem Reinigungs- und Pflegemittelzusatz reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche.                      Incl. Zwischenpodeste.                      Zwischenpodeste: ca. 4,0 m<sup>2</sup> (3 Stück)                      Stufenbreite: ca. 140 cm                      Steigungsmaß: ca. 16,5 / 30 cm</p>	<b>70 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>03.6</b>	<p><b>Bodenfliesen reinigen</b>                      Bodenfliesen in verschiedenen Abmessungen inkl. Fugen durch nasses Wischen, einschl. evtl. Einsatz eines Zementschleierentferners reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche.                      Auf die elastischen Verfugungen ist Rücksicht zu nehmen.                      Ort: UG - 2.OG</p>	<b>1.440 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>03.7</b>	<p><b>Sauberlauf reinigen</b>                      Sauberlauf aus Rost mit Bürsteneinlage durch absaugen erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche.                      Ort: EG Eingänge</p>	<b>65 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>03.8</b>	<p><b>Epoxydharzbeschichtung oder ölf. Anstrich reinigen</b>                      Estrich-Boden mit Epoxydharzbeschichtung, mit Beschichtung für ableitfähige Böden und ölfester Bodenbeschichtung durch saugen und nasses Wischen mit einem geeignetem Reinigungsmittel reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche.                      Estrich auf Bodenplatte, mit Ölfarbe gestrichen, als Kellerboden, erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche.                      Ort: UG - 2.OG Lager- und Technikräume, Aufzugsgrube</p>	<b>485 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>03.9</b>	<p><b>Pappe-Schutzabdeckung Fußboden entfernen und entsorgen</b></p>	<b>2.975 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

### Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>		
03	Titel	Baufeereinigung Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)      Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>03.10</b>	<b>Lieferung Schuhschützer</b>			
	Lieferung von Schuhschützern aus Folie mit Gummizug als Universalgröße und Übergabe an die Bauleitung. 100Stk./Packung einschließlich Sammelbehälter und Entsorgung gebrauchter Schuhschützer			
			<b>4 Pack</b>	EP..... GP .....
<b>Summe Titel 03</b>		<b>Baufeereinigung Bodenbeläge, Netto:</b>		.....
<b>04</b>	<b>Titel</b>	<b>Baufeereinigung Wandbeläge</b>		
<b>04.1</b>	<b>Wandbekleidungen reinigen</b>			
	Wandbekleidung, innen, Holzwerkstoffplatten mit HPL- Oberfläche erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ort: EG bis 2.OG Klassenraumwände und Klasseneingänge			
			<b>470 m²</b>	EP..... GP .....
<b>04.2</b>	<b>Wandbekleidungen hinter Waschtischen reinigen</b>			
	Wandbekleidung hinter Waschtischen, innen, Holzwerkstoffplatten mit dreiseitig umlaufenden HPL- Oberfläche erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ort: EG bis 2.OG Klassenräume			
			<b>120 m²</b>	EP..... GP .....
<b>04.3</b>	<b>Wandfliesen reinigen</b>			
	Wandfliesen inkl. Fugen durch nasses Wischen einschl. evtl. Einsatz eines Zementschleierentferners reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Auf die elastischen Ver fugungen besonders Rücksicht nehmen. Ort: UG bis 2.OG			
			<b>820 m²</b>	EP..... GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

0315 04	LV Titel	Baureinigung Baufeereinigung Wandbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>04.4</b>	<p><b>Mobile Wände, reinigen</b>                      Faltschiebewand, mehrteilig, Schichtstoffoberfläche, inkl. aller dazugehörigen Beschläge und Beschlagteile, inkl. Rahmen, beidseitig erstreinen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.                      Höhe : bis ca. 3200 mm                      Ort: EG bis 2.OG</p>	<b>165 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>04.5</b>	<p><b>Hubwand und Tresen reinigen</b>                      Hubwand, mehrteilig, Schichtstoffoberfläche, inkl. aller dazugehörigen Beschläge und Beschlagteile, inkl. Rahmen, beidseitig erstreinen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.                      Hubwand Höhe :bis ca. 1350 mm                      Hubwand Breite: bis ca. 6650 mm                      Tresen Höhe:bis ca. 850 mm                      Tresen Länge: bis ca. 6650 mm                      Ort: EG</p>	<b>30 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>04.6</b>	<p><b>Glaswand mobil 13,30m x 3,25m reinigen</b>                      Glaswand mobil, inkl. aller dazugehörigen Beschläge und Beschlagteile, inkl. Rahmen, beidseitig erstreinen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.</p> <p>Wandlänge: ca. 14,67 m                      Anlagenhöhe UK: ca. 3,25 m (lichte Raumhöhe),                      Einzelemente: B/H ca 1,10 x 3,25 m                      End-Elemente: B/H ca. 0,69 x 3,25 m und 0,785 x 3,25 m</p> <p>Ort: EG</p>	<b>44 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>04.7</b>	<p><b>Glaswand starr 6,25 m x 2,15m reinigen</b>                      Glaswand starr, inkl. Rahmen, beidseitig erstreinen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.</p> <p>Rohbauöffnung: ca. 6,35 x 2,315 B/H</p>			
Übertrag: .....				

- Fortsetzung auf nächster Seite -



## Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>0315</b>	<b>LV Baureinigung</b>			
04	Titel Baufeinreinigung Wandbeläge			
			Übertrag: .....	
	Wandlänge: ca. 6,25 m			
	Einzelemente: ca 1,56 x 2,16 m B/H			
	Ort: 1./2.OG			
		<b>27 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>04.8</b>	<b>Glasschaukästen / Vitrinen reinigen</b>			
	Glasschaukästen, mehrteilig, inkl. aller dazugehörigen Beschläge und Beschlagteile, inkl. Rahmen, beidseitig erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.			
	Ort: EG bis 2.OG			
		<b>51 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>04.9</b>	<b>Aufzugskabine reinigen</b>			
	Aufzugskabine inkl. Schiebetür mit Edelstahloberfläche, inkl. Bedientableau, Griffstange, Spiegel, innerer Wandbekleidung und Fußboden erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.			
	Größe: 110x140x220 cm			
		<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>04.10</b>	<b>Aufzugschacht-Außentüre reinigen</b>			
	zu vorherig beschriebener Position			
	Feinreinigung der Aufzugschacht-Außentüren einschließlich Rahmen und Bedientableau, Edelstahloberflächen, Reinigung durch Feuchtwischen unter Verwendung von neutralem Reinigungs- und Pflegezusatz und Nachpolieren der Oberflächen			
	Erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche,			
	inkl. Entfernen von Etiketten und Schutzfolien			
		<b>4 Stk</b>	EP.....	GP .....
			Übertrag: .....	

### Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>		
04	Titel	Baufeereinigung Wandbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>04.11</b>	<b>Einbau-Metallschränke (Pantoffel) äußerlich reinigen</b> Pantoffel-Garderderobenschränke Fronten erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Front: 25 cm x 25 cm Ort: EG Eingänge	<b>16 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>04.12</b>	<b>Einbau-Metallschränke (Garderoben) äußerlich reinigen</b> Garderderobenschränke Fronten erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Front: ca. 30 cm x (0,75 + 0,75) cm zwei Garderobenfächer übereinander Ort: 1.OG bis 2.OG Treppenhalle	<b>72 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Titel 04</b>			<b>Baufeereinigung Wandbeläge, Netto:</b>	.....
<b>05</b>	<b>Titel Baufeereinigung Einbauten</b>			
<b>05.1</b>	<b>Handwaschbecken reinigen</b> Handwaschbecken aus Sanitärporzellan und Ausgußbecken aus Sanitärporzellan bzw. kunstharz- gebundenem Mineralwerkstoff oder Edelstahl inkl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, inkl. polieren. Ort: UG bis 2.OG	<b>46 St</b>	EP.....	GP .....
<b>05.2</b>	<b>Klosett, Sanitärporzellan, reinigen</b> Klosett aus Sanitärporzellan inkl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, inkl. polieren. Ort: EG bis 2.OG	<b>32 St</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>		
05	Titel	Baufeereinigung Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>05.3</b>	<b>Urinal, Sanitärporzellan, reinigen</b> Urinal aus Sanitärporzellan inkl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, inkl. polieren. Ort: EG bis 2.OG	<b>11 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>05.4</b>	<b>Wandspiegel reinigen</b> Wandspiegel erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, inkl. polieren. Ort: UG bis 2.OG	<b>20 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>05.5</b>	<b>WC-Trennwände inkl. Türen reinigen</b> WC-Trennwände inkl. Türen und Beschläge erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten durch Nasswischen. Abrechnung je Ansichtsfläche. Ort: EG bis 2.OG	<b>225 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>05.6</b>	<b>Trinkbrunnen aus Edelstahl reinigen</b> Trinkbrunnen aus Edelstahl inkl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. polieren.	<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>05.7</b>	<b>Heizkörper reinigen</b> Stahlrohrradiatoren erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten durch Nasswischen. Stahlrohrradiatoren in verschiedenen Größen: - ca. 18x180-270x18,5-22,5 cm (HxBxT) - ca. 180x27-110x6,5-10,5 cm (HxBxT) - ca. 180x180x10,5 (HxBxT) - ca 200x36x14,5 (HxBxT) Ort: UG bis 2.OG	<b>144 Stk</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>		
05	Titel	Baufeereinigung Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>05.8</b>	<b>Holzhandlauf rund reinigen</b> Holzhandlauf aus Rundprofilen D 40 mm durch feucht abwischen ohne Reinigungsmittel reinigen.	<b>41,2 m</b>	EP.....	GP .....
<b>05.9</b>	<b>Holzhandlauf reinigen</b> Holzhandlauf Atriumgeländer, ca. 5 cm breit durch feucht abwischen ohne Reinigungsmittel reinigen.	<b>80 m</b>	EP.....	GP .....
<b>05.10</b>	<b>Edelstahlhandlauf reinigen</b> Edelstahlhandlauf aus Rundprofilen D 40 mm durch feucht abwischen ohne Reinigungsmittel reinigen.	<b>80 m</b>	EP.....	GP .....
<b>05.11</b>	<b>Treppengeländer Stahl reinigen, TH</b> Baufeereinigung von Brüstungsgeländer inkl. Stahl-Treppenwangen aus farbbeschichteten Flachstahl, Erstreinigung bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten Ausführung Geländer: Geländerstäbe aus Flachstahl 45 x 8 mm mit Achsabstand ca. 96 mm, Geländerstäbe über die Treppenwangen geführt und an Längsseiten an Stahlwangen angeschweißt, Gesamthöhe Stahlwange ca. 37 cm, Geländergurt aus Flachstahl 45 x 8 mm, dem Treppenlauf folgend und mit Geländerstäben oben miteinander verschweißt Höhe ca. 1128 mm  Ort: Treppenhaus	<b>34 m</b>	EP.....	GP .....
<b>05.12</b>	<b>Treppengeländer Stahl reinigen, Atrium</b> Baufeereinigung von Brüstungsgeländer inkl. aufgesetzter Holzapplikation und untere Blechverkleidung, Erstreinigung bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten Ausführung Geländer: Geländerstäbe aus Flachstahl 40 x 8 mm mit Achsabstand ca. 112 mm, Höhe ca 1090 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>		
05	Titel	Baufeereinigung Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p>Ausführung Holzapplikationen:                      Holzapplikation an jedem Geländerstab aus Holzleisten: 725 mm lang, 40 x 60 mm,                      Ausführung unteres Blech:                      Umlaufend um Geschossöffnung geführt.                      Mit Abkantung im Erdgeschoss.                      EG Höhe: ca. 295 mm + 795 mm                      OG Höhe ca. 795 mm</p> <p>Ort: Atrium</p>	<b>68 m</b>	EP.....	GP .....
<b>05.13</b>	<p><b>Sitzbänke, Unterlaufschutz, festeingebaute Tische reinigen</b>                      Sitzbänke, Unterlaufschutz, festeingebaute Tische unterschiedlicher Ausführungen in Windfang, Foyer, Treppenhaus, Atrium etc. allseitig reinigen durch feucht abwischen bis zur Erreichung eines staubfreien Zustandes.</p>	<b>140 m</b>	EP.....	GP .....
<b>05.14</b>	<p><b>Mediensäule reinigen</b>                      Mediensäule als Raumhohe U-Schale bestehend aus zwei vertikalen Seitenteilen mit Wandseitiger Schattennut ca. 10 mm, Fugen matt schwarz hinterlegt mit Platten-Streifen und einer Frontplatte Oberfläche HPL-Schichtstoff mit neutralen Reinigungsmitteln reinigen, aufgebrachte Medien wie Schalter, Taster u.ä, durch feuchtwischen reinigen,                      reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche                      einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten</p> <p>Frontplatte: ca. 2900 bis 3250 x 300 bis 700 mm (HxB)                      Seitenteilen ca. 2900 bis 3250 x 100 (HxB)</p>	<b>42 Stk</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

### Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>		
05	Titel	Baufeereinigung Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>05.15</b>	<b>Feuerlöscherschrank reinigen</b> Feuerlöscherschrank aus lackierten MDF mit Abmessungen ca. H 152 x B 60 x T 25 cm reinigen inkl. aller dazugehörigen Beschläge und Beschlagteile, Reinigung unter Verwendung neutraler Reinigungsmittel innen und außen, erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	<b>6 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>05.16</b>	<b>Whiteboard reinigen</b> Whiteboards erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Etiketten und Schutzfolien 10 Stück 200x100 cm 5 Stück 150 x 100 cm 3 Stück 80x60 cm	<b>18 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>05.17</b>	<b>Magnetpinnwand reinigen</b> Magnetpinnwand erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Etiketten und Schutzfolien Material: Metallkassettenschale aus verzinktem Stahlblech, gelochte Ausführungen mit eingeklebtem schwarzen Akustikvlies Abmessungen: ca. 5,20 x 1,15 m	<b>16 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Titel 05</b>			<b>Baufeereinigung Einbauten, Netto:</b>	.....
<b>06</b>	<b>Titel Baufeereinigung Küche</b>			
<b>06.1</b>	<b>Free Flow Theke reinigen</b> Free Flow Theke erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche Material: Edelstahl und Kunststoff Maße: 480x40x40 cm BxTxH	<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

### Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>		
06	Titel	Baufeereinigung Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>06.2</b>	<p><b>Kalte Theke reinigen</b>                      KalteTheke erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche                      Material: Edelstahl und Kunststoff                      Maße: 1262x124xx900 cm BxTxH</p>	<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.3</b>	<p><b>Wagen reinigen</b>                      Abräumwagen, Beistellwagen für Dessert, Servierwagen, Regalwagen etc. erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche                      Material: Edelstahl und Kunststoff</p>	<b>6 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.4</b>	<p><b>Tellerspender reinigen</b>                      Tellerspender erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche                      Material: Edelstahl und Kunststoff                      Maße: 1095x695x1023 BxTxH</p>	<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.5</b>	<p><b>Untergestell reingien</b>                      Untergestell erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche                      Material: Edelstahl und Kunststoff                      Maße: 1095x695x1023 BxTxH</p>	<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.6</b>	<p><b>Schränke reinigen</b>                      Schränke wie Arbeitsschränkkombination, Wandhängeschrank etc von innen und aussen erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche                      Material: Edelstahl, Glas, Kunststoff                      Maße: ca. 2200x700x850 BxTxH (Schränk)                      ca. 1800x400x500 BxTxH (Wandhängeschrank)</p>	<b>8 Stk</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

### Leistungsverzeichnis

<b>0315</b>	<b>LV</b>	<b>Baureinigung</b>		
06	Titel	Baufeereinigung Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>06.7</b>	<b>Umluft-Gewerbetiefkühlschrank reinigen</b> Umluft-Gewerbetiefkühlschrank von innen und aussen erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche Material: Edelstahl, Glas, Kunststoff Maße: 680x907x2080 BxTxH	<b>7 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.8</b>	<b>Küchengeräte reinigen</b> Küchengeräte wie Kombidämpfer, Auftau-/Regeneriergerät etc. von aussen erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche Material: Edelstahl, Glas, Kunststoff	<b>5 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.9</b>	<b>Spültisch reinigen</b> Handwasch-/Ausgusskombination, Spültisch etc. aus Edelstahl inkl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. polieren.	<b>3 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Titel 06</b>			<b>Baufeereinigung Küche, Netto:</b>	.....



### LV-Zusammenfassung

0315		LV	Baureinigung	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baureinigung Bauphase	17	.....
02	Titel	Baufeereinigung - Fenster u.Türen	18	.....
03	Titel	Baufeereinigung Bodenbeläge	21	.....
04	Titel	Baufeereinigung Wandbeläge	23	.....
05	Titel	Baufeereinigung Einbauten	26	.....
06	Titel	Baufeereinigung Küche	30	.....
<b>Summe LV 0315 Baureinigung</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>