

Maßnahme Christliches Krankenhaus Quakenbrück gemeinnützige GmbH
 Vergabeeinheit: VE-411/412
 Leistung Bauleistung
 Starkstromanlagen/Nachrichtentechnik

Fragen und Hinweise

Nr.	Datum	Frage	Antwort
F1	14.03.2025	<p>1.1.2.03.100 Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 100 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus PVC-U, Oberteil aus PVC, mit einem Trennsteg, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Mauerwerk,</p> <p>Formstücke sind ein erheblicher Kostenfaktor - wie viele Formteile sollen berücksichtigt werden?</p> <p>Bitte schaffe sie für alle Mitbewerber eine einheitliche Kalkulationsgrundlage"</p>	<p>Es sind 3x2 Inneneck-Formteile zu berücksichtigen (Pos 100 als Leit- mit 6 St Formteile als Unterbeschreibung im System angepasst)</p> <p>Dies ist das Ziel der Vergabe einschl. des Leistungsverzeichnisses</p>
F2	14.03.2025	<p>1.1.1.01.020 3-polige NH-Sicherungsleiste Laut Schaltschrankbauer - Die Leisten der Position passen nicht zum ausgeschriebenen Feld</p>	<p>Einbauten für Kupplungs-Feld AV>SV: entweder mit Schalter (G-Pos 019) oder NH-Leisten (A-Pos 020)</p>
F3	14.03.2025	<p>Pos. 1.1.1.04.008: Beschreibung widerspricht sich ->Innendurchmesser Futterrohr 250mm ->Außendurchmesser Medienrohr bis 250mm ->Ausführung für 4 Sparten Bitte hier genauere Angaben - Position kann vom Hersteller Gebäudeeinführung nicht angeboten werden"</p>	<p>Einsatz gefordert bis ..., also auch kleiner (hier ab 210) – Ziel ist die max. mögliche Belegung innerhalb des Futterrohres,</p> <p>4 Sparten = 4 Kabel oder Leitungen</p>
F4	14.03.2025	<p>Titel 1.3.2.01 Lichtrufanlage Die Alternativposition 1.3.2.01.019 zur Position 1.3.2.01.018 müsste aus unserer Sicht statt dem Universaldisplay ein Kommunikationsterminal sein.</p> <p>Die Position 1.3.2.01.040 wird mit der Position 1.3.2.01.018 erfüllt und wäre nur erforderlich, wenn weitere 108 Zimmer mit Lichtruf ausgestattet werden sollten</p> <p>oder soll angeboten werden wie ausgeschrieben."</p>	<p>Pos 019 bitte als Kommunikationsterminal berücksichtigen (Korrektur erfolgt im System)</p> <p>Pos 040 ist Dienstzimmereinheit (je Station), als Menge sind 3 St. Erforderlich (Mengenkorrektur erfolgt im System)</p> <p>Im Grundsatz ja,</p>
F5	14.03.2025	<p>1.1.03.013 - Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 12 x 2,5 RE, Cu-Zahl 288.</p> <p>Kein Hinweis über Verlegeart</p>	<p>Verlegung: mit Bügelschellen auf Ankerschienen</p>



Vergabeeinheit: VE-411/412
Leistung Bauleistung
Starkstromanlagen/Nachrichtentechnik

Fragen und Hinweise

Nr.	Datum	Frage	Antwort
		Hinweise des Auftraggebers zum Verfahren	