



**LEGENDE DACHFLÄCHEN**

- Flachdach als Terrasse
- Flachdach als Gründach
- Flachdach als Gründach mit PV-Anlage
- Umlaufender Kiesstreifen ca. 30cm
- Flachdach Bitumendeckung
- Aufstellung PV-Module
- SW-Entlüftungshaube über Dach

Absturzicherung nach DIN 4426:  
 Verstärkte Anschlagpunkte  
 Zwischenhalter oder EAP

**ACHTUNG:**  
 Grundsätzlich gilt die Ausführungsplanung nur in Verbindung mit der durch den Prüfstatiker freigegebenen Statik-Ausführungsplanung. **Alle Maße sind Rohbaumaße und sind vor Ort zu prüfen!**  
 Die Brüstungs- und Sturzhöhen werden generell von OK FFB (Oberkante Fertigfußboden) gemessen!  
 Angaben der Schlitz- und Durchbruchpläne sind gemäß Planung der Fachplaner ELT und HLS auszuführen.  
 Die Detailplanung hat grundsätzlich Vorrang vor der Ausführungsplanung M 1:50!  
 Trockenbau:  
 Sämtliche Installationsleitungen (siehe HLS-/ELT-Projekt) sind mit Trockenbau entsprechend den Schall- und Brandschutzanforderungen zu verkleiden. Diese Verkleidungen sind hier nicht dargestellt. Die Sanitärobjekte sind gemäß Ausführungsplanung HLS auszuführen. Alle erforderlichen Decken- und Wanddurchbrüche bis auf die dargestellten Durchbrüche sind grundsätzlich vor Ort zu bohren und anschließend entsprechend den Anforderungen des Schall-, Wärme- und Brandschutzes zu verschließen.  
**Aufzug:**  
 Nach Bekanntwerden des Aufzugsbauers sind die Rohbaumaße des Schachtes einschliesslich der Türöffnung vor Ausführung vom Bauherrn und Statiker zu bestätigen.  
*Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzuklären!*

**OK FFB EG ± 0,00 = 326,88m Höhenbezug: DHHN 2016**

DATUM	ÄNDERUNG	NAME	INDEX
10.03.2024	Auslegung Lage/Dimensionale Einbeziehung_Arbeitsplan		
19.08.2024	Ergänzung Dimensionale Einbeziehung_Arbeitsplan		

**ARCHITECTEN INGENIEURE BAUTZEN**

**AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

**BAUHERR**  
 Gemeinde Steina  
 Hauptstraße 64  
 01920 Steina

**OBJEKT**  
 Neubau Inklusions-Kita Steina  
 Am Kroneplatz 14  
 01920 Steina

**AUFTRAGS-NR.**  
 22-147

**PROJEKTLEITER**  
 Dipl.-Ing. A. Wöhrle

**ENTWURFSVERFASSER**  
 Dipl.-Ing. J. Schuster

**GRUNDRISSLEITER**  
 Dipl.-Ing. M. Kupke

**DAUER**  
 12.07.2024

**MASSSTAB**  
 1:50

**BL. NR.**  
 107b