

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		I. Allgemeine Vorbemerkungen	2
		II. Gewerkespezifische Vorgaben zur Ausführung von Tischlerarbeiten	5
		III. Anlagenverzeichnis	7
		LEITBESCHREIBUNG STÜTZPUNKTE UND FESTEINBAUTEN	8
		LEITBESCHREIBUNG HOLZ-INNENTÜREN	15
01	Titel	Allgemeine Leistungen	21
01.01	Bereich	Allgemeine und Besondere Leistungen	21
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3	24
02.01	Bereich	Stützpunkte	24
02.02	Bereich	Verglasungen - Stützpunkte	44
02.03	Bereich	Festeinbauten	49
02.04	Bereich	Ausstattung	65
02.05	Bereich	Innentüren	68
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4	73
03.01	Bereich	Stützpunkte	73
03.02	Bereich	Verglasungen - Stützpunkte	79
03.03	Bereich	Festeinbauten	81
03.04	Bereich	Ausstattung	89
03.05	Bereich	Innentüren	92
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	96

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
I. Allgemeine Vorbemerkungen		
I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN TISCHLERARBEITEN		
I.1. BAUVORHABEN UND LAGE DER BAUSTELLE IM ÜBERBLICK:		
Neubau Zentrum für seelische Gesundheit, Zentrum für gesundes Altern und Labordiagnostisches Zentrum UKD		
I.1.1 Vorhaben:		
Das Universitätsklinikum Dresden plant einen Neubau mit folgenden Hauptnutzungen:		
- psychiatrische Kliniken - Altersforschungszentrum / Zentrum für Gesundes Altern - Studienzentrum für klinische Forschung / ECTU - labordiagnostisches Zentrum (siehe auch Anl. 9) - Tiefgarage für PKW Besucher und Personal		
in zentraler Lage im Hauptcampus des Klinikumgeländes inmitten in Betrieb befindlicher, genutzter Gebäude mit teilweise hochsensiblen Nutzungen.		
Errichtung eines mehrgeschossigen, gegliederten Baukörpers in Massivbauweise, tragende Stahlbetonwände, -stützen und -decken sowie vertikal orientierter Lochfassade in Klinkeroptik als Wärmedämmverbundsystem. Gestaffelter Baukörper mit 3 offenen Innenhöfen. Bauliche Anbindung an Bestandsbauten über Brückenbauwerk und unterirdische Versorgungsbauwerke (Kollektoren). Nichttragender Ausbau mit Leichtbaustoffen und spezifischen Ausbausystemen.		
I.1.2 Lage im Klinikcampus:		
Der Standort des geplanten Gebäudes befindet sich auf dem Flurstück 105/a auf dem Campus des Uniklinikums Dresden. Westlich befinden sich die Gebäude 53 und 81. Östlich verläuft die Fiedlerstraße.		
Die zu bebauende Fläche wurde nach Abriss des früheren Hauses 46 größtenteils als Parkplatz genutzt.		
Die Baustelle ist allseitig vom Campus des Universitätsklinikums Dresden umschlossen. Nördlich befindet sich unmittelbar hinter der dauerhaft in Betrieb verbleibenden Erschließungsstraße das Großgebäude des Diagnostisch-Internistisch-Neurologischen Zentrums (Haus 27, DINZ), im Osten hinter der Fiedlerstraße die Poliklinik für Zahnerhaltung, (Haus 28), im Süden hinter der Grünfläche das UKD-Parkhaus und im Westen unmittelbar angrenzend die Häuser 53/81 an der zentralen Klinikachse.		
Auf die lärm- und erschütterungssensiblen Nutzungen der Gebäude im Norden, Osten und Westen ist dementsprechend besonders Rücksicht zu nehmen.		
I.1.3 Zufahrt/Zugänge:		
Öffentliche und klinikinterne befestigte Straßen bis zum unmittelbaren Baufeld. Hauptzufahrt von Osten über die Mildred-Scheel-Straße und neu geschaffener Querstraße innerhalb des Klinikgeländes nach detailliertem Baulogistikkonzept und aufgrund der weiteren im Umfeld parallel erfolgenden Baumaßnahmen über die Gesamtbauzeit mit mehrfach im Umfeld wechselnden Zu- und Abfahrtswegen sowie gesonderten Vorkehrungen für Großtransporte.		
Die aktuellen Verkehrsregelungen werden im Rahmen der regelmäßigen Bauberatungen rechtzeitig präzisiert und vorgegeben. Abweichungen sind dem AG/OÜ mit zeitlichem Vorlauf anzuzeigen und freigeben zu lassen.		
Dabei sind die im BE Plan ausgewiesenen Sperrflächen zu berücksichtigen. Der in der Baustellenzufahrt liegende Zufahrtsbereich für die Feuerwehr ist ständig freizuhalten. Über die zugewiesenen Flächen hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.		
Unzulässiger Fahrverkehr und Parken innerhalb des Klinikgeländes ist untersagt und wird gegenüber den Verursachern durchgesetzt.		
Die vorhandenen Bauzauntore für Fahrverkehr sind ständig mit dem durch den AG		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
I. Allgemeine Vorbemerkungen		
bereitgestellten Zahlenschlössern verschlossen zu halten. Der AN wird verpflichtet, die Bauzauntore für eigene Lieferungen selbstständig zu öffnen und wieder zu verschließen. Für die Zugänge ins Gebäude sind die Zugangstüren/Bauzeitöffnungen der Etagen nach Eintransport/Zutritt wieder zu schließen. Unzulässiges Offenstehen wird gegenüber den nachweislichen Verursachern in Abzug gebracht. Die Punkte 10.14.3 und 10.15.1 aus Anlage 1 der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (BVB, Formblatt 214) sind zu beachten. I.1.4 Parken: Parkplätze für die Arbeitnehmer des Auftragnehmers stehen auf dem gesamten Gelände des Klinikums sowie auf dem Baugelände nicht zur Verfügung. Fahrzeuge des AN dürfen sich nur kurzzeitig zum Be- und Entladen auf dem Gelände des UKD bzw. auf dem Gelände der Baustelle aufhalten. Es dürfen keine Fahrzeuge im gesamten Gelände des Klinikums sowie im Baustellenbereich, zum "Warten" bzw. als "Lenkzeitpausen" geparkt werden. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Der Auftraggeber hat das Recht, nicht berechnigte Kraftfahrzeuge kostenpflichtig auf Gefahr und zu Lasten des Auftragnehmers abschleppen zu lassen, dem die Fahrzeuge zuzuordnen sind. Pkt. 10.14.3 aus Anlage 1 der BVBs ist zu beachten. I.1.5 Arbeitszeiten: Die Bauleistungen dürfen nur in der Zeit von Montag bis Sonnabends von 7:00 - 20:00 Uhr durchgeführt werden. Zur Einhaltung der Baustellensicherheit meldet der AN arbeitstäglich vorab die Anzahl der tatsächlich vor Ort beschäftigten AK. Lärmintensive Arbeiten sind in der Zeit von 12:00 - 14:00 Uhr (Mittagsruhe im UKD) zu vermeiden. Bei entsprechenden Beschwerden erfolgt sofortiger Baustopp durch die Bauleitung (siehe auch Punkt 10.15.3 Anlage 1 der BVBs). I.1.6 Nachbarn: Auf die Nutzer und Patienten der angrenzenden Klinikgebäude ist bei den Arbeiten insbesondere hinsichtlich Lärm- und Staubentwicklung Rücksicht zu nehmen, um daraus resultierende Belästigungen zu reduzieren. Lärmintensive Arbeiten sind mind. 5 Werktage im voraus beim AG schriftlich anzuzeigen, um entsprechende klinikinterne Organisationsmaßnahmen zu ermöglichen. Die Freigabe der angezeigten Arbeiten erfolgt spätestens 3 Werktage vor Leistungsbeginn. I.2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ORGANISATION: I.2.1 Baustelleneinrichtung: Die übergeordnete Einrichtung der BE-Fläche, wie Bauzaunstellung mit 2 Toren, zentrale Containeranlage mit Baubesprechungs- und Objektüberwachungscontainer, Verkehrswegebeleuchtung sowie Sanitärcontainer erfolgt durch einen gesonderten AN. Alle Angaben siehe beiliegender BE-Plan Phase III, weitere Detaillierung in gemeinsamer Abstimmung zwischen AG/OÜ und den einzelnen ANs. Der Betrieb des Sanitärcontainers wird durch den AG organisiert. Die Verlängerung der bereitgestellten Medien Bauwasser und -strom bis zum Einsatzort der eigenen Leistung und die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Durch den anderen AN für Baustromversorgung werden auf allen Etagen mehrere Standkästen zur Elektroversorgung, Einsatzradius 50 m sowie die Beleuchtung der Verkehrswege bereitgestellt.		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
I. Allgemeine Vorbemerkungen		
Sämtliche elektrische Anlagen der eigenen Nutzung sind nach den technischen Regelwerken einsatzbereit zu halten und in den Regelabständen zu prüfen. Durch den SiGeKo erfolgt die regelmäßige Prüfung und bei Erfordernis Außerbetriebsetzung. Bauzeitverlängerungen aufgrund von Abschaltung nicht zulässigen Gerätebetriebs gehen zu Lasten der AN, einschl. allen Mehraufwands der Folgegewerke bis zum Fertigstellungstermin. I.2.2 Anschlusswerte: Bauwasser/Baustrom: Zentrale Anschluss- und Einleitepunkte werden durch den AG in der Nähe des Baufelds (Entfernung Gebäude max. 50m) bereitgestellt. Die Stellung eines Bauwasseranschlusses erfolgt über Hydranten bzw. Bauwasserschacht des AG an der Fiedlerstraße, jeweils 1x zentral in Baufeldmitte ca. Achse K' östlich 8' sowie südlich des Baufelds, jeweils mittels Standrohr, Leistungsdaten: ca. 4 bar, 4 Zapfventile 1/2" bzw. 3/4". Baustromanschluss erfolgt durch den AG über Baustromverteiler: - Giebel Haus 53, Westlich Achse A/1, Leistungsdaten: 400V/63A, Gesamtleistung: 100KW, - Fiedlerstraße, in BE-Mitte, wie vor beschrieben, jedoch Gesamtleistung ca. 80 KW, Für die Mitnutzung der bereitgestellten Bauwasser- und Baustromanschlüsse erfolgen Abzüge entspr. den Pkt. 10.13.1f der BVBs genannten Umlagen. I.2.3 Örtliche Randbedingungen Logistik 2.3.1 Klinikbetrieb Paralleler Fahr- und Laufverkehr durch Klinikpersonal und -logistik auf unmittelbar angrenzenden Fahr- und Fußwegen auf der Nord-, Ost- und Südseite des Baufelds. Auf der Westseite befinden sich 2 Bestandsgebäude in Nutzung, Häuser 53/81. Im gesamten Klinikgelände ist auf die Vorrangigkeit des Klinikverkehrs und der ortsunkundigen Besucher zu achten. Die Baustelle befindet sich in Nähe des klinikeigenen Hubschrauberlandeplatzes. Dazu sind die besonderen Anforderungen aus Pkt. 10.16.8 der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen bei eigenem Kranbetrieb bzgl. unterbrechungsfreier Stromversorgung für Flugbefeuern und sonstigen über die Firsthöhen der Nachbargebäude hinausgehenden Baugeräte bzw. Transportfälle zu berücksichtigen. 2.3.2 Baustellenlogistik Die Überwachung der Baustelle obliegt dem Wachdienst des AG. Dieser verschließt über die Forderungen aus Pkt. I.1.3 hinaus einmal täglich zum Arbeitsende die Baustelle. Als BE-Fläche (Transport- und Übergabebzone, Lagerfläche Baumaterial sowie Materialcontainer) steht die Fiedlerstraße einschl. der bestehenden Parkbuchten zwischen Bestandskreisel und südlicher Baufeldgrenze in Abhängigkeit der Fortschreibung des AG eigenen Baulogistikkonzepts (siehe Anlage III) zur Verfügung. Weitere BE-Flächen zur ausschließlichen Stellung von Mannschafts- und weiteren Materialcontainern stehen hinter dem Haus 28 innerhalb einer für mehrere Bauvorhaben des AG genutzten Fläche zur Verfügung, Entfernung zur Baustelle ca. 150 m. Der Beginn und der Abschluss jeder einzelnen Teilleistung ist dem AG/OÜ rechtzeitig vorab anzuzeigen. Durch die AN geplante Anlieferungen werden durch den AG/OÜ koordiniert und im Rahmen der regulären Baubesprechungen mit mind. 1 Woche Vorlauf abzustimmen (Koordinationspflicht des AN). Durch abgelagerte Materialien belegte Flächen innerhalb des Gebäudes sind bei Bedarf nach fortschreitender Baufreiheit durch Aufforderung der OÜ umgehend binnen 2 Werktagen zu beräumen. Es besteht kein Anrecht auf Lagerflächen innerhalb des Gebäudes.		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
I. Allgemeine Vorbemerkungen		
I.2.4 Bauablauf: Hinweise zur zeitlichen Einordnung: Gebäudehülle weitgehend fertig gestellt Haustechnik 11/2022 - 12/2025 Ausbau 11/2022 - 03/2026 Weitere relevante Einzeltermine, siehe gesonderte Aufstellung. I.2.5 Entsorgungen: Sämtliche Entsorgungen anfallenden Materials und etwaiger Reststoffe des AN hat dieser in die durch den AG bereitgestellten Container zu verbringen und dementsprechend mindernd zu berücksichtigen. Die weiteren besonderen Vertragsbedingungen, Pkt. 10.14.5 sind zu beachten. I.2.6 Abkürzungen: AG = Auftraggeber, Vertreter des Auftraggebers AN = Auftragnehmer BVB = Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214) BE = Baustelleneinrichtung B = Breite L = Länge H = Höhe T = Tiefe D = Dicke/Durchmesser R = Radius OK = Oberkante OKR/UKR = Ober-, Unterkante Rohbauteil BRH = Brüstungshöhe OKFFB = Oberkante Oberfläche Fertigfußboden OKG = Oberkante Gelände UKUHD = Unterkante Unterhangdecke;		
II. GEWERKESPEZIFISCHE VORGABEN ZUR AUSFÜHRUNG VON TISCHLERARBEITEN		
II.1 Baustelleneinrichtung / Rüstsituation Aufgrund der beengten räumlichen Situation im Außenbereich können zum Ausführungszeitpunkt nur die im BE-Plan ausgewiesenen Flächen und Standorte für Lagerung und Logistik zur Verfügung gestellt werden. Das Baulogistikkonzept des AG mit Berücksichtigung der im weiteren Campusgelände und den angrenzenden Straßenzügen geplanten Baumaßnahmen wird dauernd fortgeschrieben. Die getroffenen zeitabhängigen Vorgaben und Einschränkungen um das Baufeld und der Zufahrtswege sind innerhalb der eigenen Bautechnologie und deren An- und Abtransporte zu berücksichtigen. Die fortlaufende Aktualisierung des Baulogistikkonzepts auf der für den AN zur Verfügung gestellten digitalen Dokumentenplattform ist zu beachten. Die Baustellenlogistik des AN ist eigenverantwortlich so zu planen, dass Lagerflächen außerhalb des Gebäudes weitgehend vermieden und innerhalb des Gebäudes rechtzeitig mit der OÜ abgestimmt und somit für den AG kosten- und terminneutral bleiben. Für Materialtransporte in die einzelnen Geschosse steht ein innerer Bauaufzug zwischen Achse G' und H', erreichbar vom östlichen Bauzugang, zur Verfügung. Materialtransporte in die Ebene und Vertragen zum Montageort sind in den jeweiligen EP mit einzukalkulieren. Für alle Ausbaugewerke sind in den Geschossen verbindliche Messpunkte angetragen. Die weitere erforderliche Messung für die maßgerechte Ausführung ihrer Leistungen ist Sache der		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
II. Gewerkespezifische Vorgaben zur Ausführung von Tischlerarbeiten		
Auftragnehmer. II.2. Bau- und Montageablauf Die Montagen sind auf dem fertigen Fußbodenbelag in der Regel bis UK Deckenschott Trockenbau durchzuführen. Die Rohdecken, Außen- und tragende Innenwände bestehen aus Stahlbeton. Ergänzend wurden vorab Mauerwerkswände durch das Rohbaugewerk sowie Trockenbauwände durch das Trockenbaugewerk errichtet. Für den Einbau von Tischen, die direkt an höhenverstellbare Tische (bauseits) grenzen, ist eine Abstimmung mit dem anderen AN für Labormöbel erforderlich. Gebäudenull: 0,00 = OKFFB Ebene 0, entspr. +114,195m NHN, ca. 1,20 m über OKG der angrenzenden Bestands- und Baustraße. Meterangaben beziehen sich auf Gebäudenull. II.3. Bauzustand/Erbrachte Vorarbeiten Das Gebäude befindet sich raumseitig im Ausbauzustand. Die Außenfassade ist eingerüstet, Einsatz der Fensterelemente und raumseitiges Abkleben ist erfolgt. Es werden einzelne Öffnungen im laufenden Geschoss und in den weiteren Geschossen weiter geschlossen sowie außenseitige Abklebungen durchgeführt. II.4 Materialeigenschaften, Schadstofffreiheit Der AN ist verpflichtet, nur Materialien zu verarbeiten, die nach den jeweils neuesten Erkenntnissen weitestgehend umweltfreundlich sind. In keinem Fall dürfen Materialien zum Einsatz kommen, die in behördlichen Verbotslisten erfasst sind. Für die erforderlichen Reinigungs-, Entschichtungs und Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen. Eventuelle Forderungen und Auflagen sind in den Leistungen zu berücksichtigen. <u>Herstellerangaben/ Nachweise</u> Sämtliche Herstellervorschriften der verwendeten Produkte werden Vertragsbestandteil. Bei Beschichtungssystemen müssen alle Komponenten von einem Hersteller stammen und aufeinander abgestimmt sein. Die Objektüberwachung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und diese auf Qualität und Eignung prüfen zu lassen. Der AN ist verpflichtet, für die Materialien, an welche spezielle bauphysikalische oder technische Anforderungen gestellt werden, Eignungsnachweise in Form von amtlichen Prüfzeugnissen vorzulegen. <u>Materialien / Bauökologie</u> Nachfolgend aufgeführte Materialien müssen die Bedingungen der Vergabegrundlagen der "Jury Umweltzeichen" erfüllen. a) Lacke - schadstoffarm gemäß RAL UZ 12a b) Korrosionsschutz -blei- und chromatarm gemäß RAL UZ 18 Kleb- und Anstrichstoffe müssen weitestgehend lösungsmittelfrei bzw. lösungsmittelarm sein. Lösemittelhaltige Materialien dürfen nicht der Gefahrstoffkennzeichnung unterliegen. Für alle Farbbeschichtungen sind ausschließlich Produkte mit entspr. Prüfzeichen/Zertifikat, wie Blauer Engel, EN13300 u.vgl. zu verwenden. Der AN hat Nachweise zur Einhaltung der Forderungen zu führen. II.5 Parallel laufende Arbeiten		

3601 LV Tischlerarbeiten - Stützpunkte

II. Gewerkespezifische Vorgaben zur Ausführung von Tischlerarbeiten

Die Ausführung erfolgt in Koordination mit den anderen am Bau tätigen Gewerken. Zeitgleich werden folgende Arbeiten ausgeführt:

1. Gewerke an Außenbauteilen, Komplettierungen:

Dachdecker
Fassadenarbeiten
Gerüstarbeiten

2. Ausbaugewerke

- Trockenbauarbeiten, Schließen der Trockenbauwände und Decken,
- Innentüren, Zargeneinbau
- Haustechnik-Installationen alle Gewerke

Die Arbeiten sind koordinativ auf die genannten Tätigkeiten anderer Gewerke abzustimmen und mit einzukalkulieren.

II.4 Reinigung zur Abnahme

Der Auftragnehmer hat zur Abnahme seine Bauteile entspr. der Fachregeln von außen und innen eigenverantwortlich zu reinigen, um eine Bewertung der Leistung im Rahmen der Abnahmebegehung zu ermöglichen. Durchzuführen ist eine "Erstreinigung" aller sichtbaren Teile, Flächen und Profile, einschl. des rückstandslosen Entfernens der Schutzfolien
Die Reinigungshinweise der Hersteller sind einzuholen und zu befolgen;

III. ANLAGENVERZEICHNIS ZUR KALKULATION

III.1 Übersichtspläne

- A_A_0046 Lageplan
- A_A_0046 Baustelleneinrichtungsplan, Phase III

III.2 Grundrisse

- A_A_0046_00_UEF_000, 02, 03, 04, Übersichtspläne Festeinbauten E0, E2, E3, E4, 4 Pläne

III.3 Details

- A_A_0046_--_DT_159, Regeldetail Stützpunkte, 1 Plan
- A_A_0046_--_DT_169, Regeldetail Sitzbänke, 1 Plan
- A_A_0046_00_WA_005, WA05 Stützpunkt/Ar.rein/Lager, 1 Plan
- A_A_0046_00_WA_006, WA06 Anmeldung, 1 Plan
- A_A_0046_00_WA_007, WA07 Wachdienst, 1 Plan
- A_A_0046_00_WA_008, WA08 Stützpunkt, 1 Plan
- A_A_0046_02_WA_001, WA01 Stützpunkt Nord, 1 Plan
- A_A_0046_02_WA_003, WA03 Stützpunkt Süd, 1 Plan
- A_A_0046_02_WA_005, WA05 Stützpunkt Tagesklinik, 1 Plan
- A_A_0046_02_WA_016, WA16 2.372 Flur Umkleideschränke, 1 Plan
- A_A_0046_03_WA_001, WA01 Stützpunkt Nord, 1 Plan
- A_A_0046_03_WA_003, WA03 Stützpunkt Süd, 1 Plan
- A_A_0046_04_WA_003, WA03 4.136 Stützpunkt, 1 Plan
- A_A_0046_04_WA_004, WA04 4.212 Stützpunkt, 1 Plan
- A_A_0046_04_WA_005, WA05 4.439 Stützpunkt, 1 Plan
- A_A_0046_04_WA_014, WA14 4.433 Diagnostik, 1 Plan;

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
LEITBESCHREIBUNG STÜTZPUNKTE UND FESTEINBAUTEN		
LEITBESCHREIBUNG STÜTZPUNKTE UND FESTEINBAUTEN Nachfolgend werden Stützpunkte inkl. Festeinbauten für das Klinikpersonal, Sitzbänke für Besucher und Patienten sowie Zugangstreppen zu den Innenhöfen beschrieben, zum Teil zum Einbau in Wandnischen. Für die jeweiligen Bauteile sind die nachfolgenden Randbedingungen einzuhalten. Die Ausführung der Einbaumöbel und -schränke erfolgt grundsätzlich in Korpusbauweise (2 Seitenteile, oberer und unterer Boden, Rückwand). Für die Befestigung von Arbeitsplatten sind am Korpus entsprechende Anschlagpunkte und Queraussteifungen vorzusehen. Rückwände sind zurückgesetzt in die Korpuswände einzunuten und zu verleimen. Die Sitzpolster sind verdeckt zu befestigen. Es sind erhöhte Anforderungen in Bezug auf die Haltbarkeit der Konstruktion gestellt - vandalismussicher. Die Einzelkorpusse sind äußerst fest verdübelt und verleimt zu fertigen, um deren Stabilität zu erhöhen und einen Feuchteintritt zwischen Flächen und Kanten zu verhindern. Alle Materialien und Beschläge sind so zu wählen, dass sowohl über die Anzahl als auch über die Haltbarkeit eine hohe mechanische Beanspruchung gewährleistet ist. Alle Möbel sind gegen Verrutschen und Kippen zu sichern. Die Verankerung erfolgt verdeckt, in geputzten Massivwänden bzw. Trockenbauwänden. Die Aufstellung der Möbel erfolgt auf Estrichböden mit Belägen aus PVC bzw. Feinsteinzeug im Foyer. Schränktüren sind, sofern nicht anders angegeben, grundsätzlich auf voller Korpusbreite und -höhe zu kalkulieren. Alle Schränktüren sind abschließbar auszuführen. Blenden/Verkofferungen sind verdeckt auf einer geeigneten Unterkonstruktion zu befestigen und müssen demontierbar sein. Alle sichtbaren Bauteile und Oberflächen sind grundsätzlich zu bemustern. ALLGEMEIN Brandverhalten Alle verwendeten Materialien mind. D-s2,d0 normal entflammbar nach EN 13501-1. Erhöhte Anforderungen sind gesondert ausgewiesen. Trägermaterial Als Trägermaterial für die Korpusmöbel, Blenden und Wandbekleidungen dient P2 / E1 als 3-schichtige Holzspanplatte nach EN 312-2 bzw. MDF-Platten DIN EN 622-5 für Verwendung im Trockenbereich, Nutzungsklasse 1 DIN 1052, als lackierte Faserplatten DIN EN 13986 für allgemeine Zwecke, Rückwand Korpus aus Dekorspanplatte / E1 melaminharzbeschichtet nach DIN 68765, Oberfläche kratz-, stoß- und abriebfest oder gleichwertiges Produkt, Farbton analog Fronten. Elementdicken Angaben formal zur Orientierung, diese sind vom Bieter für den Fall des Einzelmöbels auf ihre Zulässigkeit in Bezug auf Statik, Funktion und Wirtschaftlichkeit zu prüfen und festzulegen. <u>Stützpunkte:</u>		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
LEITBESCHREIBUNG STÜTZPUNKTE UND FESTEINBAUTEN		
Korpusdeckel, -boden und -seitenwände: ca. 19 mm, Rückwand: HPL-belegt, ca. 19 mm <u>Festeinbauten:</u> Arbeitsplatten ca. 40 mm, Allgemeine Bauteile, wie Korpuswände, Türen, Böden, Schrankteiler, Wand- und Deckenblenden ca. 20 mm, Rückwände ca. 8 mm, <u>Sitzbank:</u> Korpuswände: ca. 19 mm, Rückenlehne: ca. 8 mm, Sitzfläche: ca. 70 mm, <u>Fensterbank, Differenztreppe:</u> Fensterbank: ca. 24 mm, Differenztreppe Auftritt, Steigung: ca. 24 mm, Differenztreppe Seitenwände: ca. 19 mm, Abmessungen, Bauteile Die folgenden Maße sind angenäherte Zirka-Angaben. Unter-/Tragkonstruktion verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, sofern in Einzelposition nicht anders beschrieben, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, verdeckte Befestigung an zurückliegender Stahlbeton- bzw. Trockenbauwand möglich. Oberflächen/Farbtöne Die folgenden Leitfabrikate für Holzfarbtöne sind zwingend anzubieten, da das Gewerk Tischlerarbeiten auf mehrere Leistungsverzeichnisse aufgeteilt ist. In vielen Bereichen treffen Bauteile aus unterschiedlichen Leistungsverzeichnissen mit unterschiedlichen Auftragnehmern zusammen. Damit Oberflächen- und Farbunterschiede vermieden werden, ist das Leitfabrikat vorgegeben. OF01 - Beschichtung mit Schichtstoffen, Unifarben Hochdruckschichtpressstoff (HPL) 0,8 mm stark nach DIN EN 438 zu beschichten, Verleimung D3 nach DIN EN 204, da eine erhöhte Anforderung an die Abriebfestigkeit, Schlag- sowie Kratzfestigkeit in der Anwendungsklasse 333 gegeben sein muss, für sichtbare und nicht sichtbare Oberflächen von Schränken und dgl., Oberfläche: matt, sandige, feinkörnige Struktur, präzise Körnung, homogen, richtungslos, robust, unempfindlich gegen Schmutz und Fingerabdrücke, kein Miniperl, Leitfabrikat: Pfeiderer W10140 SD, Frontweiß gem. NCS S0603-G80Y, OF02 - Beschichtung mit Schichtstoffen, Dekoroptik Akazie Ausführung wie in Leitbeschreibung OF01, jedoch: Oberfläche der HPL-Beschichtung in Dekoroptik, Holz-Dekor nach Wahl des AG aus Gesamtkollektion des HPL-Herstellers, Maserungsverlauf vertikal, Einbau mit durchlaufender Holzstruktur über Materialstöße hinweg, Reflexionswert 0,56, für Arbeitsplatten/Oberschränke, Wandverkleidungen, Leitfabrikat: Pfeiderer R38002 NW, Holzreproduktion Typ Akazie, OF03 - Beschichtung mit Schichtstoffen, Dekoroptik Eiche natur Ausführung wie in Leitbeschreibung OF01, jedoch: Oberfläche der HPL-Beschichtung in Dekoroptik,		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
LEITBESCHREIBUNG STÜTZPUNKTE UND FESTEINBAUTEN		
Holz-Dekor nach Wahl des AG aus Gesamtkollektion des HPL-Herstellers, Maserungsverlauf vertikal, Einbau mit durchlaufender Holzstruktur über Materialstöße hinweg, Reflexionswert 0,29, für Arbeitsplatten/Oberschränke, Wandverkleidungen, Leitfabrikat: Pfeleiderer R20038 NW, Holzreproduktion Typ Chalet Oak Natur, Kanten alle sichtbar bleibenden Kanten flächiger Bauteile müssen als Umleimer, passend zu den in den nachfolgenden Leitbeschreibungen genannten Materialien ausgebildet sein. Für Schichtstoffe sind ABS Umleimer, durchgefärbt mit mind. 2 mm starker Dickkante (Kanten abgerundet), feuchtebeständig im Heißverfahren mit PU-Kleber auszuführen. Die Farbigkeit/Dekor der Kanten entspricht genau den Korpusfarben. Später nicht sichtbar bleibende Kanten erhalten Melamin-Kantenband 0,5 mm, Farbe wie Sichtflächen. Verleimungen sind grundsätzlich feuchtfest herzustellen und dürfen keine Formveränderungen zulassen. Es wird besonders auf die starke Beanspruchung im Klinikbereich und laufende Reinigung u.a. mit Desinfektionsmitteln hingewiesen. Fugen konstruktiv notwendige Fugen, bspw. bei großflächigen Wandverkleidungen, ohne Fase, Stoß an Stoß, möglichst unsichtbar. Ecken grundsätzlich auf Gehrung gesägt. Sitzpolster Schaumstoffpolster mit Kunstlederbezug, einschließlich Vlieszwischenlage, Anforderungen: desinfizier- und abwaschbar, Brandverhalten: mind. B1, schwer entflammbar. STÜTZPUNKTE Tischplatten Tischplatten mit Trägerplatte gem. vorbeschr. Trägermaterial, Plattendicke ca. 40 mm, Oberseite mit HPL-Beschichtung gemäß DIN EN 438, Dicke mind. 0,8 mm, alle Kanten umlaufend mit Kunststoff-Anleimern (ABS) eingefasst, Dicke 2 mm, Farbton jeweils passend zum HPL-Farbton, Kanten gerade, gefast. Die Maßangaben BxT in den Einzelpositionen sind grundsätzlich Richtwerte. Bei direkter Angrenzung von Tischen an bauseitige höhenverstellbare Tische ist bei der Werkplanung ein seitlicher Abstand von ca. 5 mm zu beachten. <u>Einbauteile Tischplatten</u> Kabeldurchlass, 2-teilig: Bohr-Durchmesser ca. 809 mm, mit drehbarem Segment mit Deckel. Material: Kunststoff, Farbe: Weißaluminium RAL 9006, Einbau in den Tischplatten einschl. Bohrung, Lage nach Angabe Bauleitung und in Koordination mit dem Elektrogewerk. Tischbeine Tischbeine aus Stahlrohr, zylindrisch, Durchmesser 60 mm, Höhe passend zur Tischhöhe gemäß Planangabe, Oberflächen Edelstahlfarben oder im Farbton RAL 9006 Weißaluminium lackiert, mit höhenverstellbaren Füßen bis ca. 25 mm zum Ausgleich von Bodentoleranzen,		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
LEITBESCHREIBUNG STÜTZPUNKTE UND FESTEINBAUTEN		
inkl. Anschraubplatte aus Zinkdruckguss, pulverbeschichtet dunkelgrau, mit Gewindeschrauben, Anzahl gemäß jeweiliger Zeichnung bzw. Angabe in der Einzelposition.		
Eckausbildung Stützpunkte Flurseite An der flurseitigen Außenecke des max. brüstungshohen Vorbaukasten des Stützpunktes erfolgt die Eckausbildung auf Stoß mit außenseitig eingelassenem Alu-Eckprofil (L 50/50/3 - pulverbeschichtet im Farbton des Vorbaukastens).		
FESTEINBAUTEN Sockel Stufenlos höhenverstellbare Füße aus Kunststoff/Stahl nach stat. Erfordernis und Sockelclip mit Stahlfeder. Sockelblende 100 mm hoch, ca. 80 mm hinter Schrankfront zurückspringend eingebaut. Trägermaterial aus Spanplatte P2 E1 analog Korpusmöbel mit HPL-Beschichtung, Das Material für Sockel muss feuchteresistent sein. Alle Schmalflächen des Sockels sind feuchtigkeitssicher vollflächig zu versiegeln. Die Schmalfläche nach unten ist mit einer ABS-Kante auszuführen. Die Sockelfuge muss dauerelastisch und farbgleich mit der Oberfläche versiegelt werden. Die Ausführung der Sockel erfolgt Farbtongleich passend zu denen der vorgenannten Möbelloberflächen. Die Anschlussfuge zum Boden muss dauerelastisch und farbgleich mit der Oberfläche versiegelt sein. Schubkästen und Frontauszüge Schubkästen sowie Frontauszüge in voller Korpusbreite und -tiefe, als hoch belastbare Vollauszüge mit integrierter hydraulischer Dämpfung und Führungssystem, aus doppelwandigem, metallfarben lackiertem Stahlzargensystem mit verdeckter Rollenführung und mit Auszugssicherung. In Verbindung mit einem Kastenboden aus 16 mm dicker Spanplatte mit HPL-Beschichtung. Umlaufende Reling aus verchromtem Stahl. Verstelleinrichtung für millimetergenaue Justierung der Schubkastenblende. Führungssystem sichert eine optimale Höhen- und Seitenstabilität. Kleine Einbaumaße erzeugen einen großen Kastenstauraum. Fachböden Fachböden sind auf voller Korpustiefe und höhenverstellbar auszubilden (Lochreihe). Die Auflagerung der Böden ist mit einer Sicherung gegen Verrutschen und versehentliches Ausheben auszubilden. In suizidhemmenden Bereichen sind die Fachböden fest zu verbauen, in Einzelpos. gesondert beschrieben. Passblenden / Passblenden auskragend Passblenden sind im Dekor des angrenzenden Möbels und in einer Breite bis 13 cm auszuführen. Der Einbau erfolgt bündig mit der Front-Vorderkante. Verdeckt befestigt. Aukragende Passblenden werden aukragend vor dem Korpus - oberflächenbündig mit Türen - eingebaut. Sichtbare Stirnseiten mit ABS-Kante. Rohbautoleranzen sind in die jeweilige Einzelposition mit einzukalkulieren. Arbeitsplatten		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
LEITBESCHREIBUNG STÜTZPUNKTE UND FESTEINBAUTEN		
Trägerplatte aus Spanplatte P2 E1, falls statisch erforderlich aus Multiplex gem. EN 636-2, wasserfest verleimt, Anwendungsklasse 333, Oberfläche HPL-beschichtet nach DIN EN 438, 0,8 mm, sichtbare Vorderkante gerade gefast, Radius Vorderkante kleiner 3 mm, Beschichtung an Ober- und Vorderseite nicht unterbrochen, teilweise vorbereitet mit Ausschnitten für Einbauspüle, in allen Längen ungestoßen ausführen, Gehrungsstöße sind mit einer eingeleimten Feder exakt höhengengenau auszuführen. Die Verleimung muss, soweit technisch möglich, komplett in der Werkstatt erfolgen. Gegenkaschierung auf der Unterseite der Arbeitsplatte im gleichen Material. Zusätzliche Anbringung einer Schutzfolie oder Schutzbleches für Einbau von Küchengeräten, wie Spülmaschinen etc. Die Unterkonstruktionen von Arbeitsplatten nicht unterbauter Arbeitsflächen sind entsprechend den statischen Erfordernissen auszubilden. Als Verkehrslast ist eine Kantenbelastung von 2 kN/m bzw. eine Flächenlast von 1,5 kN/m² anzunehmen. Maximale Durchbiegung 2 mm. Die Unterkonstruktion ist vom AN unter Abstimmung mit den Architekten festzulegen, wenn in den Positionen nicht anders angegeben. Rückwand Arbeitsfläche Trägermaterial aus Spanplatte P2 E1 analog Korpusmöbel mit HPL-Beschichtung, Dicke 8 mm, verdeckt befestigt, auf der Arbeitsplatte aufsitzend, zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank passgenau einfügen, Farbton ähnlich NCS S0603-G80Y Weiß, gem. Bemusterung AG. Alle Anschlüsse zur Arbeitsplatte und zu angrenzenden Bauteilen sind über die gesamte Länge dauerelastisch zu versiegeln. Gerätefächer Bei Fächern bzw. Schränken, die für die Aufnahme von Elektrogeräten vorzubereiten sind, werden Elektroanschlüsse bauseits vorgesehen. Aussparungen für Lüftungsgitter und erforderliche Aussparungen in der Schrankrückwand sind einzukalkulieren. Einbaugeräte Einbaugeräte werden bauseits bereitgestellt und sind vom AN in die Möbel der eigenen Leistung zu integrieren und einzubauen. In den Einheitspreisen der Einbaugeräte ist das Vorrichten des Untergrundes (z.B. Montageausschnitte etc.) sowie die Montage einschl. aller Befestigungen enthalten. Für alle Geräte ist vor der Abnahme eine Funktionsprüfung durchzuführen. Arbeitstischeinbauten wie Spülen und Kochplatten sind absolut dauerhaft wasserdicht einzubauen (einschl. Verfugung). BAUTEILE UND BESCHLÄGE Schranktürbänder Topf- Scharnierbänder für Holztüren, aus Metall, vernickelt mit einstellbarer Schließdämpfung und integrierter Schließautomatik, Öffnungswinkel 110 Grad, Bänder dreidimensional verstellbar, Zuhaltung ohne Magnet. Anzahl entsprechend Türgröße nach Erfordernis, mind. 2 Stück je Tür, schrankhohe Türen (Höhe ca. 2 m) mit 4 Stück Bändern. Für Türen mit Innenanschlag ist gegenüber der Bandseite ein Winkel-Anschlagpunkt vorzusehen.		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
LEITBESCHREIBUNG STÜTZPUNKTE UND FESTEINBAUTEN		
Vollauszüge Schwerlastauszüge für Schubkästen, als Vollauszug (Auszugslänge=Einbaulänge), Einbaulänge entspricht jeweiliger Schubkastentiefe, Werkstoff Stahl verzinkt, mit Kugelführung, Befestigung seitlich, für Schubkastenbreiten bis 60 cm, Tragkraft bis 200 kg, mit Schließdämpfung. Teilauszüge Schubkastenführung, als Teilauszug, Werkstoff Edelstahl, mit Kugelführung, Befestigung seitlich, für Schubkastenbreiten bis 40 cm, Tragkraft bis 50 kg, mit Schließdämpfung. Griffe Alle Türen sind jeweils mit Griffen zu kalkulieren: Bügelgriff, Edelstahl matt gebürstet, Lochabstand ca. 160 mm, runder Querschnitt, DM ca. 12 mm, Bügeltiefe ca. 40 mm, gerader Griff in gebogener Form, mit gerader Anbindung, Befestigung von der Rückseite. Muschelgriff, oval Edelstahl matt gebürstet, einteilig, Maße außen: ca. 175 x 60 mm, Maße innen: ca. 155 x 39 mm, Tiefe ca. 17,5 mm, mit Abdeckrand, eingelassen in vorbereitete Aussparung, Befestigung geklemmt und verklebt. Aufschraub-Riegelschloss für Schranktüren, Riegelschloss für Aufschraubmontage, Material Zinkdruckguss vernickelt, DIN L/R, mit einstellbarem Dornmaß, Zylindergehäuselänge 22 mm, Befestigung auf Türrückseite, Zylindergehäuse im Türblatt eingelassen, vorgerichtet für PZ-Rundzylinder, inkl. Wechselkern, 2 Schlüssel, Zylinderrosette und Schließwinkel. Zylinderschloss für Wertfächer, Zylinderschloss mit Wechselkernzylinder und 2 St. Schlüssel für jedes Wertfach. Wechselkernschloss für Verglasungen, Wechselkernschloss mit Glasnut für rahmenlose Schiebefenster, Material: Zinkdruckguss, Oberfläche/Farbe: Aluminium FINISH, Weißaluminium RAL 9006, Durchmesser ca. 30 mm, MASSNAHMEN FÜR HYGIENE-ANFORDERUNGEN IM KRANKENHAUS Wichtiger Hinweis zur Kalkulation Sämtliche nicht durch Beschläge oder Fachböden abgedeckte Bohrungen sind mit einer farblich passenden Abdeckkappe zu verschließen. Diese Maßnahmen sind entsprechend in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bei Medikamenten- und Sterilgutlager-Schränken, insbesondere bei allen modulfähigen Schränken, sind grundsätzlich alle Türen, Schubladen und Frontauszüge mit umlaufenden, eingefrästen Schlauchdichtungen (geschlossenes Dichtungsprofil) auszustatten. DAUERELASTISCHE VERSIEGELUNGEN Dauerelastische Versiegelungen als spritzbare Dichtungen sind für alle Anschlüsse in die		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
LEITBESCHREIBUNG STÜTZPUNKTE UND FESTEINBAUTEN		
jeweiligen Einheitspreise der Möbel einschl. Flankengrundierung und Hinterfüllmaterial einzukalkulieren. Zur Ausführung gelangen Dichtungsmassen aus dauerelastischem, fungi- und bakterizidem Material mit einer Dehnfähigkeit von mind. 25% der ursprünglichen Fugenbreite. Die Beständigkeit der Dichtungsmassen gegen alle in Krankenhäusern üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss gewährleistet sein und auf Anforderung nachgewiesen werden. Es ist sicherzustellen, dass die fertigen Dichtungsnahte nur an zwei gegenüberliegenden Flächen haften (Hinterfüllprofil eindrücken). Die Versiegelung muss unter Berücksichtigung der konstruktiven Gegebenheiten innerhalb der vorkommenden Temperaturbereiche an den anschließenden Bauteilen so haften, dass sie unter Berücksichtigung der zulässigen Dehnungsbewegungen der Bauteile nicht von den Haftflächen abreißt. Durch den technologischen Ablauf beim Einbau ist sicherzustellen, dass keine größere Fugenbreite als 6 mm entstehen. Die als Pass- und Füllstücke ausgewiesenen Teile sind in der Werkstatt vorzubereiten, aber am Bau nach Aufmaß oder ggf. mit Schablone einzupassen und zuzuschneiden, dann erfolgt die Kantenbeschichtung mit Kantenband und der Einbau. Dadurch lässt sich die Fugenbreite begrenzen. Es sind KEINE aufgesetzten Profile zur Fugenüberdeckung zugelassen. STÜTZPUNKTVERGLASUNGEN Herstellung, Lieferung und Montage von Ganzglasanlagen (ohne glasteilende Profile) im Innenraum, Güteüberwachung durch Hersteller gem. Prüfnachweis. Kopien der entsprechenden amtlichen Zulassungen und Prüfzeugnisse sowie Systemzeichnungen sind spätestens auf Anforderung innerhalb 6 Kalendertagen vorzulegen. Alle im Leistungsverzeichnis oder auf Zeichnungen nicht enthaltenen Einzelheiten sind den Prüfunterlagen bzw. Zulassungen zu entnehmen und in die vom AN zu erstellenden Planunterlagen mit einzuarbeiten. Von der Zulassung abweichende Ausführungen sind durch Prüfungen im Einzelfall hinsichtlich der Funktion auf Kosten des AN nachzuweisen. Der Einbau ist durch eine Bestätigung bezüglich Konformität zu den Hersteller- und Nachweisanforderungen zu bestätigen. Die erforderlichen Kennzeichnungen sind dauerhaft anzubringen. Konstruktionsbeschreibung Systemglaswand / -fenster mit vertikaler Silikonfuge und ggf. rahmenloser Eckausbildung, ohne Brandschutzanforderungen. Rahmenkonstruktion aus Stahl-Hohlprofilen nach Wahl AN gemäß angebotenen System, Profilansichtsbreite: max. 60 mm. Oberflächenbehandlung alle Profiloberflächen mit Pulverlackbeschichtung oder Einbrennlackierung RAL 9010 Reinweiß nach Bemusterung und Entscheidung AG, Stahlprofile zusätzlich vorher mit Korrosionsschutz-Grundierung versehen. Glasart ESG, Stärke nach statischer Erfordernis und Herstellervorgabe, aus Weißglas, Kanten geschliffen und poliert, Ausführung mehrteilig, als Festverglasung bzw. Schiebeelement, Einbaukategorie 1 (Krankenhäuser) nach DIN 4103, Fugenausbildung der senkrechten Glasstöße gemäß Zulassung, von 3 bis max. 10 mm,		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
LEITBESCHREIBUNG STÜTZPUNKTE UND FESTEINBAUTEN		
Fugenmasse aus Systemglas-Silikon, Farbton nach Wahl AG. Die prüfbare statische Berechnung der Konstruktion einschl. Glasstatik gehört zur Leistung des AN, einschl. erforderlicher Zeichnungen und ist in sep. Position benannt. Die statische Dimensionierung der erforderlichen in den Trockenbau-Wandteilen integrierten Stahlprofil-Verstärkungen ist ebenfalls durch den AN vorzunehmen, als Hohlprofil-Typ in Abstimmung mit der Bauleitung, und ist rechtzeitig vor Ausführung des Trockenbaus schriftlich vorzulegen. Wandanschluss stumpf, Montagefuge bis 10 mm zum Baukörper entsprechend Zulassung mit Mineralwolle zu hinterstopfen und zu schließen. Einbau der Elemente gemäß Angabe in der Einzelposition auf Brüstung aus eigener Leistung. Oberer Anschluss an Trockenbau-Sturz mit bauseitigen Verstärkungen aus Stahl-Hohlprofilen, Ausbildung beweglich als gleitender Anschluss zur Aufnahme der Deckendurchbiegung bis zu 20 mm. Eckausbildung der Ganzglas-Ecken innen und außen ohne Abdeckprofile nach Bemusterung der Ganzglas-Eckausführung mittels entsprechender Glasmuster und endgültiger Entscheidung des AG, ggf. Ausführung ohne Kantenschutzprofile, bzw. mit schmalen Abdeckprofilen aus Edelstahl, Dicke max. 1,5 mm, Oberfläche matt. Evtl. weitere Anforderungen an die Verglasung, z.B. Brandschutz oder Durchwurffhemmung, siehe Angabe in Einzelposition;		
LEITBESCHREIBUNG HOLZ-INNENTÜREN		
Alle nachfolgenden Beschreibungen gelten gem. der in den Positionen verwendeten Abkürzungen. Die nachfolgenden Beschaffenheiten sind vollumfänglich einzukalkulieren. Von den Leitbeschreibungen abweichende Beschaffenheiten werden im Positionstext beschrieben. Im Objekt stehen pro Etage AG-seitig angelegte Meterrisse zur Verfügung. Pro Tür-Element ist somit ein Einrichten der Rahmen von mind. 2 separaten Punkten vorzunehmen. Die endeingestellten Türblätter richten sich ausschließlich nach dem Baumeter, etwaige abweichende Fußbodenlagen sind der OÜ rechtzeitig anzuzeigen. Die Positionen verstehen sich inkl. Fertigung, Lieferung und fachgerechtem Einbau als Gesamtelement aus Zarge, Blatt, Dichtungen, Bändern. Weitere Ausstattungen, die zur Erreichung der beschriebenen Anforderungen und Beschaffenheiten erforderlich sind, werden separat erfasst und sind fertig montiert und betriebsbereit herzustellen. Türbeschläge sind gem. der nachfolgenden Kombinationen zu kalkulieren. Inbegriffen sind neben Schlössern und Garnituren alle Zubehörteile, die zur Sicherstellung der beschriebenen Funktionalität benötigt werden. Im Preis inbegriffen ist die benutzungsfertige Montage und Justierung aller Ausstattungskomponenten. Desweiteren sind alle eigenen Bohrungen in Wänden, Kabelzug in Elementen und bis zum Übergabepunkt an der Rohdecke (Geschosshöhe bis ca. 4,50) in unmittelbarer Elementnähe und ein dementsprecher werkseitiger Kabelbund von ca. 5m mit einzukalkulieren. Die Verwendung von Beschlagteilen verschiedener Hersteller in einem Gebäude ist unzulässig, es sind durchgängige Produktlinien eines Herstellers einzusetzen.		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
LEITBESCHREIBUNG HOLZ-INNENTÜREN		
Die Beschläge müssen die Anforderungen der EN 13126 erfüllen und den zu erwartenden Belastungen entsprechend ausgebildet sein. Die verwendeten Werkstoffe sind gegen Korrosion zu schützen. Die Beschlagteile müssen nachjustierbar sein und der Einbau hat nach den Vorgaben des System- und/oder Beschlagherstellers zu erfolgen. Eine dauerhafte und sichere Befestigung von Beschlag- und Verbindungsteilen muss sichergestellt sein, ebenso die Möglichkeit zur Wartung und - im Bedarfsfall - zum Austausch der Beschläge. Die Eignung für den Einsatz an Türen mit Brandschutzanforderungen muss erfüllt sein. Alle zum Einsatz kommenden Beschläge sind als Handmuster vor Ausführung zur Freigabe vorzulegen. Generelle Eignung für psychiatrische Unterbringung: Manipulationssichere Ausführung, besondere Anforderungen an Bedienbarkeit, Robustheit. 1. BAUPHYSIK / BRANDSCHUTZ / BEANSPRUCHUNG Brand- / Rauchschutz Für alle ausgeführten Elemente mit Brand- und / oder Rauchschutzanforderungen sind Zulassungen, Prüfzeugnisse und Werksbescheinigungen vorzulegen, die sich auf regelkonforme Fertigung und Einbau des Gesamtbauteils beziehen. Die Prüfung hat nach EN 1634-1 zu erfolgen, die Zulassung nach DIN 4102. In den Türfalzen sind entsprechende dauerhafte Etiketten vorzusehen. Schallschutz Der Nachweis für das Gesamtelement aus Zarge, Blatt und Dichtung ist durch ein vorzulegendes Prüfzeugnis für einen bei Eignungsprüfungen im eingebauten Zustand ermittelten Wert $R'w$ zu erbringen bzw. durch Messung am Einzelement nachzuweisen. Laborwerte werden pauschal um 5 dB abgewertet. Unabhängig von den beschriebenen Schallschutzanforderungen sind alle Zargen vollständig zu hinterfüllen (siehe Leitbeschreibung Zargen). Zargenanschlüsse bleiben teilweise sichtbar. Klimaklasse / Beanspruchungsklasse Für alle nachfolgend beschriebenen Türelemente wird gem. RAL RG 426 Klimaklasse II und Beanspruchungsklasse E (extrem) gefordert. In den Positionsbeschreibungen werden Baurichtmaße angegeben. <u>Die endgültigen Fertigungsmaße sind durch den AN vor Ort zu bestimmen.</u> Dies betrifft neben Richtbreite und Richthöhe auch die Maulweite. 2. ZARGEN 2.1 Werkstoff Holz Massivholzkonstruktion aus verwindungsarmem, lamelliertem, keilverzinktem Massivholz, alle Sichtflächen mit identischer HPL-Beschichtung, Dicke je Seite mind. 0,8 mm. 2.2 Konstruktion Der Einsatz der Holzzargen erfolgt in 2-lagig beplankte Montagewände und -laibungen sowie in massive Stahlbetonwände, ohne Bodeneinstand. Die Montageart ist durch den AN entsprechend der im LV dargestellten Rahmenbedingungen zu wählen. Sämtliche Anschlüsse der Zarge an angrenzende Bauteile sind gem. der Anforderungen an das in der jeweiligen Position beschriebene Gesamtelement auszuführen. Bandaufnahme gem. Leitbeschreibung Bänder. Erhöhte Ausreißfestigkeit vom Band und		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
LEITBESCHREIBUNG HOLZ-INNENTÜREN		
Schloss gefordert. Entsprechende Vorrichtung der Zarge für Aufnahme des gewählten Bandes. Die Handhabenhöhe liegt bei 1.050 mm, für bestimmte barrierefrei zugängliche Räume bei 850 mm gem. Türliste. Die Mehraufwendungen für diese unterschiedlichen Höhen sind einzukalkulieren. Es kommt folgender Zargentyp zum Einsatz: Holzblockzarge 2-teilig, für Laibungseinbau, HPL-beschichtet, mit Laibungsfalz, für Einsatz stumpf einschlagender Türblätter, mit verdeckt liegender Verschraubung im Falz, mit Bandaufnahmetaschen für u.a. Bänder, mit Ausfräsungen für Schlossfalle und Schlossriegel, untere Transportschiene, ohne Bodeneinstand, Spiegel BS: ca. 20 mm, Spiegel BGS: ca. 40 mm, Einbausituation gem. Positionsbeschreibung. zugelassen für Aufdopplung mit HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte der eigenen Leistung. 3. TÜRBLATT 3.1 Werkstoff Holz Vollvolumiger Holzwerkstoff mit Decklage aus Schichtstoffpressplatten, beidseitig mit identischer HPL-Beschichtung, Dicke je Seite mind. 0,8 mm. Belegung mit einteiligem Schichtstoff, Stöße sind auf dem Türblatt nicht zulässig. 3.2 Konstruktion Es werden vollwandige Holztürblätter in den Bautiefen ca. 50 mm stumpf einschlagend bzw. stumpf mit Laibungsfalz, je nach System und Anforderung eingesetzt. Schiebtürblätter mit Bautiefe 40 mm, vollwandig, stumpf. Es werden anteilig Türblätter mit Schlagrichtung DIN rechts und links eingesetzt. Der innenliegende Aufbau der Türblätter ist gemäß der oben beschriebenen Anforderungen an Klimaklasse und Beanspruchungsklasse, sowie den in den Positionsbeschreibungen geforderten Brandschutz- und Schallschutzeigenschaften bzw. Feuchtraumanforderungen zu erbringen, Anforderung nach DIN 4102 - vollwandige Türblätter, Türblätter mit Anforderungen an Feucht- (F) und Nassraum- (N) Eignung werden entspr. beschrieben. 3.3 Kanten Alle Holztürblätter erhalten PU-Kanten, bündig mit der Oberfläche abschließend. Farbtongleich zur Oberfläche des Türblattes. Vorlage entspr. Muster ca. DIN A4 beim AG/OÜ zur endgültigen Entscheidung, 4. OBERFLÄCHE / FARBTON Zarge und Türblatt mit HPL beschichtet Die folgenden Leitfabrikate für Holzfarbtöne sind zwingend anzubieten, da das Gewerk Tischlerarbeiten auf mehrere Leistungsverzeichnisse aufgeteilt ist. In vielen Bereichen treffen Bauteile aus unterschiedlichen Leistungsverzeichnissen mit		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
LEITBESCHREIBUNG HOLZ-INNENTÜREN		
unterschiedlichen Auftragnehmern zusammen. Damit Oberflächen- und Farbunterschiede vermieden werden, ist das Leitfabrikat vorgegeben. OF01 - Beschichtung mit Schichtstoffen, Unifarben Hochdruckschichtpressstoff (HPL) 0,8 mm stark nach DIN EN 438 zu beschichten, Verleimung D3 nach DIN EN 204, da eine erhöhte Anforderung an die Abriebfestigkeit, Schlag- sowie Kratzfestigkeit in der Anwendungsklasse 333 gegeben sein muss, für sichtbare und nicht sichtbare Oberflächen von Schränken und dgl., Oberfläche: matt, sandige, feinkörnige Struktur, präzise Körnung, homogen, richtungslos, robust, unempfindlich gegen Schmutz und Fingerabdrücke, kein Miniperl, Leitfabrikat: Pfleiderer W10140 SD, Frontweiß gem. NCS S0603-G80Y, OF02 - Beschichtung mit Schichtstoffen, Dekoroptik Akazie Ausführung wie in Leitbeschreibung OF01, jedoch: Oberfläche der HPL-Beschichtung in Dekoroptik, Holz-Dekor nach Wahl des AG aus Gesamtkollektion des HPL-Herstellers, Maserungsverlauf vertikal, Einbau mit durchlaufender Holzstruktur über Materialstöße hinweg, Reflexionswert 0,56, für Arbeitsplatten/Oberschränke, Wandverkleidungen, Leitfabrikat: Pfleiderer R38002 NW, Holzreproduktion Typ Akazie, OF03 - Beschichtung mit Schichtstoffen, Dekoroptik Eiche natur Ausführung wie in Leitbeschreibung OF01, jedoch: Oberfläche der HPL-Beschichtung in Dekoroptik, Holz-Dekor nach Wahl des AG aus Gesamtkollektion des HPL-Herstellers, Maserungsverlauf vertikal, Einbau mit durchlaufender Holzstruktur über Materialstöße hinweg, Reflexionswert 0,29, für Arbeitsplatten/Oberschränke, Wandverkleidungen, Leitfabrikat: Pfleiderer R20038 NW, Holzreproduktion Typ Chalet Oak Natur, Alle Elemente, Zargen und Flügel sind werkseitig strapazierfähig foliert anzuliefern und einzubauen. Die Folien sind vor der Abnahme vollständig und rückstandslos zu entfernen. Alle Aufwendungen für Folierung und Beseitigen sind in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren. Entsorgung der Restmaterialien erfolgt über die AG-seitige Containerstellung. 4. DICHUNG Alle Türen erhalten unterbrechungslos durchlaufende Lippendichtungen (3-seitig), Farbton hellgrau. In den Ecken sind saubere Gehrungsschnitte auszuführen. Die Dichtungen sind durchgehend alle 10cm Lauflänge für min. 3cm dauerhaft und manipulationssicher im Falz zu verkleben, keine losen Dichtungen. Sofern sich aus Schallschutzgründen zusätzliche Dichtebenen ergeben - etwa im Leibungsfalz, sind diese in die Pos. einzukalkulieren. 5. BÄNDER Zum Einsatz kommen ausschließlich Objekt-Türbänder. Die Ausführung und die Anordnung der Türbänder ist unter Berücksichtigung der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers vorzusehen. Objekt-Türband, hochfrequent mit min. 1 Million Lastwechsel geprüft, und dazu passendes Aufnahmeelement. Eine mögliche Nachjustierung der Türflügel in zwei Ebenen ohne Aushängen der Türflügel ist sicherzustellen. Es sind dreiteilige Konstruktions-Rollen-Türbänder, geeignet für einwärts und auswärts öffnende		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
LEITBESCHREIBUNG HOLZ-INNENTÜREN		
Türen - ohne Änderung - DIN links und DIN rechts anschlagend einzusetzen. Die Öffnungsweite beträgt 180°. Das zulässige Flügelgewicht beträgt bei Verwendung von zwei Bändern je nach Ausführung der Profile bis 180 kg. Das Band besteht aus nicht rostenden Materialien und ist wartungsfrei. Feinjustierung dreidimensional einstellbar. Die Anschlagdichtungen im Bandbereich sind unterbrechungsfrei durchlaufend. Die für den Einbau notwendigen Durchbrüche werden durch den Einsatz einer variablen Kunststoff-Schale geschlossen. Die gesamte Technik für die sichere Verankerung und die Feinjustierung ist im Türfalz angeordnet. Türband 3-teilig - mit zwei Tragzapfen, kugelgelagert, Dreidimensional verstellbares Aufnahmeelement Türband Dm/L bis ca. 22/160 mm, Anzahl entsprechend Türgewicht, Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935: Klasse 4 Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4 Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 14 Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400: Klasse 8 Oberfläche: Edelstahl feinmatt gebürstet Für Türen mit bandseitiger Aufdopplung sind verlängerte Drückerstifte einzukalkulieren. 6. SCHLOSS Es kommen Einsteckschlösser nach DIN 18251-1, Klasse 4 Behördenschloss zur Ausführung. Bei den Einheitspreisen ist bei allen Schlössern nur das Vorrichten für Schließzylinder, jedoch ohne dessen Lieferung und Einbau, einzukalkulieren. Schlossabdeckungen als kreisförmige Rosetten, wie Drückerrosetten, verdeckt befestigt. Alle Schließbleche durchgehend in Edelstahl, einschl. der erforderlichen Vorbereitungen und Zargenausnehmung. MS01: Mechanisches Einsteckschloss Stulp aus nicht rostendem Stahl, eckig, Flachstulp, mit Wechsel, verzinkter Schlosskasten, mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube, Spezialnuss mit Nuß-Vierkant 9 mm, verstärkte Nusslagerung, automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel, Automatikfalle- und Riegel als 2-fach-Verriegelung, Hinterdornmaß 15 mm, Zylinderabstand 92 mm, Dornmaß passend zu Türsystem. WC01: WC-Schloss: wie MS01, jedoch: Schloss-Rosette: innen Drehknopf, Riegel, außen Schauscheibe rot-weiß, mit Metall-Vierkant zur Notverriegelung mit Vierkant-Schlüssel oder Münze, 1-tourige Ausführung 7. GARNITUR / HANDHABE Verwendung ausgewiesener Beschläge des gewählten Systems. Bei nicht systemgebundenen Beschlagteilen erfolgt die Auswahl unter Beachtung der gültigen DIN-Normen. Form- und kraftschlüssiger Einbau, Schraubverbindungen in Profilwandungen mit Einnietmuttern oder Hinterlegstücken. Material: Edelstahl, fein matt gebürstet		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
LEITBESCHREIBUNG HOLZ-INNENTÜREN		
Generelle Anforderungen: Rosetten auf der Angriffseite nicht sichtbar verschraubt, nicht geklipst, Objektbeschlag für Verwendung nach DIN 18255, geeignet zum Einsatz an Fluchttüren gem. DIN EN 179, Festdrehbare Ausgleichlagerung gem. EN 1906, Benutzerkategorie 4 mit Adaptertechnik und Hochhaltemechanismus gegen langfristiges Absenken des Drückers, Lagerung der Federn aus hochvergütetem Stahl in glasfaserverstärktem Kunststoff, Mitnehmerscheibe aus Edelstahl und die Lagerung des Führungsansatzes in teflonbeschichteten, reibungsarmen Gleitlagerbuchsen garantieren eine verschleiß- und wartungsfreie Dauerfunktion, mit Toleranzausgleich zur Aufnahme von Montage- und Fertigungstoleranzen im Bereich Türbohrung, Schloss/Schlosstasche und Vierkantstift . Vierkant/Lochteil: min. 8mm (gem. Brandschutzanforderung min.9 mm) so nicht anders angegeben, mit Befestigungszubehör, Alle Drücker/Griffe nach Bemusterung und endgültiger Festlegung durch den AG, Die Montage der endgültigen Drückergarnitur erfolgt nach den Malerarbeiten und nur nach Absprache mit der OÜ. Drückerform: Drückerform: C- bzw. U-förmig, kreisrunder Querschnitt, Ecken gerundet, Hals konisch aufgeweitet, gebogenes Ende mit halbkugelförmigem Abschluss, ohne Gehrungen zum Türblatt zurückgeführt, Länge: ca. 142 mm, Drückerhals: 63 mm, Return: 52 mm Knopf: Rundplatte, runder Querschnitt, Schilderform: Alle sichtbaren Handhaben erhalten materialgleiche kreisförmige Rosetten verdeckt befestigt, für eine nicht sichtbare Verschraubung, Deckschilder mit Klipstechnik, PZ- gelocht mit einem Abstand von 72/92 mm entsprechend Anforderung, alle Beschläge mit komplettem Befestigungszubehör WC Schloss-Rosette: innen Drehknopf, außen Schauscheibe rot-weiß, mit Metall-Vierkant zur Notverriegelung mit Vierkant-Schlüssel oder Münze, 1-tourige Ausführung. 8. SCHLIESSER / ANTRIEB Es sind nur Schließer nach DIN EN 1154 zulässig. Erforderliche Unterkonstruktionen für Türschließer sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. OTS-01: Obentürschließer für 1-fl. Türen Obentürschließer Größe 2 - 6 in einheitlicher Baugröße, mit Lineartrieb und Gleitschiene nach DIN EN 1154A geprüft und güteüberwacht, geeignet für Türblattmontage Bandseite bzw. Bandgegenseite, für 1-flg. Türen DIN links/rechts sowie werkseitiger Montage und der hierzu notwendigen Zusatzmaßnahmen an Türblatt und Zarge, Zulassung zum Einbau in Brand- und Rauchschutztüren, universell anwendbar für Anschlagtüren Holz und Stahl, Oberfläche Gleitschiene und Obentürschließer Standardfarbton des Herstellers, wie E6 / EV1 alunatur, weitere Farbanforderungen entspr. den Angaben der Einzelpositionen, Gleitarm mit Rolle in der Gleitschiene, Funktionen:		

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte
LEITBESCHREIBUNG HOLZ-INNENTÜREN		
- Türöffnungs- und Schließwinkel jeweils 120 Grad, - Türflügelbreite je bis ca. 1.400 mm, - Vollkontrolliertes Schließen aus jedem Öffnungswinkel, - Schließkraft mit optimiertem Kraftverlauf für leichte Begehbarkeit und maximalen Komfort in der Öffnungs- und Schließfunktion, die Anforderungen der DIN SPEC 1104 (CEN/TR 15894) für barrierefreies Bauen werden erfüllt, - Sicherheitsventile im Schließer schützen vor Überlastung in Schließ- und Öffnungsrichtung, - Wahlweise mit Feststellvorrichtung, mechanisch und einstellbarer Öffnungsbegrenzung (Pufferblock in Gleitschiene), - Serienmäßig mit Montageplatte ÖB-01, Öffnungsbegrenzer Gleitschiene mit Drehlager mit integrierter Öffnungsbegrenzung (ohne Türschließerfunktion), geeignet für Montage auf der Band- und Bandgegenseite einsetzbar für Tür DIN links und DIN rechts, Flügelanzahl: 1 Flügelgröße B/H bis ca. 1385/2135 mm, Öffnungswinkel: 90° geeignet für Türblattmontage Bandseite bzw. Bandgegenseite, ohne Feststellfunktion, Drehlager auf Türblatt aufliegend, preisneutral für Normal- oder Kopfmontage, mit Montageplatte Farbe: silberfarbig inkl. aller erforderlicher Befestigungs- und Montageteile; 9. VERGLASUNG Es kommen für alle Elemente grundsätzlich Sicherheitsgläser als 10 mm VSG aus ESG-Scheiben zum Einsatz. Zulassungsbedingte dickere Scheibenaufbauten aus erhöhten Brand-/ Schallschutzanforderungen an das Gesamtelement sind eigenverantwortlich vom Bieter zu kalkulieren. Für Brandschutzelemente sind entsprechende Brandschutzgläser zu kalkulieren; 01 Titel Allgemeine Leistungen 01.01 Bereich Allgemeine und Besondere Leistungen 01.01.1 Aufmaß Vermessung des Montageuntergrundes vor Ort, als Grundlage für die Werk- und Montageplanung für alle nachfolgend beschriebenen Leistungen. Ausführung nicht am Stück, Teilfreigabe zur Aufmaßfreiheit nach Baufortschritt. Ausführung hat spätestens 5 Tage nach Aufforderung des AG zu erfolgen; 1 psch GP Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
01	Titel	Allgemeine Leistungen		
01.01	Bereich	Allgemeine und Besondere Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.2	Werk- und Montageplanung, Statische Nachweise Werk- und Montageplanung für alle im LV beschriebenen Konstruktionstypen. Erstellung vor Fertigungsbeginn und nach erfolgtem Aufmaß vor Ort. Darstellung inkl. gemessener Rohbau-, Trockenbaugeometrie. Die Planungen müssen sowohl die einzelnen Türelemente enthalten, als auch die jeweils zugehörigen Anbaukonstruktionen und Einbausituationen. Desweiteren müssen folgende Angaben enthalten sein: - gewähltes System mit Hersteller und Typbezeichnung - Ansichtszeichnungen (mind. M 1:50) - Detailpunkte aller Bauwerksanschlüsse - Details zu Fügungen und Sonderbereichen (mind. M 1:2) - alle Maße im System und zu bauseitigen Anschlussteilen - Angaben zu Befestigungsmitteln und Bauanschlüsse - Angaben zur Einbaufolge - Darstellung von Schnittstellen zu Folgegewerken wie Ausbaubekleidung, Putz, etc. - Bauklimatische Nachweisführung: Die geforderten bauklimatischen Parameter, insbesondere Schallschutzanforderungen über Prüfzeugnisse, Datenblätter bzw. Berechnungen vollständig nachzuweisen. - Sonstige Nachweise: Der Nachweis über die geforderte Qualität, Gebrauchstauglichkeit und Belastungsgruppen der Fensterelemente ist vom AN zu erbringen. Die Angabe und Ermittlung der Eigenschaften erfolgt gem. DIN 14351-1. Vorlage zur Prüfung und Freigabe gestaffelt entsprechend abgestimmter Einbautermine und passend zu eigenverantwortlichen Bestell- und Vorfertigungsfristen. Als Prüffrist für AG und Prüfstatiker sind jeweils zweimal 2 Wochen je Bauteil ist zu berücksichtigen. Lieferung in 1-facher Ausfertigung Papier zzgl. digital;			
		1 St	EP	GP
01.01.3	Bemusterung Vorlage von Mustern in nachfolgendem Umfang mit Vorlage der WMP wie folgt: - sämtliche zum Einsatz kommende Dekore und Oberflächen auf Trägerplatte mit entsprechender Kantenausbildung, - Profilmuster in geforderter Farbgebung, - Beschlagsmuster aller zum Einsatz kommenden Beschlagstypen, mit Typbezeichnung aus LV und Produktbezeichnung am jeweiligen Muster, - Glasmuster aller zum Einsatz kommenden Glastypen, mit Typbezeichnung aus LV und Produktbezeichnung am jeweiligen Muster;			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
01	Titel	Allgemeine Leistungen		
01.01	Bereich	Allgemeine und Besondere Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.4	Komplettdokumentation Erstellen einer Produkt- und Bauteildokumentation für alle am Objekt eingesetzten Werkstoffe / Produkte / Bauteile / Systeme. Gliederung gemäß Positionen im Leistungsverzeichnis sowie gemäß den durch den AG beigestellten Dokumentationsrichtlinien CAFM mit Übergabe vor VOB-Abnahme. Erforderliche Angaben sind je nach Produkt / Bauteil: - Fachunternehmer-, Fachbauleitererklärung - Produktdatenblätter - Zulassungen (ABZ/ABP) - Konformitätserklärungen - alle Werkstattzeichnungen (ausgeführter Zustand) - Wartungspläne - statische Nachweise entspr. Pos. 1.1.1 - Bauphysikalische Berechnungen - Prüfbücher aller wartungspflichtigen Anlagen - Gefährdungsbeurteilungen motorisch betriebener Anlagen (wie Automatiktüren/RWA-Fenster) - allgemeine Wartungs- und Pflegeanleitungen, Reinigungshinweise - besondere Wartungs- und Pflegeanleitungen aller gelieferten Produkte, die zur Sicherstellung einer dauerhaften Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer einer regelmäßigen Wartung bedürfen, als gesonderte Revisionsunterlagen (Produktinformation, Bedienungsanleitung der bestimmungsgemäßen Verwendung und gegen Fehlgebrauch, Wartungsanleitung inkl. -kalender mit Intervallen für alle regelmäßig zu prüfenden Bauteile) - Fortschreibung der Türlisten auf die ausgeführte Leistung (Revisionsunterlage) im offenen Format Im Rahmen der Dokumentation sind vier Wochen nach Auftragserteilung vom AN sämtliche zum Einbau geplanten Produkte zu benennen. Dazu ist eine Gliederung gemäß Leistungsverzeichnis zu erstellen und positionsweise die Produktdatenblätter sowie die Zulassungsbescheide in digitaler Form an die OÜ zu übergeben. Nach Fertigstellung der Leistungen sind die übergebenen Dokumentationsunterlagen durch die entsprechenden Übereinstimmungserklärungen zu ergänzen. Aus den Übereinstimmungserklärungen muss exakt ersichtlich sein, für welches Bauprodukt / Bauart die Erklärung gilt, und an welcher Stelle im Gebäude es eingebaut wurde. Ausfertigung mit dem AG/OÜ abgestimmten Inhaltsverzeichnis, 1-fach in A-4 Ordnern + digital auf CD, Sämtliche Benutzerinformationen mit Wartungs- und Pflegeanleitungen sind entsprechend den Forderungen der Landesbauordnungen und des Produkthaftungsgesetzes dem AG spätestens vor der Abnahme unaufgefordert zur Weitergabe an den AG zu übergeben;			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
01	Titel	Allgemeine Leistungen		
01.01	Bereich	Allgemeine und Besondere Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.5	Arbeitseinsätze Zusätzliche An- und Abfahrten außerhalb der Hauptleistungszeit, nur für die Ausführung von bestimmten Einzelementen der nachf. beschr. Montagen, einschl. Baustelleneinrichtung und -räumung, Nur nach vorheriger Abstimmung und gesondertem Abruf durch AG/OÜ, die Vergütung erfolgt auch bei mehrtätigen Einsätzen einmal je angeordnetem Arbeitseinsatz;	3 St	EP	GP
01.01.6	Stundenlohnleistungen Facharbeiter Stunden eines Facharbeiters für unvorhersehbare Arbeiten, Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung des AG;	10 h	EP	GP
01.01.7	Stundenlohnleistungen Helfer Stunden eines Bauhelfers für unvorhersehbare Arbeiten, Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung des AG;	10 h	EP	GP
Summe Bereich 01.01		Allgemeine und Besondere Leistungen, Netto:		
Summe Titel 01		Allgemeine Leistungen, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
02.01.1	Stützpunkt, R. 0.160 Bauteil/Ort: Stützpunkt mit Infopunkt, Ebene 0, Raum 0.160 Plannr.: A_A_0046_00_WA_005 Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten",			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Oberfläche/Farbton: Tischplatte, gemäß Leitbeschreibung OF01, Aufsatz Brüstung, Anbau Brüstung gemäß Leitbeschreibung OF01, Brüstungsverkleidung, gemäß Leitbeschreibung OF02, Anschlüsse: an/vor Trockenbauwand, Stützpunkt bestehend aus: <u>Tischplatten:</u> 1x Tischplatte B x T ca. 190 x 110 cm, Tiefe ab Vorderkante Wandverkleidung 105 cm, auf nachgen. Brüstungselement inkl. UK und Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, mit nachträglich bauseitig montiertem Elektrokanal, einschl. 1 St Kabeldurchlassdosen, einschl. 2x Ausnehmung im Bereich der TB-Wand BxT je ca. 15x5 cm, 1x Tischplatte B x T ca. 340 x 110 cm, Tiefe ab Vorderkante Fächeraufsatz 80 cm, auf nachgen. Brüstungselement inkl. UK und Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, mit nachträglich bauseitig montiertem Elektrokanal, einschl. 3 St Kabeldurchlassdosen, einschl. Ausnehmung im Bereich der TB-Wand BxT ca. 15x5 cm, <u>Tischbeine:</u> 8 Stück, Gesamthöhe: ca. 70 cm, <u>Brüstung:</u> zwischen GK-Wand verdeckt montiert, 1x Korpus H x B x T ca. 71 x 160 x 25 cm, 1x Korpus H x B ca. 106 x 340 x 25 cm, verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, inkl. Nutausbildung ca. 20/20 mm, zur Aufnahme von Verglasungsprofil, Verkleidung beidseitig aus HPL-beschichteter Platte gemäß Leitbeschreibung, <u>Fächeraufsatz Tischplatte:</u> Korpus, H x B x T ca. 35 x 338,5 x 35 cm, ohne Korpusboden, Front offen, Innenaufteilung: 2 waagerechte Fächerteiler, Höhe je Fach ca. 11 cm, Tiefe Fächer ab Vorderkante Brüstung ca. 24,5 cm, verdeckt befestigt an Brüstung und Tischplatte, <u>Aufsatz Brüstung:</u> 1x Korpus, H x B x T ca. 20 x 308 x 15 cm, Korpusboden T ca. 3,5 cm, ca. 2 cm nach oben engerückt, 1x Korpus, H x B x T ca. 110 x 20 x 15 cm, 1x Korpus, H x B x T ca. 65 x 156 x 15 cm, Korpusboden T ca. 3,5 cm, ca. 2 cm nach oben engerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung,			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<u>Anbau Brüstung:</u> 1x Korpus, H x B x T ca. 65 x 242 x 5,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, <u>Verglasungen:</u> 1x Festverglasung, 1-teilig, in sep. Position, 1x Festverglasung, 3-teilig, in sep. Position, <u>Wandverkleidungen:</u> in sep. Position beschrieben, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 3 Stück; 1 St EP GP			
02.01.2	Stützpunkt 1x abgewinkelt, R. 0.436			
	Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, Ebene 0, Anmeldung Raum 0.436			
	Plannr.: A_A_0046_00_WA_006			
	Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten",			
	Oberfläche/Farbton: Tischplatte, gemäß Leitbeschreibung OF01, Aufsatz Brüstung, Anbau Brüstung gemäß Leitbeschreibung OF01, Brüstungsverkleidung, gemäß Leitbeschreibung OF02, Anschlüsse: an/vor Trockenbauwand, Stützpunkt bestehend aus: <u>Tischplatte:</u> 1x abgewinkelt: B x T ca. 298+322,5 x 110 bzw. 85 cm, Tiefe ab Vorderkante Wandverkleidung/Fächeraufsatz 80 cm, auf nachgen. Brüstungselement inkl. UK und Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, mit nachträglich bauseitig montiertem Elektrokanal, einschl. 3 St Kabeldurchlassdosen, 1x Tischplatte: B x T ca. 87 x 80 cm, auf nachgen. Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, <u>Tischbeine:</u> 10 Stück, Gesamthöhe: ca. 70 cm, <u>Brüstung:</u> zwischen GK-Wand verdeckt montiert, 1x Brüstung: H x B x T ca. 71 x 120 x 25 cm, 1x Brüstung, 1x abgewinkelt: H x B x T ca. 106 x 192+94 x 25 cm,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, inkl. Nutausbildung ca. 20/20 mm, zur Aufnahme von Verglasungsprofil, einschl. Eckausbildung, Verkleidung beidseitig aus HPL-beschichteter Platte gemäß Leitbeschreibung, <u>Fächeraufsatz Tischplatte:</u> Korpus, 1x abgewinkelt: H x B x T ca. 35 x 180 + 80 x 35 cm, ohne Korpusboden, Front offen, Innenaufteilung: 2 waagerechte Fächerteiler, Höhe je Fach ca. 11 cm, Tiefe Fächer ab Vorderkante Brüstung ca. 24,5 cm, verdeckt befestigt an Brüstung und Tischplatte, <u>Aufsatz Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 20 x 200 + 100 x 15 cm, Korpusboden T ca. 3,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt, 1x Korpus, H x B x T ca. 110 x 20 x 5,5 cm, 1x Korpus, H x B x T ca. 65 x 120 x 15 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung, <u>Anbau Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 65 x 200 + 20 x 5,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung, <u>Verglasungen:</u> 1x Schiebefenster, 2-teilig, in sep. Position, 1x Festverglasung, 3-teilig, L-Form, in sep. Position, <u>Wandverkleidungen:</u> in sep. Position beschrieben, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 3 Stück;			
		1 St	EP	GP
02.01.3	Stützpunkt, 1x abgewinkelt, R. 0.121 Wie Position 02.01.2 (Seite 26) jedoch: Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, Ebene 0, Raum 0.121 Plannr.: A_A_0046_00_WA_008 Stützpunkt bestehend aus: <u>Tischplatte:</u> 1x abgewinkelt: B x T ca. 455+210 x 110 cm, Tiefe ab Vorderkante Wandverkleidung/Fächeraufsatz 80 cm, auf nachgen. Brüstungselement inkl. UK und Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, mit nachträglich bauseitig montiertem Elektrokanal,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	einschl. 3 St Kabeldurchlassdosen, 1x Tischplatte: B x T ca. 186 x 80 cm, auf nachgen. Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, <u>Tischbeine:</u> 14 Stück, Gesamthöhe: ca. 70 cm, <u>Brüstung:</u> zwischen GK-Wand verdeckt montiert, 1x Brüstung: H x B x T ca. 71 x 120 x 25 cm, 1x Brüstung, 1x abgewinkelt: H x B x T ca. 106 x 219+224 x 25 cm, verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, inkl. Nutausbildung ca. 20/20 mm, zur Aufnahme von Verglasungsprofil, einschl. Eckausbildung, Verkleidung beidseitig aus HPL-beschichteter Platte gemäß Leitbeschreibung, <u>Fächeraufsatz Tischplatte:</u> Korpus, 1x abgewinkelt: H x B x T ca. 35 x 205 + 210 x 35 cm, ohne Korpusboden, Front offen, Innenaufteilung: 2 waagerechte Fächerteiler, Höhe je Fach ca. 11 cm, Tiefe Fächer ab Vorderkante Brüstung ca. 24,5 cm, verdeckt befestigt an Brüstung und Tischplatte, <u>Aufsatz Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 20 x 230 + 235 x 15 cm, Korpusboden T ca. 3,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt, 1x Korpus, H x B x T ca. 110 x 20 x 5,5 cm, 1x Korpus, H x B x T ca. 65 x 120 x 15 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichteiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung, <u>Anbau Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 65 x 230 + 145 x 5,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichteiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung, <u>Verglasungen:</u> 1x Festverglasung, 1-teilig, in sep. Position, 1x Festverglasung, 4-teilig, L-Form, in sep. Position, <u>Wandverkleidungen:</u> in sep. Position beschrieben, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 3 Stück;	1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.4	Stützpunkt 1x abgewinkelt, R. 2.119 Wie Position 02.01.2 (Seite 26) jedoch: Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, Ebene +2, Raum 2.119 Plannr.: A_A_0046_02_WA_001 Stützpunkt bestehend aus: <u>Tischplatte:</u> 1x abgewinkelt, B x T ca. 538+228 x 110 cm, Tiefe ab Vorderkante Wandverkleidung/Fächeraufsatz 80 cm, auf nachgen. Brüstungselement inkl. UK und Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, einschl. 2 St Ausklinkungen BxT ca. 9x6 cm, einschl. 1 St Ausklinkung BxT ca. 40x6 cm, mit nachträglich bauseitig montiertem Elektrokanal, einschl. 4 St Kabeldurchlassdosen, 1x Tischplatte: B x T ca. 160 x 80 cm, auf nachgen. Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, einschl. 1 St Kabeldurchlassdose, <u>Tischbeine:</u> 11 Stück, Gesamthöhe: ca. 70 cm, <u>Brüstung:</u> zwischen GK-Wand verdeckt montiert, 1x Brüstung: H x B x T ca. 71 x 120 x 25 cm, 1x Brüstung: H x B x T ca. 106 x 297 x 25 cm, 1x Brüstung, 1x abgewinkelt: H x B x T ca. 106 x 110+245 x 25 cm, verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, inkl. Nutausbildung ca. 20/20 mm, zur Aufnahme von Verglasungsprofil, einschl. Eckausbildung, Verkleidung beidseitig aus HPL-beschichteter Platte gemäß Leitbeschreibung, <u>Fächeraufsatz Tischplatte:</u> Korpus, 1x abgewinkelt: H x B x T ca. 35 x 415 + 230 x 35 cm, ohne Korpusboden, Front offen, Innenaufteilung: 2 waagerechte Fächerteiler, Höhe je Fach ca. 11 cm, Tiefe Fächer ab Vorderkante Brüstung ca. 24,5 cm, verdeckt befestigt an Brüstung und Tischplatte, inkl. 1x Ausnehmung um Trockenbauwand B x T ca. 40 x 10,5 cm, <u>Aufsatz Brüstung:</u> 1x Korpus, H x B x T ca. 20 x 285 x 15 cm, Korpusboden T ca. 3,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt, 1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 20 x 98 + 245 x 15 cm, Korpusboden T ca. 3,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt, 1x Korpus, H x B x T ca. 110 x 20 x 5,5 cm, 1x Korpus, H x B x T ca. 65 x 120 x 15 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung,			Übertrag:
	<u>Anbau Brüstung:</u> 1x Korpus, H x B x T ca. 65 x 285 x 5,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt, 1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 65 x 98 + 160 x 5,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung,			
	<u>Verglasungen:</u> 1x Festverglasung, 3-teilig, in sep. Position, 1x Festverglasung, 3-teilig, L-Form, in sep. Position,			
	<u>Wandverkleidungen:</u> in sep. Position beschrieben, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 3 Stück;			
		1 St	EP	GP
02.01.5	Stützpunkt 1x abgewinkelt, 95°, R. 2.110 Wie Position 02.01.2 (Seite 26) jedoch: Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, 95°, Ebene +2, Raum 2.110 Plannr.: A_A_0046_02_WA_003 Stützpunkt bestehend aus: <u>Tischplatte:</u> 1x abgewinkelt, Winkel ca. 95°, B x T ca. 340+236 x 105 cm, Tiefe ab Vorderkante Fächeraufsatz 80 cm, auf nachgen. Brüstungselement inkl. UK und Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, mit nachträglich bauseitig montiertem Elektrokanal, einschl. 3 St Kabeldurchlassdosen, 1x Tischplatte B x T ca. 370 x 80 cm, auf nachgen. Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, einschl. 1 St Kabeldurchlassdose, 1x Tischplatte B x T ca. 50 x 80 cm, auf nachgen. Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, einschl. 1 St Kabeldurchlassdose, <u>Tischbeine:</u> 15 Stück, Gesamthöhe: ca. 70 cm, <u>Brüstung:</u> zwischen GK-Wand verdeckt montiert, 1x Korpus, H x B x T ca. 71 x 120 x 25 cm, 1x Korpus abgewinkelt, Winkel ca. 95°, H x B x T ca. 106 x 354,5+125 x 25 cm,			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, inkl. Nutausbildung ca. 20/20 mm, zur Aufnahme von Verglasungsprofil, einschl. Eckausbildung, Verkleidung beidseitig aus HPL-beschichteter Platte gemäß Leitbeschreibung, <u>Fächeraufsatz Tischplatte:</u> Korpus, 1x abgewinkelt, Winkel ca. 95°, H x B x T ca. 35 x 340 + 117 x 35 cm, ohne Korpusboden, Front offen, Innenaufteilung: 2 waagerechte Fächerteiler, Höhe je Fach ca. 11 cm, Tiefe Fächer ab Vorderkante Brüstung ca. 24,5 cm, verdeckt befestigt an Brüstung und Tischplatte, <u>Aufsatz Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, Winkel ca. 95°, H x B x T ca. 20 x 360 + 134 x 15 cm, Korpusboden T ca. 3,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt, 1x Korpus, H x B x T ca. 110 x 20 x 5,5 cm, 1x Korpus, H x B x T ca. 65 x 120 x 15 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung, <u>Anbau Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, Winkel ca. 95°, H x B x T ca. 65 x 274 + 135 x 5,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung, <u>Verglasungen:</u> 1x Festverglasung, 1-teilig, in sep. Position, 1x Festverglasung, 4-teilig, L-Form, in sep. Position, <u>Wandverkleidungen:</u> in sep. Position beschrieben, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 3 Stück;			
		1 St	EP	GP
02.01.6	Stützpunkt 1x abgewinkelt, R. 2.317 Wie Position 02.01.2 (Seite 26) jedoch: Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, Ebene +2, Raum 2.317 Plannr.: A_A_0046_02_WA_005 Stützpunkt bestehend aus: <u>Tischplatte:</u> 1x abgewinkelt, B x T ca. 400+242 x 110 cm, Tiefe ab Vorderkante Fächeraufsatz 80 cm, auf nachgen. Brüstungselement inkl. UK und Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, mit nachträglich bauseitig montiertem Elektrokanal, einschl. 3 St Kabeldurchlassdosen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	1x Tischplatte B x T ca. 120 x 80 cm, auf nachgen. Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, einschl. 1 St Kabeldurchlassdose, <u>Tischbeine:</u> 9 Stück, Gesamthöhe: ca. 70 cm, <u>Brüstung:</u> zwischen GK-Wand verdeckt montiert, 1x Brüstung: H x B x T ca. 71 x 120 x 25 cm, 1x Brüstung, 1x abgewinkelt: H x B x T ca. 106 x 285+250 x 25 cm, verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, inkl. Nutausbildung ca. 20/20 mm, zur Aufnahme von Verglasungsprofil, einschl. Eckausbildung, Verkleidung beidseitig aus HPL-beschichteter Platte gemäß Leitbeschreibung, <u>Fächeraufsatz Tischplatte:</u> Korpus, 1x abgewinkelt: H x B x T ca. 35 x 270 + 235 x 35 cm, ohne Korpusboden, Front offen, Innenaufteilung: 2 waagerechte Fächerteiler, Höhe je Fach ca. 11 cm, Tiefe Fächer ab Vorderkante Brüstung ca. 24,5 cm, verdeckt befestigt an Brüstung und Tischplatte, <u>Aufsatz Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 20 x 290 + 255 x 15 cm, Korpusboden T ca. 3,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt, 1x Korpus, H x B x T ca. 110 x 20 x 5,5 cm, 1x Korpus, H x B x T ca. 65 x 120 x 15 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichteiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung, <u>Anbau Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 65 x 290 + 170 x 5,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichteiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung, <u>Verglasungen:</u> 1x Festverglasung, 1-teilig, in sep. Position, 1x Festverglasung, 4-teilig, L-Form, in sep. Position, <u>Wandverkleidungen:</u> in sep. Position beschrieben, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 3 Stück;			
		1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.7	Stützpunkt 1x abgewinkelt, R. 3.122			
Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, Ebene +3, Raum 3.122				
Plannr.: A_A_0046_03_WA_001				
Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten",				
Oberfläche/Farbtone: Tischplatte, gemäß Leitbeschreibung, OF01, Aufsatz Brüstung, Anbau Brüstung gemäß Leitbeschreibung OF01, Brüstungsverkleidung, gemäß Leitbeschreibung, OF03,				
Anschlüsse: an/vor Trockenbauwand,				
Stützpunkt bestehend aus:				
<u>Tischplatte:</u> 1x abgewinkelt, B x T ca. 235 + 235 x 85 / 110 cm, Tiefe ab Vorderkante Wandverkleidung/Fächeraufsatz 80 cm, auf nachgen. Brüstungselement inkl. UK und Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, mit nachträglich bauseitig montiertem Elektrokanal, einschl. 3 St Kabeldurchlassdosen,				
<u>Tischbeine:</u> 4 Stück, Gesamthöhe: ca. 70 cm,				
<u>Brüstung:</u> zwischen GK-Wand verdeckt montiert, 1x Brüstung H x B x T ca. 71 x 120 x 25 cm, 1x Brüstung abgewinkelt H x B x T ca. 106 x 120+234 x 25 cm, verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, inkl. Nutausbildung ca. 20/20 mm, zur Aufnahme von Verglasungsprofil, einschl. Eckausbildung, Verkleidung beidseitig aus HPL-beschichteter Platte gemäß Leitbeschreibung,				
<u>Fächeraufsatz Tischplatte:</u> Korpus, 1x abgewinkelt, H x B x T ca. 35 x 106+216 x 35 cm, ohne Korpusboden, Front offen, Innenaufteilung: 2 waagerechte Fachteiler, Höhe je Fach ca. 11 cm, Tiefe Fächer ab Vorderkante Brüstung ca. 24,5 cm, verdeckt befestigt an Brüstung und Tischplatte,				
<u>Aufsatz Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 20 x 125 + 235 x 15 cm, Korpusboden T ca. 3,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt, 1x Korpus, H x B x T ca. 110 x 20 x 5,5 cm, 1x Korpus, H x B x T ca. 65 x 120 x 15 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position),				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung, <u>Anbau Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 65 x 125 + 180 x 5,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung, <u>Verglasungen:</u> 1x Schiebefenster, 2-teilig, in sep. Position, 3x Festverglasung, 1-teilig, in sep. Position; <u>Wandverkleidungen:</u> in sep. Position beschrieben, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 3 Stück; Übertrag:			
		1 St	EP	GP
02.01.8	Stützpunkt 1x abgewinkelt, 95°, R. 3.110 Wie Position 02.01.7 (Seite 33) jedoch: Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, 95°, Ebene +3, Raum 3.110 Plannr.: A_A_0046_03_WA_003 Stützpunkt bestehend aus: <u>Tischplatte:</u> 2x abgewinkelt, Winkel 1x ca. 95°, 1x ca. 85°, B x T ca. 210+550+443 x 110 bzw. 80 cm, Tiefe ab Vorderkante Wandverkleidung/Fächeraufsatz 80 cm, auf nachgen. Brüstungselement inkl. UK und Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, mit nachträglich bauseitig montiertem Elektrokanal, einschl. 5 St Kabeldurchlassdosen, einschl. Ausnehmung im Bereich Stb-wand BxT ca. 30x60 cm im Winkel 95° 1x Tischplatte B x T ca. 153 x 80 cm, auf nachgen. Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 90 cm, einschl. Ausnehmung im Bereich Stb-wand BxT ca. 15x10 cm, <u>Tischbeine:</u> 17 Stück, Gesamthöhe: ca. 70 cm, 4 Stück, Gesamthöhe: ca. 86 cm, <u>Brüstung:</u> zwischen GK-Wand verdeckt montiert, 1x Brüstung H x B x T ca. 71 x 120 x 25 cm, 1x Brüstung abgewinkelt, Winkel ca. 95°, H x B x T ca. 106 x 313+100 x 25 cm, verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, inkl. Nutausbildung ca. 20/20 mm, zur Aufnahme von Verglasungsprofil, einschl. Eckausbildung, Übertrag:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Verkleidung beidseitig aus HPL-beschichteter Platte gemäß Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten",			
	<u>Fächeraufsatz Tischplatte:</u> Korpus, 1x abgewinkelt, Winkel ca. 95°, H x B x T ca. 35 x 295 + 87 x 35 cm, ohne Korpusboden, Front offen, Innenaufteilung: 2 waagerechte Fächerteiler, Höhe je Fach ca. 11 cm, Tiefe Fächer ab Vorderkante Brüstung ca. 24,5 cm, verdeckt befestigt an Brüstung und Tischplatte,			
	<u>Aufsatz Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, Winkel ca. 95°, H x B x T ca. 20 x 313 + 108 x 15 cm, Korpusboden T ca. 3,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt, 1x Korpus, H x B x T ca. 110 x 20 x 5,5 cm, 1x Korpus, H x B x T ca. 65 x 120 x 15 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung,			
	<u>Anbau Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, Winkel ca. 95°, H x B x T ca. 65 x 230 + 108 x 5,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung,			
	<u>Verglasungen:</u> 2x Schiebefenster, 2-teilig, in sep. Position, 1x Festverglasung, 3-teilig, L-Form, in sep. Position,			
	<u>Wandverkleidungen:</u> in sep. Position beschrieben, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 3 Stück;			
		1 St	EP	GP
02.01.9	Wachdienst / Empfang, R. 0.210			
	Bauteil/Ort: Stützpunkt 2x abgewinkelt, mit Infotisch, Ebene 0, Wachdienst/Empfang, Raum 0.210			
	Plannr.: A_A_0046_00_WA_007			
	Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten",			
	Oberfläche/Farbton: Arbeitsplatte, gemäß Leitbeschreibung, OF01, Aufsatz Brüstung, Anbau Brüstung, gemäß Leitbeschreibung, OF01, Brüstungsverkleidung, gemäß Leitbeschreibung, OF03,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Anschlüsse: an/vor Stahlbetonwand,			
	Stützpunkt bestehend aus:			
	<u>Tischplatte:</u> 1x B x T ca. 160 x 110 cm, Tiefe ab Vorderkante Fächeraufsatz 80 cm, auf nachgen. Brüstungselement inkl. UK und Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, mit nachträglich bauseitig montiertem Elektrokanal, einschl. 1 St Kabeldurchlassdosen,			
	<u>Tischbeine:</u> 2 Stück, Gesamthöhe: ca. 70 cm,			
	<u>Brüstung:</u> an Stahlbetonwand verdeckt montiert, 1x Korpus, abgewinkelt H x B x T ca. 71 x 110 + 120 x 25 cm, 1x Korpus, abgewinkelt H x B x T ca. 116 x 220 + 110 x 25 cm, verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, inkl. Nutausbildung ca. 20/20 mm, zur Aufnahme von Verglasungsprofil, einschl. Eckausbildung, Verkleidung beidseitig aus HPL-beschichteter Platte gemäß Leitbeschreibung,			
	<u>Fächeraufsatz Tischplatte:</u> Korpus, H x B x T ca. 35 x 215 x 35 cm, ohne Korpusboden, Front offen, Innenaufteilung: 2 waagerechte Fachteiler, Höhe je Fach ca. 11 cm, Tiefe Fächer ab Vorderkante Brüstung ca. 24,5 cm, verdeckt befestigt an Brüstung und Tischplatte,			
	<u>Aufsatz Brüstung:</u> 1x Korpus, H x B x T ca. 20 x 220 x 15 cm, Korpusboden T ca. 3,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), 1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 110 x 20 + 110 x 15 cm, 1x Korpus, H x B x T ca. 65 x 120 x 15 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung,			
	<u>Anbau Brüstung:</u> 1x Korpus, H x B x T ca. 65 x 140 x 5,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung,			
	<u>Vorbau Massivwand (Infotisch):</u> 1x Korpus trapezförmig, H x B x T ca. 74 x 265/275 x 120 cm, flächenbündig mit Brüstung für einen stufenlosen Übergang, verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, 1x Anbau Korpus L-förmig, H x B x T ca. 65 x 270 + 10 x 5,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), Ausführung analog Anbau Brüstung, 1x Brüstung seitlich, H x B x T ca. 110 x 115 x 14 cm, verdeckte Unter-/Tragkonstruktion,			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<u>Verglasungen:</u> 1x Schiebefenster, 2-teilig, in sep. Position, 1x Schiebefenster, 3-teilig, in sep. Position, 2x Festverglasung, 1-teilig, in sep. Position, <u>Wandverkleidungen:</u> in sep. Position beschrieben, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück; 1 St EP GP			
	WANDVERKLEIDUNGEN			
02.01.10	Wandverkleidung Stützpunkt, Zeile, R. 0.160			
	Bauteil/Ort: Stützpunkt als Zeile, Ebene 0, Raum 0.160			
	Plannr.: A_A_0046_00_WA_005			
	als Unterkonstruktion und HPL-beschichtete Wandverkleidung, mit Fensterausschnitten und Laibungen, Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten",			
	Oberfläche/Farbtone: gemäß Leitbeschreibung OF02,			
	Anschlüsse: an/vor Trockenbauwand,			
	Amessungen: Gesamtbreite flurseitig: ca. 776 cm, Gesamtbreite raumseitig: ca. 170 + 338,5 cm, Gesamthöhe flurseitig: ca. 248 cm (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Gesamthöhe raumseitig: ca. 128 bis 178 cm ab OK Brüstung (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Höhe Fensterlaibungen BRH 75 cm: ca. 150 cm, Höhe Fensterlaibungen BRH 110 cm: ca. 110 cm, Gesamttiefen: je ca. 5 cm,			
	Unterkonstruktion auf Trockenbauwand nach Wahl des AN in Holz oder mit Metallprofilen, Ausführung im Raster, einschl. aller Zulagen und Wechsels für Öffnungen und Ausschnitte,			
	Wandbekleidung mit Trägerplatten aus HPL-beschichteter Spanplatte, Plattendicke ca. 19 mm, Einbau mit durchlaufender Holzstruktur über Materialstöße hinweg, Stoßkanten innerhalb der Fläche mit geschlossener Haarfuge, Schnittkanten versiegelt, alle sonstigen Kanten umlaufend mit Kunststoff-Anleimern eingefasst (gem. Leitbeschreibung), alle sichtbaren Stirnseiten mit HPL-beschichteter Spanplatte bekleidet, verdeckte Befestigung, einschl. Ausnehmung ca. 20/20 mm in Fensterlaibung und Deckensturz zur Aufnahme von Verglasungsprofil (in sep. Position), Die Verglasungen der Stützpunkte (in sep. Position) werden vorab in die Rohbauöffnung der			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Trockenbauwand eingebaut, die Laibungs- und Sturzverkleidung wird flur- und raumseitig jeweils bis ca. 5 mm vor die Glaskante geführt und an die Glasfläche versiegelt, die Unterkonstruktion ist entsprechend herzustellen, einschl. Unterfütterungen, Ecken auf Gehrung zur Innenwandverkleidung, Ausschnitte: 1x Brüstung und Verglasung, B x H ca. 327 x 230 cm, 1x Brüstung und Verglasung, B x H ca. 156 x 230 cm, 1x Ausschnitt Tür, B x H ca. 101 x 226 cm, Türausschnitte einschl. flurseitiger fluchtgleicher Aufdoppelung der Massivholzzarge, einschl. raumseitiger Aufdoppelung der Massivholzzarge, umlaufende Breite ca. 6 cm, Tiefe ca. 3 cm, inkl. des Türblattes in gleicher Ebene, mit entsprechenden Ausschnitten/Einkürzungen für Türblattöffnung/Bänder, Türschließer, Drücker, PZ, u.ä. in Anschluss an Wandbekleidung, einschl. Ausbildung Schattennut im Übergang Wandverkleidung Decke, über die gesamte Breite, D 2,0 cm, flur- und raumseitig, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück, Anschlussfugen an Wänden, Tischplatte, Aufsatz, Laibungen, Sturzbekleidungen, Glasscheiben und Decken mit dauerelastischer Verfugung gemäß Leitbeschreibung, Farbton jeweils gemäß Dekor-Farbton bzw. nach Wahl AG;			
		1 St	EP	GP
02.01.11	Wandverkleidung Stützpunkt, Zeile, nicht brennbar, R. 0.121 Wie Position 02.01.10 (Seite 37) jedoch: Bauteil/Ort: nicht brennbare Innenwandverkleidung am Stützpunkt R. 0.121, R. 3.122, Ebene 0, +3 Plannr.: A_A_0046_00_WA_008, 03_WA_001 Anschlüsse: an/vor Trockenbauwand, F90, Anforderung: Brandschutzklasse A2 gem. DIN 4102; Amessungen: Gesamtbreite flurseitig: ca. 130 bis 138 cm, Gesamtbreite raumseitig: ca. 107 cm, Gesamthöhe flurseitig: ca. 248 cm (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Gesamthöhe raumseitig: ca. 230 cm, Gesamttiefen: je ca. 5 cm, Unterkonstruktion auf Trockenbauwand mit Metallprofilen, Ausführung im Raster, einschl. aller Zulagen und Wechseln für Öffnungen und Ausschnitte,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	HPL-beschichtete Trägerplatten mineralisch gebunden,			Übertrag:
	Ausschnitte:			
	1x Ausschnitt Tür, B x H ca. 101 x 226 cm,			
	einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 2 Stück;			
		2 St	EP	GP
02.01.12	Wandverkleidung Stützpunkt, 1x abgewinkelt, R. 0.436			
	Wie Position 02.01.10 (Seite 37) jedoch:			
	Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, Ebene 0, Anmeldung Raum 0.436			
	Plannr.: A_A_0046_00_WA_006			
	Amessungen:			
	Gesamtbreite flurseitig: ca. 478 + 473,5 cm,			
	Gesamtbreite raumseitig: ca. 298,5 + 80 cm,			
	Gesamthöhe flurseitig: ca. 248 cm (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke),			
	Gesamthöhe raumseitig: ca. 128 bis 178 cm ab OK Brüstung (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke),			
	Höhe Fensterlaibungen BRH 75 cm: ca. 150 cm,			
	Höhe Fensterlaibungen BRH 110 cm: ca. 110 cm,			
	Gesamttiefen: je ca. 5 cm,			
	Ausschnitte:			
	1x Brüstung und Verglasung, 1x abgewinkelt, B x H ca. 313,5 + 95 x 230 cm,			
	2x Ausschnitt Tür, B x H ca. 101 x 226 cm,			
	einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück;			
		1 St	EP	GP
02.01.13	Wandverkleidung Stützpunkt, 1x abgewinkelt, R. 0.121			
	Wie Position 02.01.10 (Seite 37) jedoch:			
	Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, Ebene 0, Raum 0.121			
	Plannr.: A_A_0046_00_WA_008			
	Amessungen:			
	Gesamtbreite flurseitig: ca. 478 + 386,5 cm,			
	Gesamtbreite raumseitig: ca. 325 + 210 cm,			
	Gesamthöhe flurseitig: ca. 248 cm (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke),			
	Gesamthöhe raumseitig: ca. 128 bis 178 cm ab OK Brüstung (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke),			
	Höhe Fensterlaibungen BRH 75 cm: ca. 150 cm,			
	Höhe Fensterlaibungen BRH 110 cm: ca. 110 cm,			
	Gesamttiefen: je ca. 5 cm,			
	Ausschnitte:			
	1x Brüstung und Verglasung, 1x abgewinkelt, B x H ca. 315 + 206 x 230 cm,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	1x Ausschnitt Tür, B x H ca. 101 x 226 cm, 1x Ausschnitt Heizkreisverteiler, B x H ca. 60 x 65 cm, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück;			
		1 St	EP	GP
02.01.14	Wandverkleidung Stützpunkt, 1x abgewinkelt, R. 2.119			
	Wie Position 02.01.10 (Seite 37) jedoch:			
	Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, Ebene +2, Raum 2.119			
	Plannr.: A_A_0046_02_WA_001			
	Amessungen: Gesamtbreite flurseitig: ca. 582 + 120 + 414 cm, Gesamtbreite raumseitig: ca. 416,5 + 77 + 225 cm, Gesamthöhe flurseitig: ca. 248 cm (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Gesamthöhe raumseitig: ca. 128 bis 178 cm ab OK Brüstung (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Höhe Fensterlaibungen BRH 75 cm: ca. 150 cm, Höhe Fensterlaibungen BRH 110 cm: ca. 110 cm, Gesamttiefen: je ca. 5 cm,			
	Ausschnitte: 1x Brüstung und Verglasung, B x H ca. 405 x 230 cm, 1x Brüstung und Verglasung, 1x abgewinkelt, B x H ca. 90 + 237,5 x 230 cm, 2x Ausschnitt Tür, B x H ca. 101 x 226 cm, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück;			
		1 St	EP	GP
02.01.15	Wandverkleidung Stützpunkt, 1x abgewinkelt, 95°, R. 2.110			
	Wie Position 02.01.10 (Seite 37) jedoch:			
	Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, Winkel ca. 95°, Ebene +2, Raum 2.110			
	Plannr.: A_A_0046_02_WA_003			
	Amessungen: Gesamtbreite flurseitig: ca. 516 + 477,5 cm, Gesamtbreite raumseitig: ca. 235+ 339,5 cm, Gesamthöhe flurseitig: ca. 248 cm (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Gesamthöhe raumseitig: ca. 128 bis 178 cm ab OK Brüstung (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Höhe Fensterlaibungen BRH 75 cm: ca. 150 cm, Höhe Fensterlaibungen BRH 110 cm: ca. 110 cm, Gesamttiefen: je ca. 5 cm,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausschnitte: 1x Brüstung und Verglasung, 1x abgewinkelt, B x H ca. 225 + 229 x 230 cm, 2x Ausschnitt Tür, B x H ca. 101 x 226 cm, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück; 1 St EP GP			
02.01.16	Wandverkleidung Stützpunkt, 1x abgewinkelt, R. 2.317 Wie Position 02.01.10 (Seite 37) jedoch: Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, Ebene +2, Raum 2.317 Plannr.: A_A_0046_02_WA_005 Amessungen: Gesamtbreite flurseitig: ca. 570 + 432 cm, Gesamtbreite raumseitig: ca. 391 + 235 cm, Gesamthöhe flurseitig: ca. 248 cm (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Gesamthöhe raumseitig: ca. 128 bis 178 cm ab OK Brüstung (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Höhe Fensterlaibungen BRH 75 cm: ca. 150 cm, Höhe Fensterlaibungen BRH 110 cm: ca. 110 cm, Gesamttiefen: je ca. 5 cm, Ausschnitte: 1x Brüstung und Verglasung, 1x abgewinkelt, B x H ca. 381 + 225 x 230 cm, 2x Ausschnitt Tür, B x H ca. 101 x 226 cm, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück; 1 St EP GP			
02.01.17	Wandverkleidung Stützpunkt, 1x abgewinkelt, R. 3.122 Wie Position 02.01.10 (Seite 37) jedoch: Bauteil/Ort: Innenwandverkleidung am Stützpunkt R. 3.122, Ebene +3 Plannr.: A_A_0046_03_WA_001 Oberfläche/Farbton: gemäß Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten" OF03, Amessungen: Gesamtbreite flurseitig: ca. 412 + 484 cm, Gesamtbreite raumseitig: ca. 225 + 215 cm, Gesamthöhe flurseitig: ca. 248 cm (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Gesamthöhe raumseitig: ca. 128 bis 178 cm ab OK Brüstung (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Höhe Fensterlaibungen Schiebefenster: ca. 150 cm, Höhe Fensterlaibungen Festverglasung: ca. 110 cm, Gesamttiefen: je ca. 5 cm,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausschnitte: 1x Brüstung und Verglasung, 1x abgewinkelt, B x H ca. 237+230 x 230 cm, 1x Ausschnitt Tür, B x H ca. 101 x 226 cm, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück; 1 St EP GP			
02.01.18	Wandverkleidung Stützpunkt, 1x abgewinkelt, 95°, R. 3.110 Wie Position 02.01.10 (Seite 37) jedoch: Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, im Winkel ca. 95°, Ebene +3, Raum 3.110 Plannr.: A_A_0046_03_WA_003 Oberfläche/Farbton: gemäß Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten" OF03, Amessungen: Gesamtbreite flurseitig: ca. 530 + 492,5 cm, Gesamtbreite raumseitig: ca. 207 + 294,5 cm, Gesamthöhe flurseitig: ca. 248 cm (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Gesamthöhe raumseitig: ca. 128 bis 178 cm ab OK Brüstung (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Höhe Fensterlaibungen Schiebefenster: ca. 150 cm, Höhe Fensterlaibungen Festverglasung: ca. 110 cm, Gesamttiefen: je ca. 5 cm, Ausschnitte: 1x Brüstung und Verglasung, 1x abgewinkelt, B x H ca. 197+284,5 x 230 cm, 1x Ausschnitt Tür, B x H ca. 101 x 226 cm, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück; 1 St EP GP			
02.01.19	Wandverkleidung Foyer, mehrfach abgewinkelt, R. 0.210 Bauteil/Ort: Foyer mit Wachdienst/Empfang, Infopunkt und Wandnische, Ebene 0, Raum 0.371 / 0.210 Plannr.: A_A_0046_00_WA_007 Oberfläche/Farbton: gemäß Leitbeschreibung OF03, Wandverkleidung im Foyer mit Empfangsbereich und Nische für Snackautomaten sowie zusätzlicher Verkofferung als Verlängerung der Sturzverkleidung Empfangsthresen, Anschlüsse Wand: an/vor Stahlbetonwand bzw. Trockenbau, Anschlüsse Thresen: an/vor Trockenbauwand, Amessungen: Gesamtbreite flurseitig: ca. 1318 + 355 + 110 + 1240 cm, Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Gesamtbreite Wandnische: ca. 110 + 235 + 110 cm, Gesamtbreite raumseitig: ca. 125 + 320 + 125 + 150 cm, Gesamthöhe flurseitig: ca. 278 cm (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Gesamthöhe Wandnische: 250 cm, Gesamthöhe raumseitig: ca. 128 bis 178 cm ab OK Brüstung (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Höhe Fensterlaibungen BRH 75 cm: ca. 150 cm, Höhe Fensterlaibungen BRH 110 cm: ca. 110 cm, Gesamttiefen Wandverkleidung: je ca. 5 cm, Gesamttiefe Wandverkleidung Wandnische: je ca. 10 cm, Unterkonstruktion auf Stahlbeton- bzw. Trockenbauwand nach Wahl des AN in Holz oder mit Metallprofilen, Ausführung im Raster, einschl. aller Zulagen und Wechseln für Öffnungen und Ausschnitte, Wandbekleidung mit Trägerplatten aus HPL-beschichteter Spanplatte, Plattendicke ca. 19 mm, Einbau mit durchlaufender Holzstruktur über Materialstöße hinweg, Stoßkanten innerhalb der Fläche mit geschlossener Haarfuge, Schnittkanten versiegelt, alle sonstigen Kanten umlaufend mit Kunststoff-Anleimern eingefasst (gem. Leitbeschreibung), alle sichtbaren Stirnseiten mit HPL-beschichteter Spanplatte bekleidet, verdeckte Befestigung, einschl. Ausnehmung ca. 20/20 mm in Fensterlaibung und Deckensturz zur Aufnahme von Verglasungsprofil (in sep. Position), Empfangsthresen ca. 110 cm vor Wandflucht auskragend, Die Verglasungen des Thresens (in sep. Position) werden vorab in die Rohbauöffnung der Trockenbauwand eingebaut, die Laibungs- und Sturzverkleidung wird flur- und raumseitig jeweils bis ca. 5 mm vor die Glaskante geführt und an die Glasfläche versiegelt, die Unterkonstruktion ist entsprechend herzustellen, einschl. Unterfütterungen, Ecken auf Gehrung zur Innenwandverkleidung, Ausschnitte: 1x Ausschnitt Infopunkt, B x H ca. 275 x 74 cm, 1x Ausschnitt Verkofferung über Infopunkt, B x H ca. 275 x 60 cm, 1x Brüstung und Verglasung, 2x abgewinkelt, B x H ca. 100 + 320 + 100 x 230 cm, 1x Ausschnitt Tür, B x H ca. 245 x 240 cm, 1x Ausschnitt Tür, B x H ca. 101 x 226 cm, 3x Ausschnitt Tür, B x H ca. 88,5 x 226 cm, 1x Ausschnitt Wandnische, B x H ca. 220 x 220 cm, einschl. Laibungsverkleidung der 2-flg. Tür zum TRH 3, Türausschnitte 1-flg. Türen einschl. flurseitiger fluchtgleicher Aufdoppelung der Holzblockzargen, einschl. raumseitiger Aufdoppelung der Holzblockzargen, umlaufende Breite ca. 6 cm, Tiefe ca. 3 cm, inkl. des Türblattes in gleicher Ebene, mit entsprechenden Ausschnitten/Einkürzungen für Türblattöffnung/Bänder, Türschließer, Drücker, PZ, u.ä. in Anschluss an Wandbekleidung, einschl. Ausbildung Schattennut im Übergang Wandverkleidung Decke, über die gesamte Breite, D 2,0 cm, flur- und raumseitig,			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 10 Stück,			
	Anschlussfugen an Wänden, Tischplatte, Aufsatz, Laibungen, Sturzbekleidungen, Glasscheiben und Decken mit dauerelastischer Verfugung gemäß Leitbeschreibung, Farbton jeweils gemäß Dekor-Farbton bzw. nach Wahl AG;			
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 02.01		Stützpunkte, Netto:		
02.02 Bereich Verglasungen - Stützpunkte				
02.02.1	Verglasung, R. 0.160			
	Bauteil/Ort: feststehende Verglasung, zur Montage in vorbeschr. Stützpunktstrukturen, Ebene 0, Anmeldung Raum 0.160			
	Plannr.: A_A_0046_00_WA_005			
	Materialien, Konstruktion und Oberfläche entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten",			
	Anschlüsse seitlich: an Trockenbauwand,			
	Anschlüsse oben: an Trockenbausturz,			
	Anschluss unten: an Brüstungselement, eigene Leistung,			
	mit oberer Befestigung als beweglicher Anschluss und mit Aufdoppelungsprofil an bauseitigem bekleidetem Stahlhohlprofil-Sturz,			
	Anforderungen:			
	Brandschutz: ohne,			
	Schallschutz: im eingebauten Zustand R'w 32-35 dB,			
	Durchwurffhemmung: ja,			
	Festverglasungen:			
	1x B x H ca. 160 x 150 cm, Brüstungshöhe: 74 cm OK FFB, 1 feststehendes Feld,			
	1x B x H ca. 330 x 115 cm, Brüstungshöhe: 110 cm OK FFB,			
	bestehend aus:			
	1x 3 feststehende Feldern mit gleichmäßiger Teilung gem. Plan,			
	einschl. Führungsschienen in Nutaussfräsungen montiert,			
	einschl. aller erforderlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel;			
		1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.02	Bereich	Verglasungen - Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.02.2	Verglasung, L-Form, R. 0.436			
	Bauteil/Ort: feststehende Verglasung in L-Form, 1x Schiebefenster, zur Montage in vorbeschr. Stützpunktkonstruktionen, Ebene 0, Anmeldung Raum 0.436			
	Plannr.: A_A_0046_00_WA_006			
	Materialien, Konstruktion und Oberfläche entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten",			
	Anschlüsse seitlich: an Trockenbauwand, Anschlüsse oben: an Trockenbausturz, Anschluss unten: an Brüstungselement, eigene Leistung,			
	mit oberer Befestigung als beweglicher Anschluss und mit Aufdoppelungsprofil an bauseitigem bekleidetem Stahlhohlprofil-Sturz,			
	Anforderungen: Brandschutz: ohne, Schallschutz: im eingebauten Zustand R'w 32-35 dB, Durchwurffhemmung: nein,			
	Festverglasung: 1x L-Form, B x H ca. 190 + 90 x 120 cm, Brüstungshöhe: 110 cm OK FFB, bestehend aus: 2 feststehende Felder, gleichmäßige Teilung gem. Plan, 1 feststehendes Feld,			
	Schiebeelement: 1x B x H ca. 120 x 155 cm, Brüstungshöhe: 75 cm OK FFB, bestehend aus: 1 Flügel verschieblich, B ca. 60 cm, abschließbar (in sep. Position), einschl. Laufschiene und Anschläge, 1 feststehendes Seitenfeld, B ca. 60 cm,			
	einschl. Schiebefenstersystem, bestehend aus: - Laufschiene für aufgesetzte Deckenmontage, Alu-Profil BxT ca. 86 x 58 mm, mit Festglashalterung, - Blendenprofil, ca. 30/8 mm, - U-Führungsschienen waagerecht und senkrecht für Festverglasung, in Nutfräsung montiert, - Dichtungsprofile, - alle Teile aus Aluminium eloxiert,			
	einschl aller erforderlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel;			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.02	Bereich	Verglasungen - Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.02.3	Verglasung, L-Form, R. 0.121 Wie Position 02.02.2 (Seite 45) jedoch: Bauteil/Ort: feststehende Verglasung in L-Form, zur Montage in vorbeschr. Stützpunktkonstruktionen, Ebene 0, Stützpunkt Raum 0.121 Plannr.: A_A_0046_00_WA_008 Festverglasungen: 1x L-Form: B x H ca. 210 + 215 x 120 cm, Brüstungshöhe: 110 cm OK FFB, bestehend aus: je 2 feststehende Felder pro Wandseite, gleichmäßige Teilung gem. Plan, 1x B x H ca. 125 x 150 cm, Brüstungshöhe 74 cm OK FFB, 1 feststehendes Feld; 1 St EP GP			
02.02.4	Verglasung, L-Form, R. 2.119 Wie Position 02.02.2 (Seite 45) jedoch: Bauteil/Ort: feststehende Verglasung in L-Form, zur Montage in vorbeschr. Stützpunktkonstruktionen, Ebene +2, Stützpunkt Raum 2.119 Plannr.: A_A_0046_02_WA_001 Festverglasungen: 1x B x H ca. 125 x 150 cm, Brüstungshöhe 74 cm OK FFB, 1 feststehendes Feld, 1x B x H ca. 285 x 120 cm, Brüstungshöhe 110 cm OK FFB, bestehend aus: 2 feststehende Felder, gleichmäßige Teilung gem. Plan, 1x L-Form: B x H ca. 80 + 227 x 120 cm, Brüstungshöhe: 110 cm OK FFB, bestehend aus: 1 feststehendes Feld, 2 feststehende Felder, gleichmäßige Teilung gem. Plan; 1 St EP GP			
02.02.5	Verglasung, L-Form, 95°, R. 2.110 Wie Position 02.02.2 (Seite 45) jedoch: Bauteil/Ort: feststehende Verglasung in L-Form, Winkel ca. 95°, zur Montage in vorbeschr. Stützpunktkonstruktionen, Ebene +2, Stützpunkt Raum 2.110 Plannr.: A_A_0046_02_WA_003 Festverglasungen: 1x B x H ca. 125 x 150 cm, Brüstungshöhe 74 cm OK FFB, 1 feststehendes Feld,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.02	Bereich	Verglasungen - Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	1x L-Form, Winkel ca. 95°: B x H ca. 344 + 115 x 120 cm, Brüstungshöhe: 110 cm OK FFB, bestehend aus: 1 feststehendes Feld, 3 feststehende Felder, gleichmäßige Teilung gem. Plan;	1 St	EP	GP
02.02.6	Verglasung, L-Form, R. 2.317 Wie Position 02.02.2 (Seite 45) jedoch: Bauteil/Ort: feststehende Verglasung in L-Form, zur Montage in vorbeschr. Stützpunktstrukturen, Ebene +2, Stützpunkt Raum 2.317 Plannr.: A_A_0046_02_WA_005 Festverglasungen: 1x B x H ca. 125 x 150 cm, Brüstungshöhe 74 cm OK FFB, 1 feststehendes Feld, 1x L-Form: B x H ca. 271 + 240 x 120 cm, Brüstungshöhe: 110 cm OK FFB, bestehend aus: je 2 feststehende Felder pro Wandseite, gleichmäßige Teilung gem. Plan;	1 St	EP	GP
02.02.7	Verglasung, L-Form, R. 3.122 Wie Position 02.02.2 (Seite 45) jedoch: Bauteil/Ort: feststehende Verglasung in L-Form, 1x Schiebfenster, zur Montage in vorbeschr. Stützpunktstrukturen, Ebene +3, Stützpunkt Raum 3.122 Plannr.: A_A_0046_03_WA_001 Festverglasungen: 1x L-Form: B x H ca. 105 + 220 x 120 cm, Brüstungshöhe: 110 cm OK FFB, bestehend aus: 1 feststehendes Feld, 2 feststehende Felder, gleichmäßige Teilung gem. Plan, Schiebeelement: 1x B x H ca. 120 x 150 cm, Brüstungshöhe: 74 cm OK FFB, bestehend aus: 1 Flügel verschieblich, B ca. 60 cm, abschließbar (in sep. Position), einschl. Laufschiene und Anschläge, 1 feststehendes Seitenfeld, B ca. 60 cm;	1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.02	Bereich	Verglasungen - Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.02.8	Verglasung, L-Form, 95°, R. 3.110 Wie Position 02.02.2 (Seite 45) jedoch: Bauteil/Ort: feststehende Verglasung in L-Form, Winkel ca. 95°, 2x Schiebfenster, zur Montage in vorbeschr. Stützpunktstrukturen, Ebene +3, Stützpunkt Raum 3.110 Plannr.: A_A_0046_03_WA_003 Festverglasungen: 1x B x H ca. 100 x 120 cm, Brüstungshöhe 110 cm OK FFB, 1 feststehendes Feld, 1x L-Form, Winkel ca. 95°: B x H ca. 85 + 85 x 120 cm, Brüstungshöhe: 110 cm OK FFB, bestehend aus: je 1 feststehendes Feld pro Wandseite, Schiebeelement: 1x B x H ca. 120 x 150 cm, Brüstungshöhe: 74 cm OK FFB, bestehend aus: 1 Flügel verschieblich, B ca. 60 cm, abschließbar (in sep. Position), einschl. Laufschiene und Anschläge, 1 feststehendes Seitenfeld, B ca. 60 cm;			
		1 St	EP	GP
02.02.9	Verglasung, U-Form, R. 0.210 Bauteil/Ort: feststehende Verglasung, 2x Schiebfenster, zur Montage in vorbeschr. Stützpunktstrukturen, Ebene +0, Wachdienst/Empfang, Raum 0.210 Plannr.: A_A_0046_00_WA_007 Materialien, Konstruktion und Oberfläche entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten", Anschlüsse seitlich: an Stahlbetonwand, Anschlüsse oben: an Trockenbauwand, Anschluss unten: an Brüstungselement, eigene Leistung, mit oberer Befestigung als beweglicher Anschluss und mit Aufdoppelungsprofil an bauseitigem bekleidetem Stahlhohlprofil-Sturz, Anforderungen: Brandschutz: ohne, Schallschutz: im eingebauten Zustand R'w 32-35 dB, Durchwurffhemmung: ja, Festverglasungen: 2x: B x H ca. 100 x 120 cm, Brüstungshöhe: 110 cm OK FFB, bestehend aus: je 1 feststehendes Feld,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.02	Bereich	Verglasungen - Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Schiebeelement: 1x B x H ca. 120 x 150 cm, Brüstungshöhe: 74 cm OK FFB, bestehend aus: 1 Flügel verschieblich, B ca. 60 cm, einschl. Laufschiene und Anschläge, 1 feststehendes Seitenfeld, B ca. 60 cm, 1x B x H ca. 206 x 120 cm, Brüstungshöhe: 110 cm OK FFB, bestehend aus: 1 Flügel verschieblich, B ca. 68 cm, einschl. Laufschiene und Anschläge, 2 feststehende Seitenfelder, B ca. 68 cm, einschl. Schiebefenstersystem, bestehend aus: - Laufschiene für aufgesetzte Deckenmontage, Alu-Profil BxT ca. 86 x 58 mm, mit Festglashalterung, - Blendenprofil, ca. 30/8 mm, - U-Führungsschiene waagrecht und senkrecht für Festverglasung, in Nutfräsung montiert, - Dichtungsprofile, - alle Teile aus Aluminium eloxiert, einschl. aller erforderlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel;			
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 02.02				
			Verglasungen - Stützpunkte, Netto:	
02.03 Bereich Festeinbauten				
02.03.1	Festeinbauten Stützpunkt, R. 0.160			
	Bauteil/Ort: Stützpunkt, Ebene 0, Raum 0.160 Plannr.: A_A_0046_00_WA_005 Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten", Oberfläche/Farbtön: alle Unterschränke, gemäß Leitbeschreibung OF01, Hochschrank, gemäß Leitbeschreibung OF01, Oberschränke, gemäß Leitbeschreibung OF02 Arbeitsflächen, gemäß Leitbeschreibung OF01, Bänder: gemäß Vorbemerkungen, Griffe: Bügelgriff, sep. Position, Anschlüsse: vor Trockenbauwand, tlw. mit Wandverstärkung, Gesamtlänge: ca. 1,98 + 2,76 + 2,57 m,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): 2,50 m (inkl. 10 cm Sockel), Tiefe Hoch-/Unterschränke: 60 cm, Tiefe Oberschränke: 40 cm, Höhe Arbeitsfläche: 90 cm ü. OKFFB, UK Oberschrank: 145 cm ü OKFFB, Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front) bestehend aus: <u>Ansicht E:</u> Unterschränke B x H ca. 46 x 90 cm: 4x Auszug, H je 25+25+25 cm, Oberschränke B x H ca. 46 x 70 cm: 2x 2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, je 2x Einlegeboden, Sockel: L ca. 244 cm, gemäß Leitbeschreibung, Arbeitsplatte: L ca. 184 cm, T 62 cm, stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 184 cm, Rückwand Arbeitsplatte: L ca. 184 cm, H ca. 55 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 3 Stück, <u>Ansicht F:</u> Hochschrank (Büroschrank) B x H ca. 46 x 215 cm: 1x 2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, je 4x Einlegeboden, Hochschrank (Apothekerschrank) B x H ca. 60 x 215 cm: 3x Medikamentenauszugsschrank mit zwei Vertikal-Teleskopvollauszügen, pro Auszug mit 10 in der Höhe verstellbaren Einsatzschalen, davon mind. 2 mit durchsichtigem Boden, mit ca. 50 mm hohen Kanten, jeweils 4 bis 6 Querteiler aus Acrylglas gegen Klappern o.ä., und 5 EDV-Kartenhalter pro Medikamentenwanne, Vertikalauszüge selbstschließend und haltend, Zuladung pro Auszug: mind. 70 kg, Zentralverschluss, Sockel: L ca. 342 cm, gemäß Leitbeschreibung, <u>Ansicht I:</u> Unterschränke B x H ca. 46 x 90 cm:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	1x Blende vor Spülbecken, H 16 cm, 1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 30x10 cm, 3x Auszug, H je 25+25+25 cm, Hochschrank B x H ca. 66 x 215 cm: 5-fach geteilt, 1x Auszug unten, H ca. 8+25+25+25 cm, 1x Blende, H ca. 23,5 cm, inkl. Ausschnitt BxH ca. 49x18,6 cm für Lüftungsgitter und Bedienelemente Medikamenten-Kühlschrank, 1x Schlepptür, Vorhaltung für Medikamenten-Kühlschrank (bauseits bereitgestellt), H ca. 58 cm, 1x Klapptür oben, H ca. 35 cm, Oberschränke B x H ca. 46 x 70 cm: 1x 2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, je 2x Einlegeboden, 1x 2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, rechter Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden, Sockel: L ca. 253 cm, gemäß Leitbeschreibung, Arbeitsplatte: L ca. 184 cm, T 62 cm, stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 184 cm, Rückwand Arbeitsplatte: L ca. 184 cm, H ca. 55 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 4 Stück, einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 1 Stück, alle Türen, Auszüge abschließbar gem. Leitbeschreibung (Schloss sep. Position), Passblenden Wandanschluss Hochschrank B bis ca. 5 cm, H ca 250 cm, inkl. Einbau des bauseits bereitgestellten Medikamenten-Kühlschranks sowie gemeinsamer Anschluss mit dem anderen AN für GA;			
		1 St	EP	GP
02.03.2	Festeinbauten Anmeldung, R. 0.436			
	Bauteil/Ort: Anmeldung, Ebene 0, Raum 0.436			
	Plannr.: A_A_0046_00_WA_006			
	Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten",			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Oberfläche/Farbton: alle Unterschränke, gemäß Leitbeschreibung OF01, Hochschrank, gemäß Leitbeschreibung OF01, Oberschränke, gemäß Leitbeschreibung OF02 Arbeitsflächen, gemäß Leitbeschreibung OF01, Bänder: gemäß Vorbemerkungen, Griffe: Bügelgriff, sep. Position, Anschlüsse: vor Trockenbauwand, tlw. mit Wandverstärkung, Gesamtlänge: ca. 2,52 m, Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): 2,50 m (inkl. 10 cm Sockel), Tiefe Hoch-/Unterschränke: 60 cm, Tiefe Oberschränke: 40 cm, Höhe Arbeitsfläche: 90 cm ü. OKFFB, UK Hochschrank: 145 cm ü OKFFB, Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front) bestehend aus: Unterschränke B x H ca. 46 x 90 cm: 2x Auszug, H je 25+25+25 cm, Hochschrank (Büroschrank) B x H ca. 46 x 215 cm: 1x2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, je 3x Einlegeboden davon je 1 Boden mit verstärktem Profil als Vorhaltung für Tresoreinbau (Tresor bauseits bereitgestellt), Hochschrank (Apothekerschrank) B x H ca. 60 x 215 cm: 1x Medikamentenauszugsschrank mit zwei Vertikal-Teleskopvollauszügen, pro Auszug mit 10 in der Höhe verstellbaren Einsatzschalen, davon mind. 2 mit durchsichtigem Boden, mit ca. 50 mm hohen Kanten, jeweils 4 bis 6 Querteiler aus Acrylglas gegen Klappern o.ä., und 5 EDV-Kartenhalter pro Medikamentenwanne, Vertikalauszüge selbstschließend und haltend, Zuladung pro Auszug: mind. 70 kg, Zentralverschluss, Oberschränke B x H ca. 46 x 70 cm: 1x 2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, je 2x Einlegeboden, Sockel: L ca. 252 cm, gemäß Leitbeschreibung, Arbeitsplatte: L ca. 92 cm, T 62 cm, stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 92 cm, Rückwand Arbeitsplatte:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: L ca. 92 cm, H ca. 55 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 3 Stück, alle Türen, Auszüge abschließbar gem. Leitbeschreibung (Schloss sep. Position), Passblenden Wandanschluss Hochschrank B ca. 8 cm, inkl. Einbau und Verankerung des bauseits bereitgestellten Tresors; 1 St EP GP			
02.03.3	Festeinbauten Anmeldung, R. 2.110 Wie Position 02.03.2 (Seite 51) jedoch: Bauteil/Ort: Anmeldung, Ebene +2, Raum 2.110 Plannr.: A_A_0046_02_WA_003 Hochschrank (Büroschrank) B x H ca. 46 x 215 cm: 1x2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, je 3x Einlegeboden davon 1 Boden mit verstärktem Profil als Vorhaltung für Tresor-/Wertfacheinbau, Fach über verstärktem Boden mit mittiger vertikaler Teilung für zus. Einbau eines Wertfaches, einschl. Wertfach, BxHxT ca. 20 x 36 x 48 cm, abschließbar Bänder: gemäß Vorbemerkungen, Schloss: Zylinderschloss, gem. Leitbeschreibung (in sep. Position), inkl. Einbau und Verankerung des bauseits bereitgestellten Tresors; 1 St EP GP			
02.03.4	Festeinbauten Anmeldung, R. 0.121, 2.317 Wie Position 02.03.2 (Seite 51) jedoch: Bauteil/Ort: Anmeldung, Ebene 0, +2, Raum 0.121, 2.317 Plannr.: A_A_0046_00_WA_008, 02_WA_005 Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten", Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): 2,50 bis 2,60 m (inkl. 10 cm Sockel), Hochschrank (Büroschrank) B x H ca. 46 x 215 cm: 1x2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, je 3x Einlegeboden davon je 1 Boden mit verstärktem Profil als Vorhaltung für Tresor-/Wertfacheinbau, Fach über verstärktem Boden mit mittiger vertikaler Teilung für zus. Einbau zweier Wertfächer, Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	einschl. Wertfächer, BxHxT je ca. 20 x 36 x 48 cm, abschließbar Bänder: gemäß Vorbemerkungen, Schloss: Zylinderschloss, gem. Leitbeschreibung (in sep. Position), inkl. Einbau und Verankerung des bauseits bereitgestellten Tresors; Übertrag: 2 St EP GP			
02.03.5	Festeinbauten Wachdienst/Empfang, R. 0.210 Wie Position 02.03.2 (Seite 51) jedoch: Bauteil/Ort: Wachdienst/Empfang, Ebene 0, Raum 0.210 Plannr.: A_A_0046_00_WA_007 Gesamtlänge: ca. 2,55 m, Tiefe Hochschränke: 40 cm, Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front) bestehend aus: Hochschrank (Büroschrank) B x H ca. 46 x 215 cm: 2x2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, je 4x Einlegeboden, Hochschrank (Garderobe) B x H ca. 46 x 215 cm: 1x Tür, Sockel: L ca. 230 cm, gemäß Leitbeschreibung, Passblenden Wandanschluss Hochschrank B ca. 12,5 cm, H ca. 250 cm; 1 St EP GP			
02.03.6	Festeinbauten Stützpunkt, R. 2.119 Wie Position 02.03.2 (Seite 51) jedoch: Bauteil/Ort: Stützpunkt, Ebene +2, Raum 2.119 Plannr.: A_A_0046_02_WA_001 Gesamtlänge: ca. 2,52 m + 0,60 m, Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front) sowie einzeln stehender Schrank, bestehend aus: Unterschranke B x H ca. 46 x 90 cm: 2x Auszug, H je 25+25+25 cm, Hochschrank (Büroschrank) B x H ca. 46 x 215 cm: Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: 1x Tür, 4x Einlegeboden, Hochschrank (Apothekerschrank) B x H ca. 60 x 215 cm: 1x Medikamentenauszugsschrank mit zwei Vertikal-Teleskopvollauszügen, pro Auszug mit 10 in der Höhe verstellbaren Einsatzschalen, davon mind. 2 mit durchsichtigem Boden, mit ca. 50 mm hohen Kanten, jeweils 4 bis 6 Querteiler aus Acrylglas gegen Klappern o.ä., und 5 EDV-Kartenhalter pro Medikamentenwanne, Vertikalauszüge selbstschließend und haltend, Zuladung pro Auszug: mind. 70 kg, Zentralverschluss, Oberschränke B x H ca. 46 x 70 cm: 1x 2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, je 2x Einlegeboden, Sockel: L ca. 206 cm, gemäß Leitbeschreibung, Arbeitsplatte: L ca. 92 cm, T 62 cm, stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 92 cm, Rückwand Arbeitsplatte: L ca. 92 cm, H ca. 55 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 3 Stück, Hochschrank (Büroschrank) B x H ca. 46 x 215 cm: 1x Tür, rechts, 4x Einlegeboden, davon 1x Einlegeboden mit verstärktem Profil für Wertfächer, einschl. Wertfächer, BxHxT je ca. 20 x 36 x 48 cm, abschließbar Bänder: gemäß Vorbemerkungen, Schloss: Zylinderschloss, gem. Leitbeschreibung (in sep. Position), Passblenden Wandanschluss Hochschrank B ca. 8 cm;			
		1 St	EP	GP
02.03.7	Festeinbauten Stützpunkt, R. 3.122 Wie Position 02.03.2 (Seite 51) jedoch: Bauteil/Ort: Stützpunkt, Ebene +3, Raum 3.122 Plannr.: A_A_0046_03_WA_001 Oberfläche/Farbtön: Oberschränke, gemäß Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten" OF03, Gesamtlänge: ca. 1,00 + 3,64 m,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front) bestehend aus:			
	Unterschranke B x H ca. 46 x 90 cm:			
	1x Blende vor Spülbecken, H 16 cm,			
	1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 30x10 cm,			
	2x Auszug, H je 25+25+25 cm,			
	Hochschrank (Büroschrank) B x H ca. 46 x 215 cm:			
	1x 2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, je 4x Einlegeboden, davon 1x Einlegeboden mit verstärktem Profil für Tresor,			
	1x 2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, je 4x Einlegeboden,			
	Hochschrank B x H ca. 66 x 215 cm:			
	5-fach geteilt,			
	1x Auszug unten, H ca. 8+25+25+25 cm,			
	1x Blende, H ca. 23,5 cm, inkl. Ausschnitt BxH ca. 49x18,6 cm für Lüftungsgitter und Bedienelemente Medikamenten-Kühlschrank,			
	1x Schlepptür, Vorhaltung für Medikamenten-Kühlschrank (bauseits bereitgestellt), H ca. 58 cm,			
	1x Klapptür oben, H ca. 35 cm,			
	Hochschrank (Apothekerschrank) B x H ca. 60 x 215 cm:			
	1x Medikamentenauszugsschrank mit zwei Vertikal-Teleskopvollauszügen, pro Auszug mit 10 in der Höhe verstellbaren Einsatzschalen, davon mind. 2 mit durchsichtigem Boden, mit ca. 50 mm hohen Kanten, jeweils 4 bis 6 Querteiler aus Acrylglas gegen Klappern o.ä., und 5 EDV-Kartenhalter pro Medikamentenwanne,			
	Vertikalauszüge selbstschließend und haltend,			
	Zuladung pro Auszug: mind. 70 kg, Zentralverschluss,			
	Oberschränke B x H ca. 46 x 70 cm:			
	1x 2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, linker Korpus 2x Einlegeboden, rechter Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, 1x Einlegeboden,			
	1x Tür, 2x Einlegeboden,			
	Sockel:			
	L ca. 364 + 100 cm,			
	gemäß Leitbeschreibung,			
	Arbeitsplatte:			
	L ca. 138 cm, T 62 cm,			
	stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm,			
	Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 138 cm,			
	einschl. Ausschnitt Spülbecken, Ø ca. 40 cm,			
	Rückwand Arbeitsplatte:			
	L ca. 138 cm, H ca. 55 cm,			
	gemäß Leitbeschreibung,			
	einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 3 Stück,			
	einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 1 Stück,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Passblenden Wandanschluss Hochschrank B ca. 8 cm, inkl. Einbau und Verankerung des bauseits bereitgestellten Tresors, inkl. Einbau des bauseits bereitgestellten Medikamenten-Kühlschranks sowie gemeinsamer Anschluss mit dem anderen AN für GA;	1 St	EP	GP
02.03.8	Festeinbauten Stützpunkt, R. 3.110 Wie Position 02.03.2 (Seite 51) jedoch: Bauteil/Ort: Stützpunkt, Ebene +3, Raum 3.110 Plannr.: A_A_0046_03_WA_003 Oberfläche/Farbton: Oberschränke, gemäß Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten" OF03, Gesamtlänge: ca. 1,53 m, Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front) bestehend aus: Oberschränke B x H ca. 46 x 70 cm: 1x 2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, je 1x Einlegeboden, 1x Tür, 1x Einlegeboden, einschl. Passblenden Wandanschluss Oberschrank B ca. 15 cm;	1 St	EP	GP
02.03.9	Wertfächer, 20 St., E0 Bauteil/Ort: Wertfächer für Patienten, Ebene 0, Stützpunkt, R.Nr. 0.160 Plannr.: A_A_0046_00_WA_005 Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten", Oberfläche/Farbton: alle Fächer, gemäß Leitbeschreibung OF01, Sockel, Blenden, Passleisten, gemäß Leitbeschreibung OF01, Oberboden, gemäß Leitbeschreibung OF02 Seitenwände, gemäß Leitbeschreibung OF02, Bänder: gemäß Vorbemerkungen, Schloss: Zylinderschloss, gem. Leitbeschreibung (in sep. Position), Anschlüsse: vor Trockenbauwand,tlw. mit Wandverstärkung,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Gesamtlänge: ca. 0,90 m, zzgl. Passleisten für Wandanschluss, Gesamthöhe (einschl. Blende und Sockel): 2,15 m, Sockelhöhe: 10 cm, Oberblende Höhe: ca 14 cm, Systemmaß Einzelfach: B x H ca. 20 x 36 cm, Fachtiefe: ca. 48 cm, Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Oberboden, Front) bestehend aus: Anzahl Fächer: 20 St., einzeln abschließbar, Anordnung: 4x Fächer nebeneinander, 5x Fächer übereinander, Türanschlag wahlweise DIN links/rechts, Oberboden über gesamte Länge durchgehend, Passleiste Wandanschluss, B ca. 8 cm;	1 St	EP	GP
02.03.10	Umkleideschränke, E+2			
	Bauteil/Ort: Umkleideschränke, Flur 2.372, Ebene +2 Plannr.: A_A_0046_02_WA_016 Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten", Oberfläche/Farbtone: Schränke, Blenden, Sockel, gemäß Leitbeschreibung OF01, Bänder: gemäß Vorbemerkungen, Schloss: Aufschraub-Riegelschloss, sep. Position, Griffe: Muschelgriff, sep. Position, Anschlüsse: vor Trockenbauwand, tlw. mit Wandverstärkung, Gesamtlänge: ca. 2,40 m, zzgl. Passleisten für Wandanschluss, Gesamthöhe (einschl. Blende und Sockel): 2,50 m, Sockelhöhe: 10 cm, Oberblende Höhe: ca 60 cm, sep. Position, Systemmaß Einzelschrank: B x H ca. 30 x 180 cm, Schrankschranktiefe: ca. 50 cm, Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Oberboden, Front) bestehend aus:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Anzahl Einzelschränke: 8 St., einzeln abschließbar, Anordnung nebeneinander,			
	Türanschlag DIN links,			
	Oberboden über gesamte Länge durchgehend,			
	Passleisten Wandanschluss, B ca. 2 bis 7 cm,			
	inkl. 1 Kleiderstange je Einzelschrank, Edelstahl, Ø ca. 25 mm, in Querrichtung, an Seitenwänden fest montiert;			
		3 St	EP	GP
02.03.11	Sitzbank Typ I, Halle 0.371			
	Bauteil/Ort: Sitzbank in Wartebereich Eingangshalle West 0.371, Ebene 0			
	Plannr.: A_A_0046_--_DT_169			
	Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten",			
	Oberfläche/Farbtön: Sitzbank Korpus, Rückenlehne, gemäß Leitbeschreibung OF03, Sitzfläche gemäß Leitbeschreibung OF01,			
	Anschlüsse: vor Massivwand aus Stahlbeton,			
	Gesamtlänge Korpus: ca. 305 cm, Länge Sitzfläche: ca. 250 cm, Gesamthöhe (einschl. Rückenlehne): ca. 110 cm, Sitzhöhe: ca. 45 cm, Höhe Rückenlehne: ca. 65 cm, Tiefe Korpus: ca. 46 cm, zzgl. ca. 7 cm Überstand der Sitzfläche, Tiefe Sitzfläche: ca. 45 cm, Tiefe Rückenlehne, konische Ausführung: unten ca. 8 cm, oben ca. 2 cm,			
	Sitzfläche links vertikal nach unten verlängert, B ca. 7 cm,			
	einschl. Sitzpolster, Ausführung gemäß Leitbeschreibung, einschl. Rückenpolster BxH ca. 240 x 50 cm, Anordnung mit seitlichem Abstand links ca. 7 cm und Abstand oben ca. 10 cm, Ausführung analog Sitzpolster;			
		1 St	EP	GP
02.03.12	Sitzbank Typ II, Flur 0.176, 2.173			
	Bauteil/Ort: Sitzbank in Wartebereichen Flure 0.176 und 2.173, Ebene 0, +2			
	Plannr.: A_A_0046_--_DT_169			
	Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: und Festeinbauten", Oberfläche/Farbtön: Sitzbank Korpus, Rückenlehne, gemäß Leitbeschreibung OF02, Sitzfläche gemäß Leitbeschreibung OF01, Anschlüsse: vor Massivwand aus Stahlbeton, seitlich konisch zulaufender Wandanschluss, Gesamtlänge Korpus: ca. 180 cm, Länge Sitzfläche: ca. 150 cm, Gesamthöhe (einschl. Rückenlehne): ca. 140 cm, Sitzhöhe: ca. 45 cm, Höhe Rückenlehne: ca. 97 cm, Tiefe Korpus: ca. 46 cm, zzgl. ca. 7 cm Überstand der Sitzfläche, Tiefe Sitzfläche: ca. 45 cm, Tiefe Rückenlehne, konische Ausführung: unten ca. 8 cm, oben ca. 2 cm, Sitzfläche wandseitig vertikal nach unten verlängert, B ca. 7 cm, einschl. Sitzpolster, Ausführung gemäß Leitbeschreibung;			
		2 St	EP	GP
02.03.13	Sitzbank Typ II, Flur 3.172a Wie Position 02.03.12 (Seite 59) jedoch: Bauteil/Ort: Sitzbank in Wartebereich Flur 3.172a, Ebene +3 Oberfläche/Farbtön: Sitzbank Korpus, Rückenlehne, gemäß Leitbeschreibung OF03, Sitzfläche gemäß Leitbeschreibung OF01;			
		1 St	EP	GP
02.03.14	Sitzbank Typ III, Flur 0.170, 2.170 Bauteil/Ort: Sitzbank in Wartebereichen Flure 0.170 und 2.170, Ebene 0, +2 Plannr.: A_A_0046_--_DT_169 Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten", Oberfläche/Farbtön: Sitzbank Korpus, Rückenlehne, gemäß Leitbeschreibung OF02, Sitzfläche gemäß Leitbeschreibung OF01, Anschlüsse: vor Trockenbauwand, 2-fach beplankt, Gesamtlänge Korpus: ca. 350 cm, Länge Sitzfläche: ca. 290 cm, Gesamthöhe (einschl. Rückenlehne): ca. 140 cm,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Sitzhöhe: ca. 45 cm, Höhe Rückenlehne: ca. 97 cm, Tiefe Korpus: ca. 47,5 cm, zzgl. ca. 7 cm Überstand der Sitzfläche, Tiefe Sitzfläche: ca. 45 cm, Tiefe Rückenlehne, konische Ausführung: unten ca. 8 cm, oben ca. 2 cm, Sitzfläche wandseitig vertikal nach unten verlängert, B ca. 7 cm, einschl. Sitzpolster, Ausführung gemäß Leitbeschreibung; Übertrag:			
		2 St	EP	GP
02.03.15	Fensterbank, Lounge 0.371a Bauteil/Ort: Fensterbank Lounge 0.371a, Ebene 0 Plannr.: A_A_0046_--_DT_035 Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten", Oberfläche/Farbtone: Sitzbank, gemäß Leitbeschreibung OF03, Anschluss unten, seitlich: Stahlbeton, Anschluss hinten: Pfosten-Riegel-Fassade, Einzellänge: ca. 343 bis 387 cm, Überstand zum Rohbau: ca. 7 cm, Tiefe: ca. 35 cm, Auskragung bis ca. 6,5 cm vor Vorderkante geputzte Wand nicht sichtbare Befestigung inkl. Unterkonstruktion nach Wahl des AN, Dicke UK ca. 30 mm, Ausführung in Einzellängen unterbrechungsfrei und fugenlos, alle Bauwerksanschlüsse sind dauerelastisch im Farbtone der Fensterbänke zu verfugen, fachgerecht einbauen inkl. aller Zuschnitte, notwendigen Befestigungsmittel, Unterkonstruktionen, Anschlüsse und Abdichtungen; Übertrag:			
		2 St	EP	GP
02.03.16	Differenzterasse Innenhofzugang, Lounge 0.371a Bauteil/Ort: Differenzterasse als Innenhofzugang Innenhof II, Lounge 0.371a, Ebene 0 Plannr.: A_A_0046_--_DT_035 Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten", Oberfläche/Farbtone: gemäß Leitbeschreibung OF03, Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Anschluss unten: Stahlbetonaufkantung bzw. Fußbodenbelag Feinsteinzeug, Anschluss hinten: Pfosten-Riegel-Fassade, 2 Steigungen, 27/18 cm, Tritt- und Setzstufen, Treppenlänge: ca. 97 cm, Treppenbreite: ca. 125 cm, Unterschnitt: ca. 2,5 cm, Treppenwangen beidseitig geschlossen, Einschl. 2 St. Ausklinkungen herstellen, für seitliche Wandanschlüsse, Profile der Pfosten-Riegel-Konstruktion, etc., nicht sichtbare Befestigung inkl. Unterkonstruktion nach Wahl des AN, alle Bauwerksanschlüsse sind dauerelastisch im Farbton der Differenzterasse zu verfugen, fachgerecht einbauen inkl. aller Zuschnitte, notwendigen Befestigungsmittel, Unterkonstruktionen, Anschlüsse und Abdichtungen;			
		1 St	EP	GP
02.03.17	Differenzterasse Innenhofzugang, R. 0.428 Wie Position 02.03.16 (Seite 61) jedoch: Bauteil/Ort: Differenzterasse als Innenhofzugang Innenhof III, R. 0.428, Ebene 0 Treppenlänge: ca. 60 cm, Treppenbreite: ca. 90 cm;			
		1 St	EP	GP
	BLENDE / VERKOFFERUNGEN			
02.03.18	Verkoffierung Hochschrank/Raumdecke, H/T bis 45/60, E0, E+2, E+3, E+5 Bauteil/Ort: Stützpunkte in den Ebenen 0, +2, +3, +5, bei Einbauhöhe bis 2,60 m über OKFFB, Ausführung in nicht zusammenhängenden Einzelflächen auskragende Blende / Verkoffierung, zwischen Hochschränken und Raumdecke, mit vertikalen Fronten, Einzelabmessungen: Höhe: ca. 35 bis 45 cm, Breite: ca. 46 bis 66 cm, Tiefe: ca. 40 bis 60 cm, Verkoffierung/Blende entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten",			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Oberfläche/Farbtone: gemäß Leitbeschreibung OF01, Unter-/Tragkonstruktion: verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, verdeckte Befestigung auf Oberschrank (hängend) bzw. zurückliegender Trockenbauwand möglich, kein Lasteintrag in Deckenkonstruktion, Blenne / Verkofferung mit gleichmäßiger Fugenteilung nach Vorgabe, Spaltmaß zwischen Platten ca. 5 mm (analog Spaltmaß zwischen Türen Hochschränke), Fugen hinterlegt in Plattenfarbe, inkl. Eckausbildungen, einschl. Lüftungsgitter oberhalb Anordnung Medikamentenkühlschrank, einschl. Passleisten Wandanschluss Hochschrank, B ca. 5 bis 14 cm, inkl. Anschluss und dauerelastische Versiegelung zu allen angrenzenden Bauteilen in jeweils farblich passendem Material, Abrechnung nach Ansichtsfläche;			
		7 m2	EP	GP
02.03.19	Verkofferung Oberschrank/Raumdecke, H/T bis 45/40, E0, E+2			
	Wie Position 02.03.18 (Seite 62) jedoch:			
	Bauteil/Ort: Stützpunkte in den Ebenen 0 und E+2, oberhalb Oberschränke und Wertfächer, bei Einbauhöhe bis 2,60 m über OKFFB, Ausführung in nicht zusammenhängenden Einzelflächen			
	Einzelabmessungen: Höhe: ca. 35 bis 45 cm, Breite: bis ca. 185 cm, Tiefe: ca. 40 cm, ohne Lüftungsgitter, Oberfläche/Farbtone: gemäß Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten" OF02;			
		4 m2	EP	GP
02.03.20	Verkofferung Oberschrank/Raumdecke, H/T bis 45/40, E+3			
	Wie Position 02.03.18 (Seite 62) jedoch:			
	Bauteil/Ort: Stützpunkte in Ebene E+3, oberhalb Oberschränke und Wertfächer, bei Einbauhöhe bis 2,60 m über OKFFB, Ausführung in nicht zusammenhängenden Einzelflächen			
	Einzelabmessungen:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Höhe: ca. 35 bis 45 cm, Breite: bis ca. 185 cm, Tiefe: ca. 40 cm, ohne Lüftungsgitter, Oberfläche/Farbton: gemäß Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten" OF03;			Übertrag:
		1,5 m2	EP	GP
02.03.21	Verkofferung über Infopunkt, H/T bis 60/115, E0 Wie Position 02.03.18 (Seite 62) jedoch: Bauteil/Ort: trapezförmige Verkofferung im Foyer in Ebene E0, oberhalb Infopunkt, bei Einbauhöhe bis 2,80 m über OKFFB Abmessungen: Höhe: ca. 60 cm, Breite vorn: ca. 260 cm, Breite hinten: ca. 270 cm, Tiefe: ca. 115 cm, ohne Lüftungsgitter, Oberfläche/Farbton: gemäß Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten" OF02;			
		2 m2	EP	GP
02.03.22	Verkofferung über Umkleideschränke, H/T bis 60/50, E+2 Wie Position 02.03.18 (Seite 62) jedoch: Bauteil/Ort: Verkofferung oberhalb der Umkleideschränke, Ebene E+2, bei Einbauhöhe bis 2,50 m über OKFFB Abmessungen: Höhe: ca. 60 cm, Breite: ca. 245 bis 254 cm, Tiefe: ca. 50 cm, ohne Lüftungsgitter, Oberfläche/Farbton: gemäß Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten" OF01;			
		4,5 m2	EP	GP
02.03.23	Verkofferung raumhoch, H/T bis 260/15, E0 Wie Position 02.03.18 (Seite 62) jedoch: Bauteil/Ort: Stützpunkt in Ebene 0, raumhohe Verkofferung, 1x abgewinkelt, bei Einbauhöhe bis 2,60 m über OKFFB Abmessungen: Höhe: ca. 260 cm, Breite: ca. 50 + 215 cm,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Tiefe: bis ca. 14 cm, einschl. 1x Blende revisionierbar, B x H ca. 90 x 60 cm, nach oben klappbar, mit Topfbändern, gem. Leitbeschreibung, frontbündig mit fest installierten Blenden; ohne Lüftungsgitter, Ausschnitte: 1x B x H ca. 90 x 190 cm, 1x Löschsteuerzentrale, B x H ca. 60 x 67 cm, UK bei ca. 1,23 m ü. OKFFB, Oberfläche/Farbtone: gemäß Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten" OF02;			
		7 m2	EP	GP
Summe Bereich 02.03		Festeinbauten, Netto:		
02.04 Bereich Ausstattung				
02.04.1	Einbauspüle, rund, Ø 450 mm			
	Bauteil/Ort: Einbauspüle, rund, ohne Überlauf, in vorbeschr. Festeinbauten Stützpunkte Unterschränke, R. 0.160, R. 3.122 Maße: Ø ca. 450 mm, aus Edelstahl poliert, moderne Gestaltung, Flachrand, Außenkanten gerundet, R15, 1 Becken, Ausschnitt Ø ca. 430 mm, H ca. 150 mm, abgerundete Ecken, aufliegender Einbau, einschl. 3 1/2" Korbventil mit Abblauffernbedienung (Drehbetätigung), zum Einbau in 60er Unterschränk;			
		2 St	EP	GP
02.04.2	Papier-Handtuchspender			
	Bauteil/Ort: Papierhandtuchspender für Hinter-Spiegel-Montage, Einbau in vorbeschr. Festeinbauten Stützpunkte, in Oberschränke, R. 0.160, R. 3.122 Material: Edelstahl, schwarz beschichtet, für ca. 600 Papierhandtücher mit einer Länge von 220-250 mm und einer Breite von 95-120			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.04	Bereich	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	mm, einfaches Nachfüllen, Abmessungen: B x H x T ca. 258 x 297 x 116 mm, Montage: zum Schrauben, einschl. erforderlichem Befestigungsmaterial;	2 St	EP	GP
02.04.3	Drahtkorb Papierabwurf			
	Bauteil/Ort: Drahtgitterkorb für Papierabwurf, Einbau in vorbeschr. Festeinbauten Stützpunkte, in Unterschränke, R. 0.160, R. 3.122 für Unterschränke 60 cm Breite, geeignet zur Wandmontage und freistehend, BxHxT ca. 32x35x22 cm, Stahldraht, pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010 weiß, Füllvolumen: ca. 25 L, inkl. Befestigungssatz;	2 St	EP	GP
02.04.4	Spritzschutz			
	Bauteil/Ort: Spritzschutz aus Glas, in vorbeschr. Festeinbauten Stützpunkte, Ebene 0 und +3, R. 0.160, R. 3.122 als Klarglas aus ESG (Einscheibensicherheitsglas), senkrecht auf Arbeitsplatte neben Einbauspüle befestigt, rückwärtig an Wandschutz anschließend, Scheibenform mittels entsprechendem Rundschnitt an vorderer oberer Ecke im Radius 5 cm, oben und vorn jeweils mit freier Glaskante, Kanten geschliffen und gesäumt, Glashalter verchromt, Abmessung: H x T ca. 450 x 600 mm, Glasdicke gemäß Erfordernis, mind. 4 mm;	2 St	EP	GP
02.04.5	LED-Lichtleiste			
	Bauteil/Ort: LED-Lichtleiste als Akzentbeleuchtung, Einbau an vorbeschr. Stützpunkten, an Brüstungselement Plannr.: A_A_0046_03_WA_001 bestehend aus: - Unterbauprofil als C-Profil, Aluminium, silberfarben, HxT ca. 12x20 mm, zur Anbringung an			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.04	Bereich	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Unterseite des Anbauelements der Brüstung, mit Positionierungshilfe für LED-Bänder, einschl. je 2x Endkappe, farblich passend zu Leistenprofil,			
	- LED-Lichtband, Breite 8 mm, Lichtfarbe: warmweiß (3.000K), Anschlussleistung: 3,8W, Schutzart: IP20, Spannung: 220-230 V, einschl. Verkabelung, Netzteil mit Stecker,			
	- Streuscheibe aus Kunststoff, Farbe/Oberfläche transparent, Lichtdurchlässigkeit mind. 85%, zur Erhöhung der Beleuchtungsstärke und Reduzierung der Blendung, Clip-Verbindung zum Unterbauprofil Revisionierbarkeit,			
	reihbare/steckbare Einzelsegmente, Einzellängen ca. 0,90 bis 3,50 m,			
	Lieferung und Einbau komplett einschl. Leuchtmittel und aller Systembauteile wie Netztrafo, Anschlussleitung mit Netzstecker bis zur geschalteten Steckdose. Der elektrische Anschluss an eine bauseitige und geschaltete Steckdose ist beinhaltet. Steckdose und Schalter bauseits;			
		51 m	EP	GP
02.04.6	Aufschraub-Riegelschloss			
	Bauteil/Ort: Aufschraub-Riegelschloss an Unter-/Hoch- und Oberschrank in vorbeschr. Festeinbauten			
	Ausführung gem. Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten";			
		156 St	EP	GP
02.04.7	Zylinderschloss			
	Bauteil/Ort: Zylinderschloss für vorbeschr. Wertfächer			
	Ausführung gem. Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten";			
		30 St	EP	GP
02.04.8	Wechselkernschloss			
	Bauteil/Ort: Wechselkernschloss für vorbeschr. Verglasungen			
	Ausführung gem. Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten";			
		3 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.04	Bereich	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.9	Bügelgriff			
	Bauteil/Ort: Bügelgriff, an Unter- und Hochschränken in vorbeschr. Festeinbauten Stützpunkte			
	Ausführung gem. Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten" BG;			
		132 St	EP	GP
02.04.10	Muschelgriff oval			
	Bauteil/Ort: Muschelgriff, oval, an vorbeschr. Umkleideschränke, Ebene +2			
	Ausführung gem. Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten";			
		24 St	EP	GP
Summe Bereich 02.04			Ausstattung, Netto:	
02.05	Bereich Innentüren			
02.05.1	Innentür 1-flg, Holzblockzarge, Eiche natur 0,885 x 2,26 m			
	Bauteil/Ort: Objektinnentür (Holzblockzarge, Türblatt Holzwerkstoff) als Gesamtelement aus Zarge, Blatt, Dichtungen, Bändern, gem. Leitbeschreibung "Holz-Innentüren", Anmeldung, WCs, Ebene 0			
	seitlicher Anschluss: Massivwand Stahlbeton, oberer Anschluss: Stahlbeton,			
	Baurichtmaß Breite: ca. 885 mm, Baurichtmaß Höhe: 2260 mm, (Rohbauöffnung ca. 885 x 2260 mm), Wandstärke/Maulweite: ca. 250 mm,			
	DIN: anteilig L / R nach Angabe Türliste Flügel: 1 Lichte Durchgangsbreite: -			
	Brandschutzanforderung: ohne Rauchschutzanforderung: ohne Schallschutzanforderung im eingebauten Zustand Rw: 27 dB, gem. Leitbeschreibung			
	Zarge: Holzblockzarge, Einfachfalz, stumpf einschlagende Tür, Befestigung in Laibung, mit ca. 30 mm bandgegenseitigem Überstand und ca. 10 mm bandseitigem Überstand,			
	Türblatt: stumpf einschlagend, Dicke 50 mm, Material Holzwerkstoff, Oberfläche HPL, Dichtung: gem. Leitbeschreibung Bänder: 3-teilige Rollen-Objektbänder, Anzahl passend zum Flügelgewicht, gem.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.05	Bereich	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Leitbeschreibung, Schloss: separat erfasst Schließer/Antrieb: OTS bandseitig, separat erfasst Beschlag: separat erfasst Oberfläche/Farbtön Zarge und Türblatt: HPL-Beschichtung in Dekoroptik, Eiche natur, gem. OF03;	3 St	EP	GP
02.05.2	Innentür 1-flg, Holzblockzarge, Eiche natur, 1,01 x 2,26 m Wie Position 02.05.1 (Seite 68) jedoch: Bauteil/Ort: Objektinnentür (Holzblockzarge, Türblatt Holzwerkstoff) als Gesamtelement aus Zarge, Blatt, Dichtungen, Bändern, gem. Leitbeschreibung "Holz-Innentüren", B-WC, Ebene 0 Baurichtmaß Breite: ca. 1010 mm Baurichtmaß Höhe: 2260 mm (Rohbauöffnung ca. 1010 x 2260 mm) Wandstärke/Maulweite: ca. 250 mm, Lichte Durchgangsbreite: mind. 900 mm;	1 St	EP	GP
02.05.3	Innentür 1-flg, Holzblockzarge, Akazie, Glasausschnitt, 1,01 x 2,26 m Wie Position 02.05.1 (Seite 68) jedoch: Bauteil/Ort: Objektinnentür mit Glasausschnitt (Holzblockzarge, Türblatt Holzwerkstoff) als Gesamtelement aus Zarge, Blatt, Dichtungen, Bändern, gem. Leitbeschreibung "Holz-Innentüren", Stützpunkte, Ebenen 0 und +2 seitlicher Anschluss: Trockenbau, oberer Anschluss: Trockenbau, Baurichtmaß Breite: ca. 1010 mm Baurichtmaß Höhe: 2260 mm (Rohbauöffnung ca. 1010 x 2260 mm), Wandstärke/Maulweite: min 100 bis 150 mm, Glasausschnitt: BxH 300 x 1500 mm, Anordnung vertikal zentriert, horizontal ca. 25 cm Abstand zur Hauptschließkante, gem. Türtypenplan, Oberfläche/Farbtön Zarge und Türblatt: HPL-Beschichtung in Dekoroptik, Akazie gem OF02;	11 St	EP	GP
02.05.4	Innentür 1-flg, Holzblockzarge, Eiche natur, Glasausschnitt, 1,01 x 2,26 m Wie Position 02.05.1 (Seite 68) jedoch: Bauteil/Ort: Objektinnentür mit Glasausschnitt (Holzblockzarge, Türblatt Holzwerkstoff) als Gesamtelement aus Zarge, Blatt, Dichtungen, Bändern, gem. Leitbeschreibung "Holz-Innentüren", Stützpunkte, Ebene +3			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.05	Bereich	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Baurichtmaß Breite: ca. 1010 mm Baurichtmaß Höhe: 2260 mm (Rohbauöffnung ca. 1010 x 2260 mm), Wandstärke/Maulweite: min 100 bis 150 mm, Glasausschnitt: BxH 300 x 1500 mm, Anordnung vertikal zentriert, horizontal ca. 25 cm Abstand zur Hauptschließkante, gem. Türtypenplan;	3 St	EP	GP
02.05.5	Zulage: Brandschutz T30-RS, 1-flg. Zulage zu vorbeschr. Pos. Innentüren für: Brandschutzanforderung: T30 nach DIN 4102, EI2 30 nach DIN EN 13501 Rauchschutzanforderung: RS nach DIN 4102, S200-C5 nach DIN EN 13501 Bauteil/Ort: Ebene 0, Türnummer 0.121.T2;	2 St	EP	GP
02.05.6	Zulage: Schallschutz 37 dB, Zulage zu vorbeschr. Pos. Innentüren, für: Schallschutzanforderung im eingebauten Zustand R'w: 37 dB Bauteil/Ort: Ebene +2, Raumnr. 2.110 und 2.317;	2 St	EP	GP
AUSSTATTUNG INNENTÜREN				
02.05.7	MS01: Mechanisches Einsteckschloss MS01: Mechanisches Einsteckschloss Schloss: Einsteck-Fallen-Riegelschloss MS-01, gem. Leitbeschreibung "Holz-Innentüren", Schloss-Rosette: beidseitig, Schließblech: V2A, starr, Vorrichtung: Profilzylinder Standard, Bauteil/Ort: Ebene 0, +2, +3;	15 St	EP	GP
02.05.8	WC01: WC-Schloss WC01: WC-Schloss Schloss: Fallen-Riegelschloss WC-01, gem. Leitbeschreibung "Holz-Innentüren", Schloss-Rosette: innen Riegel, außen Schauscheibe rot-weiß, mit Metall-Vierkant zur Notverriegelung mit Vierkant-Schlüssel oder Münze			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.05	Bereich	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Schließblech: V2A, starr, Vorrichtung:			
	Bauteil/Ort: Ebene 0;			
		3 St	EP	GP
02.05.9	Garnitur Drücker-Drücker Garnitur Drücker - Drücker			
	Türen: 1-flügelige Türen, DIN rechts und DIN links einschlagend, Türflügelgröße B/H bis ca. 1,01/2,26 m, Handhabe Kombination Gangflügel: Drücker-Drücker, gem. Leitbeschreibun "Holz-Innentüren", Bauteil/Ort: Ebene 0, +2, +3;			
		15 St	EP	GP
02.05.10	Garnitur Drücker-Drücker, WC Garnitur Drücker - Drücker, WC			
	Türen: 1-flügelige Türen, DIN rechts und DIN links einschlagend, Türflügelgröße B/H bis ca. 1,01/2,26 m, Handhabe Kombination Gangflügel: Drücker-Drücker, gem. Leitbeschreibung "Holz-Innentüren", Rosette: WC, gem. Leitbeschreibung Bauteil/Ort: Ebene 0;			
		3 St	EP	GP
02.05.11	Baustellendrücker Baustellendrücker			
	Drückergarnitur für den Baustellenbetrieb für alle auszuführenden Türen, inkl. Demontage und Zurücknahme nach den Malerarbeiten, Abrechnung nach Türelement;			
		18 St	EP	GP
02.05.12	Obentürschließer, Gleitschiene, 1-flg. Obentürschließer, Gleitschiene, 1-flg.			
	Obentürschließer, mit Gleitschiene und einstellbarer Öffnungsbegrenzung nach DIN EN 1154 Bauteil/Ort: Ebene 0 Typ: OTS-01, gem. Leitbeschreibung einsetzbar für Tür DIN links und DIN rechts,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3		
02.05	Bereich	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Flügelanzahl: 1 Flügelgröße B/H bis ca. 1385/2135 mm, Zulassung zum Einbau in Brand- und Rauchschutztüren, geeignet für Türblattmontage Bandseite bzw. Bandgegenseite, serienmäßig mit Größeneinstellung von der Seite, einstellbar auf die Größen 3-6, mit mechanischer Feststellung, Kunststoffblock, mit Öffnungsdämpfung, Endschlag und Schließgeschwindigkeitseinstellung, preisneutral für Normal- oder Kopfmontage, mit Montageplatte Farbe: Alu eloxiert - EV1;			
		2 St	EP	GP
02.05.13	Öffnungsbegrenzer Öffnungsbegrenzer Bauteil/Ort: Ebene +3, Türnr. 3.122.T2 Gleitschiene mit Drehlager gem. Leitbeschreibung "Holz-Innentüren", ÖB-01;			
		6 St	EP	GP
02.05.14	Türstopper, Edelstahl, Wand, D 30 mm, L 90 mm Türstopper, Edelstahl runder Türstopper aus Edelstahl, mit schwarzem elastischem Puffer, Durchmesser ca. 30 mm, Länge ca. 90 mm, Einbau an Wänden aus Stahlbeton, Mauerwerk und Trockenbau;			
		2 St	EP	GP
Summe Bereich 02.05		Innentüren, Netto:		
Summe Titel 02		Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.01	Bereich	Stützpunkte		

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.1	Stützpunkt 1x abgewinkelt, R. 4.136			
	Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, Ebene +4, Raum 4.136			
	Plannr.: A_A_0046_04_WA_003			
	Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten",			
	Oberfläche/Farbtone: Tischplatte, gemäß Leitbeschreibung OF01, Aufsatz Brüstung, Anbau Brüstung gemäß Leitbeschreibung OF01, Brüstungsverkleidung, gemäß Leitbeschreibung OF02,			
	Anschlüsse: an/vor Trockenbauwand,			
	Stützpunkt bestehend aus:			
	<u>Tischplatte:</u> 1x abgewinkelt, B x T ca. 540 + 230 x 110 cm, Tiefe ab Vorderkante Wandverkleidung/Fächeraufsatz 80 cm, auf nachgen. Brüstungselement inkl. UK und Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, mit nachträglich bauseitig montiertem Elektrokanal, einschl. 3 St Kabeldurchlassdosen,			
	1x Tischplatte: B x T ca. 160 x 85 cm, auf nachgen. Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, einschl. 1 St Kabeldurchlassdose,			
	<u>Tischbeine:</u> 11 Stück, Gesamthöhe: ca. 70 cm,			
	<u>Brüstung:</u> zwischen GK-Wand verdeckt montiert, 1x Brüstung H x B x T ca. 71 x 120 x 25 cm, 1x Brüstung abgewinkelt H x B x T ca. 106 x 437+245 x 25 cm, verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, inkl. Nutausbildung ca. 20/20 mm, zur Aufnahme von Verglasungsprofil, einschl. Eckausbildung, Verkleidung beidseitig aus HPL-beschichteter Platte gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausnehmung Trockenbauschacht B ca. 40 cm,			
	<u>Fächeraufsatz Tischplatte:</u> Korpus, 1x abgewinkelt, H x B x T ca. 35 x 442+250 x 35 cm, ohne Korpusboden, Front offen, Innenaufteilung: 2 waagerechte Fächerteiler, Höhe je Fach ca. 11 cm, Tiefe Fächer ab Vorderkante Brüstung ca. 24,5 cm, verdeckt befestigt an Brüstung und Tischplatte,			
	<u>Aufsatz Brüstung:</u> -			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 20 x 442 + 250 x 15 cm, Korpusboden T ca. 3,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt, 1x Korpus, H x B x T ca. 110 x 20 x 5,5 cm, 1x Korpus, H x B x T ca. 65 x 120 x 15 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung,			
	<u>Anbau Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 65 x 442 + 165 x 5,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung,			
	<u>Verglasungen:</u> 1x Festverglasung, 1-teilig, in sep. Position, 1x Festverglasung, 2-teilig, in sep. Position, 1x Festverglasung, 3-teilig, L-Form, in sep. Position,			
	<u>Wandverkleidungen:</u> in sep. Position beschrieben, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 2 Stück;			
		1 St	EP	GP
03.01.2	Stützpunkt 1x abgewinkelt, 95° R. 4.212 Wie Position 03.01.1 (Seite 73) jedoch: Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, 95° Ebene +4, Raum 4.212 Plannr.: A_A_0046_04_WA_004 Stützpunkt bestehend aus: <u>Tischplatte:</u> 1x abgewinkelt, Winkel 95°, B x T ca. 230 + 240 x 110 cm, Tiefe ab Vorderkante Wandverkleidung/Fächeraufsatz 80 cm, auf nachgen. Brüstungselement inkl. UK und Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, mit nachträglich bauseitig montiertem Elektrokanal, einschl. 2 St Kabeldurchlassdosen, 1x Tischplatte: B x T ca. 92 x 66 cm, auf nachgen. Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, einschl. 1 St Kabeldurchlassdose, <u>Tischbeine:</u> 8 Stück, Gesamthöhe: ca. 70 cm, <u>Brüstung:</u> zwischen GK-Wand verdeckt montiert,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: 1x Brüstung H x B x T ca. 71 x 120 x 25 cm, 1x Brüstung abgewinkelt H x B x T ca. 106 x 432+138 x 25 cm, verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, inkl. Nutausbildung ca. 20/20 mm, zur Aufnahme von Verglasungsprofil, einschl. Eckausbildung, Verkleidung beidseitig aus HPL-beschichteter Platte gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausnehmung Trockenbauschacht B ca. 40 cm, <u>Fächeraufsatz Tischplatte:</u> Korpus, 1x abgewinkelt, H x B x T ca. 35 x 442+250 x 35 cm, ohne Korpusboden, Front offen, Innenaufteilung: 2 waagerechte Fachteiler, Höhe je Fach ca. 11 cm, Tiefe Fächer ab Vorderkante Brüstung ca. 24,5 cm, verdeckt befestigt an Brüstung und Tischplatte, <u>Aufsatz Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 20 x 432 + 143 x 15 cm, Korpusboden T ca. 3,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt, 1x Korpus, H x B x T ca. 110 x 20 x 5,5 cm, 1x Korpus, H x B x T ca. 65 x 120 x 15 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung, <u>Anbau Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 65 x 357 + 143 x 5,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung, <u>Verglasungen:</u> 1x Festverglasung, 1-teilig, in sep. Position, 1x Festverglasung, 4-teilig, L-Form, in sep. Position, <u>Wandverkleidungen:</u> in sep. Position beschrieben, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 2 Stück;			
		1 St	EP	GP
03.01.3	Stützpunkt 1x abgewinkelt, 85° R. 4.439 Wie Position 03.01.1 (Seite 73) jedoch: Bauteil/Ort: Stützpunkt 1x abgewinkelt, 95° Ebene +4, Raum 4.439 Plannr.: A_A_0046_04_WA_005 Stützpunkt bestehend aus: <u>Tischplatte:</u> 1x abgewinkelt, Winkel 85°, B x T ca. 290 + 276 x 80 bzw. 110 cm, Tiefe ab Vorderkante			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wandverkleidung/Fächeraufsatz 80 cm, auf nachgen. Brüstungselement inkl. UK und Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, mit nachträglich bauseitig montiertem Elektrokanal, einschl. 2 St Kabeldurchlassdosen, 1x Tischplatte: B x T ca. 190 x 60 cm, auf nachgen. Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, 1x Tischplatte: B x T ca. 245 x 60 cm, auf nachgen. Tischbeinen, Höhe OK Tischplatte ca. 74 cm, <u>Tischbeine:</u> 14 Stück, Gesamthöhe: ca. 70 cm, <u>Brüstung:</u> zwischen GK-Wand verdeckt montiert, 1x Brüstung H x B x T ca. 71 x 146,5 x 25 cm, 1x Brüstung H x B x T ca. 106 x 252 x 25 cm, verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, inkl. Nutausbildung ca. 20/20 mm, zur Aufnahme von Verglasungsprofil, einschl. Eckausbildung, Verkleidung beidseitig aus HPL-beschichteter Platte gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausnehmung Trockenbauschacht B ca. 40 cm, <u>Fächeraufsatz Tischplatte:</u> Korpus: H x B x T ca. 35 x 276 x 35 cm, einschl. 1x Ausklinkung BxT ca. 24 x 5 cm, Wandanschluss im spitzen Winkel ca. 85°, ohne Korpusboden, Front offen, Innenaufteilung: 2 waagerechte Fächerteiler, Höhe je Fach ca. 11 cm, Tiefe Fächer ab Vorderkante Brüstung ca. 24,5 cm, verdeckt befestigt an Brüstung und Tischplatte, <u>Aufsatz Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, ca. 85°, H x B x T ca. 20 x 297 + 20 x 15 cm, Korpusboden T ca. 3,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt, 1x Korpus, H x B x T ca. 110 x 20 x 5,5 cm, 1x Korpus, H x B x T ca. 65 x 140 x 15 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung, <u>Anbau Brüstung:</u> 1x Korpus, abgewinkelt, H x B x T ca. 65 x 220 + 20 x 5,5 cm, Korpusboden ca. 2 cm nach oben eingerückt für spätere Installation Lichtleiste (in sep. Position), verdeckt befestigt an Brüstung, einschl. Eckschutz gemäß Leitbeschreibung, <u>Verglasungen:</u> 1x Festverglasung, 1-teilig, in sep. Position, 1x Festverglasung, 2-teilig, in sep. Position,			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<u>Wandverkleidungen:</u> in sep. Position beschrieben, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 2 Stück; 1 St EP GP WANDVERKLEIDUNGEN			
03.01.4	Wandverkleidung Stützpunkt, 1x abgewinkelt, R. 4.136 Bauteil/Ort: Innenwandverkleidung am Stützpunkt R. 4.136, Ebene +4 Plannr.: A_A_0046_04_WA_003 als Unterkonstruktion und HPL-beschichtete Wandverkleidung, mit Fensterausschnitten und Laibungen, Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten", Oberfläche/Farbtone: gemäß Leitbeschreibung OF02, Anschlüsse: an/vor Trockenbauwand, Amessungen: Gesamtbreite flurseitig: ca. 765,5 + 456 cm, Gesamtbreite raumseitig: ca. 544 + 234 cm, Gesamthöhe flurseitig: ca. 248 cm (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Gesamthöhe raumseitig: ca. 128 bis 178 cm ab OK Brüstung (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Höhe Fensterlaibungen Schiebefenster: ca. 150 cm, Höhe Fensterlaibungen Festverglasung: ca. 110 cm, Gesamttiefen: je ca. 5 cm, Unterkonstruktion auf Trockenbauwand nach Wahl des AN in Holz oder mit Metallprofilen, Ausführung im Raster, einschl. aller Zulagen und Wechseln für Öffnungen und Ausschnitte, Wandbekleidung mit Trägerplatten aus HPL-beschichteter Spanplatte, Plattendicke ca. 19 mm, Einbau mit durchlaufender Holzstruktur über Materialstöße hinweg, Stoßkanten innerhalb der Fläche mit geschlossener Haarfuge, Schnittkanten versiegelt, alle sonstigen Kanten umlaufend mit Kunststoff-Anleimern eingefasst (gem. Leitbeschreibung), alle sichtbaren Stirnseiten mit HPL-beschichteter Spanplatte bekleidet, verdeckte Befestigung, einschl. Ausnehmung ca. 20/20 mm in Fensterlaibung und Deckensturz zur Aufnahme von Verglasungsprofil (in sep. Position), Die Verglasungen der Stützpunkte (in sep. Position) werden vorab in die Rohbauöffnung der Trockenbauwand eingebaut, die Laibungs- und Sturzverkleidung wird flur- und raumseitig jeweils bis ca. 5 mm vor die Glaskante geführt und an die Glasfläche versiegelt, die Unterkonstruktion ist entsprechend herzustellen, einschl. Unterfütterungen, Ecken auf Gehrung zur Innenwandverkleidung,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausschnitte: 1x Brüstung und Verglasung, B x H ca. 408 x 230 cm, 1x Brüstung, B x H ca. 50 x 110 cm, 1x Brüstung und Verglasung, 1x abgewinkelt, B x H ca. 96+245 x 230 cm, 2x Ausschnitt Tür, B x H ca. 101 x 226 cm, Türausschnitte einschl. flurseitiger fluchtgleicher Aufdoppelung der Massivholzzarge, einschl. raumseitiger Aufdoppelung der Massivholzzarge, umlaufende Breite ca. 6 cm, Tiefe ca. 3 cm, inkl. des Türblattes in gleicher Ebene, mit entsprechenden Ausschnitten/Einkürzungen für Türblattöffnung/Bänder, Türschließer, Drücker, PZ, u.ä. in Anschluss an Wandbekleidung, einschl. Ausbildung Schattennut im Übergang Wandverkleidung Decke, über die gesamte Breite, D 2,0 cm, flur- und raumseitig, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 2 Stück, Anschlussfugen an Wänden, Tischplatte, Aufsatz, Laibungen, Sturzbekleidungen, Glasscheiben und Decken mit dauerelastischer Verfugung gemäß Leitbeschreibung, Farbton jeweils gemäß Dekor-Farbton bzw. nach Wahl AG;			
		1 St	EP	GP
03.01.5	Wandverkleidung Stützpunkt, 1x abgewinkelt, 95°, R. 4.212 Wie Position 03.01.4 (Seite 77) jedoch: Bauteil/Ort: Innenwandverkleidung am Stützpunkt R. 4.212, Ebene +4 Plannr.: A_A_0046_04_WA_004 Amessungen: Gesamtbreite flurseitig: ca. 643 + 314 cm, Gesamtbreite raumseitig: ca. 410 + 239 cm, Gesamthöhe flurseitig: ca. 248 cm (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Gesamthöhe raumseitig: ca. 128 bis 178 cm ab OK Brüstung (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Höhe Fensterlaibungen Schiebefenster: ca. 150 cm, Höhe Fensterlaibungen Festverglasung: ca. 110 cm, Gesamttiefen: je ca. 5 cm, Ausschnitte: 1x Brüstung und Verglasung, 1x abgewinkelt, ca. 95°, B x H ca. 425+253 x 230 cm, 1x Ausschnitt Tür, B x H ca. 113,5 x 226 cm, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 2 Stück;			
		1 St	EP	GP
03.01.6	Wandverkleidung Stützpunkt, 1x abgewinkelt, 85°, nicht brennbar, R. 4.439 Wie Position 03.01.4 (Seite 77) jedoch: Bauteil/Ort: nicht brennbare Innenwandverkleidung am Stützpunkt R. 4.439, Ebene +4			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.01	Bereich	Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Plannr.: A_A_0046_04_WA_005			
	Anschlüsse: an/vor Trockenbauwand, F90, Anforderung: Brandschutzklasse A2 gem. DIN 4102;			
	Amessungen: Gesamtbreite flurseitig: ca. 352 + 120 + 345 cm, Gesamtbreite raumseitig: ca. 275 + 288 cm, Gesamthöhe flurseitig: ca. 248 cm (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Gesamthöhe raumseitig: ca. 128 bis 178 cm ab OK Brüstung (bis 2 cm unter UK abgeh. Decke), Höhe Fensterlaibungen Schiebefenster: ca. 150 cm, Höhe Fensterlaibungen Festverglasung: ca. 110 cm, Gesamttiefen: je ca. 5 cm,			
	Unterkonstruktion auf Trockenbauwand mit Metallprofilen, Ausführung im Raster, einschl. aller Zulagen und Wechseln für Öffnungen und Ausschnitte,			
	HPL-beschichtete Trägerplatten mineralisch gebunden,			
	Ausschnitte: 1x Brüstung und Verglasung, 1x abgewinkelt, ca. 85°, B x H ca. 245 x 230 cm, 1x Brüstung und Verglasung, B x H ca. 140 x 230 cm 1x Ausschnitt Tür, B x H ca. 113,5 x 226 cm,			
	einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 2 Stück;			
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 03.01		Stützpunkte, Netto:		
03.02 Bereich Verglasungen - Stützpunkte				
03.02.1	Verglasung, L-Form, R. 4.136			
	Bauteil/Ort: feststehende Verglasung in L-Form, Ebene +4, Stützpunkt Raum 4.136			
	Plannr.: A_A_0046_04_WA_003			
	Materialien, Konstruktion und Oberfläche entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten",			
	Anschlüsse seitlich: an Trockenbauwand, Anschlüsse oben: an Trockenbausturz, Anschluss unten: an Brüstungselement, eigene Leistung,			
	mit oberer Befestigung als beweglicher Anschluss und mit Aufdoppelungsprofil an bauseitigem bekleidetem Stahlhohlprofil-Sturz,			
	Anforderungen:			
		Übertrag:		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.02	Bereich	Verglasungen - Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Brandschutz: ohne, Schallschutz: im eingebauten Zustand R'w 32-35 dB, Durchwurfhemmung: nein, Festverglasungen: 1x L-Form: B x H ca. 90 + 235 x 120 cm, Brüstungshöhe: 110 cm OK FFB, bestehend aus: 1 feststehendes Feld, 2 feststehende Felder, gleichmäßige Teilung gem. Plan, 1x B x H ca. 294 x 120 cm, Brüstungshöhe: 110 cm OK FFB, bestehend aus: 2 feststehende Felder, gleichmäßige Teilung gem. Plan, 1x B x H ca. 120 x 150 cm, Brüstungshöhe: 74 cm OK FFB, bestehend aus: 1 feststehendes Feld, einschl aller erforderlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel;			Übertrag:
		1 St	EP	GP
03.02.2	Verglasung, L-Form, R. 4.212 Wie Position 03.02.1 (Seite 79) jedoch: Bauteil/Ort: feststehende Verglasung in L-Form, 1x Schiebfenster, Ebene +4, Stützpunkt Raum 4.212 Plannr.: A_A_0046_04_WA_004 Festverglasungen: 1x L-Form: B x H ca. 417 + 125 x 120 cm, Brüstungshöhe: 110 cm OK FFB, bestehend aus: 1 feststehendes Feld, 3 feststehende Felder, gleichmäßige Teilung gem. Plan, 1x B x H ca. 120 x 150 cm, Brüstungshöhe: 74 cm OK FFB, bestehend aus: 1 feststehendes Feld;			
		1 St	EP	GP
03.02.3	Verglasung, R. 4.439 Wie Position 03.02.1 (Seite 79) jedoch: Bauteil/Ort: 1x Festverglasung, Ebene +4, Stützpunkt Raum 4.439			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.02	Bereich	Verglasungen - Stützpunkte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Plannr.: A_A_0046_04_WA_005			
	1x B x H ca. 140 x 150 cm, Brüstungshöhe: 74 cm OK FFB, bestehend aus: 1 feststehendes Feld;			
		1 St	EP	GP
03.02.4	Verglasung, F30, R. 4.439			
	Wie Position 03.02.1 (Seite 79) jedoch:			
	Bauteil/Ort: F30-Brandschutzverglasung als feststehende Verglasung, Ebene +4, Stützpunkt Raum 4.439			
	Plannr.: A_A_0046_04_WA_005			
	Festverglasungen: Anforderung: F30, nach DIN 4102, 1x B x H ca. 253 x 120 cm, Brüstungshöhe: 110 cm OK FFB, bestehend aus: 2 feststehende Felder, gleichmäßige Teilung gem. Plan;			
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 03.02				
		Verglasungen - Stützpunkte, Netto:		
03.03 Bereich Festeinbauten				
03.03.1	Festeinbauten Stützpunkt, R. 4.136			
	Bauteil/Ort: Stützpunkt, Ebene +4, Raum 4.136			
	Plannr.: A_A_0046_04_WA_003			
	Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten",			
	Oberfläche/Farbton: alle Unterschränke, gemäß Leitbeschreibung OF01, Hochschrank, gemäß Leitbeschreibung OF01, Oberschränke, gemäß Leitbeschreibung OF02, Arbeitsflächen, gemäß Leitbeschreibung OF01,			
	Bänder: gemäß Vorbemerkungen, Griffe: Bügelgriff, sep. Position,			
	Anschlüsse: vor Trockenbauwand, <u>tlw.</u> mit Wandverstärkung,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Gesamtlänge: ca. 2,52 m + 0,60 m, Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): 2,50 m (inkl. 10 cm Sockel), Tiefe Hoch-/Unterschränke: 60 cm, Tiefe Oberschränke: 40 cm, Höhe Arbeitsfläche: 90 cm ü. OKFFB, UK Oberschrank: 145 cm ü OKFFB, Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front) sowie einzeln stehender Schrank, bestehend aus: <u>Ansicht F:</u> Unterschränke B x H ca. 46 x 90 cm: 2x Auszug, H je 25+25+25 cm, Hochschrank (Büroschrank) B x H ca. 46 x 215 cm: 1x Tür, 4x Einlegeboden, Hochschrank (Apothekerschrank) B x H ca. 60 x 215 cm: 1x Medikamentenauszugsschrank mit zwei Vertikal-Teleskopvollauszügen, pro Auszug mit 10 in der Höhe verstellbaren Einsatzschalen, davon mind. 2 mit durchsichtigem Boden, mit ca. 50 mm hohen Kanten, jeweils 4 bis 6 Querteiler aus Acrylglas gegen Klappern o.ä., und 5 EDV-Kartenhalter pro Medikamentenwanne, Vertikalauszüge selbstschließend und haltend, Zuladung pro Auszug: mind. 70 kg, Zentralverschluss, Oberschränke B x H ca. 46 x 70 cm: 1x 2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, je 2x Einlegeboden, Sockel: L ca. 206 cm, gemäß Leitbeschreibung, Arbeitsplatte: L ca. 92 cm, T 62 cm, stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 92 cm, Rückwand Arbeitsplatte: L ca. 92 cm, H ca. 55 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 3 Stück, <u>Ansicht E:</u> Hochschrank (Büroschrank) B x H ca. 46 x 215 cm: 1x Tür, rechts, 4x Einlegeboden, davon 1 Boden mit verstärktem Profil als Vorhaltung Wertfacheinbau, Fach über verstärktem Boden mit mittiger vertikaler Teilung für zus. Einbau zweier Wertfächer, einschl. Wertfächer, BxHxT je ca. 20 x 36 x 48 cm, abschließbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Bänder: gemäß Vorbemerkungen, Schloss: Zylinderschloss, gem. Leitbeschreibung (in sep. Position), Sockel: L ca. 75 cm, gemäß Leitbeschreibung, alle Türen, Auszüge abschließbar gem. Leitbeschreibung, Passblenden Wandanschluss Hochschrank B ca. 8 cm; 1 St EP GP			
03.03.2	Festeinbauten Stützpunkt, R. 4.212 Wie Position 03.03.1 (Seite 81) jedoch: Bauteil/Ort: Stützpunkt, Ebene +4, Raum 4.212 Plannr.: A_A_0046_04_WA_004 Gesamtlänge: ca. 3,50 m + 1,57 m, Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): 2,50 m (inkl. 10 cm Sockel), Tiefe Hoch-/Unterschränke: 70 cm, Tiefe Oberschränke: 40 cm, Höhe Arbeitsfläche: 90 cm ü. OKFFB, UK Oberschrank: 145 cm ü OKFFB, Ausführung als Zeilen (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front), bestehend aus: <u>Ansicht C:</u> Unterschränke B x H ca. 120 x 90 cm: 1x Blende vor Spülbecken, H 16 cm, 1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, 1x Drehtür, Unterschränke B x H ca. 46 x 90 cm: 4x Auszug, H je 25+25+25 cm, Hochschrank (Modulschrank) B x H ca. 46 x 215 cm: 1x Tür, Montage der Einschübe bauseits, Oberschränke B x H ca. 46 x 70 cm: 2x 2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, je 2x Einlegeboden, Sockel: L ca. 350 cm, gemäß Leitbeschreibung, Arbeitsplatte: - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: L ca. 184 cm, T 72 cm, stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 184 cm, Rückwand Arbeitsplatte: L ca. 184 cm, H ca. 55 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 3 Stück, <u>Ansicht E:</u> Hochschrank (Modulschrank) B x H ca. 46 x 215 cm: 2x Tür, Einschübe bauseits, Hochschrank B x H ca. 66 x 215 cm: 5-fach geteilt, 1x Auszug unten, H ca. 8+25+25+25 cm, 1x Blende, H ca. 23,5 cm, inkl. Ausschnitt BxH ca. 49x18,6 cm für Lüftungsgitter und Bedienelemente Medikamentenkühlschrank, 1x Schlepptür, Vorhaltung für Medikamenten-Kühlschrank (bauseits bereitgestellt), H ca. 58 cm, 1x Klapptür oben, H ca. 35 cm, Sockel: L ca. 157 cm, gemäß Leitbeschreibung, alle Türen, Auszüge abschließbar gem. Leitbeschreibung, Passblenden Wandanschluss Hochschrank B ca. 8 cm, inkl. Einbau des bauseits bereitgestellten Medikamenten-Kühlschranks sowie gemeinsamer Anschluss mit dem anderen AN für GA;			
		1 St	EP	GP
03.03.3	Festeinbauten Stützpunkt, R. 4.439 Wie Position 03.03.1 (Seite 81) jedoch: Bauteil/Ort: Stützpunkt, Ebene +4, Raum 4.439 Plannr.: A_A_0046_04_WA_005 Gesamtlänge: ca. 1,38 m + 2,50 m, Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): 2,50 m (inkl. 10 cm Sockel), Tiefe Hoch-/Unterschränke: 60 cm, Tiefe Oberschränke: 40 cm, Höhe Arbeitsfläche: 90 cm ü. OKFFB, UK Oberschrank: 145 cm ü OKFFB, Ausführung als Zeilen (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front), bestehend aus:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<u>Ansicht D:</u> Hochschrank (Modulschrank) B x H ca. 46 x 215 cm: 2x Tür, links/rechts, Montage der Einschübe bauseits, 1x Tür, inkl. 1 Boden mit verstärktem Profil als Vorhaltung für Tresoreinbau (Tresor bauseits bereitgestellt), Sockel: L ca. 138 cm, gemäß Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten", <u>Ansicht E:</u> Unterschranke B x H ca. 92 x 90 cm: 1x Blende vor Spülbecken, H 16 cm, 1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, 2 Drehtüren links/rechts, Hochschrank B x H ca. 60 x 215 cm: 5-fach geteilt, 1x Auszug unten, H ca. 8+25+25+25 cm, 1x Blende, H ca. 23,5 cm, inkl. Ausschnitt BxH ca. 49x18,6 cm für Lüftungsgitter und Bedienelemente Medikamenten-Kühlschrank, 1x Schlepptür, Vorhaltung für Medikamenten-Kühlschrank (bauseits bereitgestellt, H ca. 58 cm, 1x Klapptür oben, H ca. 35 cm, Hochschrank (Modulschrank) B x H ca. 46 x 215 cm: 1x Tür, Montage der Einschübe bauseits, Hochschrank (Büroschrank) B x H ca. 46 x 215 cm: 1x Tür, rechts, 4x Einlegeboden, davon 1 Boden mit verstärktem Profil als Vorhaltung Werfacheinbau, Fach über verstärktem Boden mit mittiger vertikaler Teilung für zus. Einbau zweier Werfächer, einschl. Werfächer, BxHxT je ca. 20 x 36 x 48 cm, abschließbar Bänder: gemäß Vorbemerkungen, Schloss: Zylinderschloss, gem. Leitbeschreibung (in sep. Position), Oberschränke B x H ca. 46 x 70 cm: 2x 2-fl. Tür, B ca. 92 cm, 2 Türen links/rechts, je 2x Einlegeboden, Sockel: L ca. 250 cm, gemäß Leitbeschreibung, Arbeitsplatte: L ca. 92 cm, T 62 cm, stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 184 cm,			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Rückwand Arbeitsplatte: L ca. 92 cm, H ca. 55 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 3 Stück, einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 1 Stück, alle Türen, Auszüge abschließbar gem. Leitbeschreibung, Passblenden Wandanschluss Hochschrank B ca. 8 cm, inkl. Einbau und Verankerung des bauseits bereitgestellten Tresors, inkl. Einbau des bauseits bereitgestellten Medikamenten-Kühlschranks sowie gemeinsamer Anschluss mit dem anderen AN für GA;			Übertrag:
		1 St	EP	GP
03.03.4	Festeinbauten, R. 4.433			
	Bauteil/Ort: Festeinbauten, Ebene +4, Raum 4.433 Plannr.: A_A_0046_04_WA_014 Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten", Oberfläche/Farbton: alle Unterschränke, gemäß Leitbeschreibung OF01, Arbeitsflächen, gemäß Leitbeschreibung OF01, Bänder: gemäß Vorbemerkungen, Anschlüsse: vor Trockenbauwand, <u>tlw.</u> mit Wandverstärkung, Gesamtlänge: ca. 3,25 m, Gesamthöhe (einschl. Wandschutz): 1,46 m (inkl. 10 cm Sockel), Tiefe Hoch-/Unterschränke: 75 cm, Höhe Arbeitsfläche: 87 cm ü. OKFFB, Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front), bestehend aus: Wickelkommode B x H ca. 80 x 87 cm: 1x Drehtür, einschl. Ausschnitt für Müllabwurf BxH ca. 20 x 10 cm und selbstschließendes Abwurfklappe aus Edelstahl matt, 1x Auszug ca. 24+24+24 cm, Unterschrank B x H ca. 120 x 87 cm: 1x Blende vor Babywanne, H ca. 15 cm, 2x Tür Unterschrank links/rechts, einschl. Mittelsteg, H ca. 60 cm,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	1x Einlegeboden,			Übertrag:
	Unterschrank B x H ca. 60 x 87 cm: 1x Auszug, H 15+30+30 cm,			
	Unterschrank mit Einbauwaschtisch B x H ca. 60 x 87 cm: 1x Blende vor Einbauwaschtisch, H ca. 15 cm, 1x Auszug, H ca. 30+30 cm,			
	Sockel: L ca. 325 cm, gemäß Leitbeschreibung,			
	Arbeitsplatte: L ca. 325 cm, T 77 cm, stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte, L ca. 325 + 77 cm, einschl. Ausschnitt Babywanne oval BxT ca. 91 x 52 cm, einschl. Ausschnitt Einbauwaschtisch BxT ca. 51 x 40 cm,			
	Rückwand Arbeitsplatte: L ca. 325 + 77 cm, H ca. 59 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für Armaturen, ca. 2 Stück,			
	alle Türen, Auszüge abschließbar gem. Leitbeschreibung,			
	Passblenden Wandanschluss Unterschrank B ca. 5 cm;			
		1 St	EP	GP
03.03.5	Sitzbank Typ II, Flur 4.173 Bauteil/Ort: Sitzbank in Wartebereichen Flure 4.173, Ebene +4 Plannr.: A_A_0046_--_DT_169 Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten", Oberfläche/Farbton: Sitzbank Korpus, Rückenlehne, gemäß Leitbeschreibung OF03, Sitzfläche gemäß Leitbeschreibung OF01, Anschlüsse: vor Massivwand aus Stahlbeton, seitlich konisch zulaufender Wandanschluss, Gesamtlänge Korpus: ca. 180 cm, Länge Sitzfläche: ca. 150 cm, Gesamthöhe (einschl. Rückenlehne): ca. 140 cm, Sitzhöhe: ca. 45 cm, Höhe Rückenlehne: ca. 97 cm, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Tiefe Korpus: ca. 46 cm, zzgl. ca. 7 cm Überstand der Sitzfläche, Tiefe Sitzfläche: ca. 45 cm, Tiefe Rückenlehne, konische Ausführung: unten ca. 8 cm, oben ca. 2 cm, Sitzfläche wandseitig vertikal nach unten verlängert, B ca. 7 cm, einschl. Sitzpolster, Ausführung gemäß Leitbeschreibung;	1 St	EP	GP
	BLENDEN / VERKOFFERUNGEN			
03.03.6	Verkoffierung Hochschrank/Raumdecke, H/T bis 45/60, E+4, OF01			
	Bauteil/Ort: Stützpunkte in den Ebene +4, bei Einbauhöhe bis 2,60 m über OKFFB, Ausführung in nicht zusammenhängenden Einzelflächen auskragende Blende / Verkoffierung, zwischen Hochschränken und Raumdecke, mit vertikalen Fronten, Einzelabmessungen: Höhe: ca. 35 bis 45 cm, Breite: ca. 46 bis 66 cm, Tiefe: ca. 40 bis 60 cm, Verkoffierung/Blende entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten", Oberfläche/Farbton: gemäß Leitbeschreibung OF01, Unter-/Tragkonstruktion: verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, verdeckte Befestigung auf Oberschrank (hängend) bzw. zurückliegender Trockenbauwand möglich, kein Lasteintrag in Deckenkonstruktion, Blende / Verkoffierung mit gleichmäßiger Fugenteilung nach Vorgabe, Spaltmaß zwischen Platten ca. 5 mm (analog Spaltmaß zwischen Türen Hochschränke), Fugen hinterlegt in Plattenfarbe, inkl. Eckausbildungen, einschl. Lüftungsgitter oberhalb Anordnung Medikamentenkühlschrank, einschl. Passleisten Wandanschluss Hochschrank, B ca. 5 bis 14 cm, inkl. Anschluss und dauerelastische Versiegelung zu allen angrenzenden Bauteilen in jeweils farblich passendem Material;	3 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.03	Bereich	Festeinbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03.7	Verkofferung Hochschrank/Raumdecke, H/T bis 45/60, E+4, OF03 Wie Position 03.03.6 (Seite 88) jedoch: Oberfläche/Farbtone: gemäß Leitbeschreibung OF03;	2 m2	EP	GP
Summe Bereich 03.03		Festeinbauten, Netto:		
03.04	Bereich Ausstattung			
03.04.1	Einbauspüle, rechteckig Bauteil/Ort: Einbauspüle ohne Abtropffläche, in vorbeschr. Festeinbauten Stützpunkte, Unterschränke, R. 4.212, 4.439 Maße: L x B ca. 6105 x 50 cm, ohne seitlicher Abtropffläche, aus Edelstahl glatt, moderne Gestaltung, Flachrand, durchgehende Batteriebänke, Außenkanten gerundet, R15, 1 Becken, ca. 53,8x35,0x20,5 cm, abgerundete Ecken, 1 Ablage, aufliegender Einbau, AB-/Überlaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung), zum Einbau in Unterschränk;	2 St	EP	GP
03.04.2	Babywanne, oval, 910x520 mm Bauteil/Ort: Babywanne, oval, ohne Überlauf, in vorbeschr. Festeinbauten, Unterschränke, R. 4.433 Material: Mineralwerkstoff bzw. GRP Polyester, Farbe: weiß, Außenform: oval, Außenmaße: L x B x H ca. 910 x 520 x 260 mm, Innenmaße: L x B ca. 710 x 365 mm,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.04	Bereich	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Gesamtvolumen: ca. 80 l, antibakteriell, Abgang mittig, einschl. Ablaufgarnitur, Ventilstopfen aus Gummi, Standrohr, zum Einbau in vorbeschr. Unterschrank;	1 St	EP	GP
03.04.3	Wickelauflage mit 2-seitiger Aufkantung			
	Bauteil/Ort: Wickelauflage mit 2-seitiger Aufkantung, für vorbeschr. Festeinbauten mit Wickelkommode, R. 4.433 Material: Bezug aus strapazierfähigem Kunstleder oder PVC, Wattierung: Schaumstoff, Farbe: nach Standardfarbton Hersteller, Entscheidung durch AG, Gesamtmaße: B x T ca. 50 x 70 cm Mitte: B x T ca. 33 x 70 cm, seitliche Aufkantung: H ca. 10 cm, Matratzen Dicke: ca. 2-4 cm, wasserdicht, anti-allergisch, angenehm weich und hautverträglich, phthalatfrei, abwaschbar mit Wasser und neutraler Seife bzw. mildem Reinigungs- und Desinfektionsmittel;	1 St	EP	GP
03.04.4	Papier-Handtuchspender			
	Bauteil/Ort: Papierhandtuchspender für Hinter-Spiegel-Montage, Einbau in vorbeschr. Festeinbauten Stützpunkte, in Oberschränke, R. 4.212, 4.439 Material: Edelstahl, schwarz beschichtet, für ca. 600 Papierhandtücher mit einer Länge von 220-250 mm und einer Breite von 95-120 mm, einfaches Nachfüllen, Abmessungen: B x H x T ca. 258 x 297 x 116 mm, Montage: zum Schrauben, einschl. erforderlichem Befestigungsmaterial;	2 St	EP	GP
03.04.5	Drahtkorb Papierabwurf			
	Bauteil/Ort: Drahtgitterkorb für Papierabwurf, Einbau in vorbeschr. Festeinbauten Stützpunkte, in Unterschränke, R. 4.212, 4.439 für Unterschränke 60 cm Breite, geeignet zur Wandmontage und freistehend,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.04	Bereich	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	BxHxT ca. 32x35x22 cm, Stahldraht, pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010 weiß, Füllvolumen: ca. 25 L, inkl. Befestigungssatz;	3 St	EP	GP
03.04.6	Spritzschutz			
	Bauteil/Ort: Spritzschutz aus Glas, in vorbeschr. Festeinbauten Stützpunkte, Ebene +4, R. 4.212, 4.439			
	als Klarglas aus ESG (Einscheibensicherheitsglas), senkrecht auf Arbeitsplatte neben Einbauspüle befestigt, rückwärtig an Wandschutz anschließend,			
	Scheibenform mittels entsprechendem Rundschnitt an vorderer oberer Ecke im Radius 5 cm, oben und vorn jeweils mit freier Glaskante, Kanten geschliffen und gesäumt, Glashalter verchromt,			
	Abmessung: H x T ca. 450 x 600 mm, Glasdicke gemäß Erfordernis, mind. 4 mm;	2 St	EP	GP
03.04.7	LED-Lichtleiste			
	Bauteil/Ort: LED-Lichtleiste, Einbau an vorbeschr. Stützpunkten E+4, an Brüstungselement			
	bestehend aus:			
	- Unterbauprofil als C-Profil, Aluminium, silberfarben, HxT ca. 12x20 mm, zur Anbringung an Unterseite des Anbauelements der Brüstung, mit Positionierungshilfe für LED-Bänder, einschl. je 2x Endkappe, farblich passend zu Leistenprofil,			
	- LED-Lichtband, Breite 8 mm, Lichtfarbe: warmweiß (3.000K), Anschlussleistung: 3,8W, Schutzart: IP20, Spannung: 220-230 V, einschl. Verkabelung, Netzteil mit Stecker,			
	- Streuscheibe aus Kunststoff, Farbe/Oberfläche transparent, Lichtdurchlässigkeit mind. 85%, zur Erhöhung der Beleuchtungsstärke und Reduzierung der Blendung, Clip-Verbindung zum Unterbauprofil Revisionierbarkeit,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.04	Bereich	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	reihbare/steckbare Einzelsegmente, Einzellängen ca. 0,90 bis 3,50 m, Lieferung und Einbau komplett einschl. Leuchtmittel und aller Systembauteile wie Netztrafo, Anschlussleitung mit Netzstecker bis zur geschalteten Steckdose. Der elektrische Anschluss an eine bauseitige und geschaltete Steckdose ist beinhaltet. Steckdose und Schalter bauseits;			Übertrag:
		4 m	EP	GP
03.04.8	Aufschraub-Riegelschloss Bauteil/Ort: Aufschraub-Riegelschloss an Unter-/Hoch- und Oberschränken in vorbeschr. Festeinbauten E+4 Ausführung gem. Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten";			
		52 St	EP	GP
03.04.9	Zylinderschloss Bauteil/Ort: Zylinderschloss für vorbeschr. Wertfächer E+4 Ausführung gem. Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten";			
		4 St	EP	GP
03.04.10	Bügelgriff Bauteil/Ort: Bügelgriff, an Unter- und Hochschränken in vorbeschr. Festeinbauten E+4 Ausführung gem. Leitbeschreibung "Stützpunkte und Festeinbauten" BG;			
		63 St	EP	GP
Summe Bereich 03.04		Ausstattung, Netto:		
03.05	Bereich Innentüren			
03.05.1	Innentür 1-flg, Holzblockzarge, Akazie, Glasausschnitt, 1,01 x 2,26 m Bauteil/Ort: Objektinnentür mit Glasausschnitt (Holzblockzarge, Türblatt Holzwerkstoff) als Gesamtelement aus Zarge, Blatt, Dichtungen, Bändern, gem. Leitbeschreibung "Holz-Innentüren", Stützpunkte, Ebene +4, R. 4.136 seitlicher Anschluss: Trockenbau, oberer Anschluss: Trockenbau, Baurichtmaß Breite: ca. 1010 mm, Baurichtmaß Höhe: 2260 mm, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.05	Bereich	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: (Rohbauöffnung ca. 1010 x 2260 mm), Wandstärke/Maulweite: ca. 150 mm, DIN: anteilig L / R nach Angabe Türliste Flügel: 1 Lichte Durchgangsbreite: - Brandschutzanforderung: ohne Rauchschutzanforderung: ohne Schallschutzanforderung im eingebauten Zustand Rw: 27 dB, gem. Leitbeschreibung Zarge: Holzblockzarge, Einfachfalz, stumpf einschlagende Tür, Befestigung in Laibung, mit ca. 30 mm bandgegenseitigem Überstand und ca. 10 mm bandseitigem Überstand, Türblatt: stumpf einschlagend, Dicke 50 mm, Material Holzwerkstoff, Oberfläche HPL, Dichtung: gem. Leitbeschreibung Bänder: 3-teilige Rollen-Objektbänder, Anzahl passend zum Flügelgewicht, gem. Leitbeschreibung, Schloss: separat erfasst Schließer/Antrieb: OTS bandseitig, separat erfasst Beschlag: separat erfasst Glasausschnitt: BxH 300 x 1500 mm, Anordnung vertikal zentriert, horizontal ca. 25 cm Abstand zur Hauptschließkante, gem. Türtypenplan, Oberfläche/Farbton Zarge und Türblatt: HPL-Beschichtung in Dekoroptik, Akazie, gem. OF02;			
		2 St	EP	GP
03.05.2	Innentür 1-flg, Holzblockzarge, Akazie, Glasausschnitt, 1,135 x 2,26 m Wie Position 03.05.1 (Seite 92) jedoch: Bauteil/Ort: Ebene +4, R. 4.212, 4.439 Baurichtmaß Breite: ca. 1135 mm, Baurichtmaß Höhe: 2260 mm, (Rohbauöffnung ca. 1135 x 2260 mm), Wandstärke/Maulweite: ca. 150 mm;			
		2 St	EP	GP
	AUSSTATTUNG INNENTÜREN			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.05	Bereich	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.05.3	MS01: Mechanisches Einsteckschloss MS01: Mechanisches Einsteckschloss Schloss: Einsteck-Fallen-Riegelschloss MS-01, gem. Leitbeschreibung "Holz-Innentüren", Schloss-Rosette: beidseitig, Schließblech: V2A, starr, Vorrichtung: Profilzylinder Standard, Bauteil/Ort: Ebene +4;	4 St	EP	GP
03.05.4	Garnitur Drücker-Drücker Garnitur Drücker - Drücker Türen: 1-flügelige Türen, DIN rechts und DIN links einschlagend, Türflügelgröße B/H bis ca. 1,135/2,26 m, Handhabe Kombination Gangflügel: Drücker-Drücker, gem. Leitbeschreibung "Holz-Innentüren", Bauteil/Ort: Ebene +4;	4 St	EP	GP
03.05.5	Baustellendrücker Baustellendrücker Drückergarnitur für den Baustellenbetrieb für alle auszuführenden Türen, inkl. Demontage und Zurücknahme nach den Malerarbeiten, Abrechnung nach Türelement;	4 St	EP	GP
03.05.6	Öffnungsbegrenzer Öffnungsbegrenzer Bauteil/Ort: Ebene +3, Türnr. 3.122.T2 Gleitschiene mit Drehlager gem. Leitbeschreibung "Holz-Innentüren", ÖB-01;	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4		
03.05	Bereich	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.05.7	Türstopper, Edelstahl, Wand, D 30 mm, L 90 mm Türstopper, Edelstahl runder Türstopper aus Edelstahl, mit schwarzem elastischem Puffer, Durchmesser ca. 30 mm, Länge ca. 90 mm, Einbau an Wänden aus Stahlbeton, Mauerwerk und Trockenbau;	1 St	EP	GP
Summe Bereich 03.05		Innentüren, Netto:		
Summe Titel 03		Tischlerarbeiten E+4, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Haus46 ZfSG (4546)

3601	LV	Tischlerarbeiten - Stützpunkte		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Allgemeine Leistungen	21	
01.01	Bereich	Allgemeine und Besondere Leistungen	21	
02	Titel	Tischlerarbeiten E0, E+2, E+3	24	
02.01	Bereich	Stützpunkte	24	
02.02	Bereich	Verglasungen - Stützpunkte	44	
02.03	Bereich	Festeinbauten	49	
02.04	Bereich	Ausstattung	65	
02.05	Bereich	Innentüren	68	
03	Titel	Tischlerarbeiten E+4	73	
03.01	Bereich	Stützpunkte	73	
03.02	Bereich	Verglasungen - Stützpunkte	79	
03.03	Bereich	Festeinbauten	81	
03.04	Bereich	Ausstattung	89	
03.05	Bereich	Innentüren	92	
Summe LV 3601 Tischlerarbeiten - Stützpunkte				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			Angebotssumme, Brutto:	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				