

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Ortszentrum Zug		
Angebot für Los 20- Estricharbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Los 20- Estricharbeiten								
20.1	Allgemeine								
20.1.1	Vortexte								
20.1.1.1	1. ALLGEMEINER TEIL								
20.1.1.1	2.0 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG								
20.1.1.1	3. ANLAGENVERZEICHNIS								
20.2	Estricharbeiten, Feuerwehr, KG und EG								
20.2.1	Baustelleneinrichtung								
20.2.1.1	Baustelleneinrichtung	1,000	psch						
20.2.2	Abdichtungsarbeiten KG								
20.2.2.1	Untergrund reinigen, grober Schmutz	245,000	m²						
20.2.2.2	Abdichtung, Boden nicht drückendes Wasser, Radondicht	245,000	m²						
20.2.2.3	Anschluss, Abdichtung, Estrich	150,000	m						
20.2.2.4	Zulage Rissklasse R2-I	2,000	m²						
20.2.2.5	Anschl. Durchdr. Abdichtung Bodenplatte adhäsiv Durchm. bis 10cm	10,000	St						
20.2.3	Vorbereitende Arbeiten EG								
20.2.3.1	Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung	260,000	m²						
20.2.3.2	Untergrund abbürsten, Estrich	260,000	m²						
20.2.3.3	Untergrundvorbereitung, Risse, Estrich	10,000	m						
20.2.3.5	Nivellierestrich, 10-20 mm	115,000	m²						
20.2.4	Dämmungen / Trittschall								
20.2.4.1	Wärmedämmung, EPS, 100 mm	50,000	m²						
20.2.4.2	Wärmedämmung, XPS, 40 mm, WLG 023	160,000	m²						
20.2.4.3	Trittschalldämmung, EPS, 20-2 mm	86,000	m²						
20.2.4.4	Wärmedämmung, PU, 40 mm, WLG 030	225,000	m²						
20.2.4.5	Wärmedämmung, PU, 20 mm, WLG 030	6,000	m²						
20.2.4.6	Trittschalldämmung, EPS, 30-2 mm	70,000	m²						
20.2.4.7	Randstreifen, PE-Schaum mit Folie,	485,000	m						
20.2.4.8	Randstreifen, Mineralwolle, 8-10 mm	36,000	m						
20.2.4.9	Trennschicht, PE-Folie 0,2 mm	255,000	m²						
20.2.4.10	Trittschalldämmung, MW, 30-2 mm	40,000	m²						
20.2.4.11	Wärmedämmung, Installation, anpassen, Estr.	20,000	m						
20.2.4.12	Ausgleich zw. Install., PS+Perlite, Estr.	10,000	m²						
20.2.5	Estriche								
20.2.5.1	Zementestrich, a. Trennlage, 78 mm	145,000	m²						
20.2.5.2	Zementestrich, a. Trennlage, 65 mm	210,000	m²						
20.2.5.3	Gefälle-Zementestrich, 85 mm	4,000	m²						
20.2.5.4	Estrich-Zusatzmittel, Spezialhärter	20,000	m²						
20.2.5.5	Heizestrich 75 mm, Zement, CT-F5-S75H55	70,000	m²						

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	ME ¹	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.2.6	Sonstige Leistungen								
20.2.6.1	Planlieferung mit Höhennivellement	2,000	psch						
20.2.6.2	Bewegungsfuge Estr.,Mineralwollestreifen	6,000	m						
20.2.6.3	Dehnfugenprofil	45,000	m						
20.2.6.4	Scheinfuge Estrich, schneiden,füllen, KH	45,000	m						
20.2.6.5	Verfugung Estrich, Polysulfid, 2-komp.	6,000	m						
20.2.6.6	Randabstellung, Estrich, 15 cm	6,000	m						
20.2.6.7	Randabstellung, Estrich, 20 cm	6,000	m						
20.2.6.8	Fehlstellen und Anschlüsse ausbessern, Estrich	10,000	m						
20.2.6.9	Anarbeiten, Estrich	10,000	St						
20.2.6.10	Anarbeiten, Estrich	10,000	St						
20.2.6.11	Höhenversatz, Estrich	20,000	m						
20.2.6.12	Zulage Anpassung an Bodeneinlauf	3,000	St						
20.2.6.13	Vertiefung für Einbaurahmen, Estrich	7,000	m²						
20.2.6.14	Dokumentation auf Datenträger liefern Wechseldatenträger USB	1,000	psch						
20.2.7	Stundenlohnleistungen								
20.2.7.1	Stundensatz Fachwerker, Estricharbeiten	3,000	h						
20.2.7.2	Stundensatz Helfer, Estricharbeiten	3,000	h						
20.3	Estricharbeiten, Verein, OG und DG								
20.3.1	Vorbereitende Arbeiten								
20.3.1.1	Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung	465,000	m²						
20.3.1.2	Untergrund abbürsten, Estrich	465,000	m²						
20.3.1.3	Untergrundvorbereitung, Risse, Estrich	10,000	m						
20.3.2	Dämmungen / Trittschall								
20.3.2.1	Wärmedämmung, MW, 40 mm, WLG 040	240,000	m²						
20.3.2.2	Wärmedämmung, MW, 30 mm, WLG 040	172,000	m²						
20.3.2.3	Wärmedämmung, MW, 20 mm, WLG 040	70,000	m²						
20.3.2.4	Trittschalldämmung, MW, 30-2 mm	465,000	m²						
20.3.2.5	Randstreifen, PE-Schaum mit Folie,	390,000	m						
20.3.2.6	Randstreifen, Mineralwolle, 8-10 mm	20,000	m						
20.3.2.7	Trennschicht, PE-Folie 0,2 mm,Abd./Estr.	465,000	m²						
20.3.2.8	Wärmedämmung,Installation,anpassen,Estr.	20,000	m						
20.3.2.9	Ausgleich zw. Install.,PS+Perlite, Estr.	10,000	m²						
20.3.3	Estriche								
20.3.3.1	Zementestrich, a.Trennlage, 65 mm	200,000	m²						
20.3.3.2	Zementestrich, a.Trennlage, 85 mm	20,000	m²						
20.3.3.3	Zementestrich, a.Trennlage, 75 mm	150,000	m²						
20.3.4	Sonstige Leistungen								
20.3.4.1	Planlieferung mit Höhennivellement	2,000	psch						
20.3.4.2	Bewegungsfuge Estr.,Mineralwollestreifen	6,000	m						
20.3.4.3	Dehnfugenprofil	45,000	m						
20.3.4.4	Scheinfuge Estrich, schneiden,füllen, KH	45,000	m						
20.3.4.5	Verfugung Estrich, Polysulfid, 2-komp.	6,000	m						
20.3.4.6	Randabstellung, Estrich, 15 cm	6,000	m						
20.3.4.7	Randabstellung, Estrich, 20 cm	6,000	m						
20.3.4.8	Anschlüsse nachträglich, Estrich	10,000	m						
20.3.4.9	Anarbeiten, Estrich	10,000	St						
20.3.4.10	Anarbeiten, Estrich	10,000	St						
20.3.4.11	Höhenversatz, Estrich	10,000	m						
20.3.4.12	Dokumentation auf Datenträger liefern Wechseldatenträger USB	1,000	psch						
20.3.5	Stundenlohnleistungen								
20.3.5.1	Stundensatz Fachwerker, Estricharbeiten	3,000	h						
20.3.5.2	Stundensatz Helfer, Estricharbeiten	3,000	h						

- ¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- ² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- ³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- ⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.