Stadtverwaltung Riesa
Stadtbauamt
Vergabestelle

08.04.2025

1. bis 5. Bieteranfrage zu den Vergabeunterlagen

Objekt/Maßnahme:	**Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa**
Bauleistung:	**Los 300-10 Klinkervormauerfassade (§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)**
Vergabenummer:	**EU/O/15/2025**
Ablauf Angebotsfrist:	**08.05.2025, 10:30 Uhr**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung sind 5 Bieteranfragen eingegangen.

Frage 1	In der Pos. 1.12.1.30.2 ist auch eine Dichtungsbahn anzubieten. Bitte geben Sie uns die Fläche der Abwicklung an. Gleiches gilt für die Pos. 1.12.1.30.7 auch hier fehlt eine Angabe zur Fläche der Abwicklung.
Antwort 1	*In der Anlage übersenden wir Ihnen die Detailzeichnungen. Im Sockeldetail ist der Abdichtungsverlauf ablesbar.*
Frage 2	In der Pos. 1.12.1.30.3 ist eine Fugenbreite von 15 – 30 mm angegeben, da die Fugenbreite einen großen Einfluss auf den Preis hat bitten wir um genaue Angaben zur Fugenbreite um eine Vergleichbarkeit der Angebote nach VOB/A § 7 (1-3) gewährleisten zu können. Gleiches gilt für die Pos. 1.12.1.30.4. In der Pos. 1.12.1.30.6 fehlt die Angabe zur Fugenbreite komplett. Wir bitten um Aufklärung.
Antwort 2	*Die beschriebenen Fugenbreiten betragen im Mittel 20 mm. Dies betrifft die Positionen 1.12.1.30.3 und 04 sowie die Position 1.12.1.30.06.*
Frage 3	In der Pos. 1.12.1.32.3 ist die Korrosionsbeständigkeitsklasse mit CRC I-V angegeben. Können wir davon ausgehen das die Korrosionsbeständigkeits-klasse CR III ausreichend ist? Gilt diese dann für alle Verankerungen? Wir bitten um Aufklärung.
Antwort 3	*Die Korrosionsbeständigkeitsklasse CR III ist ausreichend.*
Frage 4	In den Pos. 1.12.1.32.4 - 1.12.1.32.7 sind Verankerungen in KS-Mauerwerk und Stahlbeton zu kalkulieren. Bitte geben Sie uns für alle genannten Positionen das Verhältnis der Befestigungen in KS-Mauerwerk / Stahlbeton an um diese Positionen sicher und vergleichbar anbieten zu können.
Antwort 4	*Es sind ca. 205 m² Verankerungen in KS-Mauerwerk auszuführen. Restliche Flächen an Stahlbetonwänden.*
Frage 5	Für die Kalkulation benötigen wir ein Detail für die Leibungsbekleidung.
Antwort 5	*In der Anlage übersenden wir Ihnen die Detailzeichnungen. Das Detail „Fensteranschluss Mauerwerk“ zeigt die Metallverkleidung der Fensterlaibung in Horizontal- und Vertikalschnitt.*

Bitte diese Erläuterungen in Ihrem Leistungsverzeichnis bzw. bei der Kalkulation entsprechend beachten!

Mit freundlichen Grüßen

K. Bergmann

Kerstin Bergmann
Sachbearbeiterin Vergabestelle

Anlagen:
ARC_5_FWR_DT_01_01_-_V Fensteranschluss Mauerwerk.pdf
ARC_5_FWR_DT_06_01_-_V Mauerwerksfassade Übersicht.pdf
ARC_5_FWR_DT_07_01_-_V Sockel Mauerwerk.pdf