

BJP Architekten Ingenieure GmbH · Ferdinand-Rhode-Straße 20 · 04107 Leipzig

An alle Bieter

VE 3360 – Tischlerarbeiten Neubau

BV: Pleißental-Klinik Werdau Umbau Zentrale Notfallaufnahme und Erweiterungsbau für Geriatrie und Tagesklinik Psychiatrie

Architektur Projektsteuerung Baumanagement Controlling

11.04.2025

BV: Umbau Zentrale Notfallaufnahme und Erweiterungsbau für Geriatrie und Tagesklinik Psychiatrie Hier: Dritte Beantwortung Bieterfrage / Nachreichung weiterer Informationen zum Vergabeverfahren der VE3360 – Tischlerarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Vergabeverfahren der VE 3360 – Tischlerarbeiten Neubau am Bauvorhaben "Umbau Zentrale Notfallaufnahme und Erweiterungsbau für Geriatrie und Tagesklinik Psychiatrie" an der Pleißental-Klinik Werdau reichen wir hiermit folgende Ergänzende Informationen nach:

1. Bieterfrage (bereits beantwortet mit Schreiben vom 03.04.2025):

bei Pos. 01.01.3 sind verschiedene Maße im Text. Welches Maß soll kalkuliert werden Überschrift oder Text?

Antwort zur 1. Bieteranfrage:

Bitte kalkulieren Sie mit den Maßen: B x H x T ca. 45cm x 210cm x 70cm.

2. Bieterfrage (bereits beantwortet mit Schreiben vom 10.04.2025):

in den Vorbemerkungen werden für sämtliche Möbel zwei verschiedene Oberflächenstrukturen gefordert. Zum einem SD Oberfläche, zum anderen antifingerprint.

Soll die antifingerprint Oberfläche nur bei dem Arbeitsplatten zum Einsatz kommen? Wir bitten um genaue Definierung!

<u> Antwort zur 2. Bieteranfrage:</u>

Bitte kalkulieren Sie alle Oberflächen in "SD".

3. Bekanntmachung (hier neu):

Die LV-Position 01.35.1 "Gepolsterte Sitzbank, unregelmäßiger Grundriss" entfällt bzw. wird ersetzt durch nachfolgende Leistung bzw. nachfolgenden Text, der als Kalkulationsgrundlage dient:

LV-Position 01.35.1 (neu): - Dekorband als Wandverkleidung, HPL-beschichtet, ca. 35cm breit

Wandverkleidung und Unterkonstruktion für Handläufe im Bereich der Flurwand VF 0.43:

- Wandverkleidung als HPL-beschichtete Möbelspanplatte, Stärke=25mm, Breite ca.
 35cm, als horizontal verlaufendes, farbig abgesetztes Band hinter den bauseitigen Handläufen
- Das Dekorband ist verdeckt auf dem Untergrund aus Gipskartonwänden zu befestigen.



- Das Dekorband dient auch als Unterkonstruktion zur Befestigung eines bauseitigen Einzelhandlaufes das Dekorband muss also entsprechend tragfähig mit dem Untergrund verbunden sein.
- Die Längs-Kanten des Dekorbandes werden durch eine bauseitige Holzlamellenwand überdeckt und sind somit nicht zwingend zu beschichten.
- Das Dekorband folgt dem Wandverlauf und beinhaltet eine Krümmung im Radius von 80cm, was anteilig in den 7m Gesamtlänge mit einzukalkulieren ist.
- Dekorband fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien und Zubehör.
- Abrechnung in Ifm längste Abwicklung

Die Einheit der Position bleibt erhalten. Kalkulation und Abrechnung erfolgt pro Ifd. m. Kalkulationsmenge 7m (wie im bisherigen LV für die entfallende Sitzbank)

Es wird kein entsprechend abgeändertes Leistungsverzeichnis ausgegeben (weder im pdfnoch im Gaeb-Format). Bitte kalkulieren Sie anhand des hier angegebenen Textes.

Wir bitten um Bestätigung des Erhalts und der Berücksichtigung dieses Schreibens bei der Kalkulation des Angebotes zu VE 3360 – Tischlerarbeiten Neubau. Die Bestätigung ist dem Angebot beizufügen.

Mit freundlichen Grüßen	Bestätigung der Firma
BJP Architekten Ingenieure GmbH	
Rohulges	
Robert Strauch	Stempel, Unterschrift, Datum