



Maßnahme Christliches Krankenhaus Quakenbrück gemeinnützige GmbH
 Vergabeeinheit: VE-308
 Leistung Bauleistung
 Vorhangfassade

Fragen und Hinweise

Nr.	Datum	Frage	Antwort
F1	01.04.2025	<p>in der Position 1.4.10. ist eine Faserzementtafel D = 10 mm ausgeschrieben. In den beiliegenden Plänen der Fassadengestaltung wird eine Faserzementplatte Equitone (natura) anthrazit NU 251 aufgeführt.</p> <p>Es gibt bei Faserzementplatten jedoch nur eine Dicke von 8 mm oder 12 mm und KEINE in 10 mm.</p> <p>Bitte teilen Sie uns mit, was hier nun zur Ausführung kommen soll!</p>	Die Faserzementplatte mit einer Dicke von 8 mm soll zur Ausführung kommen
F2	31.03.2025	<p>1. Wir bitten um Angabe welche Stärke die Faserzementplatte haben soll. Die beschriebenen Materialeigenschaften weisen auf eine Platte hin, welche es in 8 mm oder 12 mm gibt.</p> <p>2. Ist der angegebene Ausführungszeitraum von 3 Wochen korrekt angegeben? Die Erstellung der Fassade in dem angegebenen Zeitraum ist erfahrungsgemäß unrealistisch.</p>	<p>1. Siehe Antwort F1</p> <p>2. Beginn Ausführung ist 35. KW 2025 Ende Fertigstellung ist 41. KW 2025</p>
F3		<p>in Ihren Ausschreibungsunterlagen wird die Ausführung mit 11mm dicken Faserzementplatten beschrieben.</p> <p>Allerdings werden auf dem Markt, mit den von Ihnen geforderten Oberflächen, nur 8 und 12mm starke Platten angeboten.</p> <p>Bitte teilen Sie uns daher mit, ob Platten mit einer Stärke von 8mm angeboten werden dürfen.</p>	1. Siehe Antwort F1
F4		<p>eider ist in den Vergabeunterlagen keine Erklärung zur Vergabesperre beigefügt.</p> <p>Könnten Sie diese noch zu den Vergabeunterlage einfügen.</p>	Hiermit ist die Anlage 5 "Eigenerklärung zu Artikel 5k der Verordnung (EU) 2022/576 gemeint.
		Hinweise des Auftraggebers zum Verfahren	



Vergabeeinheit: VE-308
Leistung Bauleistung
Vorhangfassade

Fragen und Hinweise

Nr.	Datum	Frage	Antwort
	11.04.2025	Änderung in den Besonderen Vertragsbedingungen unter 1.1 geplante Fertigstellung 41 kW	