

Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:	
Datum:	
Tel.:	
Fax:	
e-mail:	
USt.-ID-Nr.:	
HR-Nr.:	
Registergericht:	
BlmA-Nummer:	

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Landratsamt Bautzen, Zentrale Vergabestelle

Bahnhofstr. 9
02625 Bautzen
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
	Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf
	Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf

Vergabenummer	Leistung
25 088 2	Los 3901 - Trockenbau

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- 233 Nachunternehmerleistungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Nebenangebot(e)
-
-
-
-
-
-
-

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124 Eigenerklärung zur Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
-
-

¹ vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

**1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.**

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt incl. Umsatzsteuer _____ **Euro**

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag² beträgt incl. Umsatzsteuer _____ **Euro***

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote _____ **St.**

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote³ sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind _____ **%**

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: _____	PQ_Nummer: _____

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).⁴

7 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

² Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.

³ Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

⁴ Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteilen.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer **25 088 2**

Vergabeart

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input checked="" type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Baumaßnahme

Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf
Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf

Leistung

Los 3901 - Trockenbau

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Eigenerklärung

(von allen Bewerbern / Bietern / allen Mitgliedern von Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften)

Bezeichnung des Vergabeverfahrens / Auftrags:

**Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf
Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf**

Los 3901 - Trockenbau

Geschäftszeichen des Auftraggebers:

Vergabe-Nr.: 25 088 2

Die nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir verbindlich ab (ggf. zugleich in Vertretung für die lt. Teilnahmeantrag / Angebot Vertretenen auch für diese):

1. Der / die **Bewerber / Bieter** gehört / gehören nicht zu den

in **Artikel 5 k)** Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,

genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,

- a) **durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,**
- b) **durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50%,**
- c) **durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.**

2. Die am Auftrag als **Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden**, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, gehören ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.

3. Es wird bestätigt und sichergestellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als **Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden**, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

_____, den _____

Unterschriften

Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 lautet wie folgt:

(1) *Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen:*

a) *russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,*

b) *juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder*

c) *natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,*

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.

(2) *Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Vergabe oder die Fortsetzung der Erfüllung von Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für*

a) *den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung,*

b) *die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,*

c) *die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschließlich oder nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden können,*

d) *die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen.*

e) *den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die Union, oder*

f) *den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen, die in Anhang XXII aufgeführt sind, bis 10. August 2022.*

(3) *Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.*

(4) *Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für die Erfüllung — bis zum 10. Oktober 2022 — von Verträgen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.*

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25 088 2	
Baumaßnahme Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf		
Leistung Los 3901 - Trockenbau		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML		
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML		
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	Baustellengemeinkosten					
2.2	Allgemeine Geschäftskosten					
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn					
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis¹					
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis²					
2.4	Gesamtzuschläge					

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt €	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten			%	€
2.1	Eigene Lohnkosten Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			x	
2.2	Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			x	
2.3	Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			x	
2.4	Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern)			x	
2.5	Nachunternehmerleistungen ¹			x	
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)				noch zu verteilen	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	Anteil BGK (€)	Anteil AGK (€)	Anteil W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 Sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn			
3.1	Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)			
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.			
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung			
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.			
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.			
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)				
3.2	Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)			
3.3	Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)			
3.3.1.	Gewinn			
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)			
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)			
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)				
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)				

¹ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer 25 088 2	Datum
Baumaßnahme Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf		
Angebot für Los 3901 - Trockenbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeit-ansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je					Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte (2,4)	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01.01.1	Abdichtung unter Montagewänden u.	85	m							
01.01.2	TbW01, Montagewand, GKBi+Zementpl.,	15,5	m ²							
01.01.3	TbW02, Montagewand, GKBi+Zementpl.,	17,5	m ²							
01.01.5	TbW03, Montagewand, GKB+Zementpl.,	21,5	m ²							
01.01.6	TbW04, Montagewand, GKBI, Einfachständer, 100	35	m ²							
01.01.7	TbW05, Montagewand, GKB, Einfachständer, 150	36,5	m ²							
01.01.8	TbW06, Montagewand, GKBi, Doppelständer, 350	28,5	m ²							
01.01.9	TbW07, Montagewand, Zementpl., Doppelständer,	9	m ²							
01.01.10	TbW08, Montagewand, Zementpl., Doppelständer,	13,5	m ²							
01.01.11	TbW09, Montagewand, GKB+Zementpl.,	7,5	m ²							
01.01.12	TbW10, Montagewand, GKB+GKBI, Einfachständer,	21,5	m ²							
01.01.14	TbVS02, Vorsatzschale GKBI, 2-lagig 12,5 mm,	22	m ²							
01.01.15	TbVS03, Vorsatzschale GKB, 2-lagig 12,5 mm,	24	m ²							
01.01.22	Zulage für einseitiges Abstellen von	131	m							
01.01.24	Verstärkungsprofil, UA50/40/2, Trockenbau	135	m							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer 25 088 2	Datum
Baumaßnahme Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf		
Angebot für Los 3901 - Trockenbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeit-ansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je					Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte (2,4)	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01.01.36	Rundloch, 50mm	180	St							
01.02.1	UHD 1, GK - Unterdecke, abgehängt, GKB 1x 12,5	37	m ²							
01.02.2	UHD 1, GK - Unterdecke, abgehängt, GKB 1x 12,5	31,5	m ²							
01.02.5	UHD 2, GK - Unterdecke, abgehängt, GKBI 1x 12,5	39,5	m ²							
01.02.8	UHD 3, Unterdecke, Nassraum, Zementplatte, 1x	27	m ²							
01.02.20	Revisionsöffnung, Unterdecke GKB+GKBI,	8	St							
02.01.2	Untergrund reinigen, grober Schmutz	290	m ²							
02.01.4	Kalkzementputz, Innenwand, gefilzt	208	m ²							
02.01.5	Kalkzementputz, gefilzt, Leibung, innen	56	m							
02.01.7	Kalkzementputz, 2-lagig, Innenwand	66,5	m ²							
02.01.9	Putzabschlussprofil, PVC, Innenputz	147	m							
03.02.1	WC-Trennwandanlage, wasserfest, Vollspanplatten,	10	m							
03.02.3	WC-Tür, wasserfeste Vollspanplatten, beschichtet,	5	St							
04.01.1	Stundenlohnarbeiten gegen Nachweis	20	h							
04.01.2	Dokumentation, Trockenbau, Innenputz, Trennwände	1	psch							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer 25 088 2	Datum
Baumaßnahme Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf		
Angebot für Los 3901 - Trockenbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeit-ansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte (2,4)	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Ergänzung FB 216 Punkt 1.3 Leistungsbezogene Daten

Produkt-/ Fabrikat-/ Bieterangaben in folgenden Positionen:

Pos.	Kurztext	Hinweis zur Angabe	LV-Seite	Bieterangabe
01.01.9	TbW07, Montagewand, Zementpl., Doppelständer, 260 mm, 2x 12,5 mm	Nur Zementbauplatte	13	
01.02.8	UHD 3, Unterdecke, Nassraum, Zementplatte, 1x 12,5 mm, 700mm	Nur Zementbauplatte	36	
01.02.18	Revisionsöffnung, Unterdecke GKB+GKBI, 300/300 mm	Nur Revisionsklappe	40	
02.01.4	Kalkzementputz, Innenwand, gefilzt	Nur Oberputz	44	
03.01.6	WC-Trennwandanlage, wasserfest, Vollspanplatten, HPL beschichtet		51	
03.02.6	Schamwand, Vollspanplatten, HPL-beschichtet, 400/900 mm		53	

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
	Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf
Vergabenummer	Leistung
25 088 2	Los 3901 - Trockenbau

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____

USt-ID: _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

¹ Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Bewerber/Bieter	Vergabenummer	Datum
	25 088 2	
Baumaßnahme		
Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf		
Leistung		
Los 3901 - Trockenbau		

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

- Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.¹

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

¹ Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Inhaltsverzeichnis		Seite
Gewerk: 00	Trockenbau, Innenputz, WC-Trennwände	1
Gewerk: 01	Trockenbau	5
Titel: 01	Wände	5
Titel: 02	Decken	31
Gewerk: 02	Innenputz	43
Titel: 01	Innenputz	43
Gewerk: 03	WC-Trennwände	50
Titel: 02	WC-Trennwände	50
Gewerk: 04	Sonstige Leistungen	54
Titel: 01	Stundenlohnarbeiten	54
Zusammenstellung		55
<hr/>		
Gesamtseitenzahl		56

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 1
26.03.2025

Proj.: 22100500	Neubau Sporthalle Arnsdorf
LV: Los_3901	Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände
Gewerk 00	Trockenbau, Innenputz, WC-Trennwände

Währung in €

1. Vorbemerkung zum LVZ

1.1. Allgemeine Hinweise

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben unberührt.

1.2 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Diese Vorbemerkungen gelten für
Los 3901 Trockenbau, Innenputz und WC Trennwände
Die für das jeweilige Gewerk bestehenden
DIN-Bestimmungen sind sinngemäß anzuwenden,
alle relevanten Regeln und Vorschriften in der jeweils
gültigen Fassung werden Vertragsbestandteil.

Die Arbeiten sind unter Zugrundelegung der allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB-Teil C beschrieben.

1.3 Kostenabgrenzung

In den anzubietenden Preisen sind alle Arbeiten und Lieferungen enthalten, die zur vollständigen und einwandfreien Herstellung der zu beauftragenden Leistungen gehören, auch wenn diese in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert angeführt oder näher beschrieben werden. (z. B. Alle Gerüste, Baustelleneinrichtung)

Die Einheitspreise beinhalten auch die rechtskonforme Entsorgung und Entsorgungsgebühren der eigenen Restmaterialien sowie Verpackungsmaterialien.

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.

Sämtliche Einheitspreise gelten, wenn nicht anders bestimmt, ohne Unterschied der Objekte, Geschosse, Höhenlage und Einzelmengen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 2
26.03.2025

Proj.: 22100500	Neubau Sporthalle Arnsdorf
LV: Los_3901	Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände
Gewerk 00	Trockenbau, Innenputz, WC-Trennwände

Währung in €

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten für die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzurechnen. Dies gilt auch für das Herstellen, Unterhalten, Vorhalten und Beseitigen von den Eigenen technologisch erforderlichen Baustraßen, Baubeleuchtung, Lagerplätzen sowie der Maßnahmen für Umwelt- und Gewässerschutz

Im gesamten Gelände besteht Rauchverbot.

Verunreinigung der Anliegerstraßen sind noch am gleichen Tag zu säubern. Reifen der Baufahrzeuge sind vor Verlassen der Baustelle von groben Verschmutzungen auf dem Baugelände zu reinigen.

Lagerflächen werden nur in einem geringen Umfang Verfügung gestellt.
Wenn größere Lagerflächen benötigt werden, sind diese durch den AN zu beschaffen.

Fläche zum Aufstellen einer Baustellenunterkunft können nur in begrenztem Umfang nach Abstimmung mit der Bauleitung, zur Verfügung gestellt werden.

Auf der Baustelle muß während der Leistungserbringung durch den Auftragnehmer ständig ein Vertreter des Auftragnehmers anwesend sein, der bevollmächtigt ist, die Erklärungen des Auftraggebers entgegenzunehmen und zu erfüllen. Verletzt eine Aufsichtsperson des Auftragnehmers die von diesem zu beachtenden gesetzlichen, behördlichen oder berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, kann der Auftraggeber die sofortige Ablösung der betreffenden Aufsichtsperson und unverzügliche Ersatzstellung verlangen.

Folgende Leistungen sind ebenfalls in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

- witterungsbedingte Erschwernisse, mit denen bei Abgabe des Angebots während der Ausführungszeit normalerweise gerechnet werden muss;
- Staubschutz für Füllen und Transport von Containern u. dgl.;
- technologisch bedingte Unterbrechungen der eigenen Arbeiten;
- Sicherungsmaßnahmen für arbeitszeitlich oder technologisch bedingte Unterbrechung der eigenen Arbeiten;
- Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten des Arbeitsbereiches;
- brandschutztechnische Maßnahmen beim Brennschneiden;
- arbeitstäglicher Verschluss des Objekts,
- Erstellen eines Bauablaufplanes der eigenen Leistung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 3
26.03.2025

Proj.: 22100500	Neubau Sporthalle Arnsdorf
LV: Los_3901	Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände
Gewerk 00	Trockenbau, Innenputz, WC-Trennwände

Währung in €

1.4 Allgemeine Angaben zur Bauausführung

Lage der Baustelle:

Die Baustelle befindet sich in 01477 Arnsdorf, Stolpener Straße 49-51.
Die Zufahrt erfolgt über die Stolpener Straße.

Besonderheiten:

Das benachbarte Gebäude befindet sich in Nutzung es handelt sich um eine Schulsporthalle. Dies führt zeitweise zu Beeinträchtigungen bei der Anfahrt zum Objekt.

Bei der Befahrung des Grundstückes und der Zuwegung vor dem Gebäude, ist äußerste Vorsicht geboten, da hier Fußgängerverkehr vorhanden ist. Aufgrund der Nutzungsart des Nachbargebäudes ist mit Personen zu rechnen.

Direkt gegenüber des Baufeldes befindet sich eine zweite Baustelle.
Hier wird die Oberschule zur Sporthalle errichtet.

Das Abstellen von Privat-PKW und Firmenfahrzeuge auf dem Baugelände ist untersagt.
(Befahren der Baustelle nur für Ein- und Ausladen möglich.)

Im Rahmen aller Arbeiten sind weiterhin die Vorschriften des Arbeitsschutzes sowie die technischen Vorschriften zu berücksichtigen.

Auf dem Baugelände werden parallel mehrere Bauarbeiten durchgeführt.
Die Situation der Zufahrt und die BE-Flächen müssen mit dem Auftraggeber und der Bauleitung abgestimmt werden.

Der AG stellt einen WC-Container zur Nutzung, für die am Bau beteiligten Firmen zur Verfügung.

Der AG stellt im Baugelände den Bauwasseranschluss zur Verfügung. Anschlüsse 2 x 1" und 2 x 3/4"
Werden größere Anschlüsse erforderlich, sind diese vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu schaffen. Diese Kosten hat der Auftragnehmer zu tragen.

Der AG stellt eine Baustromanlage zu Verfügung, mit folgenden Anschlusswerte:

- Anschlussverteiler- und Zählerschrank, Nenngröße 69 kVA, Nennspannung 400 V AC
- Krananschlussverteiler, Absicherung 63 A mit Abgang 1 x 63 A CEE-Steckdose
- Baustromverteiler, Nenngröße 44 kVA mit Abgängen 2 x 32 A CEE-Steckdosen, 2 x 16 A CEE-Steckdosen und 6 x 16 A Schuko-Steckdosen

Werden höhere Anschlusswerte erforderlich, sind diese vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu schaffen. Diese Kosten hat der Auftragnehmer zu tragen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 4
26.03.2025

Proj.: 22100500	Neubau Sporthalle Arnsdorf
LV: Los_3901	Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände
Gewerk 00	Trockenbau, Innenputz, WC-Trennwände

Währung in €

1.6. Arbeitsschutz/Arbeitshygiene

Arbeitsschutz

Im Rahmen der Arbeiten sind weiterhin die Vorschriften des Arbeitsschutzes sowie die technischen Vorschriften zu berücksichtigen.

Alle auf der Baustelle Beschäftigten haben die Schutzvorschriften, insbesondere die Pflicht zum Tragen von Schutzhelmen, zu beachten. Für die Überwachung und Durchsetzung ist der Auftragnehmer allein und voll verantwortlich.

Arbeitshygiene

Die allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitshygiene sind eng an die zu verrichtenden Arbeiten gekoppelt und sind wie ein Teil des Arbeitssicherheitskonzeptes zu betrachten.

SIGEKO

Der Bauherr stellt einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator auf der Baustelle, seinen Anweisungen ist Folge zu leisten.

1.7. Inhaltsverzeichnis Dokumentation AN

Vor Stellung der Schlussrechnungen sind folgende Dokumente dem AG zu übergeben:

- TÜV-Abnahmen (soweit erforderlich)
- Abnahmen (soweit erforderlich)
- Fachbauleitererklärung / Fachunternehmererklärung / Nachunternehmerübersicht
- Material-/Bauteil-/ Entsorgungsnachweise
- Prüfberichte / Prüfprotokolle

Alle vorgenannten Maßnahmen sind in die Einheitspreisen einzukalkulieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 5
26.03.2025

Proj.: 22100500	Neubau Sporthalle Arnsdorf
LV: Los_3901	Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände
<hr/>	<hr/>
Gewerk 01	Trockenbau
Titel 01	Wände
<hr/>	<hr/>

Währung in €

Kalkulationshinweise

Die Richtschnur für die Oberflächengüte, auch für gespachtelte Wändflächen, ist das Merkblätter 1 und 2 des Bundesverbandes der Gips- und Gipsbauplatten-Industrie e. V.

Alle Wände, Vorwände udg. sind Einbaubereich 2

Die Durchbiegung der Decken bis 10 mm ist in den Wandpositionen mit einzurechnen. In einigen Bereichen ist die Deckendurchbiegen bis 20 mm, hierfür sind die Positionen 01.01.25-01.01.27 im Leistungsverzeichnis vorgesehen.

01.01.1

Abdichtung unter Montagewänden u. Vorsatzschalen, G 200 S4

Waagerechte Abdichtung mit 1 Lage Bitumenbahn nach DIN 18533 gegen aufsteigende Feuchtigkeit unter Montagetrennwänden oder Vorsatzschalen, mit 10cm überlappten Stößen, einschl. Voranstrich und vollflächigem Anschweißen. Die Bahnenbreite ist so zu wählen, dass ein Anschlussstreifen von mindestens 10cm vor Wänden und Vorsatzschalen verbleibt.

Abdichtungsbahn : G 200 S4
Breite Abdichtung : bis 550 mm

Menge: 85,000 m

EP:

GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 6
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 **Trockenbau**
 Titel 01 **Wände**

Übertrag €

01.01.2 **TbW01, Montagewand, GKBi+Zementpl., Doppelständer, 350 mm, 2x 12,5 mm**

Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:

- doppeltem Ständerwerk aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlprofilen, einschl. Verlaschung der Profile mit Plattenstreifen und Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung, eine Seite mit zwei Lagen gewebeverstärkten Zementbauplatten, ohne organische Bestandteile und die andere Seite mit zwei Lagen imprägnierten Gipsbauplatten.
- Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q1 (Grundverspachtelung v. Fugen und Schraubenköpfe), für Fliesen geeignet. Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Wandbezeichnung	: TbW01
Art der Unterkonstruktion	: Metallunterkonstruktion
Korrosionsklasse	: C3
Ständerwerk	: Doppelständerwand
Typ Profil	: 2x CW/UW 50/50(40)/06
Oberflächenqualität	: Q1
Beplankung, 1. Raum Dusche	: 2x 12,5mm gewebeverstärkten Zementbauplatten
Beplankung, 2. Raum WC	: 2x 12,5mm GKBI, Typ H2
Brandverhalten Platte	: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Wassereinwirkungsklasse DIN 18534	: W3-I
Wärmedämmung	: Mineralwolle
Dicke Dämmstoff	: 40 mm
Anwendustyp	: WTR
Brandverhalten Dämmstoff	: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Längenbezogener Strömungswiderstand	: 5 kPA*s/m ²
Dicke Montagewand	: 350 mm
Wandhöhe	: bis 3,65 m

Menge: 15,500 m² EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 7
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 Trockenbau
Titel 01 Wände

Übertrag €

01.01.3 **TbW02, Montagewand, GKBI+Zementpl., Einfachständer, 100 mm, 2x 12,5 mm**

Montagewand, nichttragend, bestehend aus:

- einfachem Ständerwerk aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung, eine Seite mit zwei Lagen gewebeverstärkten Zementbauplatten, ohne organische Bestandteile und die andere Seite mit zwei Lagen imprägnierten Gipsbauplatten
- Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q1 (Grundverspachtelung v. Fugen und Schraubenköpfe) für Fliesen geeignet. Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Wandbezeichnung	:	TbW02	
Art der Unterkonstruktion	:	Metallunterkonstruktion	
Korrosionsklasse	:	C3	
Ständerwerk	:	Einfachständerwand	
Typ Profil	:	CW/UW 50/50(40)/06	
Oberflächenqualität	:	Q1	
Beplankung, 1. Raum WC	:	2x 12,5mm gewebeverstärkten Zementbauplatten	
Beplankung, 2. Raum Dusche	:	2x 12,5mm GKBI, H2	
Brandverhalten Platte	:	A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)	
Wassereinwirkungsklasse DIN 18534	:	W3-I	
Wärmedämmung	:	Mineralwolle	
Dicke Dämmstoff	:	40 mm	
Anwendustyp	:	WTR	
Brandverhalten Dämmstoff	:	A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)	
Längenbezogener Strömungswiderstand	:	5 kPA*s/m ²	
Dicke Montagewand	:	100 mm	
Wandhöhe	:	bis 3,65 m	
Menge:	17,500 m ²	EP:	GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 8
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 Trockenbau
Titel 01 Wände

Übertrag €

01.01.4 **Zulage Wandende freistehend, Beplankung, Montagewand**

Zulage zu vorbeschriebener Position 01.01.3 für die Ausbildung von freistehenden Wandenden.
Beplankung mit 2 Plattenstreifen aus gewebeverstärkten Zementbauplatten, UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile. Anschluss an Rohfußboden und Rohdecke mit Kopfplatten und Fußwinkel.
Einbau von Kantenschutzprofilen zur Eckausbildung und Verspachtelung Q1.

Wanddicke : 100mm

Menge: 11,000 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 9
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 Trockenbau
Titel 01 Wände

Übertrag €

01.01.5 **TbW03, Montagewand, GKB+Zementpl., Einfachständer, 100 mm, 2x 12,5 mm**

Montagewand, nichttragend, bestehend aus:

- einfachem Ständerwerk aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung, eine Seite mit zwei Lagen gewebeverstärkten Zementbauplatten, ohne organische Bestandteile und die andere Seite mit zwei Lagen imprägnierten Gipsbauplatten
- Oberflächenausbildung v. Dusche/ WC in Qualitätsstufe Q1 (Grundverspachtelung v. Fugen und Schraubenköpfe) für Fliesen geeignet., Oberflächenausbildung in Umkleide in Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Wandbezeichnung	: TbW03
Art der Unterkonstruktion	: Metallunterkonstruktion
Korrosionsklasse Ständerwerk	: C3 : Einfachständerwand
Typ Profil	: CW/UW 50/50(40)/06
Oberflächenqualität	: Q1 (Dusche/ WC) Q2 (Umkleide)
Beplankung, 1. Raum Dusche/WC	: 2x 12,5mm gewebeverstärkten Zementbauplatten
Beplankung, 2. Raum Umkleide	: 2x 12,5mm GKB, Typ A
Brandverhalten Platte	: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Wassereinwirkungsklasse DIN 18534	: W3-I (Nur Dusche)
Wärmedämmung Dicke Dämmstoff	: Mineralwolle : 40 mm
Anwendustyp Brandverhalten Dämmstoff	: WTR : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Längenbezogener Strömungswiderstand	: 5 kPA*s/m ²
Dicke Montagewand	: 100 mm
Wandhöhe	: bis 3,65 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 10
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 Trockenbau
Titel 01 Wände

Übertrag €

Menge: 21,500 m² EP: GB:

01.01.6 **TbW04, Montagewand, GKBI, Einfachständer, 100 mm, 2x 12,5 mm**

Montagewand, nichttragend, bestehend aus:

- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung mit je 2 Lagen imprägnierter Gipsbauplatten
- Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q1 (Grundverspachtelung v. Fugen und Schraebenköpfe) für Fliesen geeignet. Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Wandbezeichnung	: TbW04		
Art der Unterkonstruktion	: Metallunterkonstruktion		
Ständerwerk	: Einfachständerwand		
Typ Profil	: CW/UW 50/50(40)/06		
Oberflächenqualität	: Q1		
Beplankung, je Raum	: 2x 12,5mm GKBI, Typ H2		
Wärmedämmung	: Mineralwolle		
Dicke Dämmstoff	: 40 mm		
Anwendustyp	: WTR		
Brandverhalten Dämmstoff	: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)		
Längenbezogener Strömungswiderstand	: 5 kPA*s/m ²		
Dicke Montagewand	: 100 mm		
Wandhöhe	: bis 3,65 m		
Menge:	35,000 m ²	EP:	GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 11
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 Trockenbau
Titel 01 Wände

Übertrag €

01.01.7 **TbW05, Montagewand, GKB, Einfachständer, 150 mm, 2x 12,5 mm**

Montagewand, nichttragend, bestehend aus:

- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung zwei Lagen Gipsbauplatten
- Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Wandbezeichnung	: TbW05
Art der Unterkonstruktion	: Metallunterkonstruktion
Ständerwerk	: Einfachständerwand
Typ Profil	: CW/UW 100/50(40)/06
Oberflächenqualität	: Q2
Beplankung, je Raum	: 2x 12,5mm GKB, Typ A
Brandverhalten Platte	: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Wärmedämmung	: Mineralwolle
Dicke Dämmstoff	: 40 mm
Anwendustyp	: WTR
Brandverhalten Dämmstoff	: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Längenbezogener Strömungswiderstand	: 5 kPA*s/m ²
Dicke Montagewand	: 150 mm
Wandhöhe	: bis 3,65 m

Menge: 36,500 m² EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 12
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 **Trockenbau**
 Titel 01 **Wände**

Übertrag €

01.01.8 **TbW06, Montagewand, GKBI, Doppelständer, 350 mm, 2x 12,5 mm**

Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:

- doppeltem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Verlaschung der Profile mit Plattenstreifen und Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitige Beplankung mit imprägnierten Gipsbauplatten.
- Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Wandbezeichnung	:	TbW06	
Art der Unterkonstruktion	:	Metallunterkonstruktion	
Ständerwerk	:	Doppelständerwand	
Typ Profil	:	2x CW/UW 50/50(40)/06	
Oberflächenqualität	:	Q2	
Beplankung, je Raumseite	:	2x 12,5mm GKBI, Typ H2	
Brandverhalten Platte	:	A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)	
Wärmedämmung	:	Mineralwolle	
Dicke Dämmstoff	:	40 mm	
Anwendustyp	:	WTR	
Brandverhalten Dämmstoff	:	A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)	
Längenbezogener Strömungswiderstand	:	5 kPA*s/m ²	
Dicke Montagewand	:	350 mm	
Wandhöhe	:	bis 3,65 m	
Menge:	28,500 m ²	EP:	GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 13
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 **Trockenbau**
 Titel 01 **Wände**

Übertrag €

01.01.9 **TbW07, Montagewand, Zementpl., Doppelständer, 260 mm, 2x 12,5 mm**

Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:

- doppeltem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Verlaschung der Profile mit Plattenstreifen und Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung aus gewebeverstärkten Zementbauplatten, ohne organische Bestandteile
- Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q1 (Grundverspachtelung v. Fugen und Schraubenköpfe), für Fliesen geeignet. Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Wandbezeichnung	:	TbW07	
Art der Unterkonstruktion	:	Metallunterkonstruktion	
Korrosivitätskategorie	:	C3	
Ständerwerk	:	Doppelständerwand	
Typ Profil	:	2x CW/UW 50/50(40)/06	
Oberflächenqualität	:	Q1	
Beplankung, je Raumseite	:	2x 12,5mm gewebeverstärkten Zementbauplatten	
Brandverhalten Platte	:	A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)	
Wassereinwirkungsklasse DIN 18534	:	W3-I	
Wärmedämmung	:	Mineralwolle	
Dicke Dämmstoff	:	40 mm	
Anwendustyp	:	WTR	
Brandverhalten Dämmstoff	:	A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)	
Längenbezogener Strömungswiderstand	:	5 kPA*s/m ²	
Dicke Montagewand	:	260 mm	
Wandhöhe	:	bis 3,65 m	
Menge:	9,000 m ²	EP:	GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 15
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 Trockenbau
Titel 01 Wände

Übertrag €

01.01.11 **TbW09, Montagewand, GKB+Zementpl., Doppelständer, 290 mm, 2x 12,5 mm**

Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:

- doppeltem Ständerwerk aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlprofilen, einschl. Verlaschung der Profile mit Plattenstreifen und Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung, eine Seite mit zwei Lagen gewebeverstärkten Zementbauplatten, ohne organische Bestandteile und die andere Seite mit zwei Lagen imprägnierten Gipsbauplatten.
- Oberflächenausbildung v. Dusche/ WC in Qualitätsstufe Q1 (Grundverspachtelung v. Fugen und Schraubenköpfe) für Fliesen geeignet., Oberflächenausbildung in Umkleide in Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Wandbezeichnung	: TbW09
Art der Unterkonstruktion	: Metallunterkonstruktion
Korrosivitätskategorie Ständerwerk	: C3 : Doppelständerwand
Typ Profil	: 2x CW/UW 50/50(40)/06
Oberflächenqualität	: Q1
Beplankung, 1. Raum Dusche	: 2x 12,5mm gewebeverstärkten Zementbauplatten
Beplankung, 2. Raum Umkleide	: 2x 12,5mm GKB, Typ A
Brandverhalten Platte	: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Wassereinwirkungsklasse DIN 18534	: W3-I (nur Dusche)
Wärmedämmung	: Mineralwolle
Dicke Dämmstoff	: 40 mm
Anwendustyp	: WTR
Brandverhalten Dämmstoff	: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Längenbezogener Strömungswiderstand	: 5 kPA*s/m ²
Dicke Montagewand	: 290 mm
Wandhöhe	: bis 3,65 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 20
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 Trockenbau
Titel 01 Wände

Übertrag €

01.01.15 **TbVS03, Vorsatzschale GKB, 2-lagig 12,5 mm, raumhoch, 125**

Trockenbau - Vorsatzschale für Wände aus Gipskartonplatten, mit Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, mit Dämmstoffeinlage, freistehend, mit Abstand vor Massivwände gestellt.

Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Wandbezeichnung : **TbVS03**
Bauteil : Vorsatzschale
Art der Unterkonstruktion : Metallunterkonstruktion
Typ Profil : CW/UW 75/50(40)/06
Oberflächenqualität : Q2
Art der Platte : Gipsplatte GKB
Typ Platte EN 590 : A
Kantenausbildung : HRAK
Anzahl Lagen,
Beplankung : 2-lagig
Dicke Beplankung : 12,5 mm
Wärmedämmung : Mineralwolle
Dicke Dämmstoff : 40 mm
Anwendungstyp : WTR
Brandverhalten
Dämmstoff : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Längenbezogener
Strömungswiderstand : 5 kPA*s/m²
Dicke Montagewand : 125 mm
Einbauhöhe : bis 4,00 m

Menge: 24,000 m² EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 22
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 **Trockenbau**
Titel 01 **Wände**

Übertrag €

01.01.18 **Zulage für Kleinflächen für Wände und Vorsatzschalen,
<5m², Mehrpreis**

Zulage für die Ausbildung von Kleinflächen unter 5m² an
Wänden und Vorsatzschalen. Mehrpreis für erhöhten
Schneideaufwand bzw. Verschnitt

Abrechnung je Stück
Wand oder Vorsatzschale <5,00m²

Menge: 5,000 St EP: GB:

01.01.19 **Türöffnung, Montagewand, GKB+GKBI, 750/2000**

Türöffnung in Montagewand aus einfachen und imprägnierten
Gipsbauplatten, mit Türpfosten aus UA-Ständerprofilen sowie
UW-Sturzprofil, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile,
mit Anschluss an Rohfußboden und Rohdecke mit Kopfplatten
und Fußwinkel.

Bauteil : Türöffnung
Plattentypen : GKB/GKBI
B/H (Baurichtmaß in mm) : 750/2000
B/H (Bauöffnungsmaß in mm) : 760/2010 mm
Dicke Montagewand : 100 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

01.01.20 **Türöffnung, Montagewand, GKBI,750/2000**

Türöffnung in Montagewand aus imprägnierten Gipsbauplatten,
mit Türpfosten aus UA-Ständerprofilen sowie UW-Sturzprofil,
inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile, mit Anschluss an
Rohfußboden und Rohdecke mit Kopfplatten und Fußwinkel.

Bauteil : Türöffnung
Plattentypen : GKBI
B/H (Baurichtmaß in mm) : 750/2000
B/H (Bauöffnungsmaß in mm) : 760/2010 mm
Dicke Montagewand : 100 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 23
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 Trockenbau
Titel 01 Wände

Übertrag €

01.01.21 **Türöffnung, Montagewand, GKB+Zementpl.,750/2000**

Türöffnung in Montagewand aus einfachen Gipsbauplatten und gewebeverstärkten Zementbauplatten, mit Türpfosten aus UA-Ständerprofilen sowie UW-Sturzprofil, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile, mit Anschluss an Rohfußboden und Rohdecke mit Kopfplatten und Fußwinkel.

Bauteil : Türöffnung
 Plattentypen : GKB/Zementfaser
 B/H (Baurichtmaß in mm) : 750/2000
 B/H (Bauöffnungsmaß in mm) : 760/2010 mm
 Dicke Montagewand : 100 mm

Menge: 1,000 St EP: GB:

01.01.22 **Zulage für einseitiges Abstellen von Montagewänden und Vorsatzschalen**

Zulage für einseitiges Abstellen von Montagewänden und Vorsatzschalen für vorgezogenen Estricheinbau.

Streifenhöhe ca. 500 mm, mit zwei Lagen gewebeverstärkten Zement- Bauplatten bzw. einfachen oder imprägnierten Gipskartonplatten als vorgezogene Leistung. (erhöhter Schnittaufwand)
 Aufmaß nach m zweilagiger Beplankung.

Menge: 131,000 m EP: GB:

01.01.23 **Universaltraverse, Montagewand, Holzwerkstoff-Platte**

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte zwischen den Stahl-Ständerprofilen der Montagewände und Vorsatzschalen mittels verzinkter Stahllaschen und Blechsrauben befestigen.

Plattenmaterial : wasserfeste Mehrschicht-Holzwerkstoffplatte
 Plattendicke : ca. 25 mm
 Plattengröße : ca. 300/600 mm
 Konsollast : bis 1,5 kN/m

Menge: 15,000 m EP: GB:

01.01.24 **Verstärkungsprofil, UA50/40/2, Trockenbau**

Verstärkungsprofil für die Befestigung Waschbecken/WC/Urinal inkl. Befestigungsmaterial in Montagewänden

Profil : UA 50/40/2

Menge: 135,000 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 24
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 Trockenbau
Titel 01 Wände

Übertrag €

01.01.25 **Deckenanschluss, Montagewand, gleitend, 100**
 Gleitender Deckenanschluss der Montagewand, mit
 armierten Zement- Bauplattenbündel, inkl. Eckschutzwinkel
 und elastoplastischer Fugendichtung
 an den freien Bekleidungsenden einbauen.

 Durchbiegung : über 10 bis 20 mm
 Wanddicke : bis 100 mm
 Einbauhöhe : bis 3,65 m
 Menge: 16,500 m EP: GB:

01.01.26 **Deckenanschluss, Montagewand, gleitend, 260**
 Gleitender Deckenanschluss der Montagewand, mit
 armierten Zement- Bauplattenbündel, inkl. Eckschutzwinkel
 und elastoplastischer Fugendichtung
 an den freien Bekleidungsenden einbauen.

 Durchbiegung : über 10 bis 20 mm
 Wanddicke : >100mm - 260 mm
 Einbauhöhe : bis 3,65 m
 Menge: 2,500 m EP: GB:

01.01.27 **Deckenanschluss, Montagewand, gleitend, 350**
 Gleitender Deckenanschluss der Montagewand, mit
 armierten Zement- Bauplattenbündel, inkl. Eckschutzwinkel
 und elastoplastischer Fugendichtung
 an den freien Bekleidungsenden einbauen.

 Durchbiegung : über 10 bis 20 mm
 Wanddicke : >260 - 350 mm
 Einbauhöhe : bis 3,65 m
 Menge: 17,500 m EP: GB:

01.01.28 **Wandanschluss an Bauteile, 100-150 mm**
 Anschluss von Montagewänden an massive Wandbauteile,
 gleitend (beweglich) ausgebildet

 Dicke Montagewand : 100 mm - 150 mm
 Menge: 36,500 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 26
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 Trockenbau
Titel 01 Wände

Übertrag €

01.01.34 **Eckanschluss, Vorsatzschale, 90°**
Eckanschluss von Vorsatzschalen an Montagewände
Verkofferungen, Vorsatzschalen etc. Inklusive aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Materialien

Winkel : 90°
Menge: 18,500 m EP: GB:

01.01.35 **Verfugung, elasto-plastisch, Trockenbau**
Elasto-plastische einseitige Verfugung der Anschlüsse der mit
Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile
und Leichttrennwände, mit Ein-Komponenten-Dichtstoff auf
Acryldispersionsbasis (überstreichbar).

Material Dichtmasse : Acryl, überstreichbar
Anzahl Seiten : 1-seitig
Menge: 123,000 m EP: GB:

01.01.36 **Rundloch, 50mm**
Herstellung und Anarbeitung von Rundlöchern in Gipskarton-
bzw. Gipsfaserplatten und Zementbauplatten für Einbauteile
von Elt/ Sanitär/ Heizung/ Lüftung.

Durchmesser: bis 50 mm
Menge: 180,000 St EP: GB:

01.01.37 **Rundloch, >50-100mm**
Herstellung und Anarbeitung von Rundlöchern in Gipskarton-
bzw. Gipsfaserplatten und Zementbauplatten für Einbauteile
von Elt/ Sanitär/ Heizung/ Lüftung.

Durchmesser: >50 bis 100 mm
Menge: 4,000 St EP: GB:

01.01.38 **Rundloch, >100-150mm**
Herstellung und Anarbeitung von Rundlöchern in Gipskarton-
bzw. Gipsfaserplatten und Zementbauplatten für Einbauteile
von Elt/ Sanitär/ Heizung/ Lüftung.

Durchmesser: >100 bis 150 mm
Menge: 13,000 St EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 27
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 Trockenbau
Titel 01 Wände

Übertrag €

01.01.39 **Rundloch, >150-200mm**
 Herstellung und Anarbeitung von Rundlöchern in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten und Zementbauplatten für Einbauteile von Elt/ Sanitär/ Heizung/ Lüftung.
 Durchmesser: >150 bis 200 mm
 Menge: 5,000 St EP: GB:

01.01.40 **Rundloch, >200-260mm**
 Herstellung und Anarbeitung von Rundlöchern in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten und Zementbauplatten für Einbauteile von Elt/ Sanitär/ Heizung/ Lüftung.
 Durchmesser: >200 bis 260 mm
 Menge: 10,000 St EP: GB:

01.01.41 **Rundloch, >260-350mm**
 Herstellung und Anarbeitung von Rundlöchern in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten und Zementbauplatten für Einbauteile von Elt/ Sanitär/ Heizung/ Lüftung.
 Durchmesser: >260 bis 350 mm
 Menge: 2,000 St EP: GB:

01.01.42 **Aussparung, Montagewand, D=250/150**
 Herstellung und Anarbeitung von Öffnungen und Aussparung in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten und Zementbauplatten für Einbauteile von Elt/ Sanitär/ Heizung/ Lüftung.
 Größe Aussparung, eckig : 250 mm/ 150 mm
 Menge: 4,000 St EP: GB:

01.01.43 **Aussparung, Montagewand, D=349/150**
 Herstellung und Anarbeitung von Rundlöchern in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten und Zementbauplatten für Einbauteile von Elt/ Sanitär/ Heizung/ Lüftung.
 Größe Aussparung, eckig : 349 mm/ 150 mm
 Menge: 2,000 St EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 28
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 **Trockenbau**
Titel 01 **Wände**

Übertrag €

01.01.44 **Aussparung, Montagewand, D=450/350**

Herstellung und Anarbeitung von Rundlöchern in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten und Zementbauplatten für Einbauteile von Elt/ Sanitär/ Heizung/ Lüftung.

Größe Aussparung, eckig : 450 mm/ 350 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

01.01.45 **Aussparung Revisionsöffnung mit Klappe, GKB, 200/200 mm**

Revisionsöffnung in befliester Montagewand herstellen mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem. Montagewand beplankt mit Gipsbauplatten, inkl. Herstellen der Öffnung, einbauen von erforderlichen Wechselprofilen sowie rauchdichtem Anarbeiten der Beplankung, einschl. aller sonstigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils : Revisionsöffnung
Material : Metall
Farbe : weiß
Anzahl Lagen : 2-lagig
Typ Platte : zementgebundene Bauplatten
Dicke Platte : 12,5 mm
Abmessung Revision : 200mm/200 mm

Menge: 1,000 St EP: GB:

01.01.46 **Aussparung Revisionsöffnung mit Klappe, GKBI, 300/300 mm**

Revisionsöffnung in befliester Montagewand herstellen, mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem. Montagewand beplankt mit imprägnierten Gipsbauplatten, inkl. Herstellen der Öffnung, einbauen von erforderlichen Wechselprofilen sowie rauchdichtem Anarbeiten der Beplankung, einschl. aller sonstigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils : Revisionsöffnung
Material : Metall
Farbe : weiß
Anzahl Lagen : 2-lagig
Typ Platte : GKBI
Dicke Platte : 12,5 mm
Abmessung Revision : 300mm/300 mm

Menge: 1,000 St EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 29
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 **Trockenbau**
Titel 01 **Wände**

Übertrag €

01.01.47 **Aussparung Revisionsöffnung mit Klappe, Zementpl.,
200/200 mm**

Revisionsöffnung in beflieser Montagewand herstellen, mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem. Montagewand beplankt mit Zementfaserplatten, inkl. Herstellen der Öffnung, einbauen von erforderlichen Wechselprofilen sowie rauchdichtem Anarbeiten der Beplankung, einschl. aller sonstigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils : Revisionsöffnung
Material : Metall
Farbe : weiß
Anzahl Lagen : 2-lagig
Typ Platte : zementgebundene Bauplatten
Dicke Platte : 12,5 mm
Abmessung Revision : 200mm/200 mm

Menge: 1,000 St EP: GB:

01.01.48 **Arbeitsbühne, fahrbar, LK 3, 2,00 m**

Arbeitsbühne, fahrbar, gemäß DIN EN 1004, mit Steckgeländer und den erforderlichen Leiternaufgängen.
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Höhe Belagfläche : bis 2,00 m
Länge : bis 4,00 m
Breite : mind. 0,60 m
Lastklasse : 3

Menge: 1,000 St EP: GB:

01.01.49 **Arbeitsbühne, fahrbar, Gebrauchsüberlassung, LK 3, bis
2,00 m**

Gebrauchsüberlassung zu vorbeschrieben, fahrbaren Arbeitsgerüst

Gebrauchsüberlassung : 8 Wochen
Höhe Belagfläche : bis 2,00 m
Lastklasse : 3

Menge: 8,000 StWo EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 30
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 Trockenbau
Titel 01 Wände

Übertrag €

01.01.50 **Arbeitsbühne, fahrbar, LK 3, bis 2,00 m, umsetzen**

Umsetzen des fahrbaren Arbeitsgerüsts. Ausführung nur nach Anordnung durch Bauleitung.

Höhe oberste Lage : bis 2,00 m
 Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)

Menge: 1,000 St EP: GB:

Summe 01 Wände

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 32
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 **Trockenbau**
Titel 02 **Decken**

Übertrag €

01.02.2 **UHD 1, GK - Unterdecke, abgehängt, GKB 1x 12,5 mm, 700mm**

Gipsplatten-Unterdecke, abgehängt, bestehend aus
- Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus verzinkten Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der bestehenden geraden Rohdecke mit Abhängern befestigen
- Decklage aus Gipsbauplatten.
- Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Deckennr. : **UHD 1**
Bauteil : Rohdecke
Deckensystem : Gipsplattenunterdecke
Art der Unterdecke : abgehängt
Art der Unterkonstruktion : Stahlprofilunterkonstruktion, verzinkt
Typ Profil : CD 60/27/06
Beanspruchungsklasse : Klasse A2
Art der Platte : Gipsplatte
Oberflächenqualität : Q2 (Standard)
Anzahl Plattenlagen : 1-lagig
Dicke Platte : 12,5 mm
Plattentyp EN 520 : A
Bezeichnung DIN 18180 : GKB
Brandverhalten Platte : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Kantenausbildung Platte : HRK
Abhängehöhe : 700 mm

Menge: 31,500 m² EP: GB:

01.02.3 **Wandanschluss, elastisch GKB**

Wandanschluss vorgenannter Gipskartondecken an angrenzende Bauteile mit Trennstreifen herstellen und dauerelastisch verschließen.

Bauteil : Unterdecke
Plattenart : Gipsplatte, GKB
Bauteilanschluss : Wand
Fugendichtstoff : Acryl

Menge: 74,000 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 33
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 **Trockenbau**
Titel 02 **Decken**

Übertrag €

01.02.4 **UHD 2, GK - Unterdecke, abgehängt, GKBI 1x 12,5 mm, 400mm**

Unterdecke aus Gipsplatten, als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, bestehend aus
- Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus verzinkten Stahlprofilen, als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden Rohdecke mit Schnellabhängern befestigt
- Decklage aus imprägnierten Gipsplatten, Plattenfugen verklebt; Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben

Deckennr. : **UHD 2**
Bauteil : Rohdecke
Deckensystem : Gipsplattenunterdecke
Art der Unterdecke : abgehängt
Art der Unterkonstruktion : Stahlprofilunterkonstruktion, verzinkt
Typ Profil : CD 60/27/06
Beanspruchungsklasse : Klasse A2
Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert
Plattentyp EN 520 : H2
Bezeichnung DIN 18180 : GKBI
Anzahl Plattenlagen : 1-lagig
Dicke Platte : 12,5 mm
Brandverhalten Platte : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Oberflächenqualität : Q2 (Standard)
Kantenausbildung Platte : HRK
Abhängehöhe : 400 mm

Menge: 8,500 m² EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 34
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 **Trockenbau**
Titel 02 **Decken**

Übertrag €

01.02.5 **UHD 2, GK - Unterdecke, abgehängt, GKBI 1x 12,5 mm, 700mm**

Unterdecke aus Gipsplatten, als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, bestehend aus
- Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus verzinkten Stahlprofilen, als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden Rohdecke mit Schnellabhängern befestigt
- Decklage aus imprägnierten Gipsplatten, Plattenfugen verklebt; Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben

Deckennr. : **UHD 2**
Bauteil : Rohdecke
Deckensystem : Gipsplattenunterdecke
Art der Unterdecke : abgehängt
Art der Unterkonstruktion : Stahlprofilunterkonstruktion, verzinkt
Typ Profil : CD 60/27/06
Beanspruchungsklasse : Klasse A2
Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert
Plattentyp EN 520 : H2
Bezeichnung DIN 18180 : GKBI
Anzahl Plattenlagen : 1-lagig
Dicke Platte : 12,5 mm
Brandverhalten Platte : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Oberflächenqualität : Q2 (Standard)
Kantenausbildung Platte : HRK
Abhängehöhe : 700 mm

Menge: 39,500 m² EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 35
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 **Trockenbau**
Titel 02 **Decken**

Übertrag €
.....

01.02.6 **Zulage, GKBI, Kleinflächen <5m², Mehrpreis**

Zulage zur abgehängten Decke aus
imprägnierten Gipsplatten, in Kleinflächen.
Mehraufwand für erhöhte
Schneidekosten der Zuschnitte und Verschnitt,
Mehrverbrauch von Zubehörmaterialien, erhöhter
Zeitaufwand bei der Montage, höherer Fugenteil,

Für Deckenflächen von Räumen <=5 m² in 3 Räumen

Menge: 15,000 m² EP: GB:

01.02.7 **Wandanschluss, elastisch GKBI**

Wandanschluss vorgenannter, imprägnierter Gipskartondecken
an angrenzende Bauteile mit Trennstreifen herstellen und
dauerelastisch verschließen.

Bauteil : Unterdecke
Plattenart : imprägnierte Gipsplatte, GKBI
Bauteilanschluss : Wand
Fugendichtstoff : Acryl

Menge: 78,500 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 36
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 **Trockenbau**
 Titel 02 **Decken**

Übertrag €

01.02.8 **UHD 3, Unterdecke, Nassraum, Zementplatte, 1x 12,5 mm, 700mm**

Unterdecke als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, bestehend aus
 - Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlprofilen, als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden Rohdecke mit Schnellabhängern befestigt
 - Decklage aus Zementbauplatten, Plattenfugen verklebt; Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben

Deckennr. : **UHD 3**
 Bauteil : Rohdecke
 Deckensystem : Zementplattenunterdecke
 Art der Unterdecke : abgehängt
 Art der Unterkonstruktion : Stahlprofilunterkonstruktion, C3
 Typ Profil : CD 60/27/06
 Feuchtigkeits-Beanspruchungsklasse : A0 (DIN 18195)
 Art der Platte : Zementfaserplatte
 Anzahl Plattenlagen : 1-lagig
 Dicke Platte : 12,5 mm
 Brandverhalten Platte : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
 Oberflächenqualität : Q2 (Standard)
 Kantenausbildung Platte : HRK
 Abhängehöhe : 700 mm

Menge: 27,000 m² EP: GB:

01.02.9 **Wandanschluss, elastisch, Zementplatten**

Wandanschluss vorgenannter, Zementplatten an angrenzende Bauteile mit Trennstreifen herstellen und dauerelastisch verschließen.

Bauteil : Unterdecke
 Plattenart : Zementbauplatte
 Bauteilanschluss : Wand
 Fugendichtstoff : Polyurethan (PUR)

Menge: 43,500 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 39
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 **Trockenbau**
Titel 02 **Decken**

Übertrag €

01.02.15

Aussparung, Präsenzmelder, >200 - 300 mm

Aussparung für die bauseits zu montierenden Präsenzmelder in Deckenbekleidungen aus Gipsfaser- und Zementbauplatten herstellen und anpassen. Die Kanten sind sauber zu schneiden.
Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp überdecken.
Die Deckenunterkonstruktion ist in diesem Bereich zu trennen und an den Endpunkten gesondert von der Rohdecke abhängen.

Bauteil : Gipsplattendecke/
 : Zementplattendecke
Größe Aussparung, eckig : > 200/200 - 300/300 mm
Menge: 15,000 St EP: GB:

01.02.16

Aussparung, Langfeldleuchte, 1300/200 mm

Aussparung für die bauseits zu montierende Langfeldeinbauleuchten in Deckenbekleidungen aus Gipsfaserbauplatten herstellen und anpassen. Die Kanten sind sauber zu schneiden.
Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp überdecken.
Die Deckenunterkonstruktion ist in diesem Bereich zu trennen und an den Endpunkten gesondert von der Rohdecke abhängen.

Bauteil : Gipsplattendecke
Größe Aussparung, eckig : 1300mm/ 200mm
Menge: 6,000 St EP: GB:

01.02.17

Aussparung, Langfeldleuchte, 1600/200 mm

Aussparung für die bauseits zu montierenden Langfeldeinbauleuchten, wie in Pos. 01.02.17 beschrieben herstellen und anpassen, jedoch:

Größe Aussparung, eckig : 1600mm/ 200 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 41
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 **Trockenbau**
Titel 02 **Decken**

Übertrag €

01.02.20 **Revisionsöffnung, Unterdecke GKB+GKBI, 500/500 mm**

Revisionsöffnung in Abhangdecke mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem und Gipsplatteneinlage, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Bauteil : Decke
Art der Unterdecke : abgehängt
Art des Einbauteils : Revisionsöffnung
Material : Metall
Art der Platte : Gipsbauplatte, imprägnierte
Gipsbauplatte
Anzahl Lagen : 1-lagig
Dicke Platte : 12,5 mm
Plattentyp EN 520 : A
Bezeichnung DIN 18180 : GKB/ GKBI
Feuerwiderstandsklasse : F0
Farbe : weiß
Abmessung Revision : 500/500 mm

Menge: 8,000 St EP: GB:

01.02.21 **Revisionsöffnung, Unterdecke GKB, 600/600 mm**

Revisionsöffnung in Abhangdecke mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem und Gipsplatteneinlage, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Bauteil : Decke
Art der Unterdecke : abgehängt
Art des Einbauteils : Revisionsöffnung
Material : Metall
Art der Platte : Gipsbauplatte
Anzahl Lagen : 1-lagig
Dicke Platte : 12,5 mm
Plattentyp EN 520 : A
Bezeichnung DIN 18180 : GKB
Feuerwiderstandsklasse : F0
Farbe : weiß
Abmessung Revision : 600/600 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 01 **Trockenbau**
 Titel 02 **Decken**

Übertrag €

01.02.22 **Revisionsöffnung, Unterdecke Zementpl. 400/400 mm**

Revisionsöffnung in Abhangdecke mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem und Gipsplatteneinlage, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Bauteil : Decke
 Art der Unterdecke : abgehängt
 Art des Einbauteils : Revisionsöffnung
 Material : Metall
 Art der Platte : Zementbauplatte
 Anzahl Lagen : 1-lagig
 Dicke Platte : 12,5 mm
 Plattentyp EN 520 : A
 Bezeichnung DIN 18180 : GKB
 Feuerwiderstandsklasse : F0
 Farbe : weiß
 Abmessung Revision : 400/400 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

01.02.23 **Kabelaussch, Unterdecke, bis 30 mm**

Kabelaussch in abgehängter Gips- oder Zementfaserplatten, einschl. hindurchführen der Kabel sowie elasto-plastischer Abdichtung des Anschlusses.

Ausschgröße : 10mm bis 30 mm

Menge: 50,000 St EP: GB:

Summe 02 Decken

Summe 01 **Trockenbau**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 43
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 02 **Innenputz**
Titel 01 **Innenputz**

Währung in €

02.01.1

Bauteile schützen, Folie

Schutzabdeckung aus Kunststoffolie
als Schutz der oberflächenfertiger Bauteile
wie Fenster, Türen, Kabeltrassen, Einrichtungsgegenstände
und dergleichen.

Das Abkleben beinhaltet auch den Schutz der TB-Wände mit
einem mindestens 50cm breiten Streifen, die im Eckbereich an
die zu verputzenden Flächen angrenzen, als Schutz vor
unnötigen Verunreinigungen

Abkleben und für die Dauer der Bauarbeiten vorhalten,
einschl. der späteren Beseitigung und Entsorgung, einschl.
aller anfallenden Kosten.

Material Folie : PE
Dicke Folie : >=0,2 mm

Menge: 93,000 m² EP: GB:

02.01.2

Untergrund reinigen, grober Schmutz

Vorbereiten und Reinigen des Untergrundes (Wände und
Leibungen) von grober Verschmutzung, z. B. Gips-, Mörtel-,
Farbreste oder Öl.

Menge: 290,000 m² EP: GB:

02.01.3

Putzarmierung, Glasfasergewebe, Innenwand

Putzarmierung mit Glasfasergewebe als Putzträger vollflächig,
zum Überspannen rissegefährdeter Putzgrundflächen z.B. über
Installationsschlitzten, als Flächenüberspannung sowie für
Verwahrungen aller Art im Innenbereich.

Bauteil : Massive Wände
Art des Untergrunds : Kalksandstein, Stahlbeton
Material Putzbewehrung : Glasfasergewebe
Überdeckung Stoß : 100 mm
Art des Auftrags : vollflächig

Aufmaß nach Sichtfläche.

Menge: 10,000 m² EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 44
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk **02** **Innenputz**
Titel **01** **Innenputz**

Übertrag €

02.01.4 **Kalkzementputz, Innenwand, gefilzt**

Wandputz aus Kalkzementputz, abgerieben und gefilzt, im Innenbereich, inkl. Putzgrundvorbehandlung mit Spritzbewurf P III und Grundierung passend zum Putzsystem und gemäß Herstellervorschrift.

Putzgrund : Kalksandstein
Mörtelgruppe : GP (Normalputzmörtel)
Druckfestigkeit : $\geq 2,5\text{N/mm}^2$
Unterputz : Mörtelgruppe CS II/III (P II)
Oberputz : Mörtelgruppe CS I/II (P I)
Oberfläche : abgerieben und gefilzt
Oberflächenqualität : Q 2 (Standard)
Putzdicke : 15 mm
Putzhöhe : bis 3,65 m
Bauteil : Innenwände

Menge: 208,000 m² EP: GB:

02.01.5 **Kalkzementputz, gefilzt, Leibung, innen**

Kalkzementputz an Leibungen von Fenster und Türen, einschl. Herstellen der Anschlüsse an den Fenstern und Türen mit Kellenschnitt und Einbauen von Eckschienen, Ausführung sonst wie unter Pos. 02.01.4 beschrieben.

Art des Untergrunds : Kalksandstein und Stahlbeton
Mörtelart : Normalputzmörtel (GP)
Material Putz : Kalk-Zementmörtel
Festigkeitsklasse Unterputz : CS II/III
Festigkeitsklasse Oberputz : CS I/II (PI)
Anzahl Lagen : 2-lagig
Oberflächenbearbeitung : gefilzt
Oberflächenqualität : Q2 (Standard)
Schichtdicke Putz : 15 mm
Bauteil : Leibung, innen
Tiefe Leibung : bis 300 mm

Kellenschnitt und Putzprofile in gesonderter Position.

Menge: 56,000 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 46
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 02 Innenputz
Titel 01 Innenputz

Übertrag €

Menge: 16,500 m² EP: GB:

02.01.9 **Putzabschlussprofil, PVC, Innenputz**

Putzabschlussprofil aus Kunststoff, zur Begrenzung des Innenputzes an verschiedener Bauteile oder für Sichtfugen im Innenbereich einbauen.
 Profilgrößen entsprechend Putzdicke bis 20 mm.

Form Profil : Putzabschlussprofil
 Material Profil : PVC (weiß)
 Schichtdicke Putz : 15mm - 20 mm

Menge: 147,000 m EP: GB:

02.01.10 **Schnellputzleiste, Nasszone**

Schnellputzleisten zur Herstellung planebener Putzflächen, im Innenbereich, auch für Nasszonen geeignet.

Schichtdicke Putz : 15mm-20mm

Menge: 18,500 m EP: GB:

02.01.11 **Eckschutzwinkel, verzinkter Stahl, Innenputz**

Eckausbildung des Unterputzes im Innenbereich mit verzinkten Eckeinputzprofilen bestehend aus verzinktem Stahlblech.
 Größe passend zur Putzdicke.

Bauteil : Massivwände
 Form Profil : Eckeinputzprofil
 Material Profil : Stahlblech, verzinkt
 Schichtdicke Putz : bis 20 mm

Das Schneiden der Profile ist in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Menge: 49,000 m EP: GB:

02.01.12 **Kellenschnitt, Stoßstellen**

Kellenschnitt in Stoßbereichen verschiedener Bauteile, an Decken, Wänden herstellen.

Bauteil : Innenwände

Menge: 94,000 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 48
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk **02** **Innenputz**
Titel **01** **Innenputz**

Übertrag €

02.01.15

Schlitz schließen, verputzen, 5-10 cm

Bauseitige Schlitz der Gewerke H/L/S/E, senkrecht oder waagrecht, in Mauerwerk und Stahlbeton (bei größeren Schlitz Mauerwerksstücke mit einbauen) mit Kalkzementputz schließen, Verputzen der Wandfläche, Gewebearmierung einbetten, Putzoberfläche gespachtelt und gefilzt sowie an die vorh. Putzstruktur anpassen.
Bauschutt entsorgen einschließlich aller Entsorgungskosten und Deponiegebühren.

Breite : 5 bis 10 cm
Tiefe : bis 5 cm
Mörtel : CS II/III (P II)

Abrechnung nach m Schlitz .

Menge: 21,000 m EP: GB:

02.01.16

Schlitz schließen, verputzen, 10-15 cm

Bauseitige Schlitz der Gewerke H/L/S/E, senkrecht oder waagrecht, in Mauerwerk und Stahlbeton (bei größeren Schlitz Mauerwerksstücke mit einbauen) mit Kalkzementputz schließen, Verputzen der Wandfläche, Gewebearmierung einbetten, Putzoberfläche gespachtelt und gefilzt sowie an die vorh. Putzstruktur anpassen.
Bauschutt entsorgen einschließlich aller Entsorgungskosten und Deponiegebühren.

Breite : 10 bis 15 cm
Tiefe : bis 5 cm
Mörtel : CS II/III (P II)

Abrechnung nach m Schlitz .

Menge: 10,500 m EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 02 Innenputz
Titel 01 Innenputz

Übertrag €

02.01.17 **Öffnung schließen, bis 0,10m²**

Wanddurchbruch bzw. Löcher im Mauerwerk nach Verlegen der Medienleitungen schließen. Freiräume zwischen Installationen mit Mörtel und Steinmaterial schließen undollfugig ausmauern, einschl. Herstellung von Verzahnungen. Flächen bündig mit dem Mauerwerk abgleichen; Bauschutt entsorgen einschließlich aller Entsorgungskosten und Deponiegebühren.

Öffnungsgröße : bis 0,10m²
 Wanddicke : bis 24 cm
 Ziegelart : Kalksandstein

Menge: 7,000 St EP: GB:

02.01.18 **Öffnung schließen, 0,10 bis 0,25m²**

Wanddurchbruch bzw. Löcher im Mauerwerk nach Verlegen der Medienleitungen schließen. Freiräume zwischen Installationen mit Mörtel und Steinmaterial schließen undollfugig ausmauern, einschl. Herstellung von Verzahnungen. Flächen bündig mit dem Mauerwerk abgleichen; Bauschutt entsorgen einschließlich aller Entsorgungskosten und Deponiegebühren.

Öffnungsgröße : >0,10m² bis 0,25m²
 Wanddicke : bis 24 cm
 Ziegelart : Kalksandstein

Menge: 9,000 St EP: GB:

Summe 01 Innenputz

Summe **02 Innenputz** **.....**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 50
26.03.2025

Proj.: 22100500	Neubau Sporthalle Arnsdorf
LV: Los_3901	Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände
Gewerk 03	WC-Trennwände
Titel 02	WC-Trennwände

Währung in €

03.02.1

WC-Trennwandanlage, wasserfest, Vollspanplatten, HPL beschichtet

WC-Trennwandelemente aus wasserfesten Schichtstoff-Verbundelementen wie folgt:

Aufbau der Wände:

- Trennwandstütze aus eloxierten Aluminium natur, Stütze, D = 16 mm, Höhe 150 mm, höhenverstellbar. Anschraubfläche 120 mm aus Alu eloxiert, verschraubt mit Edelstahlschrauben und mit trittsicherer Alu-Abdeckrosette (E6/EV1) abgedeckt, Füße auf Fußboden ankleben.
- Wandteile aus wasserfester, HPL-beschichteter Vollspanplatte für Feuchträume geeignet, Wanddicke ca. 28 mm, aus verwindungssteifer Konstruktion. Oben und unten 2 mm starke Kunststoffsicherheitskantenumleimer (ABS-Kante). Alle sichtbaren Ecken und Kanten sind im Radius von 2 mm abgerundet, mit umgreifenden Aluminiumrahmen. Oberflächenstruktur glatt, wasserbeständig und kratzfest. Oberflächen muss leicht von Verschmutzungen zu reinigen sein (z. B. von Permanentmarker). Wandanschlüsse und Verbindungen zwischen Trennwand und Frontwand sind nicht sichtbar und kraftschlüssig herzustellen. Die senkrechten Kanten der Elemente (Türen und Seitenteile) bestehen aus einem ungefälzten Aluminiumprofil eloxiert natur, bündig in der Wandebene liegend. Über der Vorderfront verläuft zur Stabilisierung ein Aluminium-U-Profil eloxiert (3-Kammerprofil) Die Wandanschlüsse erfolgen mittels umgreifendem Aluminium-U-Profils (eloxiert) als Toleranzausgleich oder Schattenfuge.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 51
26.03.2025

Proj.: 22100500	Neubau Sporthalle Arnsdorf
LV: Los_3901	Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände
Gewerk 03	WC-Trennwände
Titel 02	WC-Trennwände

Währung in €

Türen:

- Tür, Material wie Trennwand, absolut flächenbündig in die Vorderfront eingebaut, Tür beidseitig ungefälzt (stumpf) sowie unfallsicher gefast, geräuschgedämpft einschlagend durch eine PVC-Weichlippe.
Türen mit innenliegendes Steigeband aus Hochleistungspolymer bis 110° Türöffnungswinkel. Bandkonsole aus massivem Aluminium.
Tür als Zulage in gesonderter Position
- Klemmschutz entsprechend gültiger Sicherheitsbestimmung
- Beschlag Klasse 3, Riegel WC-Metallschloss mit Drückergarnitur mit rund Rosette aus Alu, Drücker in U-Form, Außenschild mit "rot/weiß-Anzeige" und Notöffnungsdorn, als Rosette aus Aluminium Beschlag in gesonderter Position.
- Je Tür einen Türstopperhaken aus Aluminium, Auführung wie Beschlag mit Gummipuffer weiß, Türstopperhaken dient auch als Kleiderhaken

Gesamthöhe : ca. 2000 mm
Bodenfreiheit : ca. 150 mm
Türbreite : mind. 600 mm
Dicke Holzspanplatten : ca. 28 mm

Ausführung:

Vollspanplatten HPL beschichtet, wasserfest, E1

Farbe Wandbeschichtung : ähnlich NCS S 1502-Y
nach Bemusterung durch die BÜ
des AG

Aufmaß nach m Wandfläche. Türen werden übermessen.

Menge: 10,000 m EP: GB:

03.02.2

WC-Trennwand-Ausschnitt, Zulage

Wandanschluss als Zulage von WC-Trennwand herstellen, wie folgt:

Einbau eines Aluminiumprofils und Befestigung an gefliesten Trockenbauwänden. Schnittkanten andichten, einschl. aller Ausklinkungen, an Sockeln und Wandversprüngen.

Wandhöhe ca. 2000 mm
Aufmaß nach Stück Anschluss

Menge: 9,000 St EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 52
26.03.2025

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 03 WC-Trennwände
Titel 02 WC-Trennwände

Übertrag €

03.02.3 **WC-Tür, wasserfeste Vollspanplatten, beschichtet, Zulage**

Zulage WC-Trennwand-Türen,
Ausführung wie in Hauptposition 03.02.1 beschrieben

Türbreite: min. 600 mm
Aufmaß nach Stück WC-Tür

Menge: 5,000 St EP: GB:

03.02.4 **T-Anschluss, WC-Trennwand, Zulage**

Zulage für T-Anschlussverbindungen zwischen Front- und
Seitenwänden, passend zum System, wie in Hauptposition
03.02.1 beschrieben.

Aufmaß nach Stück Verbindung

Menge: 1,000 St EP: GB:

03.02.5 **Drückergarnitur, Aluminium Rosetten, Innentür, Zulage**

WC-Drückergarnitur wie in Hauptposition 03.02.1 beschrieben:

Türbeschläge als Drücker/Drücker, mit runden
Rosetten, mit integrierter Notöffnung von außen und
rot/weiß-Anzeige aus Aluminium, Benutzerkategorie 3,
Griffe zum Türblatt gebogen in U-Form,
Griffquerschnitt rund 20 mm, Grifflänge 145 mm,
Türabstand 62/55 mm

An die WC-Tür anbauen nach Herstellerrichtlinie.

Aufmaß nach Stück Tür.

Menge: 5,000 St EP: GB:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Proj.: 22100500 **Neubau Sporthalle Arnsdorf**
 LV: Los_3901 **Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände**

Gewerk 03 WC-Trennwände
Titel 02 WC-Trennwände

Übertrag €

03.02.6 **Schamwand, Vollspanplatten, HPL-beschichtet, 400/900 mm**

Schamwand als Sichtschutz in WC-Räumen aus HPL-beschichteten Vollspanplatten, sichtbare Ecken und Kanten mit 2mm starken Kunststoffkanten (ABS-Kanten) umleimt und einem Radius von 2mm gerundet.

Wandhängende Ausführung 400x900mm, Befestigung mittels 2 Stück Aluminiumdoppelwinkeln (eloxiert) im System des Herstellers.

Wanddicke : 13 mm
 Größe : 400/900 mm
 Farbe : ähnlich NCS S 1502-Y
 nach Bemusterung durch die BÜ des AG

Aufmaß nach Stück Schamwand

Menge: 2,000 St EP: GB:

Summe 02 WC-Trennwände

Summe **03 WC-Trennwände** **.....**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 55
26.03.2025

Proj.: 22100500
LV: Los_3901

Neubau Sporthalle Arnsdorf
Trockenbau_Innenputz_WC-Trennwände

ZUSAMMENSTELLUNG

Gewerk	01	Trockenbau	
Titel	01	Wände €
Titel	02	Decken €

<u>Summe</u>	<u>01</u>	Trockenbau €
Gewerk	02	Innenputz	
Titel	01	Innenputz €

<u>Summe</u>	<u>02</u>	Innenputz €
Gewerk	03	WC-Trennwände	
Titel	02	WC-Trennwände €

<u>Summe</u>	<u>03</u>	WC-Trennwände €
Gewerk	04	Sonstige Leistungen	
Titel	01	Stundenlohnarbeiten €

<u>Summe</u>	<u>04</u>	Sonstige Leistungen €

Summe LV		 €
zuzüglich	19,00 %	Mwst €

Gesamtsumme		 €

Datum: Unterschrift / Stempel: