

2. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Offenes Verfahren, Vergabe-Nr. 44-100/25

Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz, Am Stadtpark 1 in 02826 Görlitz

Los 10.2a – Stahlbauarbeiten Bestandsgebäude

Bieterfragen

Stand: 14.04.2025

Lfd. Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort/Aufklärung
01	02.04.2025	Sehr geehrte Damen und Herren, auf dem Baustelleneinrichtungsplan ist kein Kranstandort für das Los 10.2a Stahlbauarbeiten markiert, für die Kostenermittlung der LV Pos. 17.1.100 Krankosten, ist dies aber zwingend erforderlich. Bitte teilen sie uns mit wo der Mobilkran für die Montage des Los 10.2a während der gesamten Montagezeit aufgestellt werden kann.	Der notwendige Mobildrehkran kann auf der Westseite – zwischen Baustellencontainer und Seiteneingang aufgestellt werden. Die Stahlbinder können auf der Nordseite angeliefert und verschraubt und danach in den Dachbereich gehoben werden.
02	14.04.2025	Sehr geehrte Damen und Herren, bei der Erarbeitung des Angebotes besteht folgender Aufklärungsbedarf: 1. In Plan Nr. SH-D-2R-05_01 sind unter Pos. 5 Gerüsttürme Hünnebeck (10 Stk.) und unter Pos. 4 IPE 180 als Auflage auf die Gerüsttürme (20 Stk.) beschrieben. Werden diese bauseits gestellt bzw. in welche LV- Position soll die Leistung eingepreist werden? 2. Gibt es vorgegebene Koordinaten für den Einbau der Träger? 3. Gibt es einen Korrosionsschutzplan? Wie ist mit betonberührten Bereichen umzugehen (nur Grundbeschichtung mit 5 cm Übergang der Komplettbeschichtung)? 4. Kann die Statik zu Kalkulationszwecken übergeben werden? 5. Beim Vergleich der Pos. 17.1.10 mit 17.01.20 ist aufgefallen, dass für zweite mehr Gewicht ausgeschrieben ist. Müsste es aufgrund der verjüngten Form nicht umgekehrt sein?	1.) Errichtung der Gerüsttürme sind Gegenstand der Gerüstarbeiten und werden im Rahmen der Errichtung des Raumgerüsts, unterhalb des Einbaubereiches der Binder eingebaut. 2.) Zeichnungen mit Höhenmaßen liegen der Ausschreibung bei. 3.) Ausschreibungstext - Korrosionsbeschichtung als Komplettbeschichtung über den gesamten Binder! 4.) Statikübergabe kann erst nach Auftragserteilung erfolgen. 5.) Ein Mengenfehler bei Abmessungen der Stegbleche => neue Menge für die Position 17.1.20 beträgt 6,00 t und nicht 6,9 t

--	--	--	--

Diese Nachlieferung (in der letzten Fassung) zu den Vergabeunterlagen fügen Sie bitte Ihrem Angebot bei. Mit Angebotseinreichung bestätigt der Bieter, von der obigen Nachlieferung Kenntnis genommen zu haben. Die Preise im Leistungsverzeichnis/ Angebot berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens. Der Inhalt dieses Schreibens wird Vertragsbestandteil.