TH104
Treppenhaus
F: 18.99 m²
U: 27.22 m
RH: 3.31 m
B: Werksteinplatten
D: Anstrich

121
Vorber. Lehrküche
F: 14.49 m²
U: 17.79 m
RH: 3.31 m
B: Fliesen
D: Anstrich

120
Lehrküche
F: 94.40 m²
U: 52.80 m
RH: 3.31 m
B: Fliesen
D: Anstrich

FL105
Flur
F: 63.57 m²
U: 65.28 m
RH: 3.31 m
B: Linoleum
D: Anstrich

119
Vorber. Informatik
F: 18.04 m²
U: 18.81 m
RH: 3.31 m
B: Linoleum
D: Anstrich

118
Gruppenraum 3
F: 35.79 m²
U: 24.15 m
RH: 3.31 m
B: Linoleum
D: Anstrich

117
Bibliothek
F: 35.61 m²
U: 27.14 m
RH: 3.31 m
B: Linoleum
D: Anstrich

122
Brennofen
F: 13.77 m²
U: 17.63 m
RH: 3.31 m
B: Beschichtung
D: Anstrich

123
Informatik groß
F: 77.25 m²
U: 36.49 m
RH: 3.31 m
B: Linoleum
D: Anstrich

124
Serverraum
F: 14.95 m²
U: 17.89 m
RH: 3.31 m
B: Linoleum
D: Anstrich

125
Informatik klein
F: 62.36 m²
U: 32.06 m
RH: 3.31 m
B: Linoleum
D: Anstrich

126
Abst.
F: 4.77 m²
U: 12.98 m
RH: 3.31 m
B: Linoleum
D: Anstrich

127
BMA/ SAA
F: 9.48 m²
U: 15.16 m
RH: 3.31 m
B: Linoleum
D: Anstrich

128
Sibel
F: 4.29 m²
U: 8.56 m
RH: 3.31 m
B: Linoleum
D: Anstrich

AF101
Aufzug
F: 5.20 m²
U: 9.20 m
RH: 8.56 m
B:
D: Anstrich

LEGENDE

SYMBOLE, LINIEN, SCHRAFF.:
Bestand
Mauerwerk
Stahlbeton
Beton
Stahlbetonfertigteil
Trockenbau
Dämmung
Mauerwerk Neu (Altbau)
Stahlbeton Neu (Altbau)
Dämmung Neu (Altbau)
Ersatz Teilbereiche vom Fußbodenbelag
Abbruch
Fußboden Teilabbruch
Neue Decke bzw. UHD
UHD Abbruch
Brüstung Abbruch
Neue Brüstung
Neubau im Bereich Altbau
Linie angenommen
verdeckte Kante
darüberliegende Kante
OK Fertig-Fußboden
OK Roh-Fußboden
UK UHD bezogen auf OK Fertig-Fußboden
Brandschutzanforderung F30, soweit nicht anders angegeben (Neubau)
Brandschutzanforderung F30 (Altbau)
Brandschutzanforderung F90
Fluchtweginrichtung
Sommerlicher Wärmeschutz, man.
Sommerlicher Wärmeschutz, elektr.
Verdunklung, elektr.
Blendschutz, man.
Blendschutz, elektr.
Tür-Überstrom/ter Unterschnitt

DURCHBRUCHE/SCHLITZE
Wanddurchbruch
"A" WD b/h in cm
Bodendurchbruch
"B" BD b/l in cm
Deckendurchbruch
"C" DD b/l in cm
Wandschlitz
"A" WS b/l cm

BRANDSCHUTZ
BM Brandmelder gemäß ELT-Planung
DS Dichtschließend
DSS Dicht- und Selbstschließend
FL Freilauf
FSA Feststellanlage
RA Rauchabteilung
RD Rauchdicht
F30 feuerhemmend
F60 hochfeuerhemmend
F90 feuerbeständig
T30 Feuerschutztür
T90 Feuerschutztür
T30-RS Feuer- und Rauchschutztür
F30-A+EI Brandwand feuerbeständig

ABKÜRZUNGEN: A-Z
ATA Autom.Türantrieb
Bst Bestand
B Breite
BA Bodenablauf
BD Bodendurchbruch
BK Bodenkanal
BLS Blendschutz
BP Bodenplatte
BRH Brüstungshöhe
BRK Brüstungskanal
BS Bodenschlitz
D Decke
DA Dachablauf
DD Deckendurchbruch
DF Dachflächenfenster
DH Deckenhöhe
DK Deckenkoffer
E Elektro (Durchbr.)
ELT Elektro
F Fundament
FB Fußboden
FFB Fertigfußboden
FR Fallrohr
H Heizung
HBD Holzbalkendecke
KH Kämpferhöhe
L Lüftung
LA Lichtausschnitt
LB Lichte Breite
LH Lichte Höhe
NAL Notablauf
OL Oberlicht
OK Oberkante
RoD Rohdecke
RFB Rohfußboden
RH Rohbauhöhe ab OKFFB
RLT Raumlufttechnik
S Sanitär
SH Scheitelhöhe
SLM Sauberlaufmatte
Stg Steigung(en)
TrSt Treppenstufe
TS Türschwelle
UDH Unterdeckenhöhe
UHD Unterhangdecke
UK Unterkante
UZ Unterzug
VK Vorderkante
VM Vormauerung
WA Wandaussparung
WD Wanddurchbruch
WS Wandschlitz

BESCHRIFTUNG: Fenster, Türen
054-T01 Raummummer-Türnummer
054-F01 Raummmer-Fensternummer

RAUMSTEMPEL:
054 Raumnummer
Grundgestaum 1 Raumfläche
36.72 m² Raumhöhe
a. 24.49 m Raumumfang
w. 3.26 m Raumhöhe OKFFB bis UKRD
e. Linoleum Bodenbelag
d. Anstrich Deckenbelag

Index	Änderung/Ergänzung	Datum	Name
01	Korr. Wandstärke MW; Anpassung Treppe; Fortführung techn. Ausstattung; Fortführung Durchbr.-Planung; Entfall BRK		

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachplaner.
Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich am Bau zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen.
Die Anschlüsse sind gemäß aktueller Normen und Richtlinien und der Herstellerangaben herzustellen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen.Ile Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidung.
Bestandsmaße sind Fertigmaße.
Maßangaben für Fensteröffnungen, Fenster- und Türstürze beziehen sich grundsätzlich auf Oberkante Fertigfußboden.
Verwendete Schraffuren sind keine Verlegepläne. Sie markieren Flächen grundsätzlich verschiedener Art.



LAGE-HÖHENSYSTEM
OK FFB EG 0,00=152,16m ü. NHN im DHHN2016

LIEGENSCHAFT/BAUWERK/GEBÄUDETEIL
Oberschule Baruth - Schulgebäude
Am Park 3
02694 Malschwitz OT Baruth

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L0048
BAUWERKSNUMMER/GEBÄUDETEIL
G01

MAßNAHME
Umbau und Erweiterung einer 2-zügigen Oberschule

MAßNAHMENUMMER
I23-040
KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Grundriss
Obergeschoss H3, H6-Teil 1

TEILPLAN
3/4
CODIERUNG PLANINHALT
GR03_OG01
MAßSTAB
1:50
FORMAT
900x1000

STAND DER PLANUNG
Ausführungsplanung
INDEX
01

FACHPLANER
BEARBEITET/GEZEICHNET
LG/SL
PLANDATUM
12.03.2024
UNTERSCHRIFT

FÜR BAUAUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN
GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINIE LANDRATSAMT BAUTZEN

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen
Tel.: 03591 5251-3001
Fax: 03591 5251-3001

DATUM UNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU | DATUM UNTERSCHRIFT FACHINGENIEUR HOCHBAU | DATUM UNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS: M50-03
DATEINAME: I23-040.L0048.G01.GR03-OG01.A.H300.GR.AE01.dwg

VORABZUG 05.03.2024