

Frage Nr. 3 von Interessenten/ Bewerbern zu Vergabeunterlagen

Es ist am 20.08.2024 folgende Anfrage eingegangen:

(...)

in den Positionen 1.6.360 und 1.6.370 steht Leistungen wie vorbeschriebener PP – Dränschacht DN 315, jedoch Reduzierung DN 200/100 bzw. DN 200/160.

Soll hier nur das jeweilige Reduzierstück kalkuliert werden oder ein Stück PP – Dränschacht (wie Position 1.6.350) inklusive einem Reduzierstück DN 200/100 bzw. DN 200/160?

*in der Position 1.8.240 Betonpflaster ist das Format mit 120*60*80 mm angegeben.*

Wir bitten um Prüfung.

in der Position 1.12.350 Ballfangzaun stehen 24 Zaunfelder a 2,52m.

Dies ergibt eine Menge von ca. 60,50m. In dieser Position ist die Menge jedoch mit 31,00m ausgewiesen. Laut Plan Freianlagen – Lageplan 1 – Süd dürften es ca. 65,00m sein.

Wir bitten um Prüfung.

(...)

Antwort:

Pos. 1.6.360 und 1.6.370

Es soll hier nur das jeweilige Reduzierstück kalkuliert werden, passend zum zuvor beschriebenen Kontrollschacht.

Pos. 1.8.240

*Das Betonpflaster wird im Format 120x60x8 **cm** benötigt. Im Kurztext ist die Maßangabe korrekt, der Langtext ist diesbezüglich zu korrigieren.*

Pos. 1.12.350

Wie in der Position beschrieben besteht der Zaun aus 24 Zaunfeldern mit Systemmaß 2,52 m und zwei Passfeldern. Die Gesamtmenge ist auf 65 m zu korrigieren.

Aufgrund der Mengenänderung in Position 1.12.350 erhalten Sie eine neue Datei zugesendet.

*Bitte verwenden Sie nur die neue Datei - **1724138neu.X83** - zum Erstellen Ihres Angebotes.*

Des Weiteren ändert sich die Frist für den Eingang der Angebote.

- Alte Frist: 26.08.2024 08:30 Uhr*
- Neue Frist: **29.08.2024 08:30 Uhr***

