

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme B-21/26 MRV Bernburg MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung 014.1 Natur-/Betonwerkstein Natur-/Betonwerksteinarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung	230	m ²						
1.1.2	Putzüberstände beseitigen	265	m						
1.1.3	Flächennivellement erstellen	230	m ²						
1.1.4	Estrichrandschalung	75	m						
1.2.1	Voranstrich, Bitumenbasis	65	m ²						
1.2.2	Aufkantung Voranstrich an aufgehenden Bauteilen, h=150mm	80	m						
1.2.3	Abdichtung Elastomerbitumen-Dampfsper-Schweißbahn, 1-lagig, d=5mm,	65	m ²						
1.2.4	Aufkantung Elastomerbitumen-Dampfsper-Schweißbahn an aufgehenden Bauteilen, h=150mm	80	m						
1.3.1	Haftvermittler für gebundene Schüttung	230	m ²						
1.3.2	gebundene Schüttung, d=35 - 40 mm	90	m ²						
1.3.3	gebundene Schüttung, d=45mm	140	m ²						
1.3.4	Trittschalldämmschicht für Fußboden, MW DES-sg, d=13mm, CP2; 30MN/m ² ; bis 10kN/m ² ; WLG 035	230	m ²						
1.3.5	Zulage für Mehr-/Minderstärke MW DES-sg je 5 mm	25	m ²						
1.3.6	Randdämmstreifen, nicht brennbar, A2, h=100 mm	265	m						
1.4.1	Trennlage, PE-Folie, 2-lagig, auf Trittschalldämmung	230	m ²						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme B-21/26 MRV Bernburg MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung 014.1 Natur-/Betonwerkstein Natur-/Betonwerksteinarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2	Aufkantung Trennlage, PE-Folie an aufgehenden Bauteilen, h=100mm	265	m						
1.5.1	Zementestrich auf Trennlage, 5kN/m2 CT-F6-SW1, d=60mm	230	m ²						
1.5.2	Zulage für Mehr-/Minderstärke je 5 mm	25	m ²						
1.6.1	Herstellen Scheinfuge	20	m						
1.6.2	Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse	10	m						
2.1.1	Messen der Estrichfeuchte	10	St						
2.1.2	Herstellen von Verlege- und Versetzplänen	1	St						
2.1.3	Handmuster Betonwerkstein	1	St						
2.1.4	Überstand Randdämmstreifen abschneiden	265	m						
2.1.5	Voranstrich Zementestrich, Haftgrund	230	m ²						
2.1.6	Voranstrich Treppenläufe aus Stahlbeton, Haftgrund	80	m ²						
2.1.7	Boden Betonwerkstein Platten 61,4/59cm, Mittelbett, inkl. verfugen, D 3cm Rutschgr.R9, Trh 1-4, EG-DG	138	m ²						
2.1.8	Boden Betonwerkstein Platten 61,4/59cm, Mittelbett, inkl. verfugen, D 2,5cm Rutschgr.R9, Trh 1-4, UG	46	m ²						
2.1.9	Boden Betonwerkstein Platten 62,5/65,5cm, Mittelbett, inkl. verfugen, D 3cm Rutschgr.R9, Trh 5, EG-DG	28	m ²						
2.1.10	Boden Betonwerkstein Platten 62,5/65,5cm, Mittelbett, inkl. verfugen, D 2,5cm Rutschgr.R9, Trh 5, UG	18	m ²						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme B-21/26 MRV Bernburg MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung 014.1 Natur-/Betonwerkstein Natur-/Betonwerksteinarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.11	Trittstufen, gerade, 32 cm, l 139 cm, Betonwerkstein, Trh 1 - 4	158	St						
2.1.12	Trittstufen, gerade, 32 cm, l 154 cm, Betonwerkstein, Trh 5	18	St						
2.1.13	Zulage heller Kontraststreifen als Markierung	63	m						
2.1.14	Setzstufen, gerade, 11,5 cm, l 139 cm, Betonwerkstein, Trh 1 - 4	158	St						
2.1.15	Setzstufen, gerade, 11,5 cm, l 154 cm, Betonwerkstein, Trh 5	18	St						
2.1.16	Sockelleiste Betonwerkstein 235/10mm, halbe Plattendicke vorstehend	265	m						
2.1.17	Stufensockel Betonwerkstein 420/160/10mm abgetrept, Steigung 17/28 cm, Mittelbett verlegen, verfugen	103	m						
2.1.18	Mehrdicke Mörtelbett je 5mm	50	m ²						
2.1.19	Bohrungen in Belägen, bis 50mm	20	St						
2.1.20	Bewegungsfugen, MiWo, nicht brennbar, h bis 100mm	75	m						
2.1.21	Zulage zur Vorpos. für Eckausbildung der Fuge	43	St						
2.1.22	Anschlussfuge Bewegungsfuge dauerelastisch Belag	75	m						
2.1.23	Anschlussfuge aufg. Bauteile abdichten, Hinterfüllschnur, PU, B: 10-15mm	675	m						
2.1.24	Grundreinigung	310	m ²						
2.1.25	Imprägnierung, Betonwerkstein, farbtönend	310	m ²						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

