

VERBINDUNGSGANG ANSCHLUSS TRH 5

LEGENDE

RAUM

Raumnummer — G00.2.45
Raubbezeichn. — Lager Allgemein
Fläche — F: 175.00 m² | U: 121.00 m — Umfang
Lichte Höhe — LH=2.35 m | RH=2.60 m — Raumhöhe
Bodennummer — B00 | D01 — Deckennummer

Lichte Höhe = OK FFB bis UK AHD   **Raumhöhe = OK FFB bis UK RD**

TÜR

E01.234.4567.556 — Türnummer
T90 RS — Brandschutz

WAND

W10 — Wandnummer

MATERIALIEN

Stahlbeton
Stahlbeton WU
Mauerwerk
STB-Fertigteil

Trockenbau: Gipskarton / Gipskarton mit Stahlblecheinlage — F0, F30, F90

Werkstein
Weiche Dämmung
Harte Dämmung
Perimeterdämmung
Glaswand

OBERFLÄCHEN

SB Sichtbeton
SM Sichtmauerwerk
SP Spachtelung
Trockenputz (Vorsatzschale)
FL Fliesen
PU Putz

SYMBOLE

- Bodendurchbruch (BD)
- Bodendurchbruch (verdeckt)
- Deckendurchbruch (DD)
- Wanddurchbruch (WD)
- Wandschlitz (WS)
- Bodenschlitz (BS)
- Deckenschlitz (DS)
- Bodenkernbohrung (BKB) / Deckenkernbohrung (DKB)
- Wandkernbohrung (WKB)
- R D Taster Rauchabzug / Druckknopfmelder
- F H Feuerlöscher / Wandhydrant
- F90 - Brandwand DIN 4102-3
- F90 - Bauart Brandwand
- D7 7527 Detailverweis
- D7 7527 Detailschnitt
- A Schnittführung
- 12 Achse (Gebäuderaster)
- Verdeckte Bauteile
- Bauteile über Schnittebene
- BS Blendschutzanlage
- V Verdunklungsanlage
- S Sonnenschutzanlage
- VG Vergitterung
- +4.00 / +3.93 OK FFB / OK RD
- OK Fertig / OK Roh
- UK Fertig / UK Roh (Decke)
- Änderungen Lt. Index
- Anfangspunkt TB-Ständer (im Achsraster von 62,5 cm)
- Wandverstärkung Sanitär gemäß Angabe HLS
- Wandverstärkung Festeinbau gemäß Angabe Architekt

BEZEICHNUNGEN

BRANDSCHUTZ

BW	Brandwand
BA BW	Bauart Brandwand
F 90	feuerbeständige Wand
T 90	feuerbeständige Tür
RS	Rauchschutztür
T 30-RS	feuerhemmende Tür - Rauchschutz
T 90-RS	feuerbeständige Tür - Rauchschutz
dsT	dicht- und selbstschliessende Tür
dT	dichtschliessende Tür
G 30	feuerhemmende Festverglasung
G 90	feuerbeständige Festverglasung
RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
F30-A	feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen
F90-A	feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHEN

AHD	abgehängte Decke
BRH	Brüstungshöhe von OKFFB
DVS	Deckenversprung
LH	lichte Höhe
OK FFB	Oberkante Fertigfussboden

MATERIALIEN

STB	Stahlbeton
SB	Sichtbeton
MW / SM	Mauerwerk / Sichtmauerwerk
GK	Gipskarton
GK-NR	Gipskarton - Nassraum
STGL	Stahl-Glaselement
GL	Glas
KAU / LINO	Kautschuk / Linoleum
FL	Fliesen
PU	Putz
SP	Spachtelung
HLZ	Holz
WS	Werkstein
NWS	Naturwerkstein
BWS	Betonwerkstein
NST	Naturstein
FGL	Fugenglattstrich
WST	Estrich mit staubb, Anstrich
EPX	Epoxydharzbeschichtung
FAS	Faserplatte

HINWEISE

- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = +72.49 ü. NHN
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingeneiure.
- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Für Fliesen- und Steinfussböden siehe gesonderte Detailplanung
- Alle Treppenraumwände F90-BW, Alle Stahlbetonbauteile F90-A
- alle R'w Schallschutzanforderung (dB) sind im eingebauten Zustand (bei Leichtbauwände einschl. Flankenübertragung)
- Pläne im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht.
  Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der einzelnen Geschosse!
- Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem UA 50 Profil zu verstärken
- Türen in 10cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 50/50/4mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken
- Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1.135m RRM (Breite) sind mit einem Standard UA 100 Profil zu verstärken
- Türen in 15cm Trockenbauwänden ab 1.135m RRM (Breite) sind mit einem 100/50/4mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken

INDEX	DATUM	GEZ.	ART DER ÄNDERUNG
	31.01.2023		
007	04.02.2024	MB	Planfortschreibung
006	15.05.2023	SCHI	Planfortschreibung siehe Indexwolken
005	31.01.2023	NG	Freigabe Rohbau
004	27.01.2023	SCHI	Planfortschreibung
003	15.12.2022	MB	Planfortschreibung
002	18.11.2022	FSW	Planfortschreibung
			Freigabe
	26.09.2022	FSW	Ersteller

Grundriss DA Gesamtplan ARSWAGEBÜBSDA3---001 007

Maßregelvollzug Bernburg Stationsneubau + Ergo

BAUHERR
SALUS gGmbH
Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt
Seepark 5
DE-39116 Magdeburg
TEL.: 0391 - 60753-0
FAX.: 0391 - 60753-33
MAIL: gs@sah.info

NUTZER
Maßregelvollzug Bernburg
Olga-Benario-Str. 16-18
DE-06406 Bernburg
TEL.: 03471 - 34-5602
FAX.:
MAIL: mrv.bernburg@salus-lsa.de

PROJEKTSTEUERUNG
SALUS gGmbH
Bereich Immobilienmanagement und Bau Salus-Plan
Seepark 5
DE-39116 Magdeburg
TEL.: 0391 - 60753-56
FAX.: 0391 - 60753-44
MAIL: salus.plan@salus-lsa.de

ARCHITEKT



E0 ± 0.00 = 72.49 ü. HN

LIEGENSCHAFT	GEMARKUNG BERNBURG
FLUR	20
FLURSTÜCKE	1000
FACHPLANER	
FREIGABE	
FREIGABE	

PLANVERFASSER

PLOT-NR.	BLATTGR.	MAßSTAB
1056		M 1:50
GEZ. FSW	INDEX 007	
GEZ. AM 26.09.2022	STAND 04.02.2024	PROJ-NR.

PLANART **AUSFÜHRUNGSPLANUNG**   FACH **ARCHITEKTUR**

I	II	III			IV			V			VI			VII			VIII			IX		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	R	SWA			GEB			ÜBS			DA3			---			001			007		

PLANBEZEICHNUNG **Grundriss DA Gesamtplan**

H/B = 1000 / 3100 (3.10m²)   Allplan 2021