

Bieter	Vergabenummer	Datum
	<b>036.1</b>	
Baumaßnahme		
<b>B-21/26 MRV Bernburg</b>		
<b>MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo</b>		
Leistung		
<b>036.1 Oberbodenarbeiten Oberbodenarbeiten</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Nivellement der Estrichoberflächen	3035	m <sup>2</sup>						
1.1.2	Reinigen des Untergrundes	1520	m <sup>2</sup>						
1.1.3	Untergrund anschleifen, absaugen	1825	m <sup>2</sup>						
1.1.4	Untergrund Kugelstrahlen, absaugen	1215	m <sup>2</sup>						
1.1.5	Untergrund in Kleinflächen anschleifen, absaugen	85	m <sup>2</sup>						
1.1.6	Voranstrich auf Estrichflächen	3035	m <sup>2</sup>						
1.1.7	Voranstrich Sockelbereich H 10cm, Haftgrund	1230	m						
1.1.8	Spachteln auf Estrichflächen, bis 5mm	3035	m <sup>2</sup>						
1.1.9	Mehrdicke Spachtelmasse, je 1 mm	3035	m <sup>2</sup>						
1.1.10	Scheifuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse	150	m						
1.1.11	Überstand von Randstreifen entfernen	3290	m						
1.1.12	Fugenverguss unter Türblättern	350	m						
1.1.13	Untergrundvorbereitung Aufzugskabinen	10	m <sup>2</sup>						
1.1.14	Messen der Estrichfeuchte	10	St						
1.1.15	Kunstharzsperre < 4,5 CM%	370	m <sup>2</sup>						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	<b>036.1</b>	
Baumaßnahme		
<b>B-21/26 MRV Bernburg</b>		
<b>MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo</b>		
Leistung		
<b>036.1 Oberbodenarbeiten Oberbodenarbeiten</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.16	Prüfung der Haftzugsfestigkeit	10	St						
1.1.17	Kautschuk-Bodenbelag Musterfläche 2,0m <sup>2</sup>	2	St						
1.1.18	Abfall nicht gefährlich AVV170904 LKW AN transp. entsorgen, Baumischabfälle	30	m <sup>3</sup>						
1.2.1	Doppelboden als Systemkonstruktion, h=350mm	45	m <sup>2</sup>						
1.3.1	Bodenbelag als Kautschukbelag, 2mm; Farbton 1, R9; Räume UG - 1.OG	1935	m <sup>2</sup>						
1.3.2	Bodenbelag als Kautschukbelag, 2mm; Farbton 2, R9; Flure, UG - 1.OG	1020	m <sup>2</sup>						
1.3.3	Bodenbelag Aufzugskabinen, aus Kautschuk	10	m <sup>2</sup>						
1.3.4	Zulage für Belegung Trittstufen, 280x2135mm, mit Kautschukbelag	15	St						
1.3.5	Zulage für Belegung Trittstufen, 280x1635mm, mit Kautschukbelag	4	St						
1.3.6	Zulage für Belegung Setzstufen 170x2135mm, mit Kautschukbelag	18	St						
1.3.7	Zulage für Belegung Setzstufen 170x1635mm, mit Kautschukbelag	6	St						
1.3.8	Zulage für farbliche Markierung am An- und Austritt, b=50mm	20	m						
1.3.9	Edelstahlschiene für Stufenkanten	50	m						
1.3.8	Zulage Rutschhemmung R10 statt R9	165	m <sup>2</sup>						
1.3.9	Hohlkehlsoclelstreifen aus Kautschuk als Fertigelement	1195	m						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	<b>036.1</b>	
Baumaßnahme		
<b>B-21/26 MRV Bernburg</b>		
<b>MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo</b>		
Leistung		
<b>036.1 Oberbodenarbeiten Oberbodenarbeiten</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.10	Formteile Hohlkehlsoclel Innen- und Außenecke, Kautschuk	220	St						
1.3.11	Anschluss Bodenbelag an aufgehende Wand, Fuge mit Füllschnur	2060	m						
1.3.12	Verfugen Bodenbelag Kautschuk 1-K-Fugenmasse	2955	m <sup>2</sup>						
1.3.13	Mehr-/ Minderkosten für Verschweißen Bodenbelag Kautschuk	2955	m <sup>2</sup>						
1.3.13	Zulage für nachträgliches und zeitversetztes Anarbeiten Bodenbelag	25	m <sup>2</sup>						
1.3.14	Dehnfugenprofil, d=2mm, Aluminium	760	m						
1.3.15	Elastische Anschlussfuge bei Belagwechsel	85	m						
1.3.15	Abschlussprofil/ Abschlusswinkel Edelstahl für Belagswechsel	25	m						
1.3.17	Dauerelastischer Anschluss, h=100mm an Türzargen	300	St						
1.3.19	Bodenbelag Kautschuk, trittschalverbessernd, R10	80	m <sup>2</sup>						
1.3.20	Verfugen Bodenbelag Kautschuk Fugenmasse	80	m <sup>2</sup>						
1.3.21	Hohlkehlsoclelstreifen aus Kautschuk als Fertigelement	36	m						
1.3.22	Formteile Hohlkehlsoclel Innen- und Außenecke, Kautschuk	4	St						
1.3.23	Abschlussprofil für Belagswechsel	7	m						
1.4.1	Erstreinigung/Erstpflge Bodenbelag aus Kautschuk	3025	m <sup>2</sup>						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

