

Bieter					Vergabenummer	Datum				
						29.08.2024				
Baumaßnahme 384e - Buchholz BA3 Krankenhaus Buchholz BA3 Steinbecker Str. 44 21244 Buchholz										
Leistung LV 25 ESTRICHARBEITEN										
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Estricharbeiten Technikzentra...	Titel								
Text	Vorabmaßnahme	\	\	\	\	\	\	\	\	
1	Stb-Deckenflächen reinigen abfeigen	270	m2							
2	Trittschalldämmplatte, PUR-gebundene Gummifasern, 17mm	270	m2							
3	Zementestrich als schwimmender Estrich CT-C45-F7, 10 kN/m ² , 90mm	25	m2							
4	Zementestrich als schwimmender Estrich CT-C35-F7, 75mm	245	m2							
5	Mehrstärken, C45 F7, d=5mm	5	m2							
6	Mehrstärken, C45 F7, d=10mm	5	m2							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer	Datum				
						29.08.2024				
Baumaßnahme 384e - Buchholz BA3										
Krankenhaus Buchholz BA3 Steinbecker Str. 44 21244 Buchholz										
Leistung LV 25 ESTRICHARBEITEN										
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
02	Estricharbeiten Untergeschoss	Titel								
Text	Ausführung in den Technikräumen	\	\	\	\	\	\	\	\	
1	Stb-Deckenflächen reinigen abfegen	530	m2							
2	Bodenabdichtung, 1lg, G 200 S4, mäßige Beanspruchung	530	m2							
3	Zementestrich als schwimmender Estrich CT-C45-F7, 90mm	70	m2							
4	Zementestrich als schwimmender Estrich CT-C35-F5-S65	366	m2							
5	Zementestrich als schwimmender Estrich CT-C35-F5-S55	94	m2							
6	Zulage Estrich im Gefälle, 2-D	25	m2							
7	Hartschaumplatte, 300kPa, 100mm	70	m2							
8	Wärmedämmung, EPS 035 DEO dh, d= 100 mm	460	m2							
9	Trittschalldämmung, MW 035 DES sg, d= 20 mm	460	m2							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							29.08.2024		
Baumaßnahme 384e - Buchholz BA3 Krankenhaus Buchholz BA3 Steinbecker Str. 44 21244 Buchholz									
Leistung LV 25 ESTRICHARBEITEN									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Estricharbeiten EG - 5.OG	Titel							
1	Stb-Deckenflächen reinigen abfegen	2.725	m2						
2	Trittschalldämmung, MW 035 DES sg, d= 20 mm	2.725	m2						
3	Trittschalldämmung, MW 035 DES sg, d= 30 mm	10	m2						
4	Trittschalldämmung, EPS 035 DES sg, d= 20 mm	80	m2						
5	Zementestrich als schwimmender Estrich CT-C35-F5-S65	2.725	m2						
6	Zementestrich als schwimmender Estrich CT-C35-F5-S55	10	m2						
7	Mehrstärke Zementestrich, 5mm	10	m2						
8	Minderstärke Zementestrich, 10mm	5	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer	Datum				
						29.08.2024				
Baumaßnahme 384e - Buchholz BA3 Krankenhaus Buchholz BA3 Steinbecker Str. 44 21244 Buchholz										
Leistung LV 25 ESTRICHARBEITEN										
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
04	Estricharbeiten Verbindungsg...	Titel								
Text	Ausführung Verbindungsgang	\	\	\	\	\	\	\	\	
1	Stb-Deckenflächen reinigen abfegen	55	m2							
2	Bodenabdichtung, 1lg, G 200 S4, mäßige Beanspruchung	55	m2							
3	Wärmedämmung, EPS 035 DEO dh, d= 60 mm	55	m2							
4	Trittschalldämmung, EPS 035 DES sg, d= 20 mm	55	m2							
5	Zementestrich als schwimmender Estrich CT-C35-F5-S60	55	m2							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							29.08.2024		
Baumaßnahme 384e - Buchholz BA3 Krankenhaus Buchholz BA3 Steinbecker Str. 44 21244 Buchholz									
Leistung LV 25 ESTRICHARBEITEN									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	Sonstiges	Titel							
1	Dehnfugenprofil, Alu, 90mm	25	m						
2	Dehnfugenprofil, Alu, 200mm	3	m						
3	Bewegungsfugenprofil + Estrichdübel	90	m						
4	Abstellwinkel, Stahl, H= bis 100mm	10	m						
5	Anarbeitung an Bodeneinlauf	5	St						
6	Randabstellung Estrich, H= bis 20cm	10	m						
7	Trocknungsbeschleuniger für Estrich	3.240	m2						
8	Expoxidharzestrich in Kleinflächen	25	m2						
9	Lohnstunden Facharbeiter	40	Std						
10	Material für Regiearbeiten zum Nachweis	1	Psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.