
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 24035a
Bauvorhaben : Dom Havelberg
Sanierung Südflügel 2. BA

Auftraggeber : Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Leitzkau
Am Schloß 4
39279 Gommern

Leistungsumfang : Gerüstbau

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR
=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 24035a Dom Havelberg Sanierung Südflügel 2. BA

Umfang: Gerüstbau

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

1	Gerüstbau	3
---	-----------	---

1.1	Gerüstbau	3
-----	-----------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 24035a Dom Havelberg Sanierung Südflügel 2. BA
1 Gerüstbau

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1 Gerüstbau

1.1 Gerüstbau

Das Gerüst wird für die Reparatur des Daches des Südflügels am Dom in Havelberg benötigt.

Das Gerüst wird für die Reparatur des Daches des Südflügels am Dom in Havelberg benötigt.
Die Arbeiten am Dach werden in zwei gleich große Bauabschnitte eingeteilt.
Die vorliegende Ausschreibung ist für den ersten Bauabschnitt.

Der Transport in den Innenhof ist nur durch den Durchgang (Tonnengewölbe) vom Propsteiplatz aus möglich.
Abmessung des Tonnengewölbes
Stichhöhe ca. 3,5m Basisbreite ca. 3 m
Länge ca. 12 m
Entfernung Mitte Gerüst bis zur Straße i. M. ca. 50 m

Der Transport des Gerüstmaterials kann mit einem Hebezeug entsprechender Größe über das Dach des Ostflügels erledigt werden.
Höhe des Ostflügels ca. 21 m
Breite des Ostflügels ca. 15 m
Hierfür ist eine Position im LV vorhanden.
Jeweils eine Anfahrt für Aufbau und Abbau.

Auch die Südseite des Südflügels ist nicht mit einem LKW befahrbar.
Die Platzverhältnisse sind vor der Abgabe des Angebots zu besichtigen.

Siehe Anlage 1 und 2

1.1.1 WC Kabine aufstellen und nach

WC Kabine mit Handwaschbecken und 60 liter Frischwassertank aufstellen und nach Beendigung der Arbeiten abtransportieren.
Die Kosten für die wöchentliche Reinigung sind im Preis enthalten.
Nutzung durch die am Bau Beteiligten Firmen.
Auf und Abbau werden zu 50% vergütet

1 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 24035a Dom Havelberg Sanierung Südflügel 2. BA
1 Gerüstbau
1 Gerüstbau

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.1.2 **WC Kabine nach Ablauf der Grundstandzeit vorhalten und unterhalten.**
WC Kabine vorhalten und unterhalten für jede angefangene Woche.
Im Unterhalt ist das Entleeren, Reinigen und der Austausch von Verbrauchsmaterial enthalten.

35,000 St/wo

1.1.3 **Bauzaun**
Bauzaun
Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützenfüße aus Beton incl. sämtlicher Verbindungen ,Kupplungen etc.
Der Bauzaun ist aufzubauen und nach Abschluss der Arbeiten wiederabzubauen.
Zaunhöhe: 2 m

150,00 m

1.1.4 **Bauzaun vorhalten**
Bauzaun vorhalten
für jede angefangene Woche

5250 mWo

1.1.5 **Stahlrohrrahmengerüst**
Stahlrohrrahmengerüst
der Lastklasse 3
2,0KN/m² ,Breitenklasse W 09 aufbauen und abbauen ,
einschl. innenliegendem Leitergang nach DIN 4420 Teil 1 /
DIN EN 12811-1
Vollausbau nur für die Oberste Gerüstlage
zur Ausführung der Dachdeckerarbeiten und in den
Bereichen der Leitergänge

630,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	24035a	Dom Havelberg Sanierung Südflügel 2. BA
	1	Gerüstbau
	1	Gerüstbau

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.1.6 **Vorhaltung**

Vorhaltung Stahlrohrgerüst für jede angefangene Woche

22050,000 m²/wo

1.1.7 **Ausbau zum Dachdeckerschutzgerüst**

Ausbau zum Dachdeckerschutzgerüst
2 m hoch erstellen, vorhalten und abbauen nach DIN 4420
Teil 1/DIN EN 12811-1, als Zulage.
Grundstandzeit 4 Wochen

50,00 m

1.1.8 **Vorhaltung**

Vorhaltung des Dachfangs
für jede angef. Woche

1750,000 m/wo

1.1.9 **30-er Konsolenausleger**

30-er Konsolenausleger
montieren, vorhalten und abbauen nach DIN 4420 Teil 1

50,00 m

1.1.10 **Vorhaltung**

Vorhaltung der Konsolen für jede angefangene Woche

1750 mWo

1.1.11 **Bauaufzug mit Personenbeförderung nach TRA 1100**

Bauaufzug mit Personenbeförderung nach TRA 1100
Südseite
Grundfläche des Förderkorbes : 1,60 m x 1,40 m
Nutzlast : 500 kg
Förderhöhe: 12: m
incl. einer Maschinenbruchversicherung aufbauen und
wieder abbauen.
- Wartung und Pflege sowie einsatzbedingte
Prüfungen nach den
Unfallverhütungsvorschriften , sowie gem. techn.
Richtlinie für Bauaufzüge
- Sicherung gegen unbefugtes Betreten und

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	24035a	Dom Havelberg Sanierung Südflügel 2. BA
	1	Gerüstbau
	1	Gerüstbau

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Versperren der Aufzugsfahrbahn , gemäß den gültigen Vorschriften .
- Anschlusskabel vom Baustromverteiler bis zur Aufzugsgrundeinheit Leitungslänge bis 30 m

Bauseitige Leistungen :

Baustromanschluss
wie im Datenblatt beschrieben

1 Stk

1.1.12 **Vorhaltung Aufzug**

Vorhaltung des Aufzugs für jede weitere angef. Woche

35,000 Stk/w

1.1.13 **Etagentür für Bauaufzüge**

Etagentür für Bauaufzüge
aufbauen und wieder abbauen ,

1 Stk

1.1.14 **Vorhaltung Etagentür**

Vorhaltung Etagentür
für jede weitere angef. Woche über die

35,000 St/wo

1.1.15 **Kraneinsatz für Transport Material und Aufzug auf den Innenhof .**

Kraneinsatz für Transport Rüstmaterials in den Innenhof
für Auf- und Abbau des Gerüsts
Aufstellort des Kranes Domplatz
Gebäudehöhe des Südflügels ca. 25 m
Reichweite des Kranes mind. 25m
1 x Anlieferung
1 x Abtransport
und notwendige Montagezeit
Die Aufstellungserlaubnis muss bei der Stadt Havelberg eingeholt werden.

2 Stk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	24035a	Dom Havelberg Sanierung Südflügel 2. BA
	1	Gerüstbau
	1	Gerüstbau

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.1.16 **Arbeitsplattform**

Arbeitsplattform
2,50 m breit, Höhe 10 m
Die Arbeitsplattform wird aus zwei Gerüstfelder
die zusätzlich vor das Fassadengerüst gebaut werden
ausgebildet.

1 Stk

1.1.17 **Vorhaltung Arbeitsplattform**

Verlängerung der Vorhaltung Arbeitsplattform
für jede weitere angef. Woche

35,000 St/wo

1.1.18 **Gitterträger als Gerüstbrücke**

Gitterträger für die Überbrückung von Öffnungen

50,00 m

1.1.19 **Gitterträger vorhalten**

Gitterträger vorhalten

1750,000 m/Wo

1.1.20 **Errichten eines Schutzdaches**

Errichten eines Schutzdaches über dem Eingang
zum Museum und zum Paradiessaal
aus Gerüstbauteile mit einer zusätzlichen
Abdeckung aus OSB Platten 20 mm
die OSB Platten werden mit den Gerüstbohlen verschraubt.
Die Gerüstbohlen müssen gegen ausheben gesichert
werden.

Höhe ca. 2,30 m

Länge 5 m

Breite ca. 1,5 m

2 St

1.1.21 **Vorhalten des Schutzdaches**

Vorhalten des Schutzdaches
für jede angefangene Woche

35 StWo

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	24035a	Dom Havelberg Sanierung Südflügel 2. BA
	1	Gerüstbau
	1	Gerüstbau

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.1.22 **Staubnetze montieren , vorhalten und wieder abnehmen**

Staubnetze montieren ,
und wieder abnehmen inkl. Verankerung

250,00 m²

1.1.23 **Vorhaltung Schutznetze**

Verlängerung der Vorhaltung für jede angef. Woche

8750,000 m²/Wo

1.1.24 **Außenliegender Treppenturm**

Außenliegender Treppenturm mit Stahlrohrrahmengerüst der
Lastklasse 3 , 2,0 KN/m² , Breitenklasse W 06 aufbauen ,
vorhalten und abbauen , je Turm 12 Stgm nach DIN

2 St

1.1.25 **Vorhaltung Treppenturm**

Verlängerung Treppenturm der Vorhaltung für jede angef.
Woche

70 StWo

1.1.26 **schuttdichte Lage**

schuttdichte Lage
Schließen der Lücke zwischen Gerüst und Wand im Bereich
der Traufe mit OSB Platten
für gesamte Bauzeit

50,00 m

1.1.27 **Abdecken Arbeitsebene abdecken der Gerüstarbeitsebene mit**

Abdecken oberen Arbeitsebene
OSB Platten 18 mm
und wieder abbauen.

75,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 24035a Dom Havelberg Sanierung Südflügel 2. BA
1 Gerüstbau
1 Gerüstbau

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.1.28 **Vorhalten der Gerüstabdeckung**

Vorhalten der Gerüstabdeckung
aus OSB Platten für jede angefangen Wooche

2625,00 m²Wo

1.1.29 **Monteurstunden**

Monteurstunden

60 h

1.1.30 **Zusätzliche Anfahrt zum Objekt**

Zusätzliche Anfahrt zum Objekt
einschließlich der Montagekräfte.
Nur nach Aufforderung durch den Bauherren oder der
Bauleitung.

2 St

1.1 **Gerüstbau**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 24035a Dom Havelberg Sanierung Südflügel 2. BA

1 Gerüstbau

Ausgabeumfang:

OZ

Gesamtbetrag

in EUR

Zusammenstellung

1.1 Gerüstbau

1 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Gerüstbau
