

**Vergabeverfahren Neubau IfL - Starkstrom-/Schwachstromanlagen
Bieterfragen und Antworten**

Ifd. Nr.	Bieterfrage	Antwort des Auftraggebers	Hinweise
1	bitte beschreiben Sie, wie die Anlagen ins Gebäude eingebracht werden können (Bauöffnungen, Kran etc.).	Die zentralen elektrotechnischen Komponenten (Titel 1.1, 1.3, 1.5.2) werden über die Tiefgarageneinfahrt in das Untergeschoss verbracht und von dort aus zu den endgültigen Aufstellorten durch ausreichend große Türen. Für Geräte, die in Obergeschosse verbracht werden müssen, steht ein Aufzug mit Baustellenauskleidung nach dessen vorgezogener Inbetriebnahme zur Verfügung. Ansonsten müssen Materialien über die Treppenhäuser oder über beizustellende Fassadenaufzüge eingebracht werden. Diese Transportmittel und -wege gewährleisten die Einbringung von Einzelschaltfeldern bzw. Einzelschaltschränken in die Obergeschosse.	
2	1.4.3 Kabel und Leitungen in dem o.g. Titel sind wiederkehrend Positionen für "Anschlüsse an beigestellten Betriebsmitteln" ausgeschrieben, insgesamt 8.000 Stück. Wir bitten um Aufklärung, was in dieser Anzahl an Geräten beigestellt wird, da nicht jeder Anschluss an jedem Betriebsmittel in gleicher Art und Weise herzustellen ist. Zudem erscheint uns das Verhältnis zwischen den ausgeschrieben Längen der jeweiligen Querschnitte und der Anzahl der Anschlüsse nicht stimmig.	STLB-Position zum Anschluss der vorgenannten Kabel an Klemmsatz in Verteilung, bzw. Aktor und beigestellte Betriebsmittel wie Lüftungsgeräte, Verschattungen, etc. Die Mengen sind aus der Planung abgeleitet.	
3	gemäß Ausschreibungsunterlagen soll vom AN nur ein Messfeld sowie 2 Transformatoren geliefert werden. Wer liefert die MS-Schaltanlage und welches Fabrikat ist dafür vorgesehen?	Die Lieferung und Montage der MS-Schaltanlage ist in Titel 1.1.2. beschrieben und Teil der Ausschreibung. Das benannte Messfeld ist Teil der Position 1.1.2.10 - Langtext: "... einschl. Messfeld ..."	
4	im LV sind beiliegende Unterlagen erwähnt. Bestückung, Aufbau, Anordnung Bestückung, Aufbau und Anordnung der Felder nach den beiliegenden Unterlagen: - Ansichtsplan - Grundrisszeichnung - Übersichtsschaltplan Die in den Zeichnungen angegebenen Feldbreiten sind Maximalmaße und verbindlich. Dieser Text befindet sich im mittleren Teil des LVs auf Seite 48 von 125. Leider konnten wir diese Unterlagen bei den Vergabeunterlagen nicht finden. Könnten Sie uns bitte diese Unterlagen zur Verfügung stellen.	Die Bestückung mit Schaltgeräten ist in den nachfolgenden Positionen beschrieben. Es ist von den ausgeschrieben Mengen und Leistungen auszugehen.	