



- ### Zeichenerklärung Außenanlagen
- Gebäude Neu
 - Gebäude Bestand
 - Betonpflaster, 20x10x8cm, grau, gem. LV
 - Betonpflaster, vier Formate, Stärke 12cm, sandfarben, gem. LV
 - Betonstein mit Fuge, 40x20x12cm, sandfarben, gem. LV
 - Betonstein mit 3 Fugen, 40x20x12cm, sandfarben, gem. LV
 - Betonstein, 5 Formate, grau, gem. LV
 - Trittschwellen Betonstein, 60x40x5cm, grau, gem. LV
 - Traufe Kies 16/32, mittelgrau, gem. LV
 - Wassergebundene Wegedecke, beige-grau, gem. LV
 - Fallschutzkies 0/2mm, gem. LV
 - Rasensaat, gem. LV
 - Rindenmulch, gem. LV
 - Erhalt Bestandflächen
 - Hecke Bestand
 - Böschung modellieren, gem. LV
 - Baum Bestand
 - Baum Neupflanzung (gem. Pflanzplan)
 - Strauch Bestand
 - Strauch Neupflanzung (gem. Pflanzplan)
 - Findlinge versch. Formate, gem. LV
 - Sitzbank, gem. LV
 - Abfallbehälter, gem. LV
 - Mastleuchte Bestand / Erhalt
 - Mastleuchte Neu (Leistung ELT)
 - Fahrradanhänger, gem. LV
 - Regenfallrohr, gem. Angabe Architekt
 - Abtrittrost inkl. Ablauf, gem. LV
 - Entwässerungsrinne inkl. SK, gem. LV
 - Stabgitterzaun, anthrazit, Höhe 1,40m bis 1,80m
 - Stabgitterzaun Bestand
 - Höhen Vermesser
 - Höhen Planung
 - Verdunstungsmulde Notüberlauf Zisterne
 - Schleppkurve Feuerwehr
 - Regenwasser- / Schmutzwasserschacht inkl. Umrandung aus Radialsteinen, gem. LV
 - Flurstücksgrenze
 - Bearbeitungsgebiet

ALLGEMEINE HINWEISE
 Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren Ausführungsplänen und den gültigen Plänen der Fachgrenzen. Alle Maße und Höhenangaben sind vor der Ausführung vom Unternehmer / Auftragnehmer gemäß VOB, DIN 19813-3 selbstverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind dem Auftraggeber oder dessen Vertreter unverzüglich mitzuteilen.
 Alle Änderungen sind nur in Form von Änderungen zu machen.
 Vorarbeiten sind Schichtweise anzufordern.
 Folgende Planungen / Grundpläne anderer Gewerke wurden eingebettet:
 - Vertikales Layout, DWG, Baukennzeichnung, 11.01.2022, Projekt 26.01.2024
 - Grundrisse Erdgeschoss, DWG, Knaiberg GmbH & Co. KG, 22.04.2024, Index 01 - 23.08.2024
 - Dachstuhl, DWG, Knaiberg GmbH & Co. KG, 22.04.2024, Index 01 - 23.08.2024
 - Entwässerungssystem - Grundriss, DWG, Knaiberg GmbH & Co. KG, 22.04.2024, Index 06 - 23.08.2024
 - Außenabwasser, Grundriss, DWG, Knaiberg GmbH & Co. KG, 22.04.2024, Index 01 - 27.06.2024
 - Leitungsplan, DWG, P, 01.05.2022
 - Leitungsplan, DWG, P, 01.05.2022
 - Grundrisse Speisesaal, Grundriss (P), P, 01.05.2022, Index 01 - 26.01.2021
 - Oberird. Grundriss, DWG, P, 01.05.2022, Index 01 - 26.01.2021
 - Erneuerung Trennwand, DWG, P, 01.05.2022, Index 01 - 26.01.2021

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Bauherr	Gemeinde Kabelsketal Lange Straße 18 06184 Kabelsketal	Vorbereitet	Ersatzneubau Grundschule Gröbers 06184 Kabelsketal
Darstellung	Lageplan Freianlagen - Bereich West	Parasite	Ausführungsplanung
Plan-Nr.	A_04	Maßstab	1:100
Projekt	Datum	15.10.2024	Architekt
			Auftraggeber