

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bodenbelagsarbeiten

Maßnahme- Nummer: 951.851
Vergabe- Nummer: 951851 -3- ZD14

Universitätsklinikum Halle (Saale) AöR
Ernst- Grube- Straße 40
06120 Halle (Saale)

Umbau BH II / Ebene 08 - 10
(Haus 24, Gebäude- Nr.: 8116 / Ebene 08-10)

Bauherr:
Universitätsklinikum Halle (Saale) AöR
Ernst-Grube-Straße 30
06120 Halle (Saale)

Universitätsklinikum Halle (Saale)

Leistungsverzeichnis

Projekt (P230553-2) Umbau BH II - E08-10
Leistung (LV) 03 Bodenbelagarbeiten

Bauvorhaben Maßnahme- Nummer: 951.851 Umbau BH II - E08-E10 (Gebäude- Nr.: 8116, Ebene 8.-10.OG)	
Bauherr Universitätsklinikum Halle (Saale) AöR Ernst-Grube-Straße 30 06120 Halle (Saale)	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR	
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe
	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

03			LV	Bodenbelagarbeiten	
Nr.	Bezeichnung			Seite	
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses			1	
	Ausführungsbeschreibung			5	
	Baustelleneinrichtung			7	
	Hinweise zur Preisgestaltung			9	
01	Bereich	Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen		10	
02	Bereich	Untergrundvorbereitung		13	
03	Bereich	Kunststoffbeläge		16	
04	Bereich	Sockelleisten		19	
05	Bereich	Sonstiges		21	
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte			24	
	Bieterangabenverzeichnis			25	

03	LV	Bodenbelagarbeiten
<u>Ausführungsbeschreibung</u>		
Baubeschreibung		
<u>1. Allgemeines</u>		
Das Gebäude befindet sich in der Stadt Halle (Saale) und ist Teil des Universitätsklinikum-Gebäudekomplexes und verortet auf dem Hauptkomplex auf der Ernst-Grubbe-Straße 40.		
<u>2. Gebäudebeschreibung</u>		
Das Gebäude wird durch das Uniklinikum für Behandlungen sowie zur Lehre- und Forschung genutzt.		
<i>Baukonstruktion</i>		
Mauerwerksbau, Teilweise Stahlbeton mit Betondecken. Fenster aus Kunststoffrahmen. Das Gebäude ist Baujahr 1970er Jahren.		
<i>Elektroinstallation</i>		
Die Elektroinstallation ist eineseits in den Bettenschienen verlegt und andererseits in den Wänden geschlitzt. Der Aufwand für die Elektroinstallation soll so gering wie möglich gehalten werden.		
<i>Heizung</i>		
Als Heizflächen ist noch eine Vielzahl der Radiatoren mit Aufputz Rohrleitungen vorhanden.		
<i>Sanitär</i>		
Ver- und Entsorgungsleitungen für die Sanitärinstallation sind zum Teil sichtbar verlegt Teilweise in den Trockenbauwänden. Einrichtungsgegenstände sind noch vorhanden.		
<u>Aufgabenstellung</u>		
Die Baumaßnahme umfasst ca. 1.500m ² Baufeld im 5. OG links des Gebäudekomplexes in dem Gebäude 8116 bzw. Bettenhaus II.		
Für die Neugestaltung der Räume sollen Bodenbeläge erneuert werden.		
Zum Leistungsumfang gehören:		
- 1.500m ² Untergrund schleifen - 1.500m ² Grundieren		

Leistungsverzeichnis

03 LV Bodenbelagarbeiten

Ausführungsbeschreibung

- 100m² Ausgleichsmasse
- 1.500m² Lino-Belag verlegen
- 250m Verschweißen Bodenbelag
- 50m² Kleinflächen ausbessern
- 20m Türübergangsprofil ES

Nicht zum Leistungsumfang gehören:

- Freischaltung der
Installationsanlagen wie Elektro, Gas
etc. (wird durch AG veranlasst)

03	LV	Bodenbelagarbeiten
Baustelleneinrichtung		
1. Allgemeine Informationen		
<p>Grundsätzlich gelten die Vertragsbestimmungen der VOB und VgV sowie die weiteren Vertragsbestimmungen des UKHs.</p>		
<p>Für den Ausführungszeitraum stellt der AG keine Pausen- oder Aufenthaltsräume zur Verfügung.</p>		
<p>Da sich momentan mehrere Baustellen auf dem Gelände Ernst-Grube-Straße 40 in unmittelbarer Nähe befinden, dürfen diese Toiletten(-container) nach Einweisung durch den AG mitbenutzt werden.</p>		
<p>Der Zugang zur Baustelle ist über den separaten Bauaufzug für Material, für Personen und Handwerkerzug kann nach Absprache mit dem AG der Wirtschaftsaufzug genutzt werden. Für Entsorgungen jeglicher Art, welche nicht per Hand abtransportiert werden können, ist ausschließlich der Bauaufzug oder Schuttrutsche zu nutzen. Der Materialaufzug ist ausschließlich für den Materialtransport freigegeben. Auf die Sicherheitshinweise vor Ort ist unbedingt zu achten.</p>		
<p>In dem Haus herrscht Patienten und Lehrbetrieb. Eine Störung des Betriebsablaufs ist daher zu vermeiden. Weiterhin soll nach Möglichkeit lärmintensive und stark schmutzende Tätigkeiten in dem Zeitraum von 12-14 Uhr stattfinden.</p>		
<p>Die Gäste-/ Personaltoiletten stehen auf der Etage nur den Besuchern und dem Personal zur Verfügung. Die Benutzung dieser Toiletten ist untersagt. Dafür stehen extra Toiletten zur Verfügung. Es dürfen keine privaten Fahrzeuge auf dem Gelände abgestellt werden. Es sind außerdem ausschließlich die zugewiesenen Parkflächen sowie die entsprechenden Stellflächen für Container und Anlieferungen zu verwenden. Widerrechtlich abgestellte</p>		

Leistungsverzeichnis

03	LV	Bodenbelagarbeiten
Baustelleneinrichtung		
<p>Fahrzeuge/ Container werden auf Kosten des ANs entfernt.</p> <p>Wasser sowie eine Baustromversorgung stehen dem AN zur Verfügung. Diese können genutzt werden. Kosten trägt der AG.</p> <p>Die Firmen haben sich untereinander für die korrekte Nutzung abzusprechen.</p>		

Leistungsverzeichnis

03	LV	Bodenbelagarbeiten
Hinweise zur Preisgestaltung		
<p>3. Ausführung Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von Hindernissen, wie Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf. eine Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen.</p> <p>Die Wahl technologischer Vorgänge bleibt, wenn nicht anders beschrieben, dem Auftragnehmer überlassen. Dabei sind die Arbeiten so auszuführen, dass Beeinträchtigungen anderer Arbeiten, Belästigungen durch Lärm und Staub auf das unvermeidbare Maß reduziert werden.</p> <p>Erforderliche Schutzmaßnahmen für Altbausubstanz, Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in Abhängigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Lösung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern sie nicht mit den angebotenen Preisen abgegolten sind.</p>		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

01

**Sicherheitseinrichtungen,
Baustelleneinrichtungen**

Leistungsverzeichnis

03	LV	Bodenbelagarbeiten		
01	Bereich	Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	<p>Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung An- und Abtransport, Auf- und Abbau der Baustelleneinrichtung und Vorhalten über die Bauzeit einschl. Umrüsten für alle geplanten Bauabschnitte für die gesamte Baumaßnahme mit allen zur Durchführung der Arbeiten erforderlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maschinen und Geräte und deren Lagerung - Materialien - Personenunterkünfte gemäß Arbeitsstättenverordnung - Baustoff- und Werkzeugdepots - Roll- und / oder Raumgerüste - An- und Abreise des Personals, - Materialien zur Beschilderung - Toiletten <p>Die Aufzählung ist als Hinweis zu verstehen, der AN kann sich nicht auf die Vollständigkeit berufen.</p> <p>Vor Beginn der Arbeiten hat der AN sich gründlich über den Bauzustand des Rohbaus zu informieren und sich die Zugänglichkeiten zu den entsprechenden Räumen durch Schlüssel oder zuständigen Personen zu sichern.</p> <p>Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen (z.B. zur Nutzung öffentlichen Straßenraumes, Nacharbeit etc.) sind vom AN (Auftragnehmer) rechtzeitig vor Baubeginn einzuholen, Aufwendungen (einschließlich anfallender Gebühren) werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Während der Ausführung von Arbeiten mit Staub- oder Schmutzentwicklung sind entsprechend Staubschutzfolien zu befestigen.</p> <p>Staub- und schmutzentwickelnde Maschinen und Geräte - z.B. Fräsen, Kugelstrahlgeräte usw. müssen zwingend mit Staubabsauganlagen ausgerüstet sein.</p> <p>Säuberungsarbeiten wegen ungenügender Schutzmaßnahmen des AN bei staubintensiven Arbeiten gehen zu dessen Lasten.</p> <p>Alle Flächen sind spätestens bei der Räumung der Baustelleneinrichtung in einen gebrauchsfertigen und alle im Laufe der Bauarbeiten verschmutzten Flächen in einen sauberen Zustand zu versetzen.</p>			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau BH II - E08-10 (P230553-2)

03	LV	Bodenbelagarbeiten		
01	Bereich	Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 01				
Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen, Netto:			

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

02

Untergrundvorbereitung

Leistungsverzeichnis

03 02	LV Bereich	Bodenbelagarbeiten Untergrundvorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.1	<p>Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung für Bodenbelag auf Estrichfläche; Estrich fräsen, mit Kunstharz grundieren, mit Quarzsand abstreuen und abkehren, inkl. Absaugen des anfallenden Staubes und Entsorgung. Giscode : D 1 Emicode : EC 1</p> <p>Hersteller '.....' bitte eintragen</p> <p>Fabrikat '.....' bitte eintragen</p>	1.500 m2	EP	GP
02.2	<p>Untergrund, 1x schleifen/spachteln Einmaliges Spachteln, Schleifen und Saugen des Untergrundes für Bodenbelagsarbeiten. Untergrund : mineral. Estrich, vorbehandelt gemäß Pos. 1.2.1 Spachteldicke : 1 mm Giscode : D 1 Emicode : EC 1</p> <p>Angeb. Fabrikat : '.....' bitte eintragen</p>	1.500 m2	EP	GP
02.3	<p>Ausgleichsmasse unter FB-Belag, bis 10mm Ausgleichsmasse unter Fußbodenbelag. Untergrund : mineral. Estrich, vorbehandelt</p> <p>Schichtdicke : bis 10 mm</p>			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Umbau BH II - E08-10 (P230553-2)

03	LV	Bodenbelagarbeiten		
02	Bereich	Untergrundvorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Stuhlrolleneignung : J Feuchtraumgeeignet : J Giscode : D 1 Emicode : EC 1 Angeb. Fabrikat : '.....' bitte eintragen			Übertrag:
		100 m2	EP	GP
Summe Bereich 02			Untergrundvorbereitung , Netto:

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

03

Kunststoffbeläge

Leistungsverzeichnis

03	LV	Bodenbelagarbeiten		
03	Bereich	Kunststoffbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Technische Anforderungen an Bodenbelag aus Kunststoff: Technische Anforderungen an Bodenbelag aus Kunststoff: antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch in Anlehnung an DIN 54 345 Teil 2 max. 2 kV,</p>			
03.10	<p>Linolium-Belag, homogen, 2 mm Linolium-Fußbodenbelag, auf vorbereiteten Untergrund Untergrund : wie vorbeschrieben Farbe : nach Bemusterung, Stuhlrolleneignung : ja Antistatisch : ja Rutschhemmung : R9 Kleber chem. Basis : Emicode : EC 1 Angeb. Fabrikat Kleber : '.....' bitte eintragen Angeb. Fabrikat Belag: '.....' bitte eintragen Untergrund : wie vorbeschrieben Ausführung : Bahnenbelag, homogen Belagdicke : 2,0 mm Brandverhalten DIN EN 13501 : Bfl-s1 Eignung : Klasse 33 Verschleißgruppe : T</p> <p>Hinweis: Dem AN bleibt überlassen ob ein Belag mit Erstversiegelung gewählt wird oder ob die Erstpflege nach Verlegung aufgebracht wird.</p>	1.500 m2	EP	GP
03.20	<p>Lino-Belag verschweißen, 4 mm Lino-Fußbodenbelag in Bahnen mit Lino-Schweißschnur verschweißen. Durchmesser Schweißschnur : 4 mm Farbe : wie Vorbeschrieben</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau BH II - E08-10 (P230553-2)

03	LV	Bodenbelagarbeiten		
03	Bereich	Kunststoffbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angeb. Fabrikat :			
	'.....'			
	bitte eintragen			
		250 m	EP	GP
Summe Bereich 03			Kunststoffbeläge , Netto:

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

04

Sockelleisten

Leistungsverzeichnis

03	LV	Bodenbelagarbeiten		
04	Bereich	Sockelleisten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.10	<p>Sockelwinkel, Lino, 100/60 mm Sockelwinkel aus Lino mit Hohlkehle, Hohlkehldurchmesser 5mm, Material wie Belag auf der Bodenfläche verlegt, als Wandanschluss, inkl. Eckausbildung, geklebt. Untergrund : mineral. Putz, GKBP oder Beton Schenkelmaße : 100/60 mm Farbe : wie Belag Kleber chem. Basis : Dispersionsklebstoff Giscode : D 1 Emicode : EC 1</p> <p>Angeb. Fabrikat : '.....' vom Bieter einzutragen</p> <p>Technisches Merkblatt ist bei Angebotsabgabe mit vorzulegen.</p>	1.200 m	EP	GP
04.20	<p>Silikonfuge Sockelwinkel Anschlußfuge des Sockelwinkels entlang der Wandfläche mit Silikon , Farbe wie der Winkel schließen</p>	1.200 m	EP	GP
04.30	<p>Zulage Ecke Durch Gehrungsschnitt hergestellte Ecke verschweissen als Zulage zu vorbeschriebenem Sockelwinkel</p>	240 St	EP	GP
Summe Bereich 04			Sockelleisten , Netto:

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

05

Sonstiges

Leistungsverzeichnis

03	LV	Bodenbelagarbeiten		
05	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.1	<p>Abschlusschiene an Übergängen, Edelstahl</p> <p>Abschlusschienen am Übergang von weichen Belagflächen zu anderen Belägen, Platten und Fliesenbelägen, im Türschwellerbereich einbauen, mit Ankerschrauben im Estrich befestigt und vollflächig im Spachtel eingebettet.</p> <p>Material: Edelstahl V2A Höhe: ca. 3,0 bis 4,5 mm Länge: 0,7 - 1,3 m</p>	20 m	EP	GP
05.2	<p>Fuge 5-15 mm</p> <p>Fuge in Anschlüssen zwischen Bauteilen unterschiedlichen Materials erneuern durch Entfernen lösen Fugendichtstoffes, Säubern der Fugenränder und des Fugengrundes sowie erneutes Herstellen der Abdichtung durch Hinterfüllen mit Mineralwolle, Verschluss durch dauerplastische Dichtungsmasse auf Acrylbasis am Übergang von Bauteilen aus unterschiedlichen Stoffen als elastisches überstreichbares Material Fugen zwischen Installationskanälen auf Putz und Massivbauteilen (Wand- oder Deckenfläche). Fugenbreite 5 bis 15mm Farbe: weiß :</p> <p>Angeb. Fabrikat : . '.....' vom Bieter einzutragen</p>	200 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau BH II - E08-10 (P230553-2)

03	LV	Bodenbelagarbeiten		
05	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.3	Stundenlohnarbeiten Facharbeiterstunden, einschl. aller Nebenkosten und Zuschläge, zum Nachweis für anfallende Arbeiten wie: - notwendige Bauzeitunterbrechungen auf Grund med. Notwendigkeit - Zwischenreinigungsarbeiten (außerhalb der Baustellenordnung)	10 h	EP	GP
Summe Bereich 05			Sonstiges, Netto:

LV-Zusammenfassung

03 LV Bodenbelagarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Bereich	Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen	10
02	Bereich	Untergrundvorbereitung	13
03	Bereich	Kunststoffbeläge	16
04	Bereich	Sockelleisten	19
05	Bereich	Sonstiges	21
Summe LV 03 Bodenbelagarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

Bieterangabenverzeichnis

03	LV	Bodenbelagarbeiten
02	Bereich	Untergrundvorbereitung
Nr. Liste der Positionen mit Biertextergänzung		
02.1	Untergrundvorbereitung	
	'.....'	
	'.....'	
02.2	Untergrund, 1x schleifen/spachteln	
	'.....'	
02.3	Ausgleichsmasse unter FB-Belag, bis 10mm	
	'.....'	
03.10	Linolium-Belag, homogen, 2 mm	
	'.....'	
	'.....'	
03.20	Lino-Belag verschweißen, 4 mm	
	'.....'	
04.10	Sockelwinkel, Lino, 100/60 mm	
	Angeb. Fabrikat : '.....'	
05.2	Fuge 5-15 mm	
	Angeb. Fabrikat : '.....'	