

Mengengerüst

Gebäude 1:

- 67 IT-Schränke
- 452 Server
- 135 Ethernet- und Infiniband-Switche.

Gebäude 2:

- 10 IT-Schränke
- 215 Servern (je ein Infiniband Port/Kabel)
- 27 Ethernet und Infiniband-Switche.

Jeder Server ist mit 2-3 Ethernet-Kabeln und mehreren Stromkabeln verbunden.

Ziel Rechenzentrum

- 59 Racks in 2 Doppelreihen.
- Jede Doppelreihe besitzt eine Kaltgang-Einhausung.

Weitere Systeme

Vier Speichersysteme werden durch die jeweiligen Hersteller abgebaut werden und in Spezialbehältern verpackt werden. Diese sind vom Auftragnehmer nur zu transportieren.