

Bieter	Vergabenummer	Datum
	174/2024 De-Ro	
Baumaßnahme Ersatzneubau Schule für Körperbehinderte „Schule an der Muldaue“ Kreuzbergstraße 200, 06849 Dessau-Roßlau		
Leistung Los 1-25: Außenanlagen 1. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ⁱⁱ	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,iii}	Stoffe ²	Geräte ^{2,iv}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.01	Baustelleneinrichtung, Baustellensicherung, Verkehrssicherung	1	psch						
02.01.02	Baustelle räumen	1	Psch						
02.01.01	Baustelleneinrichtung, Baustellensicherung, Verkehrssicherung	1	psch						
02.01.02	Baustelle räumen	1	Psch						
02.02.01	Organisatorische Leistungen Kampfmittelfreigabe	1	psch						
02.02.02	Geophysikalische Oberflächendetektion	2000	m ²						
02.02.03	Kampfmitteltechnische Begleitung der Erdarbeiten	50	d						
02.02.04	Zwischenbericht/Teilfreigabe	1	Stück						
02.02.05	Abschlussbericht/Freigabe	1	psch						
02.03.01	Koordinierungsleistungen mit anderen Gewerken	1	psch						
02.03.02	Sperrgenehmigung	1	psch						
02.03.03	Verkehrssicherung, einbahinig, einrichten	1	psch						
02.03.04	Bauzaun aufstellen,	250	m						
02.03.05	Bäume schützen mit Bohlschalung	6	Stück						
02.03.06	Schachtdeckel abdecken und schützen	30	Stück						
02.04.01	Bauabsteckung, Übernahme Leistungsanteil des AG entgegen der VOB Teil B, § 3 Satz 2	1	psch						
02.04.02	Erstellung einer Bestandsdokumentation vor Baubeginn	1	psch						

02.04.03	Erstellung einer Bestandsdokumentation nach Fertigstellung	1	psch						
02.04.04	Erstellung einer Bestandsdokumentation zur Fertigstellung unterirdischer Leitungen	375	m						
02.05.01	Abbruch Stabgitterzaun,	31	m						
02.05.02	Abbruch von Beton-Zaunsäulen,	6	Stück						
02.05.03	Bänke aufnehmen inkl. Fundamentabbruch	2	Stück						
02.05.04	Abfallbehälter aufnehmen inkl. Fundamentabbruch	2	Stück						
02.05.05	Straßenbord aus Beton aufnehmen und beseitigen,	90	m						
02.05.06	Herstellung einer Schnittkante zum Trennen der Asphaltdecke	180	m						
02.05.07	Bituminöse Befestigung aufbrechen und aufnehmen,entsorgen	15	m ³						
02.05.08	Straßenbeton aufbrechen und entsorgen	24	m ³						
02.05.09	Betonplatten, Großformat aufnehmen und beseitigen,	302	m ²						
02.05.10	Betonpflaster 10/20 cm aufnehmen und beseitigen,	5	m ²						
02.05.11	Ungebundene Tragschichten von befestigten Flächen aufnehmen	210	m ³						
02.05.12	Einzelfundamente, Mauern, Schächte, Kanäle und Abbruchreste aus Ziegel als im Boden befindliche Hindernisse abbauen	5	m ³						
02.05.13	Einzelfundamente, Mauern, Schächte, Kanäle und Abbruchreste aus Beton als im Boden befindliche Hindernisse abbauen	5	m ³						
02.05.14	Strauch roden, inkl. Wurzelwerk	5	Stück						
02.06.01	Bewachsene Bodenschicht aufnehmen, Schichtdicke ca. 10 cm,	54	m ³						
02.06.02	Boden RW-Versickerung lagenweise ausheben (Kampfmittelsondierung),	330	m ³						
02.06.03	Füllboden / Bodenaustausch RW-Versickerung	250	m ³						
02.06.04	Versuche zur Ermittlung der verminderten Versickerungsfähigkeit (kf-Wert) gemäß Angabe Bauleitung, inkl. Prüfprotokoll.	1	Stück						
02.06.05	Geländemodellierung (Grobplanum)	570	m ²						
02.06.06	Boden, profilgerecht lösen, für Wege, laden	880	m ³						
02.06.07	Boden profilgerecht lösen für Baugrundstabilisierung	620	m ³						
02.06.08	Boden, profilgerecht lösen, für Pflanzflächen laden	30	m ³						

02.06.09	Zulage zu vor. Pos. für Handarbeit im Wurzelbereich von Bäumen.	290	m³						
02.06.10	Boden der Gräben für Entwässerungsleitungen profilgerecht ausheben,	20	m³						
02.06.11	Füllkies 0/45 liefern und Gräben für Entwässerungsanlagen profilgerecht verfüllen und verdichten,	13	m³						
02.06.12	Boden für Kabelgraben ausheben und wieder verfüllen,	70	m³						
02.07.01	Erstellung einer Umwelttechnischen Deklarationsanalyse nach EBV, BBodSchV (neu)	5	Stück						
02.07.02	Haufwerksbeprobung nach Deponieverordnung	5	Stück						
02.07.03	Haufwerksbeprobung nach LAGA M20 (2004)	5	Stück						
02.07.04	Boden entsorgen, inkl. Kippgebühr LAGA <= Z1.2 (inkl. Aushub TS-Material Wegekoffer)	4460	t						
02.07.05	Zulage für Entsorgung von Böden LAGA =Z2	1900	t						
02.07.06	Zulage für Entsorgung von Böden LAGA >Z2	1900	t						
02.07.07	Zulage Boden Aushub entsorgen, Deponieklasse 1	660	t						
02.08.01	Entwässerungskanal/-leitung, DN100, PP oder PE-HD	6	m						
02.08.02	Entwässerungskanal/-leitung DN150 PP oder PE-HD	20	m						
02.08.03	Abzweig DN 200/150, 45 °	1	Stück						
02.08.04	Bögen DN 100, 15-90°	20	Stück						
02.08.05	Bögen DN 150, 15-90°	20	Stück						
02.08.06	Komplette Straßenabläufe 500/500, D400	4	Stück						
02.08.07	Entwässerungsrinne NW 100, Gussabdeckung, D400	87	m						
02.08.08	Liniensinkkasten NW 100 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen	6	Stück						
02.08.09	Stirnwand NW 100	6	Stück						
02.08.10	Fassadenrinne liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen	47	Stück						
02.08.11	Zulage für Eckausbildung der Fassadenrinne gemäß Herstellerangaben	1	Stück						
02.08.12	Endscheibe für Fassadenrinne NW 100	28	Stück						
02.08.13	Fassadenrinne längenmäßig anpassen	14	Stück						
02.08.14	Fußabstreifer 1850 x 500 mm liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen	6	Stück						

02.08.15	Fußabstreifer 1140 x 500 mm liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen	1	Stück						
02.08.16	Fußabstreifer 1120 x 500 mm liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen	5	Stück						
02.08.17	Fußabstreifer 1100 x 500 mm liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen	1	Stück						
02.08.18	Fußabstreifer 970 x 500 mm liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen	3	Stück						
02.08.19	Laibungsablauf mit Stützen DN 100	16	Stück						
02.08.20	Zulage für Laibungsablauf der vor. Pos. für Verlängerung zur Überbrückung der Bodenplatte bis zu den Anschlussmöglichkeiten an Entwässerungsleitung,	37	m						
02.08.21	Vorhandene Schachtabdeckungen DN 400 auf Wegeniveau bringen,	9	Stück						
02.08.22	Vorhandene Schachtabdeckungen DN 600 auf Wegeniveau bringen,	18	Stück						
02.08.23	Zulage für Lieferung und Einbau eines Ausgleichsringes DN 600, H: 60 mm	6	Stück						
02.08.24	Zulage für Lieferung und Einbau eines Ausgleichsringes DN 600, H: 80 mm	6	Stück						
02.08.25	Zulage für Lieferung und Einbau eines Ausgleichsringes DN 600, H: 100 mm	6	Stück						
02.09.01	Planum in Wegeflächen herstellen und verdichten	2200	m ²						
02.09.02	30 cm Baugrundstabilisierung	616	m ³						
02.09.03	27 cm Frostschutzschicht 0/45,	6	m ³						
02.09.04	22 cm Frostschutzschicht 0/45,	11	m ³						
02.09.05	20 cm Frostschutzschicht 0/45,	5	m ³						
02.09.06	18 cm Frostschutzschicht 0/45,	357	m ³						
02.09.07	Kantenstein 6/25/100 liefern und setzen, Pflegekante	21	m						
02.09.08	Kantenstein 6/25/100 liefern und setzen,	30	m						
02.09.09	Tiefbordstein 10/30/100 liefern und setzen,	290	m						
02.09.10	Tiefbordstein 10/30/100 liefern und setzen, abgesenkt	120	m						
02.09.11	Beton-Hochbordstein, grau, A4 12/15 x 30 x 100, liefern und setzen	6	m						
02.09.12	Rundborde 15/22, grau, liefern und setzen,	100	m						
02.09.13	Zulage zu voriger Position, Verwendung von Radiensteinen	5	m						
02.09.14	Rundborde 15/22, grau, liefern und setzen, als Übergangstein	2	m						

02.09.15	Lieferung und Einbau von Übergangsteinen von Hoch- zu Rundbord	3	Stück						
02.09.16	Gossenstein herstellen, Breite 16 cm, Dicke 8 cm, grau	90	m						
02.09.17	Pflasterband 1-zeilig herstellen, Breite 16 cm, Dicke 8 cm dunkelgrau	60	m						
02.09.18	Pflasterband 2-zeilig herstellen, Breite 32 cm, Dicke 8 cm dunkelgrau	80	m						
02.09.19	Plattenband herstellen, Breite 20 cm, Dicke 8 cm, 4 Formate, dunkelgrau	141	m						
02.09.20	Plattenband herstellen, Breite 20 cm, Dicke 8 cm, 4 Formate, beige	113	m						
02.09.21	Plattenband herstellen, Breite 20 cm, Dicke 12 cm dunkelgrau	90	m						
02.09.22	Plattenband herstellen, Breite 40 cm, Dicke 12 cm dunkelgrau	85	m						
02.09.23	24 cm Schottertragschicht herstellen	96	m ³						
02.09.24	21 cm Schottertragschicht herstellen	5	m ³						
02.09.25	20 cm Schottertragschicht herstellen	266	m ³						
02.09.26	16 cm Schottertragschicht herstellen	184	m ³						
02.09.27	15 cm Schottertragschicht herstellen	4	m ³						
02.09.28	10 cm Schottertragschicht herstellen	47	m ³						
02.09.29	Zulage zu vor. Pos. für Ausführung in Handarbeit im Bereich von Überdachungen	47	m ³						
02.09.30	14 cm Asphalttragschicht herstellen	100	m ²						
02.09.31	8 cm Asphalttragschicht herstellen	250	m ²						
02.09.32	Haftkleber aufsprühen	340	m ²						
02.09.33	Asphaltbeton AC 11 DN einbauen u. verdichten, 4cm, Einbaubreite 1m	100	m ²						
02.09.34	Asphaltbeton AC 11 DN einbauen u. verdichten, 4cm, Einbaubreite 3,5 bzw. 5,5 m	250	m ²						
02.09.35	Fugenspalt herstellen	300	m						
02.09.36	Fugenverguss herstellen	300	m						
02.09.37	Pflasterband 1-zeilig herstellen, Breite 16 cm, Dicke 8 cm dunkelgrau	200	m						
02.09.38	Zulage zu vor. Pos. 16 für Anpassung der Pflastersteine zur Herstellung von Kurven (Radius ca. 1,10m)	20	m						
02.09.39	Pflasterbelag herstellen, 4 Steinformate, dunkelgrau	470	m ²						

02.09.40	Pflasterbelag herstellen, 4 Steinformate, beige	710	m ²						
02.09.41	Zulage für Einzelsteine als Stellplatzmarkierung setzen	85	Stück						
02.09.42	Zulage für Ausführung der Pflasterarbeiten in Handarbeit im Bereich von Überdachungen	470	m ²						
02.09.43	Pflasterbelag herstellen, 4 Steinformate, mit Rasenfugen, hellgrau	177	m ²						
02.09.44	Betonpflaster-Rechteckpflaster 10/20/8, liefern und verlegen	61	m ²						
02.09.45	Rasenplatten 40/20/8 aus Beton, grau, liefern und verlegen	75	m ²						
02.09.46	Betonpflaster / Rasenplatten schneiden zur Anpassung an Einbauten	410	m						
02.09.47	Anpassung Betonpflaster an Betonsäulen	22	Stück						
02.09.48	Rasenplatten 30/30/12 aus Beton, grau, liefern und verlegen	177	m ²						
02.09.49	Mosaikpflaster 5/6/6 cm liefern und verlegen	20	m ²						
02.09.50	Schotterrasen-Tragschicht nach FLL 2018 einbauen, N Fw	22	m ²						
02.09.51	Fugenmischung Wildblumen liefern	1	kg						
02.09.52	Plattenbelag aus Rasengittersteinen herstellen,	21	m ²						
02.09.53	Rasengittersteine schneiden	10	m						
02.09.54	5 cm Ausgleichschicht für wassergebundene Deckschicht	400	m ²						
02.09.55	3 cm Wassergebundene Deckschicht	400	m ²						
02.09.56	Pflege der wassergebundenen Decke bis zum abnahmefähigen Zustand durch Nachplanung, 6x	2400	m ²						
02.09.57	Traufstreifen herstellen aus gewaschenem Kies 16/32	6	m ²						
02.09.58	Schotter 0/32 liefern und einbauen als Auffüllung in Randbereichen des Baufeldes	26	m ³						
02.09.59	Statischer Plattendruckversuch zum Nachweis des geforderten Verdichtungsgrades	3	Stück						
02.09.60	Dynamischer Plattendruckversuch	12	Stück						
02.10.01	Markierung Symbol Behindertenstellplatz	1	Stück						
02.10.02	Straßenmarkierung auf Asphaltbelag herstellen	23,5	m						
02.11.01	Sandauflage für Kabelgräben liefern und einbauen	8	m ³						
02.11.02	Flexibles Kabelleerrohr, PE DN 110	40	m						

02.11.03	Elektrokabel liefern und verlegen in Leerrohr	40	m						
02.11.04	Elektrokabel liefern und verlegen	160	m						
02.11.05	Trassenwarnband liefern und verlegen	200	m						
02.11.06	Mastleuchte (2-armig, 180° versetzt)	1	Stück						
02.11.07	Mastleuchte (2-armig, 180° versetzt)	2	Stück						
02.11.08	Mastleuchte (1-armig)	3	Stück						
02.11.09	Klemmkasten mit Sicherungselement EKM 20/50 liefern und montieren	6	Stück						
02.11.10	Einstellen der Beleuchtungsanlage	1	St						
02.12.01	Doppelstabmatten für Gitterzaun H: 1,83 m	24	m						
02.12.02	Pfosten für Gitterzaun H: 1,83 m, inkl. Fundament	10	Stück						
02.12.03	Pfosten für Gitterzaun H: 1,83 m, mit Fußplatte	1	Stück						
02.12.04	Stabgitterfelder längen- bzw. höhenmäßig anpassen durch Schneiden	1,83	m						
02.12.05	Schiebetor, handbetrieben, liefern und einbauen Breite 6 m	1	Stück						
02.13.01	Stahlblech d= 3mm, h= 780mm	15,7	m						
02.13.02	Stahlwinkel 70/70/5 mm	47,1	m						
02.13.03	Holzverkleidung	12	m²						
02.13.04	Drehflügelator 2-flügelig, H: 0,80 m, B= 1,50 m	1	Stück						
02.13.05	Modul A - für Rollstuhl unterfahrbar	7	Stück						
02.13.06	Modul B - Mittelteil	1	Stück						
02.13.07	Modul C -Endteil	1	Stück						
02.14.01	Streifenfundamente herstellen gemäß Herstellerangaben	12	m³						
02.14.02	Modul-Einhausung in Holz-Ausführung für Müll und Geräte	2	Stück						
02.14.03	Zulage für Doppel-Schiebetür vor der Wand verlaufend.	2	Stück						
02.14.04	Hakens Schloss mit Drückergarnitur	2	Stück						
02.14.05	Pultdach, Abm.: ca. 4775 mm x 4955 mm	2	Stück						

02.14.06	ATTIKA - Blende	2	Stück						
02.14.07	Rammschutz aus Holz	2	Stück						
02.14.08	Solar-LED-Lampe	2	Stück						
02.14.09	Gründach	2	Stück						
02.15.01	Doppel-Abfallbehälter liefern und einbauen	5	Stück						
02.15.02	Fahrradanlehnbügel	10	Stück						
02.15.03	Streugutbehälter	2	Stück						
02.15.04	Vz - 314-50 - Parken	1	Stück						
02.15.05	VZ 2446 Feuerwehrezufahrt	1	Stück						
02.15.06	Hinweisschild Sammelplatz	1	Stück						
02.15.07	Betonfundament herstellen aus Beton C20/25 X0 entsprechend DIN EN 1045, incl. Schalung gem. Detail	4	m³						
02.15.08	Beton-Fertigteil-Elemente für Sitzmauern, B/H/L 40/50/250 cm Farbe anthrazit	8	Stück						
02.15.09	Beton-Fertigteil-Elemente für Sitzwürfel, B/H/L 40/50/40 cm Farbe anthrazit	17	m						
02.15.10	Holzauflagen für Sitzwürfel L=40 cm liefern und montieren	17	Stück						
02.15.11	Holzauflagen für Betonbank L=250 cm liefern und montieren	8	Stück						
02.16.01	Sträucher schneiden	10	m²						
02.16.02	Wurzelschutzfolie liefern und einbauen	13	m²						
02.16.03	Pflanzgrube ausheben, in Verkehrsflächen (12 m³)	4	Stück						
02.16.04	Pflanzgrube ausheben, in Vegetationsflächen (9 m³),	10	Stück						
02.16.05	Baumsubstrat liefern und Baumgruben verfüllen, Bauweise 2	24	m³						
02.16.06	Baumsubstrat liefern und einbauen, Bauweise 1	115	m³						
02.16.07	Acer campestre, H, 3xv, m.Db., 12-14, Kronenansatz in 1,80 m Höhe	9	Stück						
02.16.08	Juglans regia, H, 3xv, m.Db., 12-14, Kronenansatz in 1,80 m Höhe	2	Stück						
02.16.09	Tilia cordata, H, 3xv, m.Db., 12-14, Kronenansatz in 1,80 m Höhe	3	Stück						
02.16.10	Hochstamm pflanzen,	14	Stück						

02.16.11	Bodensicherung der Pflanzscheiben im Böschungsbereich	2	Stück						
02.16.12	Baumstämme mit Stammschutzfarbe gemäß Herstellerangaben versehen, inkl. Voranstrich	14	Stück						
02.16.13	Baumbelüftung (Baumschnorchel) liefern und einbauen,	56	Stück						
02.16.14	Dreibockverankerung liefern und herstellen	14	Stück						
02.16.15	Stammschutzmanschette liefern und am Stammfuß anbringen	12	Stück						
02.16.16	Untergrund der Aufbruchflächen im Bereich der künftigen Vegetationsflächen 0,40 m tief lockern,	780	m ²						
02.16.17	Oberboden liefern und in Pflanzflächen einbauen,	68	m ³						
02.16.18	Pflanzsubstrat liefern und in Staudenfläche einbauen,	8	m ³						
02.16.19	Vegetationsschicht durch Fräsen lockern,	710	m ²						
02.16.20	Vorratsdüngung der Vegetationsfläche,	710	m ²						
02.16.21	Planum für Pflanzflächen herstellen,	100	m ²						
02.16.22	Cornus mas, 2xv, Co., 60-100	3	Stück						
02.16.23	Forsythia x intermedia 'Minigold', Str., 2xv, Co., 40-60	4	Stück						
02.16.24	Philadelphus 'Dame Blanche', Str., 2xv, Co., 40-60	8	Stück						
02.16.25	Rosa canina, Str., 2yv, Co, 60-100	4	Stück						
02.16.26	Spiraea betulifolia, Str., 2xv, m.Tb., 20-30	35	Stück						
02.16.27	Geranium himalayense 'Gravetye', P0,5	105	Stück						
02.16.28	Geranium x magnificum 'Rosemoor', P0,5	158	Stück						
02.16.29	Luzula nivea, P0,5	79	Stück						
02.16.30	Pflanzfläche nach dem Pflanzen lockern, durch Kreilen	100	m ²						
02.16.31	Rindenhumus RH < 20 mm liefern und auf Staudenfläche auftragen,	27	m ²						
02.16.32	Rindenmulch RM mittel liefern und auf Gehölzfläche auftragen,	68	m ²						
02.16.33	Oberboden liefern und in Wiesenflächen einbauen,	62	m ³						
02.16.34	Zulage zu vor. Pos. für Arbeiten im Böschungsbereich	100	m ²						
02.16.35	Planum für Wiesefläche herstellen,	620	m ²						

02.16.36	Zulage zu vor. Pos. für Arbeiten im Böschungsbereich	100	m ²						
02.16.37	Saatgut liefern, Regiosaatgutmischung Blumenwiese	2	kg						
02.16.38	Zulage für Ammensaatgut,	4,3	kg						
02.16.39	Wiesenansaat,	620	m ²						
02.16.40	Zulage zu vor. Pos. für Arbeiten im Böschungsbereich	100	m ²						
02.17.01	Gehölzflächen pflegen, 6x	410	m ²						
02.17.02	Staudenflächen pflegen, 6x	160	m ²						
02.17.03	Wässern der Pflanzfläche, 12x	1130	m ²						
02.17.04	Wässern der Bäume, 48x	672	Stück						
02.17.05	Baumfertigstellungspflege, 2x	28	Stück						
02.17.06	Wiese mähen 2x,	1240	m ²						
02.17.07	Zulage zu vor. Pos. für Arbeiten im Böschungsbereich	200	m ²						
02.18.01	Baumpflege, 2 AG x 2 Jahre	168	Stück						
02.18.02	Wässern der Bäume, 12 AG x 2 Jahre	336	Stück						
02.18.03	Bäume schneiden 1 AG x 2 Jahre,	28	Stück						
02.18.04	Gehölzflächen pflegen, 6 AG x 2 Jahre	810	m ²						
02.18.05	Staudenflächen pflegen, 6 AG x 2 Jahre	320	m ²						
02.18.06	Wässern der Pflanzfläche, 12 AG x 2 Jahre	2250	m ²						
02.18.07	Düngung der Vegetationsflächen, 1 AG x 2 Jahre	700	m ²						
02.18.08	Wiese mähen 2 AG x 2 Jahre	2480	m ²						
02.18.09	Zulage zu vor. Pos. für Arbeiten im Böschungsbereich	400	m ²						
02.18.10	Dreibock-Baumverankerung demontieren und beseitigen (incl. Kippgebühr)	14	Stück						

ⁱ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

ⁱⁱ Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

ⁱⁱⁱ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

^{iv} Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.