

---

# Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

## Neubau Umzäunung KA Meinsdorf

---

**Projekt:** Einzäunung Kläranlage  
Langenberger Straße  
09337 Callenberg OT Meinsdorf

**Auftraggeber:** WAD GmbH  
An der Muldenaue 10  
08373 Remse

**Erstellt von:**

---

**Vergabeart:** Öffentliche Ausschreibung

**Angebotseröffnung:** **Datum:** 26.11.2024      **Uhrzeit:** 13:00  
**Ort:** WAD GmbH

**Ende Zuschlagsfrist:** **Datum:** 31.01.2025

**Ausführungsfrist:** **Beginn:** 01.01.2025      **Ende:** 30.05.2025

---

**Bieter:** \_\_\_\_\_ **Summe netto:** ..... EUR  
\_\_\_\_\_ **zzgl. 19% MwSt:** ..... EUR  
\_\_\_\_\_ **Summe inkl. MwSt:** ..... EUR  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: Einzäunung Kläranlage  
LV-Bezeichnung: Neubau Umzäunung KA Meinsdorf

---

## Vorbemerkungen / Vertragstexte

---

### **Allgemeine Angaben zur Ausschreibung**

Die WAD GmbH führt als Bauherr und Auftraggeber (AG) für das Bauvorhaben

#### **"Einzäunung Kläranlage Meinsdorf"**

ein Ausschreibungsverfahren durch.

Als Ausschreibungsverfahren wurde eine öffentliche Ausschreibung nach VOB mit Leistungsprogramm gewählt.

Der Bieter gibt für die schlüsselfertige und komplett funktionstüchtige Anlage ein Angebot ab, welches aus seiner Sicht die beste und wirtschaftlichste Lösung darstellt. Das Angebot muss alle Leistungen enthalten, die für den Bau erforderlich sind, auch wenn diese Leistungen im Ausschreibungstext nicht ausdrücklich erwähnt sind.

Der Bieter hat bei der Angebotserstellung die nach seiner Ansicht beste Variante darzustellen und kann auf eine Bewertung von Alternativangeboten keinen Anspruch stellen.

Als zusätzliche Optionen zum Ausschreibungsumfang dürfen nur solche Leistungen angeboten werden, die für die Funktionstüchtigkeit der Anlage nicht erforderlich sind, aber nach Meinung des Bieters eine interessante Ergänzung seines Angebotes darstellen könnten.

Der Bieter trägt alle mit der Bearbeitung, Einreichung und Präsentation des Angebotes verbundenen Kosten. In diesem Zusammenhang sind jegliche Ansprüche auf Schadenersatz, Kostenerstattung und ähnliches seitens der Bieter aus jedwedem Grund ausgeschlossen.

Dem Bieter werden während der Kalkulationszeit eine Besichtigung der Örtlichkeiten und deren Umgebung empfohlen, damit er auf eigene Verantwortung alle für die Vorbereitung des Wettbewerbsangebotes erforderlichen Informationen erwerben kann.

Während der Kalkulationszeit werden keine telefonischen Auskünfte erteilt. Der Bieter kann bis spätestens 6 Tage vor dem Submissionstermin Fragen zu den Ausschreibungsunterlagen über die eVergabe-Plattform stellen.

Informationen von allgemeinem Interesse werden allen Bieter anonymisiert über die Vergabeplattform mitgeteilt und sind Gegenstand der Ausschreibung.

Bis eine Woche vor Submissionstermin kann der Bauherr aus jedwedem Grund die Ausschreibungsunterlagen durch Herausgabe eines Anhangs ändern und ergänzen.

Projekt: Einzäunung Kläranlage

LV-Bezeichnung: Neubau Umzäunung KA Meinsdorf

---

Vorbemerkungen / Vertragstexte

---

### **Prüfung und Wertung der Angebote**

Die Prüfung des Angebotes erfolgt durch die WAD GmbH, An der Muldenaue 10, 08373 Remse OT Weidensdorf.

Es wird geprüft, ob die Angebote vollständig in Form und Inhalt den Anforderungen der Ausschreibung entsprechen und ob rechnerische Fehler in den Berechnungen enthalten sind.

Bei Widersprüchen zwischen den Einzelpreisen der einzelnen Positionen und dem Gesamtpreis gelten die Einzelpreise.

Bewertet werden die Höhe der Preise.

Projekt: Einzäunung Kläranlage  
 LV-Bezeichnung: Neubau Umzäunung KA Meinsdorf

---

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

---

0010

**Baustelleneinrichtung**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.  
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

**1 psch** ..... ..

0020

**Demontage Bestandszaun**

Demontage der alten Maschendrahtzaunfelder. Zaunsäulen werden bodenbündig abgeschnitten, der einbetonierte Teil werden gezogen oder ausgegraben. Demontierter Maschendraht, Pfosten sowie Fundamente gehen in Eigentum des AN über und sind einer geeigneten fachgerechten Entsorgung zuzuführen.

**500 m** ..... ..

0030

**Oberboden abtragen und andecken**

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und profilgerecht wieder andecken einschließlich erforderlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des AN.  
 Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.  
 Andeckung auf Böschungen. Böschungen aufrauen und mit Rillen versehen.  
 Dicke der Andeckung '20cm im Bereich des Zaunes'  
 Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

**250 m3** ..... ..

Projekt: Einzäunung Kläranlage  
 LV-Bezeichnung: Neubau Umzäunung KA Meinsdorf

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
0040	<b>Planum herstellen</b> <b>Ev2 = 45 MPa</b>			
	Planum im Bereich des Zaunes (innerhalb und außerhalb 0,5m) herstellen. Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.			
	<b>500 m2</b>		.....	.....
0050	<b>Gitterzaun Höhe 1,80 m</b>			
	Gitterzaun liefern, flucht- und höhengerecht einbauen. Höhe des Gitterzaun 1,80 m.			
	Mattenhöhe, Pfostenprofil, Pfostenlänge, Fundamente nach statischem Erfordernis und Herstellerangaben			
	Gittermattensystem aus gezogenen Stahldrähten, die an den Kreuzungspunkten im Rechteckverbund doppelt miteinander verschweißt sind. Senkrechte Rundstäbe: 6 mm Waagerechte Rundstäbe, doppelt angeordnet: 8 mm Mattenbreite: 2510 mm Maschenweite: 50/200 mm Mattenhöhe: 1630 mm verzinkt + beschichtet in RAL 6005 (moosgrün)			
	Oberer Gittermattenabschluss mit oder ohne Überstand nach Wahl des AG. Mit Übersteigschutz..			
	Das Gelände besitzt ein ca 3%iges Gefälle sowie einige Richtungswechsel (laut Plan) Hieraus entstehende Mehraufwendungen, z.B. durch längere und zusätzliche Pfosten sind in die Preise einzukalkulieren.			
	Pfosten mit eingesetzter Kappe, mit eingezogenen Gewindenieten M8 zur Aufnahme der Verschraubungen, mit Spezial-U-Treppleisten und Schrauben. Da hier keine hervorstehenden Teile vorhanden sind, ist nur hierdurch die Unfallgefahr stark gemindert.			
	Im Bereich der Verschraubungen wird ein zusätzlicher Gummidämpfer aus witterungsbeständiger EPDM-Mischung angebracht, so dass zwischen Pfosten und Gittermatten keine Berührung besteht und eine Geräuschbelästigung weitestgehend vermieden werden kann. Abstand der Stahlrohrpfosten (Achismaß): 2520 mm.			
	Die Gittermatten werden zur Innenseite (Teichseite) mit U-Treppleisten sowie mit Spezial-Innensechskantschrauben mit den Pfosten zu einer Einheit verschraubt. Durch die U-Treppleisten werden die Mattenstöße voll abgedeckt und somit eine Unfallgefahr weitgehend reduziert. End- und Eckfelder sind inbegriffen. End- und Eckfelder, die aufgrund des Zaunverlaufs gekürzt werden müssen, werden auf der Baustelle mit Zink- und Kunststoffspray nachgearbeitet.			

Projekt: Einzäunung Kläranlage  
 LV-Bezeichnung: Neubau Umzäunung KA Meinsdorf

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Die Gitterpfosten werden in Abständen von 2520 mm (Achismaß) in Betonfundamente gesetzt. Der Fundamentaushub wird in Eigentum des AN übernommen und beseitigt.  
 Betongüte = C35/45, XF2

Alle Stahlteile sind verzinkt nach DIN EN ISO 1461. Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2.

Gittermatte - Hersteller / Typ:  
 '.....'  
 vom Bieter einzutragen

Gitterpfosten - Hersteller / Typ:  
 '.....'  
 vom Bieter einzutragen

	<b>495 m</b>		.....	.....
--	--------------	--	-------	-------

0060	<b>Zulage Befestigung V2A</b>			
	Zulage zur vorstehenden Position. Alle Befestigungsmittel in V2A			

	<b>495 m</b>		.....	.....
--	--------------	--	-------	-------

0070	<b>Anbindung an bestehende Toranlage</b>			
	Anbindung an bestehende Toranlage mit Befestigungsmitteln entsprechend neu zu errichtender Zaunanlage			

	<b>1 St</b>		.....	.....
--	-------------	--	-------	-------

Projekt: Einzäunung Kläranlage  
LV-Bezeichnung: Neubau Umzäunung KA Meinsdorf

---

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

---

**Summe Zusammenstellung:** .....

**Summe ohne Nachlass:** .....

**Nachlass (.....%):** .....

**Summe netto:** .....

**zzgl. 19% MwSt:** .....

**Summe inkl. MwSt:** .....