

Datum: 22.11.2024

Abwasserentsorgung in Döbeln, Zschepplitzer Straße

Vergabenummer: 4H.803.04.00.075

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Ausschreibung hat sich in **der Position 07.039** ein Fehler eingeschlichen und es wurde die falsche Zeichnung Auslaufbauwerk versendet (siehe Nachlieferung, neue Zeichnung Blatt 6.3.) **Blatt 6 entfällt.**

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Neue Position 07.039 (Änderung rot dargestellt)

Herstellen der Auslaufbefestigung in den Gärtitzer Bach
nach Zeichnung Auslaufbauwerk Blatt 6.3 herstellen:

- Böschungstück aus Stahlbeton DN 600 liefern und einbauen einschl. Kupplung für Übergang Stahlbetonrohr DN 600 auf PP Rohr DN 600

- Uferböschung und Sohle mit Wasserbausteinen GKL III Kantenlänge 10 - 45 ca. 1,0 m flußauf- und flußabwärts lagenweise aufschichten, mit großen Steinen am Böschungsfuß beginnen, Fugen mit kleinen Zwickelsteinen verfüllen.
10 cm Kiessand als Bettung

- Böschung an die vorhandene Böschung angleichen.

- Schutzgitter vor Böschungsstück liefern und montieren.

- Das Schutzgitter muss klappbar und verschließbar sein. Die Stäbe müssen mind. 16 mm stark sein, Stababstand 10 cm.
Alle Elemente sind aus feuerverzinktem Edelstahl zu fertigen und komplett montiert zu liefern.

Böschungsstück Stahlbeton DN 600

Einzurechnen ist die Lieferung und der Einbau aller dazu notwendiger Materialien und aller Nebenarbeiten einschl. Erdarbeiten und Wasserhaltung im Gärtitzer Bach für die gesamte Bauzeit zur Herstellung der Auslaufbefestigung.