



LEGENDE

- WD 80/70
OKWD = UKRD
L-WD = Wanddurchbruch bzw. Aussparung in cm (Breite/Höhe)
- Bezugshöhe in Bauteil
OKWD = Oberste Wanddurchbruch
UKRD = Unterkante Rohdecke
- WKB Ø 500
MRA = 3230 mm
- WKB = Wandkernbohrung in mm (Durchmesser)
- Bezugshöhe in Bauteil
MRA = Mittle Rohrache über Fertigfußbodenhöhe
- DD 150/40
DD = Deckendurchbruch bzw. Aussparung in cm (Länge/Breite)
- Gewekezurichtung
L = Lüftung
S = Sanitär
H = Heizung
K = Kälte
- WDB Wanddurchbruch ELT, von Ø50-Ø100 mm unter der Decke
- DOB Deckendurchbruch ELT, Steiger
- WKB Wandkernbohrung

Raumprogramm Erdgeschoss

Nr.	Raumbezeichnung	Fläche in m²	Umfang in m	Boden	Wand	Decke
0.1	Eingang	55,08	36,51	Fliessen		
0.2	Flur	64,46	72,74			
0.3	Treppenhaus	19,44	18,74	Fliessen		
0.4	Büro	24,82	20,34			
0.5	Abstellraum	11,32	17,62			
0.6	Teeküche	24,08	20,27			
0.7	Hort-Kreativraum	51,47	28,54			
0.8	Hort	33,60	23,04			
0.9	Spielfläche	51,47	28,54			
0.10	Treppenhaus	18,82	18,54	Fliessen		
0.11	HA-Raum	17,24	18,04			
0.12	ELT-Raum	8,71	12,71			
0.13	Batterie	3,60	7,60			
0.14	Vorraum Jungen	4,90	8,90	Fliessen		
0.15	WC Jungen	10,19	13,22	Fliessen		
0.16	Vorraum Mädchen	8,66	11,97	Fliessen		
0.17	WC Mädchen	6,41	10,14	Fliessen		
0.18	Behinderten WC	9,52	13,59	Fliessen		
0.19	Reinigungsmittelraum	2,68	6,70			
0.20	Personal WC Herren	6,25	11,79	Fliessen		
0.21	Garderobe	52,98	29,56			
Hort EG gesamt		430,62				
S1	Mehrzweck-/Gemeinschaftsfr.	180,67	56,06			
S2	Vorraum Jungen	4,60	8,68	Fliessen		
S3	WC Jungen	8,28	11,64	Fliessen		
S4	Vorraum Mädchen	4,60	8,68	Fliessen		
S5	WC Mädchen	8,28	11,64	Fliessen		
S6	Behinderten WC	5,83	12,85	Fliessen		
S7	Sportraum	68,33	38,34			
S8	Reinigungsmittelraum	3,27	9,00	Fliessen		
Mehrzweck gesamt		283,86				
K1	Spülküche	15,97	15,97	Fliessen	Fliessen	
K2	Küche	42,25	27,86	Fliessen	Fliessen	
K3	Büro	13,31	17,86			
K4	Trockenlager	11,07	13,60			
K5	Flur	46,42	40,15			
K6	Entsorgung	5,35	9,80			
K7	Reinigungsmittelraum	3,29	7,46			
K8	HAR	9,40	12,19			
K9	Bad+Umkleide Damen	6,34	18,17	Fliessen		
K10	Umkleide Herren	2,10	6,20	Fliessen		
K11	Bad Herren	5,25	9,68	Fliessen		
Küche gesamt		159,75				
EG gesamt		929,31				
Terrasse		165,00				

alle Innen- und Außenwände
KS 20/2,0

- █ Brandwand F60
- █ Treppenhaus-/Trennwand feuerhemmend F30
- █ notwendiger Flur
- █ Feuerschutztür T30
- █ Feuerschutztür T30,rd
- █ Feuerschutztür T60,rd
- █ Tür dichtschießend
- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg

OK FFB EG: ± 0,00 = 239,00

Lfd.-Nr.	Index	Datum	Art der Änderung	Signum
9	i	23.10.24	Darstellung Fenster, Bemaßung Höhe Fenster	Nusa
8	h	21.10.24	Türhöhe R: 0.14, R: 01	Nusa
7	g	24.09.24	Wände in F30 bzw. F60	Nusa
6	f	17.09.24	Stb-Stützen in Außenwand Haus B (Küche)	Nusa
5	e	12.09.24	Unterzüge + Stb-Stützen nach Statik	Nusa
4	d	29.08.24	Vorwände in den Räumen: K1 + K2 + K7	Nusa
3	c	14.08.24	DD, WDB, WKB, Sockelhöhe in der Küche	Nusa
2	b	06.08.24	Einrichtung Küche, DD + WD in Spülküche	Nusa
1	a	01.07.24	UZ im Sportraum, BRH Fenster Treppenhaus	Nusa
			Rampe + Aufstiegtreppen	Nusa

DIENE ZEICHNUNG IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT:
- statischer Berechnung
- Plänen der Fachgenieure der Technikgewerke
Aussparungen, Rohrdurchführungen, Durchbrüche, DIN-Vorschriften und besondere Angaben der Materialhersteller sind zu beachten!
Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit der Bauleitung zu klären!

BAUPLANUNGSBÜRO GUMPERT GbR
Bauprojektierung | Tragwerksplanung | Ausschreibung | Bauleitung

Gewerbepark 32, 02997 Wittichenau, Tel: 035725 / 70177
www.bauplanung-gumpert.de
mail: gumpert@bauplanung-gumpert.de

Planungsphase	Ausführungsplanung
Bauherr	Gemeinde Burkau
Bauvorhaben	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Burkau durch Schaffung zusätzlicher Betreuungskapazitäten
Planinhalt	Grundriss Erdgeschoss
Projekt-Nr.	20-43
Zeichn.-Nr.	A-2i
Maßstab	1:100
Datum	23.10.2024
Bearbeiter	
Bestätigung	