

Wittichenau, den 13.11.2024
20-43/05

**Stärkung des Wirtschaftsstandortes Burkau, durch Schaffung zusätzlicher
Betreuungskapazitäten
Zusätzliche Angaben zu Los 05 Rohbauarbeiten**

Aufgrund von Rückfrage zur Spannbetonhohlkammerdecke folgende Angaben zum Los 05 Rohbauarbeiten.

Für eine genauere Kalkulation der Decken beiliegend die Lastannahmen und Berechnungen für die Decken aus der Genehmigungsstatik.

Die Deckenstärke der Spannbetonhohlkammerdecke Position 1.2.2.10 und 1.2.2.20 laut Kurztexst und Langtext Deckenstärke 26 cm ist korrekt. In der Produktbezeichnung des Leitfabrikates ist die Bezeichnung VSD-25 falsch. VSD-26 ist richtig.
In Änderung zur Statik (F 90) wird in Position 1.2.2.10 kein Brandschutz also F0 gefordert.
In Änderung zur Statik (F 90) wird in Position 1.2.2.20 wie ausgeschrieben Brandschutz F 60 A gefordert.

Mit freundlichen Grüßen



A. Hantschke
Dipl.-Ing.

Anlage Genehmigungsstatik Decken