

Wittichenau, den 13.11.2024  
20-43/05

**Stärkung des Wirtschaftsstandortes Burkau, durch Schaffung zusätzlicher  
Betreuungskapazitäten  
Zusätzliche Angaben zu Los 05 Rohbauarbeiten**

---

Aufgrund von Rückfrage zur Filigrandecke folgende Angaben zum Los 05 Rohbauarbeiten.

Für die Zuordnung der Bewehrung in den Filigrandecken folgende Änderung:  
Laut Ausschreibung war der Bewehrungsanteil innerhalb der Filigrandecken in den  
Positionen 1.2.2.30 – 1.2.2.50 enthalten.

Die obere Bewehrung ist in den Positionen 1.2.2.170 und 1.2.2.180 enthalten.  
In der Genehmigungsstatik ist jedoch eine Ortbetondecke mit der Gesamtbewehrung  
berechnet ohne Unterteilung in Filigrandeckenanteil und obere Bewehrung.

Für eine genauere Kalkulation ist deshalb die Gesamtbewehrung der geplanten  
Ortbetondecke in die Positionen der Filigrandecken aufzunehmen.  
Der zusätzlich notwendige Bewehrungsbedarf für die Ausführung als Filigrandecke, anstelle  
einer Ortbetondecke für Herstellung und Transport ist in die Position einzurechnen.  
Dazu folgende Vorgaben:

Position 1.2.2.30 (Decke über OG Teil A und anteilig Decke über EG Teil B)  
Bewehrungsstahl gesamt lt. Statik für 790 m<sup>2</sup> = 27,00 t, gerechnet als Ortbetondecke  
In Änderung zur Statik (F90) wird in Position 1.2.2.30 kein Brandschutz also F0 gefordert

Position 1.2.2.40 (anteilig Decke über EG Teil B)  
Bewehrungsstahl gesamt lt. Statik für 80 m<sup>2</sup> = 2,70 t, gerechnet als Ortbetondecke  
In Änderung zur Statik (F90) wird in Position 1.2.2.40 wie ausgeschrieben Brandschutz F 60  
A gefordert

Position 1.2.2.50 (Decke über EG Teil A)  
Bewehrungsstahl gesamt lt. Statik für 470 m<sup>2</sup> = 39,00 t, gerechnet als Ortbetondecke  
In Änderung zur Statik (F90) wird in Position 1.2.2.30 wie ausgeschrieben Brandschutz  
F 30 A gefordert

Position 1.2.2.170 und Position 1.2.2.180 entfallen!

Mit freundlichen Grüßen



A. Hantschke  
Dipl.-Ing.