

## **Unterhangdecken**

## Plattendecke mit Installation F0 Abhanghöhe ca.: 20 cm

Aufbau: 2 x 12,5mm GK/ CD 60/27 Tragprofil/ CD Schnellabhänger

## Legende Trockenbau

- W1 Metall- Ständerwand mit Schallschutzanforderung, d= 15,5 cm 2x CW50 + MiWo 2x40, 2x GKP je Seite, Rw=49dB
- W1.NA Metall- Ständerwand mit Schallschutzanforderung, d= 12,5 cm CW75 + MiWo 60, 2x GKP je Seite, Rw=55dB
- Vorsatzschale mit Schallschutzanforderung, d= 10 cm
   1x CW75 + MiWo 60, 2x GKP
- W3 Metall- Ständerwand , d= 12,5 cm 1x CW75 + MiWo 60, 2x GKP je Seite
- Metall- Ständerwand mit Installation, d= 28 cm
- 2x CW50 + MiWo 2x40, 2x GKP je Seite
- Metall- Ständerwand mit Installation, d= 30 cm
   mit Konsollasten bis 0,7kN/m\*
   2x CW50 + MiWo 2x40, 2x GKP je Seite
- Schachtwand 2- seitig mit Ständerwerk, raumhoch
- mit Installation
   1x CW50 + MiWo 50, 2x GKP
- W7 Holz- Wandbekleidung, d= 7,5 cm
   Traglattung 40/60 + MiWo 40, 2x GKP
- mit Ausführung Brüstung im Fensterbereich

  Vorsatzschale, d= 10 cm, raumhoch
- mit Installation
   1x CW75 + MiWo 60, 1x GKP, 1x GKI
- W9 Vorsatzschale mit Schallschutzanforderung, d= 12,5 cm, mit Installation, Abstand zum Aufzugschacht a=2cm 1x CW100 + MiWo 80 (Sonorock), 2x GKF (Silentboard) raumseitig, Rw=57dB



Alle statisch relevanten Angaben gemäß statische Berechnung durch das Ingenieurbüro für Tragwerksplanung Andreas Klaus. vorbehaltlich Änderungen/ Ergänzungen durch Planung Haustechnik

Sämtliche Maße und Angaben sind an Ort und Stelle durch den ausführenden Unternehmer/ ausführende Unternehmen eigenverantwortlich zu

prüfen. Widersprüche (Zeichnungen, Text, in / zwischen Fachbeiträgen usw.) sind der Bauleitung vor Ausführung des betreffenden Bauteils bzw. der betreffenden Bauteile mitzuteilen. Widersprüche zu den in der Planung angegeben Bestandsmaterialien sind ebenso vor Ausführung des betreffenden Bauteils bzw. der betreffenden Bauteils bzw. der betreffenden Bauteile der Bauleitung zu melden.

Sind einzelne Ausführungen nicht hinreichend erklärt oder beschrieben gelten automatisch die entsprechenden DIN-Normen, Einbaurichtlinien bzw. die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Es dürfen ausschließlich amtlich zugelassene Materialen verwendet werden. Ein Nachweis dafür ist auf der Baustelle vorzuhalten. Es besteht auf der Baustelle ein striktes Alkoholverbot. Alle Baumaterialien, Baumaschinen, Werkzeuge oder private Gegenstände sind nach Feierabend so abzulegen, dass dadurch keine Gefahr für

1 16.08.2024 Änderung Bad und WC Wohnung 15/5, Kachelofen 5.5 entfernt

1 16.08.2024 Änderung Bad und WC Wohnung 15/5, Kachelofen 5.5 entfernt
Index Datum Art der Änderung

Bauvorhaben Sanierung Mehrfamilienwohnhaus
Äußere Bautzener Straße 13 und 15

Wohnungsverwaltung und Bau GmbH Löbau

Sporgasse 1, 02708 Löbau Freigabe Bauherr Plannummer Planungsphase Ausführungsplanung AP-ÄB-AB2OG-3.1 Ausbau Putz Planinhalt GR 2.Obergeschoss Dipl.- Ing. Arch. (FH) Silvana Grunewald Bearbeiter 16.08.2024 Maßstab 1:50 Plangröße 781x484

Dritte entstehen kann. Die Baustelle ist zum Feierabend ordentlich und sauber zu verlassen.



DIPL. ING. VOLKER AUGUSTIN FREIER ARCHITEKT / BÜRO FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU INNERE ZITTAUER STR. 28 02708 LÖBAU TEL. 03585 / 405858 FAX 03585 / 405859