

Name und Anschrift des Bieters:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ort: .....  
Datum: .....  
Tel: .....  
Fax: .....  
E-Mail: .....  
Ust.-ID-Nr.: .....  
Gz.-Nr.: .....

Landesamt für Straßenbau und Verkehr  
Niederlassung Bautzen  
Käthe-Kollwitz-Straße 19  
02625 Bautzen

## Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

**S 151/S 152**

**Erhaltung Lawalde - Lauba**

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom **05.11.2024**

**Anlagen<sup>1)</sup>, die Vertragsbestandteil werden:**

- Leistungsbeschreibung
- Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- HVA B-StB Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- Nebenangebote
- Benennung der Entsorgungswege
- .....

**Anlagen<sup>1)</sup>, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:**

- HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

1 Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

..... EUR

3 Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: ..... St.

4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

..... %

<sup>1)</sup> vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) - Ausgabe 2019“,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6  Ich/Wir bin/sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: .....	PQ-Nummer: .....
Name: .....	PQ-Nummer: .....
Name: .....	PQ-Nummer: .....
Name: .....	PQ-Nummer: .....

Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)<sup>2)</sup>.

7 Ich/Wir erkläre(n),

- dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n),

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
- ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform <sup>3)</sup>  ..... (Name, lesbar)	Schriftliches Angebot  ..... (Stempel und Unterschrift)
<b>Ist</b> - bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar*), - ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder - ein elektronisches Angebot, das signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert bzw. mit einem Siegel versehen, <b>wird das Angebot ausgeschlossen.</b>	

<sup>2)</sup> Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

<sup>3)</sup> Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Name und Anschrift des Bieters

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

Ort: -----  
Datum: -----  
Tel.: -----  
Fax: -----  
E-Mail: -----  
Ust.-ID-Nr.: -----

## Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen  
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

<b>S 151/S 152</b>	<b>Erhaltung Lawalde - Lauba</b>
--------------------	----------------------------------

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

### I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

#### 1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

*Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt*

Ich / Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

**Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).**

**Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.**

*Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung*

- Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>1</sup> und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes<sup>2</sup> auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

<sup>1</sup> Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>2</sup> Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: ..... beim Amtsgericht .....
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen: Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: ..... €\*
Mein Jahresumsatz betrug: Jahr ..... €

Jahr ..... €
Jahr ..... €
Jahr ..... €

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: ..... €\*
Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr ..... €

Jahr ..... €
Jahr ..... €
Jahr ..... €

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

## 4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren\*\*, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\*\* Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....  
.....  
.....  
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....  
.....  
.....  
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....  
.....  
.....  
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

### Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.**

\*\* Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

## II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

\* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

\* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

\* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

\* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

--

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

\* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

\* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

--

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

\* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

\* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

**Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)**

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....  
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

**Hinweis:** Bei den mit „ \* „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.



Bezeichnung der Bauleistung:

<b>S.151/S.152</b>	<b>Erhaltung Lawalde - Lauba</b>
--------------------	----------------------------------

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

## Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Unterauftragnehmer/Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

<b>OZ</b>	<b>Beschreibung der Teilleistung</b>	<b>Namen der Unterauftragnehmer/Nachunternehmer (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) (erst auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle)</b>

<b>S 151/S 152</b>	<b>Erhaltung Lawalde - Lauba</b>
--------------------	----------------------------------

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

## Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

### Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied .....

USt-ID: .....

### Weitere Mitglieder:

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....  
(Firmenname)    (Datum)

.....  
(Unterschrift)

.....  
(Firmenname)    (Datum)

.....  
(Unterschrift)

.....  
(Firmenname)    (Datum)

.....  
(Unterschrift)

.....  
(Firmenname)    (Datum)

.....  
(Unterschrift)

Bezeichnung der Bauleistung:

<b>S 151/S 152</b>	<b>Erhaltung Lawalde - Lauba</b>
--------------------	----------------------------------

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

## Leistungsbeschreibung – Kurzfassung – (dem Auftraggeber einzureichen)

**Inhalt** **Seite/Blatt**

### Leistungsverzeichnis

- Langtext-Verzeichnis .....  
.....
- Kurzttext-/Preis-Verzeichnis ..... 75
- Langtext-/Preis-Verzeichnis .....  
.....
- Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel .....  
.....

### Anlagen für Bielereintragungen

- Bieterangaben-Verzeichnis .....  
.....
- Benennung der Entsorgungswege ..... 5

### Sonstige Anlagen

- .....  
.....
- .....  
.....
- .....  
.....
- .....  
.....
- .....  
.....

Bezeichnung der Bauleistung:

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba</b>
<b>Los:</b>	.....

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

## Benennung der Entsorgungswege gemäß KrWG, NachwV, BBodSchG, BBodSchV, SächsABG, AVV sowie EBV

Auftraggeber: Landesamt für Straßenbau und Verkehr-NL Bautzen

Bieter: .....  
.....  
.....

<b>Abfallsprache (Materialart, Schicht) AVV-Abfallschlüssel Deklaration EBV Deklaration LAGA</b>	<b>Proben-Nr.</b>	<b>Positions-Nr.</b>	<b>Menge</b>	<b>Mengen- einheit</b>	<b>Transporteur / Beförderernummer</b>	<b>Entsorgungsanlage Verwertung / Beseitigung</b>
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA >Z2 Deponieklasse DK I	P5121	03.02.0100	1.688	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z2	P5122	03.02.0110	1.528	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z2	P5125	03.02.0120	393	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z1.1	P5126	03.02.0130	1.121	M3		

<b>Abfallansprache (Materialart, Schicht) AVV-Abfallschlüssel Deklaration EBV Deklaration LAGA</b>	<b>Proben-Nr.</b>	<b>Positions-Nr.</b>	<b>Menge</b>	<b>Mengen- einheit</b>	<b>Transporteur / Beförderernummer</b>	<b>Entsorgungsanlage Verwertung / Beseitigung</b>
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z1.2	P5127	03.02.0140	54	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z0	P5129	03.02.0150	41	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: >BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z2	P5123	03.02.0160	572	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F1 Verwertungsklasse nach LAGA Z0	P5128, P5130	03.02.0170	152	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: >BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA >Z2 Deponieklasse DK I	P5124	03.02.0180	1.910	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 Verwertungsklassenach LAGA >Z2 Deponieklasse DK II	P5132	03.02.260	76	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 Verwertungsklassenach LAGA Z2	P5133, P5134, P5136, P5138	03.02.0270	1.253	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 Verwertungsklasse nach LAGA Z2	P 5135, P5137, P5139, P5140	03.02.0340	692	M3		

<b>Abfallansprache (Materialart, Schicht) AVV-Abfallschlüssel Deklaration EBV Deklaration LAGA</b>	<b>Proben- Nr.</b>	<b>Positions-Nr.</b>	<b>Menge</b>	<b>Mengen- einheit</b>	<b>Transporteur / Beförderernummer</b>	<b>Entsorgungsanlage Verwertung / Beseitigung</b>
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F1 Verwertungsklasse nach LAGA Z1.2	P5131	03.02.0380	126	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z2	P5125	03.03.0490	251	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z1.1	P5126	03.03.0500	544	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z1.2	P5127	03.03.0510	251	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F1 Verwertungsklasse nach LAGA Z0	P5128 P5130	03.03.0520	430	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z0	P5129	03.03.0530	215	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 Verwertungsklasse nach LAGA 2	P5133	09.02.0030	43	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F1 Verwertungsklassenach LAGA Z0	P5128 P5130	10.03.0090	1.250	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z0	P5129	10.03.0100	300	M3		

<b>Abfallansprache (Materialart, Schicht) AVV-Abfallschlüssel Deklaration EBV Deklaration LAGA</b>	<b>Proben- Nr.</b>	<b>Positions-Nr.</b>	<b>Menge</b>	<b>Mengen- einheit</b>	<b>Transporteur / Beförderernummer</b>	<b>Entsorgungsanlage Verwertung / Beseitigung</b>
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z2	P5125	10.03.0110	321	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklassenach LAGA Z1.1	P5126	10.03.0120	406	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z1.2	P5127	10.03.0130	399	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F1 Verwertungsklasse nach LAGA Z0	P5128 P5130	11.02.0060	483	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z0	P5129	11.02.0070	102	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 BV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z1.2	P5127	11.02.0080	114	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F1 Verwertungsklasse nach LAGA Z1.2	P5131	11.02.0090	162	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F1 Verwertungsklasse nach LAGA Z0	P5128 P5130	12.03.0050	722	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z0	P5129	12.03.0060	102	M3		

<b>Abfallansprache (Materialart, Schicht) AVV-Abfallschlüssel Deklaration EBV Deklaration LAGA</b>	<b>Proben- Nr.</b>	<b>Positions-Nr.</b>	<b>Menge</b>	<b>Mengen- einheit</b>	<b>Transporteur / Beförderernummer</b>	<b>Entsorgungsanlage Verwertung / Beseitigung</b>
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklasse nach LAGA Z1.2	P5127	12.03.0070	60	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F1 Verwertungsklasse nach LAGA Z1.2	P5131	12.03.0080	313	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklassenach LAGA Z2	P5125	12.03.0090	149	M3		
Auffüllung Abfallschlüsselnummer: 170504 EBV: BM-F3 Verwertungsklassenach LAGA Z1.1	P5126	12.03.0100	135	M3		





**Leistungsverzeichnis**

**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

**Projekt:** 010895 **S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba**  
**VE:** 34-L001-25-00 **S151/S152 FBE in Lawalde**  
**LV:** LV S152 **S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba**

<b>LB-Nr.</b>	<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ausgabe</b>
81.002		
83.043		
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
12.102	ENTSORGUNG	10/12
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21
24.108	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN	03/24
21.109	WASSERHALTUNG	03/21
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
22.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	02/22
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23
22.118	ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON	10/22
15.119	MAUERWERK FÜR INGENIEURBAUTEN	12/15
21.121	LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. KUNSTB.	03/21
21.126	KAMPFMITTELRÄUMARBEITEN	03/21
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21
21.130	VERKEHRSSCHILDER	03/21
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21
21.134	KABELVERLEGUNG	03/21



## Inhaltsverzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/SICHERUNG.....	4
01.01.	Baustelleneinrichtung.....	4
01.02.	Baustellensicherung.....	4
02.	VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND DER BAUZEIT.....	7
02.01.	Verkehrseinrichtungen.....	7
02.02.	Verkehrsschilder.....	8
02.03.	Wartung.....	12
02.04.	transportable LSA.....	12
03.	FAHRBAHNEUERUNG.....	14
03.01.	Abbrucharbeiten.....	14
03.02.	Erdarbeiten.....	17
03.03.	Straßenentwässerung.....	22
03.04.	Straßenbau.....	32
03.05.	Randeinfassungen.....	36
04.	TIEFBAU VERSORGUNGSLEITUNGEN.....	38
04.01.	Tiefbau.....	38
05.	SONSTIGES.....	39
05.01.	Hilfsleistungen.....	39
05.02.	Vermessungsleistungen.....	39
06.	STRASSENAUSSTATTUNG.....	41
06.01.	Endmarkierung.....	41
06.02.	Beschilderung.....	41
07.	UMFAHRUNGEN.....	44
07.01.	Verkehrseinrichtungen.....	44
07.02.	Umfahrungen/Ausweichstellen.....	44
08.	LANDSCHAFTSBAU.....	47
08.01.	Vorarbeiten.....	47
08.02.	Pflanzentlieferung.....	47
08.03.	Pflanz- und Saatarbeiten.....	48
08.04.	Fertigstellungspflege.....	49
08.05.	Entwicklungspflege, 2. Standjahr.....	49
08.06.	Entwicklungspflege, 3. Standjahr.....	49
09.	GEHWEGE.....	50
09.01.	Abbrucharbeiten.....	50
09.02.	Erdarbeiten.....	51
09.03.	Straßenentwässerung.....	51
09.04.	Gehweg.....	51
09.05.	ÖB.....	54
10.	TIEFBAU TRINKWASSER.....	56
10.01.	Abbrucharbeiten.....	56
10.02.	Erdarbeiten.....	56
10.03.	Tiefbau.....	57
10.04.	Oberflächenschluss.....	60
11.	TIEFBAU ELT.....	62
11.01.	Abbrucharbeiten.....	62
11.02.	Tiefbau.....	62
11.03.	Oberflächenschluss.....	64
12.	TIEFBAU FM/BREITBAND.....	66
12.01.	Abbrucharbeiten.....	66
12.02.	Erdarbeiten.....	66



### Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** 010895                                  S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
**VE:** 34-L001-25-00                              S151/S152 FBE in Lawalde  
**LV:** LV S152                                        S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

---

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
12.03.	Tiefbau.....	67
12.04.	Oberflächenschluss.....	69
	Zusammenstellung.....	71



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.</b>	<b>BAUSTELLENEINRICHTUNG/SICHERUNG</b>				
<b>01.01.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
<b>01.01.0010.</b>	19.101/107.19 <b>Baustelle einrichten</b> Sämtl.LV-Abschn.*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>01.01.0020.</b>	19.101/112.01 <b>Baustelle räumen</b> Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>01.01.0030.</b>	----- <b>Führung Abfallregister für LASuV ..</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>01.01.0040.</b>	19.101/322.99.00.02.10 <b>Baubüro für AG auf- und abbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Stellplatz AN*Zuf+Platz Wahl AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>01.01.0050.</b>	19.101/327 <b>Baubüro für AG vorhalten</b>	9,00	Mt	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0060.</i>				
<b>01.01.0060.</b>	19.101/407.00 <b>Baustellenschild anfert. und aufst.</b>	1,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.01.0070.</b>	19.101/417.91 <b>Baustellenschild abbauen</b> ... Freitext ...*Verwerten	1,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.01.0080.</b>	----- <b>Baustellenschild umsetzen</b>	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 01.01.</b>				.....,..
<b>01.02.</b>	<b>Baustellensicherung</b>				
<b>01.02.0010.</b>	21.107/004.21.12.01 <b>Schutz für Baumstamm herstellen</b> StU ü. 50-100 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN	16,00	St	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0020.	21.107/004.31.12.01 <b>Schutz für Baumstamm herstellen</b> StU ü. 100-150 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN	5,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0030.	----- <b>Sicherungsmaßnahme</b>	20,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0040.	----- <b>Sicherungsmassnahme</b>	3,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0050.	----- <b>Sicherungsmassnahme</b>	780,00	m	.....,..	.....,..
01.02.0060.	----- <b>Sicherungsmassnahme</b>	6,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0070.	----- <b>Rohrgraben- und Baugrubenabdeckung</b>	10,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0080.	----- <b>Rohrgraben- und Baugrubenabdeckun..</b>	20,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0090.	----- <b>Provisorische Anrampung f . Zufahrt</b> zu Grundstücken	36,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0100.	----- <b>Provisorische Anrampung</b>	10,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0110.	----- <b>Transport Hausmülltonnen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0120.	----- <b>Vorbereitung der baubegleitenden ..</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0130.	21.126/241 <b>Verrechnungssatz Verantwort. Person</b>	100,00	h	.....,..	.....,..
01.02.0140.	21.126/246 <b>Verrechnungssatz KMR-Arbeiter</b>	100,00	h	.....,..	.....,..
01.02.0150.	----- <b>Abschlussdokumentation</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0160.	23.113/058.90.02 <b>Unterlage reinigen</b> ... Freitext ...*Hochdr.-Sauganl.	10.000,00	m2	.....,..	.....,..



**LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR**  
**Niederlassung Bautzen**

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

---

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.02.			.....,...
	Zwischensumme	01.			.....,...

---



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.</b>	<b>VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND DER BAUZEIT</b>				
<b>02.01.</b>	<b>Verkehrseinrichtungen</b>				
02.01.0010.	----- Einholen der Verkehrsrechtlichen ..	6,00	St	.....,..	.....,..
02.01.0020.	----- Umleitungsplan erstellen und lief..	6,00	St	.....,..	.....,..
02.01.0030.	----- Anwohnerinformation	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.01.0040.	----- Anwohnerinformation	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.01.0050.	21.105/405.99.20.10 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 mit Tasteleiste	1.110,00	St	.....,..	.....,..
02.01.0060.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	1.030,00	St	.....,..	.....,..
02.01.0070.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	134.400,00	Std	.....,..	.....,..
02.01.0080.	21.105/405.05.04.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*5 Strah.eins. rot Versorg. Wahl AN	100,00	St	.....,..	.....,..
02.01.0090.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	5.600,00	Std	.....,..	.....,..
02.01.0100.	21.105/405.05.00.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000	10,00	St	.....,..	.....,..
02.01.0110.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	2.800,00	Std	.....,..	.....,..
02.01.0120.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	20,00	St	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0130.	21.105/405.02.02.01 <b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b> Schr.bake doppels*zweis.Dauerlicht Versorg. Wahl AN	100,00	St	.....,..	.....,..
02.01.0140.	21.105/410.01 <b>Absp.g.,Warneinr. vorhalten</b> wie Vorposition	14.000,00	Std	.....,..	.....,..
02.01.0150.	21.105/420.01 <b>Absperrger. oder Warneinr. umsetzen</b> wie Vorposition	20,00	St	.....,..	.....,..
02.01.0160.	21.105/405.02.00.00 <b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b> Schr.bake doppels	50,00	St	.....,..	.....,..
02.01.0170.	21.105/410.01 <b>Absp.g.,Warneinr. vorhalten</b> wie Vorposition	14.000,00	Std	.....,..	.....,..
02.01.0180.	21.105/420.01 <b>Absperrger. oder Warneinr. umsetzen</b> wie Vorposition	20,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 02.01.</b>				.....,..
<b>02.02.</b>	<b>Verkehrsschilder</b>				
02.02.0010.	--- -- -- -- -- <b>Abhängen (retroreflektierende Bes..</b>	40,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0020.	21.105/203.92.20.94 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	20,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0030.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	5.600,00	Std	.....,..	.....,..
02.02.0040.	21.105/203.92.20.94 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	20,00	St	.....,..	.....,..





Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0050.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	5.600,00	Std	.....,..	.....,..
02.02.0060.	21.105/203.92.20.94 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	50,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0070.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	14.000,00	Std	.....,..	.....,..
02.02.0080.	21.105/213.90.00 <b>Verkehrsschild umsetzen</b> ... Freitext ...	30,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0090.	21.105/203.92.20.94 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	20,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0100.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	2.800,00	Std	.....,..	.....,..
02.02.0110.	21.105/213.90.00 <b>Verkehrsschild umsetzen</b> ... Freitext ...	10,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0120.	21.105/203.92.20.94 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	20,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0130.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	5.600,00	Std	.....,..	.....,..
02.02.0140.	21.105/213.90.00 <b>Verkehrsschild umsetzen</b> ... Freitext ...	5,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0150.	21.105/203.92.20.94 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	50,00	St	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0160.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	14.000,00	Std	.....,..	.....,..
02.02.0170.	21.105/213.90.00 <b>Verkehrsschild umsetzen</b> ... Freitext ...	5,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0180.	21.105/203.92.20.94 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	40,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0190.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	11.200,00	Std	.....,..	.....,..
02.02.0200.	21.105/213.90.00 <b>Verkehrsschild umsetzen</b> ... Freitext ...	2,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0210.	21.105/203.92.20.94 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	40,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0220.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	11.200,00	Std	.....,..	.....,..
02.02.0230.	21.105/203.92.20.94 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	15,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0240.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	4.200,00	Std	.....,..	.....,..
02.02.0250.	21.105/203.92.20.94 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	12,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0260.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	3.360,00	Std	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0270.	21.105/203.92.20.94 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	20,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0280.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	5.600,00	Std	.....,..	.....,..
02.02.0290.	21.105/203.92.20.94 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	10,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0300.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	2.800,00	Std	.....,..	.....,..
02.02.0310.	21.105/213.90.00 <b>Verkehrsschild umsetzen</b> ... Freitext ...	4,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0320.	21.105/203.92.20.94 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	6,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0330.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	1.740,00	Std	.....,..	.....,..
02.02.0340.	21.105/213.90.00 <b>Verkehrsschild umsetzen</b> ... Freitext ...	4,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0350.	21.105/203.92.20.94 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	20,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0360.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	5.600,00	Std	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 02.02.</b>				.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.03.</b>	<b>Wartung</b>				
<b>02.03.0010.</b>	21.105/905.99 <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	280,00	d	.....,..	.....,..
<b>02.03.0020.</b>	21.105/910.99 <b>Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	280,00	d	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 02.03.</b>				.....,..
<b>02.04.</b>	<b>transportable LSA</b>				
<b>02.04.0010.</b>	21.105/510.20.14.99 <b>Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.</b> Einm.verk.+ 1 Fg.*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.2SZP*... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.04.0020.</b>	21.105/515.01 <b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b> wie Vorposition	70,00	Std	.....,..	.....,..
<b>02.04.0030.</b>	21.105/510.20.14.99 <b>Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.</b> Einm.verk.+ 1 Fg.*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.2SZP*... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.04.0040.</b>	21.105/515.01 <b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b> wie Vorposition	70,00	Std	.....,..	.....,..
<b>02.04.0050.</b>	21.105/510.40.14.99 <b>Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.</b> Kreuzungsverkehr*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.2SZP*... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.04.0060.</b>	21.105/515.01 <b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b> wie Vorposition	80,00	Std	.....,..	.....,..
<b>02.04.0070.</b>	21.105/316.01 <b>Markierungsfläche reinigen</b> Wasserhochdruck	110,00	m2	.....,..	.....,..
<b>02.04.0080.</b>	21.105/322.29.04.11 <b>Quermarkierung Typ I herstellen</b> Wartelinie*... Freitext ... mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	24,00	m	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0090.	21.105/320.21.90.41.01 <b>Längsmarkierung Typ I herstellen</b> durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke*Markierung entf.	92,00	m	.....,...	.....,...
02.04.0100.	21.105/320.11.90.41.01 <b>Längsmarkierung Typ I herstellen</b> durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke*Markierung entf.	480,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 02.04.</b>				.....,...
	<b>Zwischensumme 02.</b>				.....,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	<b>FAHRBAHNEUERUNG</b>				
03.01.	<b>Abbrucharbeiten</b>				
03.01.0010.	24.106/053.99.10.01 <b>Bauliche Anlage abbrechen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ohne Sprengen*ges. Abbr. verw.	50,00	m3	.....,..	.....,..
03.01.0020.	24.106/053.99.10.00 <b>Bauliche Anlage abbrechen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ohne Sprengen	5,00	m3	.....,..	.....,..
03.01.0030.	24.106/053.99.10.09 <b>Bauliche Anlage abbrechen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ohne Sprengen*... Freitext ...	4,00	m3	.....,..	.....,..
03.01.0040.	22.118/013.99.31.09 <b>Beton abbrechen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen ... Freitext ...	6,00	m3	.....,..	.....,..
03.01.0050.	22.118/013.99.31.09 <b>Beton abbrechen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen ... Freitext ...	23,00	m3	.....,..	.....,..
03.01.0060.	24.106/053.99.10.09 <b>Bauliche Anlage abbrechen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ohne Sprengen*... Freitext ...	18,00	m3	.....,..	.....,..
03.01.0070.	12.102/217.91 <b>Gefährl. Abfall aus Baustelle ents.</b> ... Freitext ...*Gebühr einrechn.	18,00	t	.....,..	.....,..
03.01.0080.	24.106/010.10.21.01 <b>Strauchbestand roden</b> Höhe bis 2 m*verfüll/Baust. AN Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN	120,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0090.	21.107/732.10.19 <b>Lichtraumprofilschnitt durchführen</b> 4,5m ü. Fahrbahn*Wundbehandlung ... Freitext ...	50,00	St	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0100.	23.115/031.99.02.00 <b>Bordstein aufnehmen.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... alles Verw. AN	70,00	m	.....,..	.....,..
03.01.0110.	23.113/038.99.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	110,00	m	.....,..	.....,..
03.01.0120.	23.113/038.99.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	120,00	m	.....,..	.....,..
03.01.0130.	21.131/005.91.31.15.01 <b>Längsmarkierung entfernen</b> ... Freitext ...*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*ausfräsen 5 mm Abf.d. Verw.zuf.	4.520,00	m	.....,..	.....,..
03.01.0140.	21.131/010.13.31.15.01 <b>Sonstige Markierung entfernen</b> Quermarkierung*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*ausfräsen 5 mm Abf.d. Verw.zuf.	90,00	m	.....,..	.....,..
03.01.0150.	21.131/010.15.31.15.01 <b>Sonstige Markierung entfernen</b> Quermarkierung*Breite 0,50 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*ausfräsen 5 mm Abf.d. Verw.zuf.	110,00	m	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0160.</i>				
03.01.0160.	23.113/005.10.90.10.90 <b>Asphalt fräsen</b> ADS*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ...	7.137,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0170.	23.113/005.10.90.10.90 <b>Asphalt fräsen</b> ADS*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ...	1.082,00	m2	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0180.	23.113/005.10.90.10.90 <b>Asphalt fräsen</b> ADS*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ...	3.692,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0190.	23.113/005.30.90.10.90 <b>Asphalt fräsen</b> ATS*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ...	5.834,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0200.	23.113/005.30.90.10.90 <b>Asphalt fräsen</b> ATS*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ...	3.681,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0210.	12.102/121.91.10 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.	737,00	t	.....,..	.....,..
03.01.0220.	23.113/005.30.90.10.90 <b>Asphalt fräsen</b> ATS*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ...	827,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0230.	12.102/121.91.10 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.	430,00	t	.....,..	.....,..
03.01.0240.	23.113/005.30.90.10.90 <b>Asphalt fräsen</b> ATS*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ...	7.399,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0250.	12.102/217.91 <b>Gefährl. Abfall aus Baustelle ents.</b> ... Freitext ...*Gebühr einrechn.	1.281,00	t	.....,..	.....,..
03.01.0260.	23.113/028.90.50.31.03 <b>Asphaltbefestigung aufnehmen</b> ... Freitext ...*Dicke ü. 18-24 cm Tiefe ü. 20-30 cm*Länge max. 25 cm Aufbr. Verw. AN	848,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0270.	23.113/028.90.50.31.03 <b>Asphaltbefestigung aufnehmen</b> ... Freitext ...*Dicke ü. 18-24 cm Tiefe ü. 20-30 cm*Länge max. 25 cm Aufbr. Verw. AN	230,00	m2	.....,..	.....,..





**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0280.	23.113/028.90.50.31.03 <b>Asphaltbefestigung aufnehmen</b> ... Freitext ...*Dicke ü. 18-24 cm Tiefe ü. 20-30 cm*Länge max. 25 cm Aufbr. Verw. AN	600,00	m2	.....,...	.....,...
03.01.0290.	----- <b>Fugenband und Fugenverguss aufneh..</b>	800,00	m	.....,...	.....,...
03.01.0300.	----- <b>Packlage aufnehmen</b> ... Freitext ...*Ungeb. Fugenmat. Ungeb. Bettung*Verwertung AN	640,00	m2	.....,...	.....,...
03.01.0310.	23.115/046.99.11.91.00 <b>Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Granit*Fugenmörtel ... Freitext ...*Verwertung AN	12,00	m	.....,...	.....,...
03.01.0320.	15.119/012.99.00.02 <b>Mauerwerk abbrechen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Entsorgung ges.	12,00	m3	.....,...	.....,...
03.01.0330.	----- <b>Geogitter trennen.</b>	700,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.01.</b>				.....,...
03.02.	<b>Erdarbeiten</b>				
03.02.0010.	----- <b>prov. Gehweg</b>	400,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0020.	24.106/403.21.02.09.02 <b>Geotextil als Trennschicht verlegen</b> Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 GRK 5*... Freitext ... Abr. Abwicklung	400,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0030.	24.106/250.99 <b>Planum herstellen</b> ... Freitext ...	1.448,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0040.	24.106/250.99 <b>Planum herstellen</b> ... Freitext ...	11.884,00	m2	.....,...	.....,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0050.	23.115/306.99.91 <b>Fundamentgraben herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*ü. Aush. Verw. AN	691,00	m	.....,...	.....,...
03.02.0060.	22.112/009.99.19.51 <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ... Bstoff. entsorgen*Abrechng. Abtrag	1.641,00	m3	.....,...	.....,...
03.02.0070.	22.112/009.99.19.51 <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ... Bstoff. entsorgen*Abrechng. Abtrag	4.605,00	m3	.....,...	.....,...
03.02.0080.	24.106/213.91.91.01.01 <b>Boden bzw. Fels lösen und verwerten</b> ... Freitext ...*profilg. lösen ... Freitext ...*Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw.	1.200,00	m3	.....,...	.....,...
03.02.0090.	24.106/330.91.01 <b>Baustoff für Bodenaustausch einb.</b> ... Freitext ...*Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	1.200,00	m3	.....,...	.....,...
03.02.0100.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	1.688,00	m3	.....,...	.....,...
03.02.0110.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	1.528,00	m3	.....,...	.....,...
03.02.0120.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	393,00	m3	.....,...	.....,...
03.02.0130.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	1.121,00	m3	.....,...	.....,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0140.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	54,00	m3	.....	.....
03.02.0150.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	41,00	m3	.....	.....
03.02.0160.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	572,00	m3	.....	.....
03.02.0170.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	152,00	m3	.....	.....
03.02.0180.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	1.910,00	m3	.....	.....
03.02.0190.	24.106/420.21.10.99 <b>Geokunststoffe a. Bewehr. einbauen</b> Bodenaustausch*Geogitter pH 4-9*... Freitext ... ... Freitext ...	2.100,00	m2	.....	.....
03.02.0200.	24.106/160.90.91 <b>Oberboden liefern und andecken</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	388,00	m3	.....	.....
03.02.0210.	21.107/220.22.21.32.99 <b>Nassansaat mit RSM Regio herstellen</b> 175 g Zellulose*25 g Kleber 60g Natrium-Alg.*40 g NPKMg Saatgut 7 g/m2*mager, sauer ... Freitext ...	5.250,00	m2	.....	.....



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0220.	21.107/226.09.19.01 <b>Saatfläche mit Stroh mulchen</b> ... Freitext ...*Kleber Wahl AN gehäckselt	5.250,00	m2	.....	.....
03.02.0230.	21.107/018.09.30 <b>Vegetationsfläche mähen</b> ... Freitext ...*Mähgut Verw. AN	5.250,00	m2	.....	.....
03.02.0240.	22.112/044.29.02.03 <b>Bankett abtragen</b> Br.ü.0,50-1,00 m*... Freitext ... Mit Veg.decke*entsorgen	554,00	m3	.....	.....
03.02.0250.	22.112/044.29.01.03 <b>Bankett abtragen</b> Br.ü.0,50-1,00 m*... Freitext ... Ohne Veg.decke*entsorgen	775,00	m3	.....	.....
03.02.0260.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	76,00	m3	.....	.....
03.02.0270.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	1.253,00	m3	.....	.....
03.02.0280.	22.112/701.19.91.11 <b>Bankett profilgerecht herstellen</b> Neben Fahrbahn*... Freitext ... ... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch 3 cm tiefer*EV2 mind. 100MPa	554,00	m3	.....	.....
03.02.0290.	24.106/243.90.91.01 <b>Baustoff liefern und einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	775,00	m3	.....	.....
03.02.0300.	24.106/510.39.00 <b>Grabenprofil wiederherstellen</b> Aushub -0,50 m3/m*... Freitext ...	746,00	m	.....	.....
03.02.0310.	24.106/520.20.92.29.00 <b>Graben herstellen</b> gewachsener Boden*... Freitext ... Tiefe ü.0,5-0,75m*Böschneig. 1:2 ... Freitext ...	178,00	m	.....	.....



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0320.	24.106/503.39.00 <b>Muldenprofil wiederherstellen</b> Aushub -0,50 m <sup>3</sup> /m*... Freitext ...	400,00	m	.....,..	.....,..
03.02.0330.	24.106/513.19.11.09.00 <b>Mulde herstellen</b> eingeb.verd. Bod.*... Freitext ... Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m ... Freitext ...	60,00	m	.....,..	.....,..
03.02.0340.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	692,00	m <sup>3</sup>	.....,..	.....,..
03.02.0350.	24.110/226.12.19.29.00 <b>Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten</b> im Straßenkörp.*B ü. 0,30-0,40 m Tiefe bis 0,50 m*... Freitext ... Boden Unterl. AG*... Freitext ...	2.700,00	m	.....,..	.....,..
03.02.0360.	24.110/249.12.93.92.00 <b>Kunststoffschacht mit Erdarb. herst</b> Schacht-Du 400 mm*H 1,00 bis 1,75 m ... Freitext ...*Abd. D400,geschl. ... Freitext ...*Aush.s.lag/verw.	24,00	St	.....,..	.....,..
03.02.0370.	24.110/251.01 <b>Kunststoffsch. Anschl. herst.(Zul.)</b> Rohr DN 100	48,00	St	.....,..	.....,..
03.02.0380.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	126,00	m <sup>3</sup>	.....,..	.....,..
03.02.0390.	24.110/229.31.11.41 <b>Sickerrohrleitung verlegen</b> in Sickerstrang*Rohr DN 100 Vollsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2 Sohle=Boden AN*Tiefe bis 1,25 m	2.700,00	m	.....,..	.....,..
03.02.0400.	24.106/413.12.00.01 <b>Geotextil in Sickeranlagen einbauen</b> Sickerstrang*GRK 5 Abr. Abwicklung	3.780,00	m <sup>2</sup>	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>03.02.</b>			.....,..
<b>03.03.</b>	<b>Straßenentwässerung</b>				
<b>03.03.0010.</b>	24.110/409.91.01 <b>Schachtteil ausbauen</b> ... Freitext ...*Schacht sichern Ausbau verwerten	17,00	St	.....,..	.....,..
<b>03.03.0020.</b>	24.110/404.22.20.01 <b>Schacht ausbauen</b> DU 1,00 - 1,50 m*Fertigt./Mauerw. Tiefe 1,25-2,00 m*Ausbau verwerten	3,00	St	.....,..	.....,..
<b>03.03.0030.</b>	24.110/404.54.20.01 <b>Schacht ausbauen</b> QU 1,00 - 2,00 m <sup>2</sup> *Mauerwerk 30 cm Tiefe 1,25-2,00 m*Ausbau verwerten	17,00	St	.....,..	.....,..
<b>03.03.0040.</b>	21.109/101.32.11.02.01 <b>Einfache Pumpenanlage einrichten</b> Schacht*FD 10-30 m <sup>3</sup> /h Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage Vorflut 20-50 m*Sumpf verfüllen	4,00	St	.....,..	.....,..
<b>03.03.0050.</b>	21.109/105.31.00 <b>Einfache Pumpenanlage vorhalten</b> Schacht*Reserveanlage	30,00	d	.....,..	.....,..
<b>03.03.0060.</b>	21.109/109.30.00 <b>Einfache Pumpenanlage betreiben</b> Schacht	30,00	d	.....,..	.....,..
<b>03.03.0070.</b>	21.109/113.91.03.10.00 <b>Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.</b> ... Freitext ...*geschl. Haltung 30 bis 50 m <sup>3</sup> /h*Schlauchleitung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>03.03.0080.</b>	21.109/117.91.01.00 <b>Wasserhaltungsanlage vorhalten</b> ... Freitext ...*geschl. Haltung Schlauchleitung	20,00	d	.....,..	.....,..
<b>03.03.0090.</b>	21.109/123.91.10.00 <b>Wasserhaltungsanlage betreiben</b> ... Freitext ...*geschl. Haltung Schlauchleitung	20,00	d	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0100.	21.109/301.99 <b>Bachumleitung herstellen</b> ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
03.03.0110.	21.109/309 <b>Fangedamm n.W.d. AN herstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
03.03.0120.	24.110/305.21.19.01 <b>Entwässerungsrohrleitung abbrechen</b> Rohr DN ü.250-500*Beton-Rohr Bettung abbrechen*... Freitext ... Ausb. verwerten	299,00	m	.....,..	.....,..
03.03.0130.	24.110/305.24.19.01 <b>Entwässerungsrohrleitung abbrechen</b> Rohr DN ü.250-500*Kunststoff-Rohr Bettung abbrechen*... Freitext ... Ausb. verwerten	82,00	m	.....,..	.....,..
03.03.0140.	24.110/305.13.01.01 <b>Entwässerungsrohrleitung abbrechen</b> Rohr DN bis 250*Steinzeug-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten	10,00	m	.....,..	.....,..
03.03.0150.	24.110/506.12.90.01 <b>Straßenablauf ausbauen</b> Betonfertigteile*Tiefe ü1,25-1,75m ... Freitext ...*Ausbau verwerten	39,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0160.	24.110/517.24.32.19.90 <b>Straßenablauf einbauen mit Erdarb.</b> Boden 2a/Muffe 3a*Schaftkonus 11 2xZwTeil 6a*Aufll-Ring 10b Aufll. C 8/10,10cm*... Freitext ... ... Freitext ...	45,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0170.	24.110/523.99.00.16.21 <b>Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen</b> ... Freitext ...*dämpf.Einlage Zinkeimer D 1*Höhe Zug um Zug Mörtel M20	42,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0180.	24.110/523.99.00.16.21 <b>Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen</b> ... Freitext ...*dämpf.Einlage Zinkeimer D 1*Höhe Zug um Zug Mörtel M20	3,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0190.	--- <b>Verschlußbleche für Aufsätze</b>	84,00	St	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0200.	24.110/535.12.11 <b>Aufsatz für Straßenabl. anpassen</b> in Pflast./Platt.*ADicke ü.10-20 cm höher bis 5 cm*Mörtel M20	10,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0210.	24.110/417.21.29.09.90 <b>Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.</b> BFT/Abdeckpl/1212*DU 1000 mm T ü. 1,00-2,00 m*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	9,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0220.	24.110/417.23.99.09.90 <b>Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.</b> BFT/Abdeckpl/1212*DU 1500 mm ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0230.	24.110/440.99.00 <b>Fertigteil für Schacht einbauen</b> ... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0240.	----- <b>Werkplanung Regenwasser-Behandlun..</b>	1,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0250.	24.110/440.99.99 <b>Fertigteil für Schacht einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0260.	24.110/440.04.99 <b>Fertigteil für Schacht einbauen</b> SR 1500x500*... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0270.	24.110/440.99.00 <b>Fertigteil für Schacht einbauen</b> ... Freitext ...	10,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0280.	24.110/430.93.91.91.03 <b>Schachtunterteil a.Klinker herst.</b> ... Freitext ...*LT ü. 1,00-1,50 m ... Freitext ...*Sohlpl.StB C25/30 ... Freitext ...*Steig. DIN 1212 Abdpl.LM1/625mm	8,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0290.	24.110/430.93.91.91.03 <b>Schachtunterteil a.Klinker herst.</b> ... Freitext ...*LT ü. 1,00-1,50 m ... Freitext ...*Sohlpl.StB C25/30 ... Freitext ...*Steig. DIN 1212 Abdpl.LM1/625mm	5,00	St	.....,..	.....,..





Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0300.	24.110/454.90.32.01 <b>Schachtabdeckung aufsetzen</b> ... Freitext ...*Deckel/Einl.+Rieg Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	1,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0310.	24.110/454.90.32.01 <b>Schachtabdeckung aufsetzen</b> ... Freitext ...*Deckel/Einl.+Rieg Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	8,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0320.	24.110/454.90.12.01 <b>Schachtabdeckung aufsetzen</b> ... Freitext ...*Deckel/Einlage Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	9,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0330.	24.110/454.90.32.01 <b>Schachtabdeckung aufsetzen</b> ... Freitext ...*Deckel/Einl.+Rieg Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	5,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0340.	24.110/454.90.32.01 <b>Schachtabdeckung aufsetzen</b> ... Freitext ...*Deckel/Einl.+Rieg Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	4,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0350.	24.110/362.06.91.02 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 300*... Freitext ... Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	16,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0360.	24.110/362.06.92.03 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 300*... Freitext ... Mauerwerk 30 cm*Anschluss+Gelenk	1,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0370.	24.110/362.06.92.03 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 300*... Freitext ... Mauerwerk 30 cm*Anschluss+Gelenk	4,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0380.	24.110/362.08.92.03 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 400*... Freitext ... Mauerwerk 30 cm*Anschluss+Gelenk	9,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0390.	24.110/362.09.92.03 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 500*... Freitext ... Mauerwerk 30 cm*Anschluss+Gelenk	6,00	St	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0400.	24.110/362.08.92.03 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 400*... Freitext ... Mauerwerk 30 cm*Anschluss+Gelenk	9,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0410.	24.110/362.99.92.03 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Mauerwerk 30 cm*Anschluss+Gelenk	10,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0420.	24.110/362.03.99.00 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 150*... Freitext ... ... Freitext ...	39,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0430.	24.110/362.03.91.13 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 150*... Freitext ... Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	2,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0440.	24.110/362.01.91.13 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 100*... Freitext ... Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	20,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0450.	24.106/213.91.12.01.01 <b>Boden bzw. Fels lösen und verwerten</b> ... Freitext ...*profilg. lösen Felsvert.B. verf.*Planum gesondert Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw.	168,00	m3	.....,..	.....,..
03.03.0460.	24.106/330.91.01 <b>Baustoff für Bodenaustausch einb.</b> ... Freitext ...*Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	168,00	m3	.....,..	.....,..
03.03.0470.	24.108/207.99.91.90.31 <b>Leitungsraben herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*m. Verb./+10 m3 W. ... Freitext ...*Entsorg. gesond. Abr. senkrecht	1.528,00	m3	.....,..	.....,..
03.03.0480.	24.108/207.99.91.90.31 <b>Leitungsraben herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*m. Verb./+10 m3 W. ... Freitext ...*Entsorg. gesond. Abr. senkrecht	50,00	m3	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0490.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	251,00	m3	.....,..	.....,..
03.03.0500.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	544,00	m3	.....,..	.....,..
03.03.0510.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	251,00	m3	.....,..	.....,..
03.03.0520.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	430,00	m3	.....,..	.....,..
03.03.0530.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	215,00	m3	.....,..	.....,..
03.03.0540.	24.106/250.99 <b>Planum herstellen</b> ... Freitext ...	670,00	m2	.....,..	.....,..
03.03.0550.	24.108/238.99.90.91 <b>Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechnung senkr.	644,00	m3	.....,..	.....,..
03.03.0560.	24.108/238.99.90.91 <b>Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechnung senkr.	202,00	m3	.....,..	.....,..
03.03.0570.	-- -- -- -- -- <b>Querriegel als Lehmschürze</b>	10,00	St	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0580.	24.110/334.22.11.92.34 <b>Kunststoffrohrleitung herstellen</b> Rohr DN 250*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. SN 16*LM 1,Sta. prüf.	80,00	m	.....,..	.....,..
03.03.0590.	24.110/334.32.11.92.34 <b>Kunststoffrohrleitung herstellen</b> Rohr DN 300*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. SN 16*LM 1,Sta. prüf.	475,00	m	.....,..	.....,..
03.03.0600.	24.110/334.52.11.92.34 <b>Kunststoffrohrleitung herstellen</b> Rohr DN 400*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. SN 16*LM 1,Sta. prüf.	59,00	m	.....,..	.....,..
03.03.0610.	24.110/334.62.11.92.34 <b>Kunststoffrohrleitung herstellen</b> Rohr DN 500*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. SN 16*LM 1,Sta. prüf.	46,00	m	.....,..	.....,..
03.03.0620.	----- <b>Kunststoffrohrleitung geradlinig ..</b>	8,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0630.	----- <b>Kunststoffrohrleitung geradlinig ..</b>	10,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0640.	----- <b>Kunststoffrohrleitung geradlinig ..</b>	20,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0650.	----- <b>Kunststoffrohrleitung geradlinig ..</b>	4,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0660.	----- <b>Kunststoffrohrleitung geradlinig ..</b>	30,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0670.	----- <b>Betonrohrleitung geradlinig trennen</b>	3,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0680.	----- <b>Betonrohrleitung geradlinig trennen</b>	3,00	St	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0690.	----- <b>Steinzeugrohrleitung geradlinig ..</b>	12,00	St	.....	.....
03.03.0700.	24.110/369.99.01.00 <b>Formstück einbauen (Zul.)</b> ... Freitext ...*Beton-Rohr	4,00	St	.....	.....
03.03.0710.	24.110/369.99.03.00 <b>Formstück einbauen (Zul.)</b> ... Freitext ...*Steinzeug-Rohr	10,00	St	.....	.....
03.03.0720.	24.110/369.99.04.00 <b>Formstück einbauen (Zul.)</b> ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr	4,00	St	.....	.....
03.03.0730.	24.110/315.22.11.92.49 <b>Anschlussleitung herstellen</b> Rohr DN 150*PP-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.1-2 m LM 1, Sta.prüf.*... Freitext ...	103,00	m	.....	.....
03.03.0740.	24.110/364.93.40 <b>Rohranschluss herstellen (Zul.)</b> ... Freitext ...*AL Kunststoff SL Kunststoff	6,00	St	.....	.....
03.03.0750.	24.110/374.01.91 <b>Böschungsstück einbauen (Zul.)</b> Rohr DN 300*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1	14,00	St	.....	.....
03.03.0760.	24.110/374.03.91 <b>Böschungsstück einbauen (Zul.)</b> Rohr DN 500*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1	1,00	St	.....	.....
03.03.0770.	24.110/364.23.40 <b>Rohranschluss herstellen (Zul.)</b> Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff	19,00	St	.....	.....
03.03.0780.	24.110/369.02.99.06 <b>Formstück einbauen (Zul.)</b> Abzweig DN 150*... Freitext ... Rohr DN 300	19,00	St	.....	.....
03.03.0790.	24.110/364.23.91 <b>Rohranschluss herstellen (Zul.)</b> Anschluss DN 150*AL Kunststoff ... Freitext ...*Öffnung herst.	2,00	St	.....	.....



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0800.	24.110/369.02.99.03 <b>Formstück einbauen (Zul.)</b> Abzweig DN 150*... Freitext ... Rohr DN 150	10,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0810.	24.110/369.08.99.00 <b>Formstück einbauen (Zul.)</b> Bogen DN 150*... Freitext ...	234,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0820.	24.110/369.99.99.00 <b>Formstück einbauen (Zul.)</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	4,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0830.	24.110/369.99.99.00 <b>Formstück einbauen (Zul.)</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	20,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0840.	83.043/956.03.02 <b>Rohrmarkierung</b>	660,00	m	.....,..	.....,..
03.03.0850.	23.115/906.91.99.99.00 <b>Umpflasterung von Einbauten herst.</b> ... Freitext ...*in Böschung ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	14,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0860.	23.115/906.10.19.99.00 <b>Umpflasterung von Einbauten herst.</b> Schacht, DN 625*3-zeilig ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	7,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0870.	15.119/318.91.09.11.99 <b>Naturstein-Abdeckung herstellen</b> ... Freitext ...*Granit ... Freitext ...*10 cm hoch Bis 0,5 m lang*... Freitext ...	6,00	m	.....,..	.....,..
03.03.0880.	24.110/140.91.99.09 <b>Grabensohle befestigen</b> ... Freitext ...*Tiefe bis 1,00 m ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	15,00	m2	.....,..	.....,..
03.03.0890.	24.110/140.91.09.02 <b>Grabensohle befestigen</b> ... Freitext ...*Tiefe bis 1,00 m ... Freitext ...*Dicke 15 cm	10,00	m2	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0900.	24.110/907.03.49.33 <b>Dichtheit Rohrleitung prüfen</b> Rohr DN 250*Kunststoff ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN SL./Anschl.	2,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0910.	24.110/907.04.49.33 <b>Dichtheit Rohrleitung prüfen</b> Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN SL./Anschl.	12,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0920.	24.110/907.06.49.33 <b>Dichtheit Rohrleitung prüfen</b> Rohr DN 400*Kunststoff ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN SL./Anschl.	4,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0930.	24.110/907.07.49.33 <b>Dichtheit Rohrleitung prüfen</b> Rohr DN 500*Kunststoff ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN SL./Anschl.	4,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0940.	24.110/909.29.92 <b>Dichtheit Schacht prüfen</b> DN 1,00 - 1,50 m*... Freitext ... ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN	36,00	St	.....,..	.....,..
03.03.0950.	24.110/912.03.41.13.11 <b>Kameradurchfahrung ausführen</b> Rohr DN 250*Kunststoff Haltung bis 30 m*vor Betrieb SL./Anschl.*Dokumentation ISY-Bau/Unterl.AG	80,00	m	.....,..	.....,..
03.03.0960.	24.110/912.04.49.13.11 <b>Kameradurchfahrung ausführen</b> Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*vor Betrieb SL./Anschl.*Dokumentation ISY-Bau/Unterl.AG	312,00	m	.....,..	.....,..
03.03.0970.	24.110/912.06.49.13.11 <b>Kameradurchfahrung ausführen</b> Rohr DN 400*Kunststoff ... Freitext ...*vor Betrieb SL./Anschl.*Dokumentation ISY-Bau/Unterl.AG	59,00	m	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0980.	24.110/912.07.49.13.11 <b>Kameradurchfahung ausführen</b> Rohr DN 500*Kunststoff ... Freitext ...*vor Betrieb SL./Anschl.*Dokumentation ISY-Bau/Unterl.AG	66,00	m	.....,..	.....,..
03.03.0990.	24.110/912.01.41.12.11 <b>Kameradurchfahung ausführen</b> Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*vor Betrieb Anschlussleitung*Dokumentation ISY-Bau/Unterl.AG	103,00	m	.....,..	.....,..
03.03.1000.	15.119/123.92.12.07.13 <b>Naturstein-Mauerwerk herstellen</b> ... Freitext ...*Bruchsteinmauerw. Granit*Bossiert*Steinh. 30-50 cm MG III*Dicke 70 cm	14,00	m3	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 03.03.</b>				.....,..
03.04.	<b>Straßenbau</b>				
03.04.0010.	22.112/209.10.99.19.91 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> Bk100 bis Bk1,0*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	1.450,00	m3	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 03.04.0020.</i>				
03.04.0020.	23.113/133.99.10.00 <b>Asphalttragsch. aus AC 16 T S herst</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70	568,00	t	.....,..	.....,..
03.04.0030.	23.113/118.34.10.39 <b>Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst</b> Bk10*Dicke 12 cm*Bitumen 50/70 mehrschicht.unten*... Freitext ...	9.766,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0040.	23.113/118.33.10.29 <b>Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst</b> Bk10*Dicke 14 cm*Bitumen 50/70 mehrschicht.oben*... Freitext ...	9.766,00	m2	.....,..	.....,..





Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0050.	23.113/118.44.10.09 <b>Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst</b> Bk3,2*Dicke 12 cm*Bitumen 50/70 ... Freitext ...	2.149,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0060.	23.113/244.43.21.10.99 <b>Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst</b> Bk3,2*Dicke 6 cm*Bitumen 25/55-55A Kategorie C 100/0*Kalk.füller CC 70 ... Freitext ...	2.149,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0070.	23.113/244.37.21.10.99 <b>Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst</b> Bk10*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A Kategorie C 100/0*Kalk.füller CC 70 ... Freitext ...	9.766,00	m2	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 03.04.0080.</i>				
03.04.0080.	----- <b>Asphaltdeckschichtschicht aus Asp..</b>	11.884,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0090.	23.113/328.91.90.00.09 <b>Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.</b> ... Freitext ...*Dicke 3 cm ... Freitext ...*... Freitext ...	1.458,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0100.	----- <b>hydr. Verfestigung herstellen, ..</b>	9.766,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0110.	23.113/063.11.11.19 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 200 g/m2*... Freitext ...	11.884,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0120.	23.113/063.11.11.39 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*... Freitext ...	11.884,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0130.	23.113/063.11.11.19 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 200 g/m2*... Freitext ...	9.766,56	m2	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0140.	23.113/952.91.11 <b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</b> ... Freitext ...*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	11.884,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0150.	23.113/063.21.22.29 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch manuell*C40B5-S*Menge 250 g/m2 ... Freitext ...	1.377,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0160.	23.113/083.12.99 <b>Erschwernis infolge Einfassungen</b> Erschwer. gesamt*A.binderschicht ... Freitext ...	1.467,00	m	.....,..	.....,..
03.04.0170.	23.113/083.11.99 <b>Erschwernis infolge Einfassungen</b> Erschwer. gesamt*A.deckschicht ... Freitext ...	1.467,00	m	.....,..	.....,..
03.04.0180.	23.113/083.14.99 <b>Erschwernis infolge Einfassungen</b> Erschwer. gesamt*A.tragschicht ... Freitext ...	1.467,00	m	.....,..	.....,..
03.04.0190.	23.113/078.11.99 <b>Erschwernis infolge Einbauten</b> Erschwer. gesamt*A.deckschicht ... Freitext ...	67,00	St	.....,..	.....,..
03.04.0200.	23.113/078.12.99 <b>Erschwernis infolge Einbauten</b> Erschwer. gesamt*A.binderschicht ... Freitext ...	67,00	St	.....,..	.....,..
03.04.0210.	23.113/078.14.99 <b>Erschwernis infolge Einbauten</b> Erschwer. gesamt*A.tragschicht ... Freitext ...	67,00	St	.....,..	.....,..
03.04.0220.	23.113/912.31.06.90.01 <b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b> Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*... Freitext ... Fugenmasse N2	1.674,00	m	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0230.	23.113/912.91.06.90.01 <b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b> ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*... Freitext ... Fugenmasse N2	56,00	m	.....,..	.....,..
03.04.0240.	----- <b>Verkehrsfläche kehren</b> ... Freitext ...*VSM durchf.	11.884,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0250.	23.113/038.99.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	161,00	m	.....,..	.....,..
03.04.0260.	23.115/162.92.21.12.10 <b>Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst.</b> ... Freitext ...*Flächen ü.0,5-2m2 St.50/50/50*Granit SZ22/LA25*Bett. 0/5 GU, B Fuge 0/4	100,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0270.	23.115/132.93.19.13.21 <b>Pflasterd. m. Großpfl.st. herst.</b> ... Freitext ...*Fl. ü. 10-100 m2 St.160/160/160*... Freitext ... SZ18/LA20*Bett.0/8 30 v. H. Fuge 0/5*Reihenverband	68,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0280.	23.115/111.93.29.12.19 <b>Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.</b> ... Freitext ...*Fl. ü. 10-100 m2 Pfl. Lager AG*... Freitext ... SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H. Fuge 0/4*... Freitext ...	35,00	m2	.....,..	.....,..
03.04.0290.	23.115/426.12.12.99.00 <b>Rinne mit Pflast. aus Nst. herst.</b> Bordrinne*St. 160/160/160 Granit*2-zeilig*... Freitext ... ... Freitext ...	95,00	m	.....,..	.....,..
03.04.0300.	23.115/426.99.19.99.00 <b>Rinne mit Pflast. aus Nst. herst.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Granit*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	135,00	m	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0310.	23.115/526.92.99 <b>Fugenf. in Pfl.-str. wiederherst.</b> ... Freitext ...*vorh.Fug.hydraul. ... Freitext ...*... Freitext ...	70,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 03.04.</b>				.....,..
03.05.	<b>Randeinfassungen</b>				
03.05.0010.	23.115/316.99.11.99.99 <b>Bordstein aus Naturstein setzen</b> ... Freitext ...*Granit Fuge Typ A*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	116,00	m	.....,..	.....,..
03.05.0020.	23.115/316.99.11.29.99 <b>Bordstein aus Naturstein setzen</b> ... Freitext ...*Granit Fuge Typ A*Halbm. ü. 5-12 m ... Freitext ...*... Freitext ...	83,00	m	.....,..	.....,..
03.05.0030.	23.115/316.99.11.99.99 <b>Bordstein aus Naturstein setzen</b> ... Freitext ...*Granit Fuge Typ A*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	468,00	m	.....,..	.....,..
03.05.0040.	23.115/311.07.00.01.99 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	116,00	m	.....,..	.....,..
03.05.0050.	23.115/326.61.01 <b>Bordstein trennen</b> NBSt. 15/30-15/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen	55,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0060.	23.115/326.21.01 <b>Bordstein trennen</b> TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen	15,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0070.	-- -- -- -- -- <b>Bewegungsfuge im Fundament herst.</b> ... Freitext ...	75,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 03.05.</b>				.....,..



**LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR**  
**Niederlassung Bautzen**

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

---

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.			.....

---



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>04.</b>	<b>TIEFBAU VERSORGUNGSLEITUNGEN</b>				
<b>04.01.</b>	<b>Tiefbau</b>				
<b>04.01.0010.</b>	24.108/107.99.90.91 <b>Baugrube herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Abr. senkrecht	9,00	m3	.....,...	.....,...
<b>04.01.0020.</b>	24.106/250.99 <b>Planum herstellen</b> ... Freitext ...	13,00	m2	.....,...	.....,...
<b>04.01.0030.</b>	----- <b>Unterquerung von in Betrieb befin..</b>	40,00	m	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0040.</i>				
<b>04.01.0040.</b>	----- <b>Leitungskreuzung sichern</b> 0,8 bis 1,5m	20,00	St	.....,...	.....,...
<b>04.01.0050.</b>	81.002/836.12.00.20.09 <b>Kabelkreuzung aus</b> sichern	25,00	St	.....,...	.....,...
<b>04.01.0060.</b>	----- <b>Sicherung parallel laufender Rohr..</b>	120,00	m	.....,...	.....,...
<b>04.01.0070.</b>	21.134/117.12.61.10.30 <b>Kabel umlegen</b> E-Kabel*in Betrieb DU über 30-50 mm*Kabel freiliegend Abd. lag.,beseit.*Kabel verl., Sand	50,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 04.01.</b>			.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 04.</b>			.....,...	.....,...



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>05.</b>	<b>SONSTIGES</b>				
<b>05.01.</b>	<b>Hilfsleistungen</b>				
<b>05.01.0010.</b>	19.101/737.24.99 <b>Gegenpole für Kontrollpr. verlegen</b> AL RO 12, 1 mm*... Freitext ...	37,00	St	.....,..	.....,..
<b>05.01.0020.</b>	19.101/737.22.99 <b>Gegenpole für Kontrollpr. verlegen</b> AL RO 07, 1 mm*... Freitext ...	37,00	St	.....,..	.....,..
<b>05.01.0030.</b>	19.101/737.26.04 <b>Gegenpole für Kontrollpr. verlegen</b> AL RO 30, 1 mm*Schicht o.Bindem.	9,00	St	.....,..	.....,..
<b>05.01.0040.</b>	19.101/737.09.04 <b>Gegenpole für Kontrollpr. verlegen</b> AL 30x70cm, 0,3mm*Schicht o.Bindem.	29,00	St	.....,..	.....,..
<b>05.01.0050.</b>	19.101/707 <b>Belastungsfahrzeug bereitstellen</b>	10,00	h	.....,..	.....,..
<b>05.01.0060.</b>	19.101/615.00.09.00.00 <b>Bestandunterlagen liefern</b> ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>05.01.0070.</b>	----- <b>Freistellungsbescheinigung</b>	10,00	St	.....,..	.....,..
<b>05.01.0080.</b>	----- <b>Übergabe aller Materialzertifikate</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>05.01.0090.</b>	----- <b>Dokumentation Baustelle</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>05.01.0100.</b>	----- <b>Fräsplan erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>05.01.0110.</b>	----- <b>Asphalteinbauplan erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme 05.01.</b>				.....,..
<b>05.02.</b>	<b>Vermessungsleistungen</b>				
<b>05.02.0010.</b>	----- <b>Absteckung der Hauptachse S151</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0020.	----- Absteckung der Hauptachse S152	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
05.02.0030.	----- Bestandsaufnahme der Markierung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
05.02.0040.	----- Erstellen der Markierungspläne	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
05.02.0050.	----- Kennzeichnung der Stationierung ..	17,00	St	.....,..	.....,..
05.02.0060.	----- Kennzeichnung der Stationierung ..	57,00	St	.....,..	.....,..
05.02.0070.	----- Leitdraht zur Führungg des Asphal..	800,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 05.02.				.....,..
	Zwischensumme 05.				.....,..





**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>06.</b>	<b>STRASSEN AUSSTATTUNG</b>				
<b>06.01.</b>	<b>Endmarkierung</b>				
<b>06.01.0010.</b>	21.131/505.11.16.19.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ... P 7*... Freitext ...	1.570,00	m	.....,..	.....,..
<b>06.01.0020.</b>	21.131/505.21.16.19.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ... P 7*... Freitext ...	45,00	m	.....,..	.....,..
<b>06.01.0030.</b>	21.131/505.43.16.19.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ... P 7*... Freitext ...	60,00	m	.....,..	.....,..
<b>06.01.0040.</b>	21.131/505.31.16.19.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ... P 7*... Freitext ...	534,00	m	.....,..	.....,..
<b>06.01.0050.</b>	21.131/505.51.14.19.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*... Freitext ... P 7*... Freitext ...	18,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 06.01.</b>				.....,..
<b>06.02.</b>	<b>Beschilderung</b>				
<b>06.02.0010.</b>	21.129/057.91.99 <b>Leitpfosten abbauen</b> ... Freitext ...*erf. Erdarbeiten ... Freitext ...	48,00	St	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0020.	21.129/403.40.01.20.29 <b>Leitpfosten aufstellen</b> Sockelleitpfosten*Refl.beids. weiß Typ R1, Kl. RA2*Ku.eingrabsocckel ... Freitext ...	48,00	St	.....,..	.....,..
06.02.0030.	21.130/011.20.07.11.92 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Gr.>1,1 b.5 m2*Rohrpf. >76,1-108 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*Geeig.Boden verf.	2,00	St	.....,..	.....,..
06.02.0040.	21.130/011.10.07.11.22 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. >76,1-108 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Geeig.Boden verf.	22,00	St	.....,..	.....,..
06.02.0050.	21.130/302.53.00.97.21 <b>Rohrpfosten aufstellen</b> Länge>3000-3500mm*R.St. 76,1/2,9 mm ... Freitext ...*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*Preisänd. Pfoften	22,00	St	.....,..	.....,..
06.02.0060.	21.130/101.99.21.21.19 <b>Verkehrsschild anbringen</b> ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.Plan I ... Freitext ...	22,00	St	.....,..	.....,..
06.02.0070.	21.130/126.91.11.01.99 <b>Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr.</b> ... Freitext ...*flache Ausführung Lochung Plan I*Befest. Teil AN St.-Schelle Pl. I*... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
06.02.0080.	----- <b>Stationierungszeichen umsetzen</b>	7,00	St.	.....,..	.....,..
06.02.0090.	21.121/303.99.99 <b>Geländer abbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	112,00	m	.....,..	.....,..
06.02.0100.	21.121/313.91.36.00.91 <b>Stahlgeländer einbauen</b> ... Freitext ...*Stahl H = 1200 mm*Rohrg.in Bösch. ... Freitext ...*Verz./EP/PUR	112,00	m	.....,..	.....,..



**LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR**  
**Niederlassung Bautzen**

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

---

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	06.02.			.....,...
	Zwischensumme	06.			.....,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>07.</b>	<b>UMFAHRUNGEN</b>				
<b>07.01.</b>	<b>Verkehrseinrichtungen</b>				
<b>07.01.0010.</b>	--- -- -- -- -- <b>Einholen der Verkehrsrechtlichen ..</b>	2,00	St	.....,..	.....,..
<b>07.01.0020.</b>	21.105/135.90.29.21.15 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*stat.Arb.st. ums. ... Freitext ...*über 4 bis 8 Std. bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. Geb.ü.200b.300Eu.	2,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 07.01.</b>				.....,..
<b>07.02.</b>	<b>Umfahrungen/Ausweichstellen</b>				
<b>07.02.0010.</b>	24.106/113.00.29.09.01 <b>Oberboden abtragen und andecken</b> Abtr.über 10-30cm*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag	648,00	m3	.....,..	.....,..
<b>07.02.0020.</b>	24.106/403.11.01.09.02 <b>Geotextil als Trennschicht verlegen</b> Nutz.Dauer<25Jahr*pH 4-9 GRK 4*... Freitext ... Abr. Abwicklung	1.620,00	m2	.....,..	.....,..
<b>07.02.0030.</b>	22.112/209.10.99.19.91 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> Bk100 bis Bk1,0*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	648,00	m3	.....,..	.....,..
<b>07.02.0040.</b>	24.106/250.99 <b>Planum herstellen</b> ... Freitext ...	1.620,00	m2	.....,..	.....,..
<b>07.02.0050.</b>	23.113/822.92.90.02 <b>Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.</b> ... Freitext ...*Dicke 10 cm ... Freitext ...*Abböschung 2 zu 1	1.620,00	m2	.....,..	.....,..
<b>07.02.0060.</b>	22.112/701.19.91.11 <b>Bankett profiligerecht herstellen</b> Neben Fahrbahn*... Freitext ... ... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch 3 cm tiefer*EV2 mind. 100MPa	108,00	m3	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.02.0070.	22.112/701.19.91.11 <b>Bankett profilgerecht herstellen</b> Neben Fahrbahn*... Freitext ... ... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch 3 cm tiefer*EV2 mind. 100MPa	165,00	m3	.....,..	.....,..
07.02.0080.	22.112/907.99 <b>Erschwernis durch Einbauten</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	165,00	St	.....,..	.....,..
07.02.0090.	21.107/102.32.21 <b>Verfestigte Bodenfläche aufreißen</b> Unterboden*Tiefe ca. 30 cm Abstand = 0,5xT*kreuzw. aufreißen	1.620,00	m2	.....,..	.....,..
07.02.0100.	21.107/220.22.21.32.99 <b>Nassansaat mit RSM Regio herstellen</b> 175 g Zellulose*25 g Kleber 60g Natrium-Alg.*40 g NPKMg Saatgut 7 g/m2*mager, sauer ... Freitext ...	1.620,00	m2	.....,..	.....,..
07.02.0110.	21.107/226.09.19.01 <b>Saatfläche mit Stroh mulchen</b> ... Freitext ...*Kleber Wahl AN gehäckselt	1.620,00	m2	.....,..	.....,..
07.02.0120.	21.107/018.09.30 <b>Vegetationsfläche mähen</b> ... Freitext ...*Mähgut Verw. AN	1.620,00	m2	.....,..	.....,..
07.02.0130.	21.130/011.10.05.11.92 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*Geeig.Boden verf.	2,00	St	.....,..	.....,..
07.02.0140.	21.130/311.30.09.70.29 <b>Rohrpfosten des AG aufstellen</b> L>2-3 m D b.76 mm*... Freitext ... Ortb.F0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten ... Freitext ...	2,00	St	.....,..	.....,..
07.02.0150.	21.130/126.11.01.05.29 <b>Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr.</b> Größe bis 1,1 m2*flache Ausführung Befest. Teil AN*St.Hal/St.ba.PI.I UK Schild ab 2 m*... Freitext ...	2,00	St	.....,..	.....,..



**LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR**  
**Niederlassung Bautzen**

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

---

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	07.02.			.....,...
	Zwischensumme	07.			.....,...

---



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>08.</b>	<b>LANDSCHAFTSBAU</b>				
<b>08.01.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				
<b>08.01.0010.</b>	21.107/018.09.30 <b>Vegetationsfläche mähen</b> ... Freitext ...*Mähgut Verw. AN	1.020,00	m2	.....,..	.....,..
<b>08.01.0020.</b>	21.107/308.01 <b>Pflanzstellen kennzeichnen</b> bis Pflanzung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>08.01.0030.</b>	21.107/302.03 <b>Einschlagplatz f. Gehölze einricht.</b> Fläche AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>08.01.0040.</b>	21.107/334.99.01 <b>Pflanzgrube herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Boden Verwert. AN	17,00	St	.....,..	.....,..
<b>08.01.0050.</b>	21.107/338.99 <b>Pflanzsubstrat einbauen</b> ... Freitext ...	39,00	m3	.....,..	.....,..
<b>08.01.0060.</b>	21.107/116.11.03 <b>Dünger für Einzelgehölze liefern</b> H, Al, Stbu*NPKMg-Dünger nicht umhüllt	4,00	kg	.....,..	.....,..
<b>08.01.0070.</b>	21.107/126.00.01.10.04 <b>Dünger ausbringen</b> NPKMg-Dünger*200 g/Gehölz Einzelgehölz	4,00	kg	.....,..	.....,..
<b>08.01.0080.</b>	--- -- -- -- -- <b>Impfung mit Mykorrhiza für Laubge..</b>	17,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 08.01.</b>				.....,..
<b>08.02.</b>	<b>Pflanzentlieferung</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 08.02.0010.</i>				
<b>08.02.0010.</b>	--- -- -- -- -- <b>Acer pseudoplatanus</b>	9,00	St	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.02.0020.	----- <b>Crataegus laevigata</b>	8,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 08.02.</b>				.....
08.03.	<b>Pflanz- und Saatarbeiten</b>				
08.03.0010.	21.107/318.63.90.60.12 <b>Hochstamm / Alleebaum pflanzen</b> Al, mDb 18-20 cm*geschl. Grasnarbe ... Freitext ...*Boden, DU 80 cm Sicherung Brett*Boden Verwert. AN	17,00	St	.....	.....
08.03.0020.	21.107/706.10.41.19 <b>Belüftungs/Bewässerungsleitg.herst.</b> Erdarb. Wahl AN*ringf. 2 Steigl. Sickerrohr DU=100*Länge über 2-4 m ... Freitext ...	17,00	St	.....	.....
08.03.0030.	21.107/344.29.21.19.00 <b>Baumverankerung (Pfahlbock) herst.</b> Dreibock*... Freitext ... geschält*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*... Freitext ...	17,00	St	.....	.....
08.03.0040.	21.107/360.42.02 <b>Pflanzscheibe mulchen</b> Pflanzsch. DU 100*Nadelholzr. 10/80 Dicke 10 cm	17,00	St	.....	.....
08.03.0050.	21.107/354.99.99 <b>Baum gegen Rindenbrand schützen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	17,00	St	.....	.....
08.03.0060.	21.107/350.14.01 <b>Verbiss-/Fegeschutz herstellen</b> Drahthose m. H.*Höhe 1,50 m bodenbündig	17,00	St	.....	.....
08.03.0070.	21.107/340.91 <b>Wühlmausschutz herstellen</b> ... Freitext ...*Maschend. verz.	17,00	St	.....	.....
08.03.0080.	21.107/220.22.21.32.99 <b>Nassansaat mit RSM Regio herstellen</b> 175 g Zellulose*25 g Kleber 60g Natrium-Alg.*40 g NPKMg Saatgut 7 g/m2*mager, sauer ... Freitext ...	360,00	m2	.....	.....





**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.03.0090.	21.107/226.09.19.01 <b>Saatfläche mit Stroh mulchen</b> ... Freitext ...*Kleber Wahl AN gehäckselt	360,00	m2	.....,...	.....,...
08.03.0100.	21.107/018.09.30 <b>Vegetationsfläche mähen</b> ... Freitext ...*Mähgut Verw. AN	360,00	m2	.....,...	.....,...
08.03.0110.	21.107/464.12.01 <b>Greifvogelstange setzen</b> Länge 5,00 m*Zopf-DU 10-12 cm imprägnieren	3,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 08.03.</b>				.....,...
08.04.	<b>Fertigstellungspflege</b>				
08.04.0010.	21.107/618.90.00.00.00 <b>Einzelgehölz pflegen</b> ... Freitext ...	17,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 08.04.</b>				.....,...
08.05.	<b>Entwicklungspflege, 2. Standjahr</b>				
08.05.0010.	21.107/618.90.00.00.00 <b>Einzelgehölz pflegen</b> ... Freitext ...	12,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 08.05.</b>				.....,...
08.06.	<b>Entwicklungspflege, 3. Standjahr</b>				
08.06.0010.	21.107/618.90.00.00.00 <b>Einzelgehölz pflegen</b> ... Freitext ...	12,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 08.06.</b>				.....,...
	<b>Zwischensumme 08.</b>				.....,...



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>09.</b>	<b>GEHWEGE</b>				
<b>09.01.</b>	<b>Abbrucharbeiten</b>				
<b>09.01.0010.</b>	24.106/060.90.00.00 <b>Bauliche Anlage abbrechen</b> ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>09.01.0020.</b>	23.113/038.99.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	12,00	m	.....,..	.....,..
<b>09.01.0030.</b>	23.115/031.99.02.00 <b>Bordstein aufnehmen.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... alles Verw. AN	562,00	m	.....,..	.....,..
<b>09.01.0040.</b>	23.115/011.21.11.00 <b>Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.</b> 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	581,00	m2	.....,..	.....,..
<b>09.01.0050.</b>	23.115/046.99.11.91.00 <b>Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Granit*Fugenmörtel ... Freitext ...*Verwertung AN	9,00	m	.....,..	.....,..
<b>09.01.0060.</b>	22.112/009.99.99.51 <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Bstoff. entsorgen*Abrechng. Abtrag	143,00	m3	.....,..	.....,..
<b>09.01.0070.</b>	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	256,00	m3	.....,..	.....,..
<b>09.01.0080.</b>	--- <b>Kastenrinne abbrechen</b>	4,00	m	.....,..	.....,..
<b>09.01.0090.</b>	--- <b>Fahrgastunterstand des AG aufbauen</b>	1,00	St	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.01.0100.	22.118/338.99.90.11 <b>Unbewehrten Beton herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Ohne Schalung Abr. Frischbeton	0,50	m3	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 09.01.</b>				.....,..
09.02.	<b>Erdarbeiten</b>				
09.02.0010.	24.106/250.99 <b>Planum herstellen</b> ... Freitext ...	581,00	m2	.....,..	.....,..
09.02.0020.	24.106/513.19.99.09.00 <b>Mulde herstellen</b> eingeb.verd. Bod.*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	85,00	m	.....,..	.....,..
09.02.0030.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	43,00	m3	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 09.02.</b>				.....,..
09.03.	<b>Straßenentwässerung</b>				
09.03.0010.	23.115/426.96.19.99.00 <b>Rinne mit Pflast. aus Nst. herst.</b> ... Freitext ...*St. 90/90/90 Granit*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	10,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 09.03.</b>				.....,..
09.04.	<b>Gehweg</b>				
09.04.0010.	22.112/209.50.99.19.91 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> Geh- u.Radw. o.F.*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	195,00	m3	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.04.0020.	23.115/306.94.91 <b>Fundamentgraben herstellen</b> ... Freitext ...*F-Breite ü70-90cm ... Freitext ...*ü. Aush. Verw. AN	515,00	m	.....,..	.....,..
09.04.0030.	23.115/316.99.11.99.99 <b>Bordstein aus Naturstein setzen</b> ... Freitext ...*Granit Fuge Typ A*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	190,00	m	.....,..	.....,..
09.04.0040.	23.115/316.99.11.99.99 <b>Bordstein aus Naturstein setzen</b> ... Freitext ...*Granit Fuge Typ A*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	8,00	m	.....,..	.....,..
09.04.0050.	23.115/316.99.11.99.99 <b>Bordstein aus Naturstein setzen</b> ... Freitext ...*Granit Fuge Typ A*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	22,00	m	.....,..	.....,..
09.04.0060.	23.115/311.99.00.91.99 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... gerader Stein*... Freitext ... ... Freitext ...	239,00	m	.....,..	.....,..
09.04.0070.	23.115/311.99.00.91.99 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... gerader Stein*... Freitext ... ... Freitext ...	36,00	m	.....,..	.....,..
09.04.0080.	23.115/311.99.00.91.99 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... gerader Stein*... Freitext ... ... Freitext ...	4,00	m	.....,..	.....,..
09.04.0090.	23.115/311.99.00.91.99 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... gerader Stein*... Freitext ... ... Freitext ...	4,00	m	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.04.0100.	----- <b>Bordstein aus Beton setzen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	26,00	m	.....	.....
09.04.0110.	----- <b>Kombistirnwand für Hochbord Entwä..</b>	2,00	St	.....	.....
09.04.0120.	----- <b>Einlaufkasten für Hochbord Entwäs..</b>	1,00	St	.....	.....
09.04.0130.	----- <b>Entwässerungsrinne als Revisionse..</b>	1,00	St	.....	.....
09.04.0140.	----- <b>Dehnscheibe für Hohlbordrinne</b>	10,00	St	.....	.....
09.04.0150.	22.118/518.91.39.06.00 <b>Betonfertigteile einbauen</b> ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext ... Stahlbleche	60,00	St	.....	.....
09.04.0160.	23.115/326.61.01 <b>Bordstein trennen</b> NBSt. 15/30-15/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen	10,00	St	.....	.....
09.04.0170.	----- <b>Bewegungsfuge im Fundament herst.</b> ... Freitext ...	55,00	St	.....	.....
	<i>Hinweis zur OZ 09.04.0180.</i>				
09.04.0180.	23.115/101.43.43.12.19 <b>Pflasterd. aus Betonsteinen herst.</b> Rad-/Gehwegflchn.*Fl. ü. 10-100 m2 St.100/200/80*F.2/2 ang. Abst u SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H. Fuge 0/4*... Freitext ...	630,00	m2	.....	.....
09.04.0190.	23.115/162.92.21.12.10 <b>Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst.</b> ... Freitext ...*Flächen ü.0,5-2m2 St.50/50/50*Granit SZ22/LA25*Bett. 0/5 GU, B Fuge 0/4	70,00	m2	.....	.....



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.04.0200.	----- <b>Leitstreifen für Blinde und Sehbe..</b>	8,00	m2	.....	.....
09.04.0210.	----- <b>Leitstreifen für Blinde und Sehbe..</b>	4,00	m2	.....	.....
09.04.0220.	23.115/202.12.91.21 <b>Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst.</b> Rad- und Gehwege*Flächen ü. 2-10m2 ... Freitext ...*rechtw. zum Rand Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/4	22,00	m2	.....	.....
09.04.0230.	23.115/222.01.02 <b>Platte zuarbeiten</b> Platte aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm	10,00	m	.....	.....
09.04.0240.	23.115/195.01.02 <b>Pflastersteine zuarbeiten</b> aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm	110,00	m	.....	.....
09.04.0250.	21.130/011.19.05.19.92 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Größe bis 1,1 m2*... Freitext ... Rohrpf. bis 76,1*Fundament entf. ... Freitext ...*... Freitext ... Geeig.Boden verf.	2,00	St	.....	.....
09.04.0260.	----- <b>Pflasterpflege nach Fertigstellun..</b>	734,00	m2	.....	.....
	<b>Zwischensumme 09.04.</b>				.....
09.05.	<b>ÖB</b>				
09.05.0010.	24.108/107.99.90.91 <b>Baugrube herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Abr. senkrecht	5,00	m3	.....	.....
09.05.0020.	22.118/338.99.90.21 <b>Unbewehrten Beton herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Mit Schalung Abr. Frischbeton	5,00	m3	.....	.....



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.05.0030.	----- <b>Mast abbauen</b> As.Mast*Aus Stahl*Hoehe 5 - 8 m Mast einbetoniert*Mast abladen Mat. AN verdcht.	2,00	St	.....	.....
09.05.0040.	----- <b>Auslegermast d.AG f.Beleucht.aufst.</b> Al.Mast 1tlg.*Stahl, verzinkt Ausldg.1,25-2,00m*Verank.n.Zeichng. Laenge 7 - 10 m*Mast stellt AG	2,00	St	.....	.....
09.05.0050.	----- <b>Mast Beleucht liefern und aufstel..</b>	1,00	St	.....	.....
09.05.0060.	----- <b>Mast einsanden</b>	2,00	m3	.....	.....
09.05.0070.	24.108/207.19.90.90.21 <b>Leitungsgraben herstellen</b> eing. verd. Boden*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Aushub verwerten*Abr. senkrecht	5,00	m3	.....	.....
09.05.0080.	24.108/107.99.90.99 <b>Baugrube herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	2,00	m3	.....	.....
09.05.0090.	24.108/238.99.90.91 <b>Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechnung senkr.	3,00	m3	.....	.....
09.05.0100.	24.108/238.99.90.11 <b>Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*oberh.Leitungsgr. Abrechnung senkr.	3,00	m3	.....	.....
09.05.0110.	----- <b>Kabelwarnband aus PE-Folie, 40 mm..</b>	20,00	m	.....	.....
	<b>Zwischensumme 09.05.</b>			.....	.....
	<b>Zwischensumme 09.</b>			.....	.....



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>10.</b>	<b>TIEFBAU TRINKWASSER</b>				
<b>10.01.</b>	<b>Abbrucharbeiten</b>				
<b>10.01.0010.</b>	23.113/038.99.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	100,00	m	.....,..	.....,..
<b>10.01.0020.</b>	23.113/028.90.50.31.03 <b>Asphaltbefestigung aufnehmen</b> ... Freitext ...*Dicke ü. 18-24 cm Tiefe ü. 20-30 cm*Länge max. 25 cm Aufbr. Verw. AN	124,00	m2	.....,..	.....,..
<b>10.01.0030.</b>	23.115/002.21.11.99 <b>Natursteinpflasterdecke aufnehmen</b> Kantenl. ü.6-12cm*Granit ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung ... Freitext ...	48,00	m2	.....,..	.....,..
<b>10.01.0040.</b>	23.115/011.21.19.00 <b>Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.</b> 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*... Freitext ...	193,00	m2	.....,..	.....,..
<b>10.01.0050.</b>	23.115/031.99.02.00 <b>Bordstein aufnehmen.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... alles Verw. AN	116,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 10.01.</b>				.....,..
<b>10.02.</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
<b>10.02.0010.</b>	24.106/113.00.29.29.01 <b>Oberboden abtragen und andecken</b> Abtr.über 10-30cm*... Freitext ... 3 cm unter Fahrbr.*... Freitext ... Abrechnung Abtrag	15,00	m3	.....,..	.....,..
<b>10.02.0020.</b>	21.107/220.22.21.32.99 <b>Nassansaat mit RSM Regio herstellen</b> 175 g Zellulose*25 g Kleber 60g Natrium-Alg.*40 g NPKMg Saatgut 7 g/m2*mager, sauer ... Freitext ...	30,00	m2	.....,..	.....,..





**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0030.	21.107/226.09.19.01 <b>Saatfläche mit Stroh mulchen</b> ... Freitext ...*Kleber Wahl AN gehäckselt	30,00	m2	.....,..	.....,..
10.02.0040.	21.107/018.09.30 <b>Vegetationsfläche mähen</b> ... Freitext ...*Mähgut Verw. AN	30,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 10.02.</b>				.....,..
10.03.	<b>Tiefbau</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 10.03.0010.</i>				
10.03.0010.	21.109/101.32.11.02.01 <b>Einfache Pumpenanlage einrichten</b> Schacht*FD 10-30 m3/h Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage Vorflut 20-50 m*Sumpf verfüllen	4,00	St	.....,..	.....,..
10.03.0020.	21.109/105.31.00 <b>Einfache Pumpenanlage vorhalten</b> Schacht*Reserveanlage	10,00	d	.....,..	.....,..
10.03.0030.	21.109/109.30.00 <b>Einfache Pumpenanlage betreiben</b> Schacht	10,00	d	.....,..	.....,..
10.03.0040.	24.108/107.99.90.99 <b>Baugrube herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	45,00	m3	.....,..	.....,..
10.03.0050.	24.108/107.99.90.99 <b>Baugrube herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	95,00	m3	.....,..	.....,..
10.03.0060.	24.108/122.99.01 <b>Baustoff lief.,in Baugrube einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	24,00	m3	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.03.0070.	24.108/207.99.91.90.31 <b>Leitungsgraben herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*m.Verb./+10 m3 W. ... Freitext ...*Entsorg. gesond. Abr. senkrecht	2.165,00	m3	.....	.....
10.03.0080.	24.108/207.99.91.90.31 <b>Leitungsgraben herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*m.Verb./+10 m3 W. ... Freitext ...*Entsorg. gesond. Abr. senkrecht	30,00	m3	.....	.....
10.03.0090.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	1.250,00	m3	.....	.....
10.03.0100.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	300,00	m3	.....	.....
10.03.0110.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	321,00	m3	.....	.....
10.03.0120.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	406,00	m3	.....	.....
10.03.0130.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	399,00	m3	.....	.....
10.03.0140.	24.106/250.99 <b>Planum herstellen</b> ... Freitext ...	1.353,00	m2	.....	.....



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.03.0150.	24.108/238.99.90.91 <b>Baustoff lief.,in Leitungsg. einb.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechnung senkr.	677,00	m3	.....,...	.....,...
10.03.0160.	24.108/238.99.90.11 <b>Baustoff lief.,in Leitungsg. einb.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*oberh.Leitungs. z. Abrechnung senkr.	443,00	m3	.....,...	.....,...
10.03.0170.	24.106/053.99.00.01 <b>Bauliche Anlage abbrechen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ges. Abbr. verw.	5,00	m3	.....,...	.....,...
10.03.0180.	83.043/956.03.02 <b>Rohrmarkierung</b>	1.230,00	m	.....,...	.....,...
10.03.0190.	----- <b>Widerlager / Fundamente / Querrie..</b>	5,00	m3	.....,...	.....,...
10.03.0200.	----- <b>Ausbau TW-Leitung bei Scheitel- ..</b>	36,00	m	.....,...	.....,...
10.03.0210.	----- <b>Schieberkappe und Hydranten eins..</b> einbauen	6,00	St	.....,...	.....,...
10.03.0220.	----- <b>Setzen von Schilderpfosten in Bet..</b>	1,00	St	.....,...	.....,...
10.03.0230.	----- <b>Ausbau von Armaturen auf der Altl..</b>	4,00	St	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 10.03.0240.</i>				
10.03.0240.	----- <b>Kabelschutzrohr einbauen Stahl</b>	20,00	m	.....,...	.....,...
10.03.0250.	----- <b>Unterquerung von in Betrieb befin..</b>	40,00	m	.....,...	.....,...
10.03.0260.	----- <b>Leitungskreuzung sichern</b> 0,8 bis 1,5m	20,00	St	.....,...	.....,...



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.03.0270.	81.002/836.12.00.20.09 <b>Kabelkreuzung aus</b> sichern	20,00	St	.....,..	.....,..
10.03.0280.	--- -- -- -- -- <b>Sicherung parallel laufender Rohr..</b>	260,00	m	.....,..	.....,..
10.03.0290.	21.134/117.12.61.10.30 <b>Kabel umlegen</b> E-Kabel*in Betrieb DU über 30-50 mm*Kabel freiliegend Abd. lag.,beseit.*Kabel verl., Sand	260,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 10.03.</b>				.....,..
10.04.	<b>Oberflächenschluss</b>				
10.04.0010.	23.113/133.99.10.00 <b>Asphalttragsch. aus AC 16 T S herst</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70	154,00	t	.....,..	.....,..
10.04.0020.	23.113/328.91.90.00.09 <b>Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.</b> ... Freitext ...*Dicke 3 cm ... Freitext ...*... Freitext ...	124,00	m2	.....,..	.....,..
10.04.0030.	23.113/063.11.11.19 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 200 g/m2*... Freitext ...	124,00	m2	.....,..	.....,..
10.04.0040.	23.113/952.91.11 <b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</b> ... Freitext ...*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	124,00	m2	.....,..	.....,..
10.04.0050.	23.113/912.31.06.90.01 <b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b> Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*... Freitext ... Fugenmasse N2	95,00	m	.....,..	.....,..
10.04.0060.	23.113/038.99.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	95,00	m	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.04.0070.	22.112/209.10.99.19.91 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> Bk100 bis Bk1,0*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	180,00	m3	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 10.04.0080.</i>				
10.04.0080.	23.115/101.43.43.12.19 <b>Pflasterd. aus Betonsteinen herst.</b> Rad-/Gehwegflchn.*Fl. ü. 10-100 m2 St.100/200/80*F.2/2 ang. Abst u SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H. Fuge 0/4*... Freitext ...	181,00	m2	.....,..	.....,..
10.04.0090.	23.115/162.92.21.12.10 <b>Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst.</b> ... Freitext ...*Flächen ü.0,5-2m2 St.50/50/50*Granit SZ22/LA25*Bett. 0/5 GU, B Fuge 0/4	50,00	m2	.....,..	.....,..
10.04.0100.	23.115/195.01.02 <b>Pflastersteine zuarbeiten</b> aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm	116,00	m	.....,..	.....,..
10.04.0110.	--- <b>Pflasterpflege nach Fertigstellun..</b>	231,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 10.04.</b>				.....,..
	<b>Zwischensumme 10.</b>				.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
11.	<b>TIEFBAU ELT</b>				
11.01.	<b>Abbrucharbeiten</b>				
11.01.0010.	23.113/038.99.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	35,00	m	.....,..	.....,..
11.01.0020.	23.113/028.90.50.31.03 <b>Asphaltbefestigung aufnehmen</b> ... Freitext ...*Dicke ü. 18-24 cm Tiefe ü. 20-30 cm*Länge max. 25 cm Aufbr. Verw. AN	23,00	m2	.....,..	.....,..
11.01.0030.	23.115/011.21.19.00 <b>Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.</b> 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*... Freitext ...	210,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 11.01.</b>				.....,..
11.02.	<b>Tiefbau</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 11.02.0010.</i>				
11.02.0010.	21.105/505.22.31.11 <b>Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.</b> LSA Typ C*Kabelverbindung Entf.ü.100bis150m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	.....,..	.....,..
11.02.0020.	21.105/515.01 <b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b> wie Vorposition	10,00	Std	.....,..	.....,..
11.02.0030.	24.108/107.99.90.69 <b>Baugrube herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Entsorg. gesond. ... Freitext ...	17,00	m3	.....,..	.....,..
11.02.0040.	24.108/122.99.01 <b>Baustoff lief.,in Baugrube einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	5,00	m3	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
11.02.0050.	24.108/207.99.91.30.31 <b>Leitungsgraben herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*m.Verb./+10 m3 W. Verfüllboden ges.*Entsorg. gesond. Abr. senkrecht	861,00	m3	.....,..	.....,..
11.02.0060.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	483,00	m3	.....,..	.....,..
11.02.0070.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	102,00	m3	.....,..	.....,..
11.02.0080.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	114,00	m3	.....,..	.....,..
11.02.0090.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	162,00	m3	.....,..	.....,..
11.02.0100.	24.106/250.99 <b>Planum herstellen</b> ... Freitext ...	700,00	m2	.....,..	.....,..
11.02.0110.	24.108/238.99.90.91 <b>Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechnung senkr.	245,00	m3	.....,..	.....,..
11.02.0120.	24.108/238.99.90.11 <b>Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	340,00	m3	.....,..	.....,..
11.02.0130.	24.106/053.99.00.01 <b>Bauliche Anlage abrechnen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ges. Abbr. verw.	5,00	m3	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
11.02.0140.	83.043/956.03.02 <b>Rohrmarkierung</b>	1.260,00	m	.....,...	.....,...
11.02.0150.	----- <b>Widerlager / Fundamente / Querrie..</b>	5,00	m3	.....,...	.....,...
11.02.0160.	----- <b>Setzen von Schilderpfosten in Bet..</b>	1,00	St	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 11.02.0170.</i>				
11.02.0170.	----- <b>Unterquerung von in Betrieb befin..</b>	20,00	m	.....,...	.....,...
11.02.0180.	21.134/117.12.61.10.30 <b>Kabel umlegen</b> E-Kabel*in Betrieb DU über 30-50 mm*Kabel freiliegend Abd. lag.,beseit.*Kabel verl., Sand	50,00	m	.....,...	.....,...
11.02.0190.	----- <b>Sicherung/Freilegen von querenden..</b>	10,00	St	.....,...	.....,...
11.02.0200.	----- <b>Freilegen und Sicherung von längs..</b>	50,00	m	.....,...	.....,...
11.02.0210.	----- <b>Beton C 8/10 als Umhüllungsбетон</b>	2,00	m3	.....,...	.....,...
11.02.0220.	----- <b>Rückbau Altleitungen Strom</b>	50,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 11.02.</b>				.....,...
11.03.	<b>Oberflächenschluss</b>				
11.03.0010.	23.113/133.99.10.00 <b>Asphalttragsch. aus AC 16 T S herst</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70	8,00	t	.....,...	.....,...
11.03.0020.	23.113/328.91.90.00.09 <b>Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.</b> ... Freitext ...*Dicke 3 cm ... Freitext ...*... Freitext ...	23,00	m2	.....,...	.....,...





**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
11.03.0030.	23.113/063.11.11.19 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 200 g/m2*... Freitext ...	23,00	m2	.....,..	.....,..
11.03.0040.	23.113/952.91.11 <b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</b> ... Freitext ...*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	23,00	m2	.....,..	.....,..
11.03.0050.	23.113/912.31.06.90.01 <b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b> Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*... Freitext ... Fugenmasse N2	23,00	m	.....,..	.....,..
11.03.0060.	23.113/038.99.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	23,00	m	.....,..	.....,..
11.03.0070.	22.112/209.50.99.19.91 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> Geh- u.Radw. o.F.*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	28,00	m3	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 11.03.0080.</i>				
11.03.0080.	23.115/101.43.43.12.19 <b>Pflasterd. aus Betonsteinen herst.</b> Rad-/Gehwegflchn.*Fl. ü. 10-100 m2 St.100/200/80*F.2/2 ang. Abst u SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H. Fuge 0/4*... Freitext ...	210,00	m2	.....,..	.....,..
11.03.0090.	23.115/195.01.02 <b>Pflastersteine zuarbeiten</b> aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm	140,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 11.03.</b>			.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 11.</b>			.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>12.</b>	<b>TIEFBAU FM/BREITBAND</b>				
<b>12.01.</b>	<b>Abbrucharbeiten</b>				
<b>12.01.0010.</b>	23.113/038.99.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	105,00	m	.....,..	.....,..
<b>12.01.0020.</b>	23.113/028.90.50.31.03 <b>Asphaltbefestigung aufnehmen</b> ... Freitext ...*Dicke ü. 18-24 cm Tiefe ü. 20-30 cm*Länge max. 25 cm Aufbr. Verw. AN	53,00	m2	.....,..	.....,..
<b>12.01.0030.</b>	23.115/002.21.11.99 <b>Natursteinpflasterdecke aufnehmen</b> Kantenl. ü.6-12cm*Granit ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung ... Freitext ...	20,00	m2	.....,..	.....,..
<b>12.01.0040.</b>	23.115/011.21.19.00 <b>Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.</b> 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*... Freitext ...	33,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 12.01.</b>				.....,..
<b>12.02.</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
<b>12.02.0010.</b>	24.106/113.00.29.09.01 <b>Oberboden abtragen und andecken</b> Abtr.über 10-30cm*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag	42,00	m3	.....,..	.....,..
<b>12.02.0020.</b>	21.107/220.22.21.32.99 <b>Nassansaat mit RSM Regio herstellen</b> 175 g Zellulose*25 g Kleber 60g Natrium-Alg.*40 g NPKMg Saatgut 7 g/m2*mager, sauer ... Freitext ...	83,00	m2	.....,..	.....,..
<b>12.02.0030.</b>	21.107/226.09.19.01 <b>Saatfläche mit Stroh mulchen</b> ... Freitext ...*Kleber Wahl AN gehäckselt	83,00	m2	.....,..	.....,..
<b>12.02.0040.</b>	21.107/018.09.30 <b>Vegetationsfläche mähen</b> ... Freitext ...*Mähgut Verw. AN	83,00	m2	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>12.02.</b>			.....,...
<b>12.03.</b>	<b>Tiefbau</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 12.03.0010.</i>				
<b>12.03.0010.</b>	24.108/107.99.90.69 <b>Baugrube herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Entsorg. gesond. ... Freitext ...	17,00	m3	.....,...	.....,...
<b>12.03.0020.</b>	24.108/122.99.01 <b>Baustoff lief.,in Baugrube einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	5,00	m3	.....,...	.....,...
<b>12.03.0030.</b>	24.108/207.99.91.30.31 <b>Leitungsgraben herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*m.Verb./+10 m3 W. Verfüllboden ges.*Entsorg. gesond. Abr. senkrecht	1.446,00	m3	.....,...	.....,...
<b>12.03.0040.</b>	24.108/207.99.91.30.31 <b>Leitungsgraben herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*m.Verb./+10 m3 W. Verfüllboden ges.*Entsorg. gesond. Abr. senkrecht	20,00	m3	.....,...	.....,...
<b>12.03.0050.</b>	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	722,00	m3	.....,...	.....,...
<b>12.03.0060.</b>	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	102,00	m3	.....,...	.....,...
<b>12.03.0070.</b>	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	60,00	m3	.....,...	.....,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
12.03.0080.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	313,00	m3	.....,..	.....,..
12.03.0090.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	149,00	m3	.....,..	.....,..
12.03.0100.	12.102/117.91.11.01 <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	135,00	m3	.....,..	.....,..
12.03.0110.	24.106/250.99 <b>Planum herstellen</b> ... Freitext ...	1.205,00	m2	.....,..	.....,..
12.03.0120.	24.108/238.99.90.91 <b>Baustoff lief.,in Leitungsg. einb.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechnung senkr.	422,00	m3	.....,..	.....,..
12.03.0130.	24.108/238.99.90.11 <b>Baustoff lief.,in Leitungsg. einb.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*oberh.Leitungs. z. Abrechnung senkr.	603,00	m3	.....,..	.....,..
12.03.0140.	24.106/053.99.00.01 <b>Bauliche Anlage abbrechen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ges. Abbr. verw.	5,00	m3	.....,..	.....,..
12.03.0150.	83.043/956.03.02 <b>Rohrmarkierung</b>	1.750,00	m	.....,..	.....,..
12.03.0160.	----- <b>Widerlager / Fundamente / Querrie..</b>  <i>Hinweis zur OZ 12.03.0170.</i>	5,00	m3	.....,..	.....,..
12.03.0170.	----- <b>Unterquerung von in Betrieb befin..</b>	20,00	m	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
 VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
 LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
12.03.0180.	21.134/117.12.61.10.30 <b>Kabel umlegen</b> E-Kabel*in Betrieb DU über 30-50 mm*Kabel freiliegend Abd. lag.,beseit.*Kabel verl., Sand	220,00	m	.....,..	.....,..
12.03.0190.	----- <b>Sicherung/Freilegen von querenden..</b>	10,00	St	.....,..	.....,..
12.03.0200.	----- <b>Freilegen und Sicherung von längs..</b>	220,00	m	.....,..	.....,..
12.03.0210.	----- <b>Beton C 8/10 als Umhüllungsбетон</b>	2,00	m3	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 12.03.</b>				.....,..
12.04.	<b>Oberflächenschluss</b>				
12.04.0010.	23.113/133.99.10.00 <b>Asphalttragsch. aus AC 16 T S herst</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70	14,00	t	.....,..	.....,..
12.04.0020.	23.113/328.91.90.00.09 <b>Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.</b> ... Freitext ...*Dicke 3 cm ... Freitext ...*... Freitext ...	53,00	m2	.....,..	.....,..
12.04.0030.	23.113/063.11.11.19 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 200 g/m2*... Freitext ...	53,00	m2	.....,..	.....,..
12.04.0040.	23.113/952.91.11 <b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</b> ... Freitext ...*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	53,00	m2	.....,..	.....,..
12.04.0050.	23.113/912.31.06.90.01 <b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b> Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*... Freitext ... Fugenmasse N2	105,00	m	.....,..	.....,..
12.04.0060.	23.113/038.99.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	105,00	m	.....,..	.....,..



**LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR**  
**Niederlassung Bautzen**

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

---

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

---

*Hinweis zur OZ 12.04.0070.*

<b>12.04.0070.</b>	23.115/101.43.43.12.19 <b>Pflasterd. aus Betonsteinen herst.</b> Rad-/Gehwegflchn.*Fl. ü. 10-100 m2 St.100/200/80*F.2/2 ang. Abst u SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H. Fuge 0/4*... Freitext ...	32,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 12.04.</b>				.....,..
	<b>Zwischensumme 12.</b>				.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

---

OZ GB in EUR

---

LV LV S152

**01. BAUSTELLENEINRICHTUNG/SICHERUNG**

01.01. Baustelleneinrichtung .....

01.02. Baustellensicherung .....

**Summe 01.** .....

**02. VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND DER BAUZEIT**

02.01. Verkehrseinrichtungen .....

02.02. Verkehrsschilder .....

02.03. Wartung .....

02.04. transportable LSA .....

**Summe 02.** .....

**03. FAHRBAHNEUERUNG**

03.01. Abbrucharbeiten .....

03.02. Erdarbeiten .....

03.03. Straßenentwässerung .....

03.04. Straßenbau .....

03.05. Randeinfassungen .....

**Summe 03.** .....

**04. TIEFBAU VERSORGUNGSLEITUNGEN**

04.01. Tiefbau .....



# LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR

## Niederlassung Bautzen

### Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

---

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

---

	<b>Summe 04.</b>	.....,...
--	------------------	-----------

**05. SONSTIGES**

05.01.	Hilfsleistungen	.....,...
--------	-----------------	-----------

05.02.	Vermessungsleistungen	.....,...
--------	-----------------------	-----------

	<b>Summe 05.</b>	.....,...
--	------------------	-----------

**06. STRASSENAUSSTATTUNG**

06.01.	Endmarkierung	.....,...
--------	---------------	-----------

06.02.	Beschilderung	.....,...
--------	---------------	-----------

	<b>Summe 06.</b>	.....,...
--	------------------	-----------

**07. UMFÄHRUNGEN**

07.01.	Verkehrseinrichtungen	.....,...
--------	-----------------------	-----------

07.02.	Umfahrungen/Ausweichstellen	.....,...
--------	-----------------------------	-----------

	<b>Summe 07.</b>	.....,...
--	------------------	-----------

**08. LANDSCHAFTSBAU**

08.01.	Vorarbeiten	.....,...
--------	-------------	-----------

08.02.	Pflanzentlieferung	.....,...
--------	--------------------	-----------

08.03.	Pflanz- und Saatarbeiten	.....,...
--------	--------------------------	-----------

08.04.	Fertigstellungspflege	.....,...
--------	-----------------------	-----------

08.05.	Entwicklungspflege, 2. Standjahr	.....,...
--------	----------------------------------	-----------





Kurztext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

OZ		GB in EUR
08.06.	Entwicklungspflege, 3. Standjahr	.....,...
	<b>Summe 08.</b>	.....,...
<b>09.</b>	<b>GEHWEGE</b>	
09.01.	Abbrucharbeiten	.....,...
09.02.	Erdarbeiten	.....,...
09.03.	Straßenentwässerung	.....,...
09.04.	Gehweg	.....,...
09.05.	ÖB	.....,...
	<b>Summe 09.</b>	.....,...
<b>10.</b>	<b>TIEFBAU TRINKWASSER</b>	
10.01.	Abbrucharbeiten	.....,...
10.02.	Erdarbeiten	.....,...
10.03.	Tiefbau	.....,...
10.04.	Oberflächenschluss	.....,...
	<b>Summe 10.</b>	.....,...
<b>11.</b>	<b>TIEFBAU ELT</b>	
11.01.	Abbrucharbeiten	.....,...
11.02.	Tiefbau	.....,...
11.03.	Oberflächenschluss	.....,...
	<b>Summe 11.</b>	.....,...



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

---

**OZ** **GB in EUR**

---

**12. TIEFBAU FM/BREITBAND**

12.01.	Abbrucharbeiten	.....,...
12.02.	Erdarbeiten	.....,...
12.03.	Tiefbau	.....,...
12.04.	Oberflächenschluss	.....,...
	<b>Summe 12.</b>	.....,...



# LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR

## Niederlassung Bautzen

### Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 010895 S151\_S152, Erhaltung Lawalde-Lauba  
VE: 34-L001-25-00 S151/S152 FBE in Lawalde  
LV: LV S152 S151/S152 Erhaltung Lawalde-Lauba

---

OZ GB in EUR

---

LV	LV S152	
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/SICHERUNG	.....,...
02.	VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND DER BAUZEIT	.....,...
03.	FAHRBAHNEUERUNG	.....,...
04.	TIEFBAU VERSORGUNGSLEITUNGEN	.....,...
05.	SONSTIGES	.....,...
06.	STRASSENAUSSTATTUNG	.....,...
07.	UMFAHRUNGEN	.....,...
08.	LANDSCHAFTSBAU	.....,...
09.	GEHWEGE	.....,...
10.	TIEFBAU TRINKWASSER	.....,...
11.	TIEFBAU ELT	.....,...
12.	TIEFBAU FM/BREITBAND	.....,...

#### Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
Angebotssumme (netto)	.....,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>

---