

Proj.: P232097                                      SP Ehemaliges Dachpappenwerk Guben

LV: 5    LOS 4 - Bestandsaufnahme

---

**Titel**                                      01                                      **Allgemeine Leistungen**

**Bereich**                                      01.01                                      **Baustelleneinrichtung**

---

Währung in EUR

01.01.1                                      **Baustelle einrichten**

Die Kosten der Baustelleneinrichtung sind im Los 1 zu kalkulieren.

psch

GB: .....

01.01.2                                      **Baustelle räumen**

Die Kosten der Baustellenräumung sind in Los 1 zu kalkulieren.

psch

GB: .....

---

**Summe**                                      **01.01**                                      **Baustelleneinrichtung**

.....





**Leistungsverzeichnis LOS 4**

Proj.: P232097

SP Ehemaliges Dachpappenwerk Guben

LV: 5

LOS 4 - Bestandsaufnahme

**Titel** 02

**Bestandsaufnahme Gebäudeteile**

**Bereich** 02.02

**Allgemeine Beurteilung Bauzustand Gebäud**

Währung in EUR

02.02.1 **Visuelle Gebäudebeurteilung (äußere Beurteilung)**

Fassaden auf Risse, Sackungen etc. prüfen.  
Sichtprüfung des Fundaments auf Risse, Setzungen oder Verschiebungen.

Menge: 15,000 St EP: ..... GB: .....

02.02.2 **Visuelle Gebäudebeurteilung (innere Beurteilung)**

Wände und Decken auf Rissen und Beschädigungen prüfen.  
Böden auf Unebenheiten, sichtbare Setzungen, Risse oder Wölbungen prüfen

Menge: 15,000 St EP: ..... GB: .....

02.02.3 **Dokumentation visuelle Beurteilung**

Während der visuellen Beurteilung sind Fotos zur Dokumentation und detaillierte Notizen und Skizzen anzufertigen und in einem Mängelprotokoll zusammenzufassen.  
Übergabe digital.

psch GB: .....

02.02.4 **Bewertung der Gründungssituation**

Erstellen einer Bewertung entsprechend der Leistungsbeschreibung.

psch GB: .....

**Summe** 02.02 **Allgemeine Beurteilung Bauzustand Gebäud** .....

**Summe** 02 **Bestandsaufnahme Gebäudeteile** .....

Proj.: P232097

SP Ehemaliges Dachpappenwerk Guben

LV: 5

LOS 4 - Bestandsaufnahme

---

**ZUSAMMENSTELLUNG**

01	Allgemeine Leistungen	
01.01	Baustelleneinrichtung	..... EUR
01.02	Vorbereitende Arbeiten / Vermessung	..... EUR
		_____
<b>Summe</b>	<b>01</b> <b><u>Allgemeine Leistungen</u></b>	<b><u>..... EUR</u></b>
02	Bestandsaufnahme Gebäudeteile	
02.01	Baggerschürfe	..... EUR
02.02	Allgemeine Beurteilung Bauzustand Gebäud	..... EUR
		_____
<b>Summe</b>	<b>02</b> <b><u>Bestandsaufnahme Gebäudeteile</u></b>	<b><u>..... EUR</u></b>
<hr/>		
Summe LV		..... EUR
zuzüglich 19,00 % Mwst		..... EUR
		_____
Gesamtsumme Brutto		..... EUR
<hr/>		