




AS1 Asphalt hell ge grindet, Bk 0,3 (gem. RSt0 12)  
Eingang Tüffers Garten



NP Natursteinplatten, Nutzungskategorie N2  
Terasse Tüffers Garten,



BP Betonpflaster, Bk 0,3 (gem. RSt0 12), befahrbar (PKW)  
Südlicher Parkplatz



Grundlage für Aufbaustärken von Belagsflächen  
ZTV-Wegebau 2013, FGSV RSt0 2012 und  
Ergänzendes Baugrundgutachten zur LGS 2025, Stand 21.06.2022


Frosteinwirkung: Zone III (+ 15cm Mehrdicke)  
Frostempfindlichkeitsklasse Baugrund nach ZTV E-StB 17  
Oberboden [OU] = F3  
Auffüllung [SE, GU\*] = F1-F3

Frostsicherer Aufbau gem. Nutzungskategorien ZTV-Wegebau:  
N1: 30cm (+ 15cm Mehrdicke) = 45 cm  
N2: 50cm (+ 15cm Mehrdicke) = 65 cm


Frostsicherer Aufbau gem. RSt0 12 Tabelle 6 + RSt0 2012  
Bk 1,0: 60cm (+ 15cm Mehrdicke) = 75 cm  
Bk 0,3: 50cm (+ 15cm Mehrdicke) = 65 cm

Hinweis: alle Tragschichten aus Naturstein gem. LV


KP1 Kleinsteinpflaster, Nutzungskategorie N1, begehbar  
Treppenpodeste



KP2 Kleinsteinpflaster, Nutzungskategorie N2, befahrbar  
Pflwegeweg, nordwestlicher Weg



RF Rasenfugenpflaster, Nutzungskategorie N1, begehbar  
Bankett parallel nordwestliche Zuwegung



Alle Angaben in Zentimeter, Höhen in Meter üNN  
Alle Höhen- und Maßangaben sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vor Beginn der Ausführung zu  
prüfen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen sowie Bedenken sind vor Beginn der Ausführung unverzüglich  
der Bauleitung mitzuteilen.  
Der Auftragnehmer hat sich über die genaue Lage aller Ver- und Entsorgungsleitungen zu informieren.  
Fluchten gehen vor Maßketten.

F				
E				
D				
C				
B				
A				
Index	Datum	Art der Änderung	gez.	gepr.

Auftraggeber	
Stadt Leinefelde-Worbis	
Bahnhofstraße 43 37327 Leinefelde-Worbis	



Planverfasser	

Fachplaner	

LGS_Leinefelde-Worbis_Tüffersgarten	5	A3
Planbezeichnung	gez.	gepr.
Regeldetails Befestigte Flächen		
	Maßstab 1:10	
Plannummer	Datum	
94_TÜ_LP5_RD_0001	27.09.2024	
Datei: 94_TÜ_LP5_RD_Regelaufbauten.dwg		