

## Feldgeräteliste

### Projekt:

OS Glockenstraße 6

Index: 00 | 27.09.2024

### GA-Feldgeräteliste OSGS ASP02 - Lüftung

Ifd. Nr	ISP	BMK	Betriebsmittelbezeichnung	technische Daten Sensoren			technische Daten Aktoren			Kommentar	Info/Bemerkung	
				Bereich	Einheit	Einbaulänge	Spannung	Leistung	Ansteuerung			
		<b>AST02</b>		<b>ASP01 Heizung</b>								
ASP02.1	ASP02	AST02	LG01	Leckagewächter	---	---	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
		<b>LTA01</b>		<b>Klassenräume Westflügel Nord</b>								
LTA01.1	ASP02	LTA01	JK01	AUL Klappe	---	---	---	230 VAC	---	AUF/ZU	Federrücklauf	Lieferumfang GA
LTA01.2	ASP02	LTA01	JK02	FOL Klappe	---	---	---	230 VAC	---	AUF/ZU	Federrücklauf	Lieferumfang GA
LTA01.3	ASP02	LTA01	DS01	AUL Filter Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA01.4	ASP02	LTA01	TS01	AUL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA01.5	ASP02	LTA01	TS02	FOL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA01.6	ASP02	LTA01	JK03	Bypassklappe stetig	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	Lieferumfang GA
LTA01.7	ASP02	LTA01	TS03	ZUL Temperaturfühler n. WRG	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA01.8	ASP02	LTA01	TS04	ABL Temperaturfühler v. WRG	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA01.9	ASP02	LTA01	PU01	Vorerwärmer Pumpe	---	---	---	230 VAC	0,03 kW	Ein / Aus	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA01.10	ASP02	LTA01	TS05	Vorerwärmer VL Temp.	0...150	°C	100mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA01.11	ASP02	LTA01	TS06	Vorerwärmer RL Temp.	0...150	°C	100mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA01.12	ASP02	LTA01	VT01	Vorerwärmer-Ventil	---	---	---	24 VAC	---	stetig	alle Infos in Ventiliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA01.13	ASP02	LTA01	FL01	Vorerwärmer Frostwächter	0 bis + 15	°C	6 m	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA01.14	ASP02	LTA01	VE01	ZUL Ventilator	---	---	---	---	---	EIN/AUS stetig	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA01.15	ASP02	LTA01	RS01	ZUL- Ventilator Rep.Schalter und Einspeisung	---	---	---	400 VAC	11 kW	stetig, EC	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA01.16	ASP02	LTA01	DW01	ZUL Ventilator Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA01.17	ASP02	LTA01	VE02	ABL Ventilator	---	---	---	---	---	EIN/AUS stetig	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA01.18	ASP02	LTA01	RS02	ABL- Ventilator Rep.Schalter und Einspeisung	---	---	---	400 VAC	11 kW	stetig, EC	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA01.19	ASP02	LTA01	DW02	ABL Ventilator Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA01.20	ASP02	LTA01	DS02	ZUL Filter Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA01.21	ASP02	LTA01	DS03	ABL Filter Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA01.22	ASP02	LTA01	TS07	ZUL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA01.23	ASP02	LTA01	TS08	ABL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA01.24	ASP02	LTA01	LS01	ABL CO2Fühler	0 .. 2000	ppm	400mm	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA01.25	ASP02	LTA01	DS04	ZUL Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA01.26	ASP02	LTA01	DS05	ABL Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA01.27	ASP02	LTA01	DW03	ZUL Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA01.28	ASP02	LTA01	DW04	ABL Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA01.29	ASP02	LTA01	RM01	ZUL Kanalrauchmelder	---	---	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA01.30	ASP02	LTA01	RM01	ABL Kanalrauchmelder	---	---	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA01.31	ASP02	LTA01	BK01	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA01.32	ASP02	LTA01	BK01	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"

Feldgeräteliste

Projekt:

OS Glockenstraße 6

Index: 00 | 27.09.2024

GA-Feldgeräteliste OSGS ASP02 - Lüftung

Ifd. Nr	ISP	BMK	Betriebsmittelbezeichnung	technische Daten Sensoren			technische Daten Aktoren			Kommentar	Info/Bemerkung	
				Bereich	Einheit	Einbaulänge	Spannung	Leistung	Ansteuerung			
LTA01.33	ASP02	LTA01	BK02	BSK ZUL	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.34	ASP02	LTA01	BK02	BSK ABL	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.35	ASP02	LTA01	BK03	BSK ZUL	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.36	ASP02	LTA01	BK03	BSK ABL	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.37	ASP02	LTA01	BK04	BSK ZUL	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.38	ASP02	LTA01	BK04	BSK ABL	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.39	ASP02	LTA01	BK05	BSK ZUL, motorisch	---	---	---	24 VAC	---	AUF/ZU	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.40	ASP02	LTA01	BK05	BSK ABL, motorisch	---	---	---	24 VAC	---	AUF/ZU	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.41	ASP02	LTA01	VR01	ZUL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.42	ASP02	LTA01	VR02	ABL Volumenstromregler	---	stetig	---	24 VAC	---	stetig	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.43	ASP02	LTA01	VR03	ZUL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.44	ASP02	LTA01	VR04	ABL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.45	ASP02	LTA01	VR05	ZUL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.46	ASP02	LTA01	VR06	ABL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.47	ASP02	LTA01	VR07	ZUL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.48	ASP02	LTA01	VR08	ABL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	"bauseits Gewerk Lüftung"	
LTA01.49	ASP02	LTA01	BW01	Bewegungsmelder	---	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA	
LTA01.50	ASP02	LTA01	BW02	Bewegungsmelder	---	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA	
LTA01.51	ASP02	LTA01	BW03	Bewegungsmelder	---	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA	
LTA01.52	ASP02	LTA01	BW04	Bewegungsmelder	---	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA	
		<b>LTA02</b>		<b>Klassenräume Westflügel Süd</b>								
LTA02.1	ASP02	LTA02	JK01	AUL Klappe	---	---	---	230 VAC	---	AUF/ZU	Federrücklauf	Lieferumfang GA
LTA02.2	ASP02	LTA02	JK02	FOL Klappe	---	---	---	230 VAC	---	AUF/ZU	Federrücklauf	Lieferumfang GA
LTA02.3	ASP02	LTA02	DS01	AUL Filter Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA02.4	ASP02	LTA02	TS01	AUL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA02.5	ASP02	LTA02	TS02	FOL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA02.6	ASP02	LTA02	JK03	Bypassklappe stetig	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	Lieferumfang GA
LTA02.7	ASP02	LTA02	TS03	ZUL Temperaturfühler n. WRG	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA02.8	ASP02	LTA02	TS04	ABL Temperaturfühler v. WRG	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA02.9	ASP02	LTA02	PU01	Vorerwärmer Pumpe	---	---	---	230 VAC	0,03 kW	Ein / Aus	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA02.10	ASP02	LTA02	TS05	Vorerwärmer VL Temp.	-30...130	°C	100mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA02.11	ASP02	LTA02	TS06	Vorerwärmer RL Temp.	-30...130	°C	100mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA02.12	ASP02	LTA02	VT01	Vorerwärmer-Ventil	---	---	---	24 VAC	---	stetig	alle Infos in Ventilliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA02.13	ASP02	LTA02	FL01	Vorerwärmer Frostwächter	0 bis + 15	°C	6 m	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA02.14	ASP02	LTA02	VE01	ZUL Ventilator	---	---	---	---	---	EIN/AUS stetig	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA02.15	ASP02	LTA02	RS01	ZUL- Ventilator Rep.Schalter und Einspeisung	---	---	---	400 VAC	11 kW	stetig, EC	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	Lieferumfang GA

Feldgeräteeiste

Projekt:

OS Glockenstraße 6

Index: 00 | 27.09.2024

GA-Feldgeräteeiste OSGS ASP02 - Lüftung

lfd. Nr	ISP	BMK	Betriebsmittelbezeichnung	technische Daten Sensoren			technische Daten Aktoren			Kommentar	Info/Bemerkung	
				Bereich	Einheit	Einbaulänge	Spannung	Leistung	Ansteuerung			
LTA02.16	ASP02	LTA02	DW01	ZUL Ventilator Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	Lieferumfang GA	
LTA02.17	ASP02	LTA02	VE02	ABL Ventilator	---	---	---	---	EIN/AUS stetig	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"	
LTA02.18	ASP02	LTA02	RS02	ABL- Ventilator Rep.Schalter und Einspeisung	---	---	---	400 VAC	11 kW	stetig, EC	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA02.19	ASP02	LTA02	DW02	ABL Ventilator Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	Lieferumfang GA	
LTA02.20	ASP02	LTA02	DS02	ZUL Filter Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA	
LTA02.21	ASP02	LTA02	DS03	ABL Filter Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA	
LTA02.22	ASP02	LTA02	TS07	ZUL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA02.23	ASP02	LTA02	TS08	ABL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA02.24	ASP02	LTA02	LS01	ABL CO2Fühler	0 .. 2000	ppm	400mm	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA02.25	ASP02	LTA02	DS04	ZUL Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA02.26	ASP02	LTA02	DS05	ABL Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA02.27	ASP02	LTA02	DW03	ZUL Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA02.28	ASP02	LTA02	DW04	ABL Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA02.29	ASP02	LTA02	RM01	ZUL Kanalrauchmelder	---	---	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA02.30	ASP02	LTA02	RM01	ABL Kanalrauchmelder	---	---	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA02.31	ASP02	LTA02	BK01	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.32	ASP02	LTA02	BK01	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.33	ASP02	LTA02	BK02	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.34	ASP02	LTA02	BK02	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.35	ASP02	LTA02	BK03	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.36	ASP02	LTA02	BK03	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.37	ASP02	LTA02	BK04	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.38	ASP02	LTA02	BK04	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.39	ASP02	LTA02	BK05	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.40	ASP02	LTA02	BK05	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.41	ASP02	LTA02	BK06	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.42	ASP02	LTA02	BK06	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.43	ASP02	LTA02	BK07	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.44	ASP02	LTA02	BK07	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.45	ASP02	LTA02	BK08	BSK ZUL, motorisch	---	---	---	24 VAC	---	AUF/ZU	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.46	ASP02	LTA02	BK08	BSK ABL, motorisch	---	---	---	24 VAC	---	AUF/ZU	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.47	ASP02	LTA02	BK09	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.48	ASP02	LTA02	VR01	ZUL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.49	ASP02	LTA02	VR02	ABL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.50	ASP02	LTA02	VR03	ZUL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.51	ASP02	LTA02	VR04	ABL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	"bauseits Gewerk Lüftung"

Feldgeräteliste

Projekt:

OS Glockenstraße 6

Index: 00 | 27.09.2024

GA-Feldgeräteliste OSGS ASP02 - Lüftung

Ifd. Nr	ISP	BMK	Betriebsmittelbezeichnung	technische Daten Sensoren			technische Daten Aktoren			Kommentar	Info/Bemerkung	
				Bereich	Einheit	Einbaulänge	Spannung	Leistung	Ansteuerung			
LTA02.52	ASP02	LTA02	VR05	ZUL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.53	ASP02	LTA02	VR06	ABL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.54	ASP02	LTA02	VR07	ZUL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.55	ASP02	LTA02	VR08	ABL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.56	ASP02	LTA02	VR09	ZUL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.57	ASP02	LTA02	VR10	ABL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.58	ASP02	LTA02	VR11	ZUL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.59	ASP02	LTA02	VR12	ABL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.60	ASP02	LTA02	VR13	ZUL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.61	ASP02	LTA02	VR14	ABL Volumenstromregler	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA02.62	ASP02	LTA02	BW01	Bewegungsmelder	---	---	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA02.63	ASP02	LTA02	BW02	Bewegungsmelder	---	---	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA02.64	ASP02	LTA02	BW03	Bewegungsmelder	---	---	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA02.65	ASP02	LTA02	BW04	Bewegungsmelder	---	---	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA02.66	ASP02	LTA02	BW05	Bewegungsmelder	---	---	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA02.67	ASP02	LTA02	BW06	Bewegungsmelder	---	---	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA02.68	ASP02	LTA02	BW07	Bewegungsmelder	---	---	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
		<b>LTA03</b>	<b>Ausgabe Küche</b>									
LTA03.1	ASP02	LTA03	JK01	AUL Klappe	---	---	---	230 VAC	---	AUF/ZU	Federrücklauf	Lieferumfang GA
LTA03.2	ASP02	LTA03	JK02	FOL Klappe	---	---	---	230 VAC	---	AUF/ZU	Federrücklauf	Lieferumfang GA
LTA03.3	ASP02	LTA03	DS01	AUL Filter Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA03.4	ASP02	LTA03	TS01	AUL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA03.5	ASP02	LTA03	TS02	FOL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA03.6	ASP02	LTA03	JK03	Bypassklappe stetig	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	Lieferumfang GA
LTA03.7	ASP02	LTA03	TS03	ZUL Temperaturfühler n. WRG	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA03.8	ASP02	LTA03	TS04	ABL Temperaturfühler v. WRG	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA03.9	ASP02	LTA03	PU01	Vorerwärmer Pumpe	---	---	---	230 VAC	0,03 kW	Ein / Aus	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA03.10	ASP02	LTA03	TS05	Vorerwärmer VL Temp.	-30...130	°C	100mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA03.11	ASP02	LTA03	TS06	Vorerwärmer RL Temp.	-30...130	°C	100mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA03.12	ASP02	LTA03	VT01	Vorerwärmer-Ventil	---	---	---	24 VAC	---	stetig	alle Infos in Ventilliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA03.13	ASP02	LTA03	FL01	Vorerwärmer Frostwächter	0 bis + 15	°C	6 m	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA03.14	ASP02	LTA03	VE01	ZUL Ventilator	---	---	---	---	---	EIN/AUS stetig	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA03.15	ASP02	LTA03	RS01	ZUL- Ventilator Rep.Schalter und Einspeisung	---	---	---	400 VAC	11 kW	stetig, EC	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA03.16	ASP02	LTA03	DW01	ZUL Ventilator Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA03.17	ASP02	LTA03	VE02	ABL Ventilator	---	---	---	---	---	EIN/AUS stetig	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"

## Feldgeräteliste

### Projekt:

OS Glockenstraße 6

Index: 00 | 27.09.2024

### GA-Feldgeräteliste OSGS ASP02 - Lüftung

lfd. Nr	ISP	BMK	Betriebsmittelbezeichnung	technische Daten Sensoren			technische Daten Aktoren			Kommentar	Info/Bemerkung	
				Bereich	Einheit	Einbaulänge	Spannung	Leistung	Ansteuerung			
LTA03.18	ASP02	LTA03	RS02	ABL- Ventilator Rep.Schalter und Einspeisung	---	---	---	400 VAC	11 kW	stetig, EC	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA03.19	ASP02	LTA03	DW02	ABL Ventilator Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA03.20	ASP02	LTA03	DS02	ZUL Filter Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA03.21	ASP02	LTA03	DS03	ABL Filter Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA03.22	ASP02	LTA03	TS07	ZUL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA03.23	ASP02	LTA03	TS08	ABL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA03.24	ASP02	LTA03	DS04	ZUL Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA03.25	ASP02	LTA03	DS05	ABL Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA03.26	ASP02	LTA03	DW03	ZUL Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA03.27	ASP02	LTA03	DW04	ABL Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA03.28	ASP02	LTA03	RM01	ZUL Kanalrauchmelder	---	---	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA03.29	ASP02	LTA03	RM01	ABL Kanalrauchmelder	---	---	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA03.30	ASP02	LTA03	RM01	ABL Kanalrauchmelder	---	---	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA03.31	ASP02	LTA03	TL01	Tableau	---	---	---	---	---	---	Taster (EIN/AUS/AUTO), Meldeleuchte BETRIEB, Meldeleuchte STÖRUNG	Lieferumfang GA
LTA03.32	ASP02	LTA03	BK01	BSK ZUL, motorisch	---	---	---	24 VAC	---	AUF/ZU	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA03.33	ASP02	LTA03	BK01	BSK ABL, motorisch	---	---	---	24 VAC	---	AUF/ZU	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
		<b>LTA04</b>		<b>Speise- und Mehrzweckraum</b>								
LTA04.1	ASP02	LTA04	JK01	AUL Klappe	---	---	---	230 VAC	---	AUF/ZU	Federrücklauf	Lieferumfang GA
LTA04.2	ASP02	LTA04	JK02	FOL Klappe	---	---	---	230 VAC	---	AUF/ZU	Federrücklauf	Lieferumfang GA
LTA04.3	ASP02	LTA04	DS01	AUL Filter Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA04.4	ASP02	LTA04	TS01	AUL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA04.5	ASP02	LTA04	TS02	FOL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA04.6	ASP02	LTA04	JK03	Bypassklappe stetig	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	Lieferumfang GA
LTA04.7	ASP02	LTA04	TS03	ZUL Temperaturfühler n. WRG	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA04.8	ASP02	LTA04	TS04	ABL Temperaturfühler v. WRG	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA04.9	ASP02	LTA04	PU01	Vorerwärmer Pumpe	---	---	---	230 VAC	0,03 kW	Ein / Aus	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA04.10	ASP02	LTA04	TS05	Vorerwärmer VL Temp.	-30...130	°C	100mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA04.11	ASP02	LTA04	TS06	Vorerwärmer RL Temp.	-30...130	°C	100mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA04.12	ASP02	LTA04	VT01	Vorerwärmer-Ventil	---	---	---	24 VAC	---	stetig	alle Infos in Ventilliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA04.13	ASP02	LTA04	FL01	Vorerwärmer Frostwächter	0 bis + 15	°C	6 m	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA04.14	ASP02	LTA04	VE01	ZUL Ventilator	---	---	---	---	---	EIN/AUS stetig	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA04.15	ASP02	LTA04	RS01	ZUL- Ventilator Rep.Schalter und Einspeisung	---	---	---	400 VAC	11 kW	stetig, EC	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA04.16	ASP02	LTA04	DW01	ZUL Ventilator Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA04.17	ASP02	LTA04	VE02	ABL Ventilator	---	---	---	---	---	EIN/AUS stetig	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"

## Feldgeräteliste

### Projekt:

OS Glockenstraße 6

Index: 00 | 27.09.2024

### GA-Feldgeräteliste OSGS ASP02 - Lüftung

lfd. Nr	ISP	BMK	Betriebsmittelbezeichnung	technische Daten Sensoren			technische Daten Aktoren			Kommentar	Info/Bemerkung	
				Bereich	Einheit	Einbaulänge	Spannung	Leistung	Ansteuerung			
LTA04.18	ASP02	LTA04	RS02	ABL- Ventilator Rep.Schalter und Einspeisung	---	---	---	400 VAC	11 kW	stetig, EC	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA04.19	ASP02	LTA04	DW02	ABL Ventilator Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA04.20	ASP02	LTA04	DS02	ZUL Filter Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA04.21	ASP02	LTA04	DS03	ABL Filter Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA04.22	ASP02	LTA04	TS07	ZUL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA04.23	ASP02	LTA04	TS08	ABL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA04.24	ASP02	LTA04	LS01	ABL CO2Fühler	0 .. 2000	ppm	400mm	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA04.25	ASP02	LTA04	DS04	ZUL Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA04.26	ASP02	LTA04	DS05	ABL Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA04.27	ASP02	LTA04	DW03	ZUL Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA04.28	ASP02	LTA04	DW04	ABL Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA04.29	ASP02	LTA04	RM01	ZUL Kanalrauchmelder	---	---	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA04.30	ASP02	LTA04	RM01	ABL Kanalrauchmelder	---	---	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA04.31	ASP02	LTA04	RM01	ABL Kanalrauchmelder	---	---	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA04.32	ASP02	LTA04	TL01	Tableau	---	---	---	---	---	---	Taster (EIN/AUS/AUTO), Betriebs- und Störmelde LED	Lieferumfang GA
LTA04.33	ASP02	LTA04	BK01	BSK ZUL, motorisch	---	---	---	24 VAC	---	AUF/ZU	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA04.34	ASP02	LTA04	BK01	BSK ABL, motorisch	---	---	---	24 VAC	---	AUF/ZU	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
		<b>LTA05</b>		<b>WC-Räume</b>								
LTA05.1	ASP02	LTA05	JK01	AUL Klappe	---	---	---	230 VAC	---	AUF/ZU	Federrücklauf	Lieferumfang GA
LTA05.2	ASP02	LTA05	JK02	FOL Klappe	---	---	---	230 VAC	---	AUF/ZU	Federrücklauf	Lieferumfang GA
LTA05.3	ASP02	LTA05	DS01	AUL Filter Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA05.4	ASP02	LTA05	TS01	AUL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA05.5	ASP02	LTA05	TS02	FOL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA05.6	ASP02	LTA05	JK03	Bypassklappe stetig	---	---	---	24 VAC	---	stetig	---	Lieferumfang GA
LTA05.7	ASP02	LTA05	TS03	ZUL Temperaturfühler n. WRG	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA05.8	ASP02	LTA05	TS04	ABL Temperaturfühler v. WRG	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA05.9	ASP02	LTA05	PU01	Vorerwärmer Pumpe	---	---	---	230 VAC	0,03 kW	Ein / Aus	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA05.10	ASP02	LTA05	TS05	Vorerwärmer VL Temp.	-30...130	°C	100mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA05.11	ASP02	LTA05	TS06	Vorerwärmer RL Temp.	-30...130	°C	100mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA05.12	ASP02	LTA05	VT01	Vorerwärmer-Ventil	---	---	---	24 VAC	---	stetig	alle Infos in Ventilliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA05.13	ASP02	LTA05	FL01	Vorerwärmer Frostwächter	0 bis + 15	°C	6 m	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA05.14	ASP02	LTA05	VE01	ZUL Ventilator	---	---	---	---	---	EIN/AUS stetig	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA05.15	ASP02	LTA05	RS01	ZUL- Ventilator Rep.Schalter und Einspeisung	---	---	---	400 VAC	11 kW	stetig, EC	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA05.16	ASP02	LTA05	DW01	ZUL Ventilator Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA

Feldgeräteliste

Projekt:

OS Glockenstraße 6

Index: 00 | 27.09.2024

GA-Feldgeräteliste OSGS ASP02 - Lüftung

lfd. Nr	ISP	BMK	Betriebsmittelbezeichnung	technische Daten Sensoren			technische Daten Aktoren			Kommentar	Info/Bemerkung	
				Bereich	Einheit	Einbaulänge	Spannung	Leistung	Ansteuerung			
LTA05.17	ASP02	LTA05	VE02	ABL Ventilator	---	---	---	---	---	EIN/AUS stetig	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA05.18	ASP02	LTA05	RS02	ABL- Ventilator Rep.Schalter und Einspeisung	---	---	---	400 VAC	11 kW	stetig, EC	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA05.19	ASP02	LTA05	DW02	ABL Ventilator Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA05.20	ASP02	LTA05	DS02	ZUL Filter Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA05.21	ASP02	LTA05	DS03	ABL Filter Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA05.22	ASP02	LTA05	TS07	ZUL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA05.23	ASP02	LTA05	TS08	ABL Temperaturfühler	-35...80	°C	400mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA
LTA05.24	ASP02	LTA05	DS04	ZUL Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA05.25	ASP02	LTA05	DS05	ABL Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA05.26	ASP02	LTA05	DW03	ZUL Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA05.27	ASP02	LTA05	DW04	ABL Differenzdruckwächter	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA05.28	ASP02	LTA05	RM01	ZUL Kanalrauchmelder	---	---	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA05.29	ASP02	LTA05	RM01	ABL Kanalrauchmelder	---	---	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA05.30	ASP02	LTA05	BK01	BSK ZUL, motorisch	---	---	---	24 VAC	---	AUF/ZU	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.31	ASP02	LTA05	BK01	BSK ABL, motorisch	---	---	---	24 VAC	---	AUF/ZU	---	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.32	ASP02	LTA05	BK02	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.33	ASP02	LTA05	BK02	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.34	ASP02	LTA05	BK03	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.35	ASP02	LTA05	BK03	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.36	ASP02	LTA05	BK04	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.37	ASP02	LTA05	BK04	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.38	ASP02	LTA05	BK05	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.39	ASP02	LTA05	BK05	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.40	ASP02	LTA05	BK01	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.41	ASP02	LTA05	BK01	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.42	ASP02	LTA05	BK02	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.43	ASP02	LTA05	BK02	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.44	ASP02	LTA05	BK03	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.45	ASP02	LTA05	BK03	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.46	ASP02	LTA05	BK04	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.47	ASP02	LTA05	BK04	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.48	ASP02	LTA05	BK05	BSK ZUL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA05.49	ASP02	LTA05	BK05	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
		<b>LTA06</b>		<b>Abzüge Sonderabluft</b>								
LTA06.1	ASP02	LTA06	KL01	motorisches Kippfenster	---	---	---	230 VAC	---	3-Punkt		"bauseits Gewerk HLKS"
LTA06.2	ASP02	LTA06	VE01	ABL Ventilator	---	---	---	---	---	EIN/AUS stetig	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"

## Feldgeräteliste

### Projekt:

OS Glockenstraße 6

Index: 00 | 27.09.2024

### GA-Feldgeräteliste OSGS ASP02 - Lüftung

Ifd. Nr	ISP	BMK	Betriebsmittelbezeichnung	technische Daten Sensoren			technische Daten Aktoren			Kommentar	Info/Bemerkung	
				Bereich	Einheit	Einbaulänge	Spannung	Leistung	Ansteuerung			
LTA06.3	ASP02	LTA06	RS01	ABL- Ventilator Rep.Schalter und Einspeisung	---	---	---	400 VAC	11 kW	stetig, EC	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA06.4	ASP02	LTA06	DS01	ABL Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA06.5	ASP02	LTA06	TR01	Taster	---	---	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
LTA06.6	ASP02	LTA06	JK01	ABL Klappe	---	---	---	400 VAC	11 kW	stetig, EC	---	Lieferumfang GA
LTA06.7	ASP02	LTA06	BK01	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA06.8	ASP02	LTA06	BK02	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA06.9	ASP02	LTA06	BK01	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA06.10	ASP02	LTA06	BK02	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
		<b>LTA07</b>		<b>Kellerentlüftung K1</b>								
LTA07.1	ASP02	LTA07	VE01	ABL Ventilator	---	---	---	---	---	EIN/AUS	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA07.2	ASP02	LTA07	RS01	ABL- Ventilator Rep.Schalter und Einspeisung	---	---	---	230 VAC	0,095 kW	EIN/AUS	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA07.3	ASP02	LTA07	DS01	ABL Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA07.4	ASP02	LTA07	BK01	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA07.5	ASP02	LTA07	SR01	Raumtemperatur + Raumfeuchte	-20...60 0...100	°C % r.F.	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
		<b>LTA07</b>		<b>Kellerentlüftung K2</b>								
LTA07.6	ASP02	LTA07	VE02	ABL Ventilator	---	---	---	---	---	EIN/AUS	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA07.7	ASP02	LTA07	RS02	ABL- Ventilator Rep.Schalter und Einspeisung	---	---	---	230 VAC	0,095 kW	EIN/AUS	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA07.8	ASP02	LTA07	DS02	ABL Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA07.9	ASP02	LTA07	BK02	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA07.10	ASP02	LTA07	SR02	Raumtemperatur + Raumfeuchte	-20...60 0...100	°C % r.F.	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
		<b>LTA07</b>		<b>Kellerentlüftung K3</b>								
LTA07.11	ASP02	LTA07	VE03	ABL Ventilator	---	---	---	---	---	EIN/AUS	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA07.12	ASP02	LTA07	RS03	ABL- Ventilator Rep.Schalter und Einspeisung	---	---	---	230 VAC	0,095 kW	EIN/AUS	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA07.13	ASP02	LTA07	DS03	ABL Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA07.14	ASP02	LTA07	BK03	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA07.15	ASP02	LTA07	SR03	Raumtemperatur + Raumfeuchte	-20...60 0...100	°C % r.F.	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA
		<b>LTA07</b>		<b>Kellerentlüftung K4</b>								
LTA07.16	ASP02	LTA07	VE04	ABL Ventilator	---	---	---	---	---	EIN/AUS	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	"bauseits Gewerk HLKS"
LTA07.17	ASP02	LTA07	RS04	ABL- Ventilator Rep.Schalter und Einspeisung	---	---	---	230 VAC	0,095 kW	EIN/AUS	alle Infos in Leistungsliste enthalten!	Lieferumfang GA
LTA07.18	ASP02	LTA07	DS04	ABL Differenzdruckfühler	0,1 bis 1	kPa	---	---	---	---	0-10 V	Lieferumfang GA
LTA07.19	ASP02	LTA07	BK04	BSK ABL	---	---	---	---	---	---	Kontakt Auslösung	"bauseits Gewerk Lüftung"
LTA07.20	ASP02	LTA07	SR04	Raumtemperatur + Raumfeuchte	-20...60 0...100	°C % r.F.	---	24 VAC	---	---	---	Lieferumfang GA

**Feldgeräteliste**

**Projekt:**

**OS Glockenstraße 6**

Index: 00 | 27.09.2024

**GA-Feldgeräteliste OSGS ASP02 - Lüftung**

Ifd. Nr	ISP	BMK	Betriebsmittelbezeichnung	technische Daten Sensoren			technische Daten Aktoren			Kommentar	Info/Bemerkung	
				Bereich	Einheit	Einbaulänge	Spannung	Leistung	Ansteuerung			
		<b>KAE01</b>	<b>Kälteerzeugung Serverraum 117</b>									
KAE01.1	ASP02	KAE01	TS01	Raumtemperatur	0...50	°C	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
		<b>KAE02</b>	<b>Kälteerzeugung EG und 2.OG</b>									
KAE01.1	ASP02	KAE01	TS01	Raumtemperatur	0...50	°C	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
KAE01.2	ASP02	KAE01	TS02	Raumtemperatur	0...50	°C	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
KAE01.3	ASP02	KAE01	TS03	Raumtemperatur	0...50	°C	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
KAE01.4	ASP02	KAE01	TS04	Raumtemperatur	0...50	°C	---	---	---	---	---	Lieferumfang GA
		<b>HKR02</b>	<b>Heizkreis Lüftungsgeräte DG</b>									
HKR02.1	ASP02	HKR02	TS01	VL Temp.	-30...130	°C	100mm	---	---	---	Ni1000	Lieferumfang GA