

Fragen-Antworten-Katalog
Projekt "Neubau Innovation Hub"
Los 308 Fassadenarbeiten Aluminium

Runde 6

Stand 05.12.2024

neue Fragen/Ergänzungen sind farbig markiert

Ifd. Nr.	Frage	Antwort/Hinweis
1	Frage 1) Auf Seite 24-26 sind Glastypen angegeben. Es fehlt die zu kalkulierende Glasdicke der Einzelscheiben. Diese sind von der ausschreibenden Stelle anzugeben.	Eine Vorgabe/Festlegung der Scheibendicken erfolgt nicht. Im Leistungsverzeichnis ist unter den "Allgemeinen und technischen Vorbemerkungen" ausgeführt: " Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berücksichtigung der Scheibengrößen und der Lastannahmen nach DIN und den Bemessungstabellen des Glasherstellers zu ermitteln".
2	Hinweis	Es wurde eine neue Version der Vergabunterlagen erzeugt. Es wurden die Ausführungsfristen geändert: Als neuer Beginn der Werk- und Montageplanung wurde der 31.03.2025 festgelegt. Das Ausführungsende der Werk- und Montageplanung ist 30.05.2025. Danach erfolgt die Prüfung dieser. Das FB 214 wurde angepasst sowie der Bauvertrag.
3	Hinweis und Ergänzung zur ersten Frage	Es wurde eine neue Version der Vergabunterlagen erzeugt. Es wurden die Ausführungsfristen geändert: Als neuer Beginn der Werk- und Montageplanung wurde der 24.03.2025 festgelegt. Das Ausführungsende der Werk- und Montageplanung ist 23.05.2025. Danach erfolgt die Prüfung dieser. Das FB 214 wurde angepasst sowie der Bauvertrag. Im Leistungsverzeichnis wurden die Glasstärken in den allgemeinen technischen Vorbemerkungen ergänzend übernommen.

Fragen-Antworten-Katalog

Projekt "Neubau Innovation Hub"

Los 308 Fassadenarbeiten Aluminium

Runde 6

Stand 05.12.2024

neue Fragen/Ergänzungen sind farbig markiert

Ifd. Nr.	Frage	Antwort/Hinweis
5	Der Textilscreen ist mit einer Akkupufferung des Motors ausgeschrieben. Wird diese Funktion benötigt?	Die Funktion der Akkupufferung des Motors des Textilscreens entfällt.
6	Hinweis zur Mitteilungen von Unklarheiten	Rückfragen zu Vergabeunterlagen sind bis spätestens 6 Tage vor Eröffnungstermin einzureichen
7	ist es richtig, dass alle in den Positionen 308.31.03.1 - 308.31.03.2 ausgeschriebenene Sonnenschutzanlagen als "Akkugepufferte Notstrom Variante" angeboten und ausgeführt werden sollen? Dieses ist in der Antriebsbeschreibung so zu verstehen. Eine Akkupufferung führt zu enormen Mehrkosten. Kann es sein das sich diese Akkupufferung nur auf bestimmte Fenster begrenzen soll (2. Rettungsweg)?	Akkupufferung entfällt ersatzlos.
8	Wäre es möglich anstatt eines 150 x 150 mm Kasten auch ein 130 x 130 mm Kasten anzubieten solange es keine technischen Einschränkungen gibt?	eine Änderung der Kastenabmessungen wird nicht zugestimmt
9	Hinweis	Der Termin zur Angebotsabgabe wird verlängert auf den 12.12.2024, 10:00 Uhr
10	Hinweis	Das LV wurde geändert, die Positionen 308.31.03.1 - 308.31.03.2 wurden gem. der Beantwortung der Fragen 5 und 7 angepasst. Ferner wurden die Abgabefrist gem. Hinweis Nr. 9 angepasst.
11	Hinweis	Das LV wurde in den Vorbemerkungen angepasst, das Glas ist in VSG auszuführen.