

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme MBG 7-1-2 STADT MAGDEBURG_Nebau Spielplatz hinter dem KJH Knast 1 STADT MAGDEBURG-Neubau Spielplatz hinter dem KJH Knast		
Leistung		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeneinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.1.1.	Aufasten 3m im Bauverlauf	1,00	St						
5.1.1.2.	Gelände-fläche roden, Höhe bis 2,50m	50,00	m2						
5.1.1.3.	Baugelände abräumen Steine Schutt Unrat Räumgut getrennt	100,00	m2						
5.1.1.4.	Geländemodellierung	200,00	m2						
5.1.1.5.	Bodenabtrag – Mietenlagerung für Abfuhr, Stärke bis 60cm	60,00	m3						
5.1.1.6.	Bodenabtrag – Mietenlagerung für Abfuhr, Stärke bis 60cm	112,00	to						
5.1.1.7.	Bodenabtrag vom Haufwerk laden,	60,00	m3						
5.1.1.8.	Bodenabtrag vom Haufwerk laden,	112,00	to						
5.1.1.9.	Vorhandene Lagerflächen mit reißfestem Vlies oder Folie schützen	50,00	m2						
5.1.1.10.	Rohplanum profilgerecht herstellen	1.100,00	m2						
5.1.1.11.	Vegetationsschicht D=5 cm liefern und einbauen	40,00	m2						
5.1.1.12.	Vegetationsschicht liefern und einbauen	2,00	m3						
5.1.1.13.	Substrat FLL1 für Baumgruben liefern und beim Pflanzen befüllen	6,00	m3						
5.1.1.14.	Füllboden iAuftragsstr. einb., Grobk. Boden, Z0, Aufm.Auftr.	35,00	m3						
5.1.1.15.	Boden Schürfschlitz herstellen	30,00	lfdm						
5.1.1.16.	Zulage Pos. zuvor bis 2m	20,00	lfdm						
5.1.1.17.	Zulage Schürfschlitz Handaushub	30,00	lfdm						
	<b>Summe Untertitel 5.1.1. Herstellung</b>								

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
<b>Baumaßnahme</b> MBG 7-1-2 STADT MAGDEBURG_Neubau Spielplatz hinter dem KJH Knast 1 STADT MAGDEBURG-Neubau Spielplatz hinter dem KJH Knast		
Leistung		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- genein- heit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Summe Titel 5.1. Erdbau</b>								
5.3.1.1.	Feinplanum herstellen	545,00	m2						
5.3.1.2.	Untergrund verdichten	545,00	m2						
5.3.1.3.	FSS Hofffläche, DPr1 EV2 100MN/m2, 0/32, D 27cm liefern	545,00	m2						
5.3.1.4.	STS Hofffläche DPr1 EV2 120MN/m2 0/32 D 15cm liefern und	240,00	m2						
5.3.1.5.	Lastplattendruckprüfung Unterbau Planum	1,00	St						
5.3.1.6.	Lastplatten Druckprüfung Tragschicht	1,00	St						
5.3.1.7.	Klinker gelb liefern und einbauen	110,00	m2						
5.3.1.8.	Asphalt Schneiden	50,00	lfdm						
5.3.1.9.	Umlaufende Einfassungen vor Verschmutzung schützen.	255,00	lfm						
5.3.1.10.	Asphalttragschicht AC 22 TN	380,00	m2						
5.3.1.11.	Asphaltbeton AC 8 DN	380,00	m2						
5.3.1.12.	Randabdichtung herstellen	150,00	m2						
5.3.1.13.	Anschluss als Fuge herstellen	255,00	lfdm						
5.3.1.14.	Abstreumaterial aufbringen	380,00	m2						
5.3.1.15.	Bitumenemulsion aufsprühen	380,00	m2						
5.3.1.16.	Naht und Nahtflanke in Asphaltdeckschicht herstellen	20,00	m						
5.3.1.17.	Zulage Handarbeit	50,00	m2						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme MBG 7-1-2 STADT MAGDEBURG_Neubau Spielplatz hinter dem KJH Knast 1 STADT MAGDEBURG-Neubau Spielplatz hinter dem KJH Knast		
Leistung		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeneinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.1.18.	Tiefbord als Rundbord TB 8/30/ 2m Innenradius liefern und einbauen	16,00	lfdm						
5.3.1.19.	Tiefbord TB 10/30/100 als Einfassung liefern und einbauen	37,00	lfdm						
5.3.1.20.	Tiefbord TB 10/30/50 als Einfassung liefern und einbauen	2,00	lfdm						
5.3.1.21.	Tiefbord als Rundbord 10/30/ 5m Außenradius liefern und einbauen	14,00	lfdm						
5.3.1.22.	Tiefbord als Rundbord TB 8/30/ 0,5m Innenradius liefern und	1,00	lfdm						
5.3.1.23.	Tiefbord als Rundbord TB 8/30/ 1m Innenradius liefern und einbauen	1,00	lfdm						
5.3.1.24.	Tiefbord als Rundbord TB 8/30/ 5m Innenradius liefern und einbauen	46,00	lfdm						
5.3.1.25.	Einzeiler Klinker liefern und einbauen	90,00	lfdm						
5.3.1.26.	Paßschnitte Borde 8 bis 10cm	15,00	St						
	<b>Summe Untertitel 5.3.1. Wege</b>								
5.3.6.1.	Planum herstellen	220,00	m2						
5.3.6.2.	Untergrund verdichten, für Spielbereich,	220,00	m2						
5.3.6.3.	Rasengittersteine aus Beton liefern und einbauen	220,00	m2						
5.3.6.4.	Fallschutzsand Einbaustärke 40cm liefern und einbauen	220,00	m2						
	<b>Summe Untertitel 5.3.6. Spielplatzflächen</b>								
	<b>Summe Titel 5.3. Oberbau und Deckschichten</b>								
5.4.4.1.	Frostschutzkies unter Sitzblöcken liefern und einbauen	2,00	m2						
5.4.4.2.	Gründungspuffer aus Gesteinskörnung 0/45	1,20	m2						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme MBG 7-1-2 STADT MAGDEBURG_Nebau Spielplatz hinter dem KJH Knast 1 STADT MAGDEBURG-Neubau Spielplatz hinter dem KJH Knast		
Leistung		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeneinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.4.4.3.	Fundamente C 20/25 Tiefe 0,80 m	3,20	m3						
5.4.4.4.	Sitzbankteile gerade L/B/T 100/50/50 liefern und einbauen	4,00	St						
5.4.4.5.	Sitzauflagen liefern und einbauen	4,00	Stk						
	<b>Summe Untertitel 5.4.4. Rampen, Treppen Tribünen</b>								
	<b>Summe Titel 5.4. Baukonstruktion</b>								
5.6.1.1.	Fahrradanlehnbügel, einzeln liefern und einbauen	5,00	St						
5.6.1.2.	Abfallbehälter liefern und einbauen	3,00	St						
5.6.1.3.	Spielplatzschild liefern und montieren	1,00	St						
5.6.1.4.	Rohrrahmen für Spielplatzschild inkl. Rohrpfosten liefern und	1,00	St						
5.6.1.5.	Ascher liefern und montieren an Rohrpfosten des Spielplatzschildes	1,00	St						
5.6.1.6.	Absperrpoller liefern und einbauen	3,00	St						
	<b>Summe Untertitel 5.6.1. Allgemeine Einbauten</b>								
	<b>Summe Titel 5.6. Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen</b>								
5.7.1.1.	Baugrund auf zukünftigen Vegetationsfläche lockern mittels	230,00	m2						
5.7.1.2.	Bodenaktivator liefern und aufbringen	400,00	m2						
5.7.1.3.	Bodendünger liefern und aufbringen	400,00	m2						
5.7.1.4.	Einarbeiten Bodenverbesserungsstoffe der	400,00	m2						
	<b>Summe Untertitel 5.7.1. Vegetationstechnische</b>								

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
<b>Baumaßnahme</b> MBG 7-1-2 STADT MAGDEBURG_Nebau Spielplatz hinter dem KJH Knast 1 STADT MAGDEBURG-Neubau Spielplatz hinter dem KJH Knast		
Leistung		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeneinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.7.3.1.	Feinplanum	400,00	m2						
5.7.3.2.	Acer campestre liefern StU 18/20	5,00	St						
5.7.3.3.	Salix purpurea 'Nana', Str.2xv. im Co. 60-100, liefern	39,00	St						
5.7.3.4.	Aronia melanocarpa Solitär, 3xv., mB., 60-100 liefern und abladen	5,00	St						
5.7.3.5.	Amelanchier lamarkii liefern, B150-200 H250-300	3,00	St						
5.7.3.6.	Mulchschicht 8-10 cm Rindenmulch	340,00	m2						
5.7.3.7.	Strauch Höhe 60 bis 100cm pflanzen	39,00	Stk						
5.7.3.8.	Solitär pflanzen B150-200 bis H 250-300cm,	8,00	St						
5.7.3.9.	Baumgrube herstellen: 150x150x120 cm ausheben	2,00	St						
5.7.3.10.	Hochstamm pflanzen Stu bis 18-20cm,	2,00	St						
5.7.3.11.	Kunststoffgießrand liefern und einbauen	2,00	St						
5.7.3.12.	Pflanzschnitt, Erziehungs- und Aufbauschnitt ausführen	2,00	St						
5.7.3.13.	Pfahl-Dreibock liefern und einbauen	2,00	St						
5.7.3.14.	Schutz von Stämmen gegen Sonneneinstrahlung herstellen	2,00	St						
5.7.3.15.	Kunststoffmanschette Anfahrtschutz liefern und anbringen	2,00	St						
5.7.3.16.	Pflegegang Bäume, 2 Arbeitsgänge durchführen	2,00	St						
5.7.3.17.	Wässern der Bäume, über Bewässerungsring, 15	2,00	St						
5.7.3.18.	Wässern der Pflanzflächen, 16 Arbeitsgänge,	400,00	m2						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme MBG 7-1-2 STADT MAGDEBURG_Nebau Spielplatz hinter dem KJH Knast 1 STADT MAGDEBURG-Neubau Spielplatz hinter dem KJH Knast		
Leistung		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeneinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.7.3.19.	Pflegegang Pflanzflächen, 5 Arbeitsgänge	400,00	m2						
	<b>Summe Untertitel 5.7.3. Pflanzflächen</b>								
	<b>Summe Titel 5.7. Vegetationsflächen</b>								
5.9.1.1.	Übertragung, Einmessung und Absteckung von Messpunkten	1,00	Stk						
5.9.1.2.	Übertragung, Einmessung und Absteckung eines	1,00	Stk						
5.9.1.3.	Baustelleneinrichtung herstellen, vorhalten und abbauen	1,00	Psch						
5.9.1.4.	Bauzaun Stahlrohr ohne Spitzen liefern und aufstellen	21,00	St						
5.9.1.5.	bauseits vorhandenen Bauzaun umstellen	20,00	St						
5.9.1.6.	Wurzelbereichsschutz Baumaschinen -stelleneinr. Material	60,00	m2						
5.9.1.7.	Gehwegüberfahrt herstellen/ vorhandenes Pflaster schützen	50,00	m2						
5.9.1.8.	Verkehrssicherungsmaßnahmen,	1,00	Psch						
	<b>Summe Untertitel 5.9.1. Baustelleneinrichtung</b>								
5.9.3.1.	Stammschutz, Bauzaun, herstellen, vorhalten und beseitigen	8,00	Stk						
5.9.3.2.	Ausbau Betonpflaster Verbundstein	137,00	m2						
5.9.3.3.	Ausbau Borde	16,50	lfdm						
	<b>Summe Untertitel 5.9.3. Sicherungsmaßnahmen</b>								
5.9.4.1.	Boden Transport und Entsorgung (Z0-Sand / Z0*)	16,00	m3						
5.9.4.2.	Boden, Transport und Entsorgung (Z 1 und Z1.2)	130,00	m3						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme MBG 7-1-2 STADT MAGDEBURG_Neubau Spielplatz hinter dem KJH Knast 1 STADT MAGDEBURG-Neubau Spielplatz hinter dem KJH Knast		
Leistung		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.9.4.3.	Zulage zur Vorposition Boden, Transport und Entsorgung Z2 bis	208,00	to						
	<b>Summe Untertitel 5.9.4. Materialentsorgung</b>								
5.9.9.1.	LA-Gärtner Facharbeiter	1,00	h						
5.9.9.2.	Gärtner Helfer	1,00	h						
5.9.9.3.	Schlosser Facharbeiter	1,00	h						
5.9.9.4.	Lkw + Fahrer 8-12 t	1,00	h						
5.9.9.5.	Sattelzug+Fahrer	1,00	h						
5.9.9.6.	Radlader bis 37 kW	1,00	h						
5.9.9.7.	Radlader 37-55 kW	1,00	h						
5.9.9.8.	Hydraulikbagger 0,5-1 m3	1,00	h						
5.9.9.9.	Kompressor mit Bedienung	1,00	h						
5.9.9.10.	Flächenrüttler 16-22 kN	1,00	h						
5.9.9.11.	Pumpe einschl. Bedienung	15,00	h						
	<b>Summe Untertitel 5.9.9. Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen für</b>								
	<b>Summe Titel 5.9. Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen</b>								
	<b>Summe Bereich 5. AUSSENANLAGEN UND</b>								
	<b>Summe LV 1 STADT MAGDEBURG-Neubau Spielplatz</b>								

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.