

## Neubau Feuerwehr Walkenried

### Los 3 – Fenster und Außentüren Vergabenummer 2024-FW-WALK-03

#### Nachschreiben Nr. 1 – Beantwortung einer Bieterfrage

---

Am 12.11.2024 wurde der Vergabestelle die nachfolgend wiedergegebene (erste) Frage übermittelt:

##### 1. Frage

„... laut LV sollen hier Aufsatzraffstore angeboten werden, laut Schnitt (...) handelt es sich aber um Vorbau-Rollos. Die Maßangaben in den Pos. der Raffstore ist nicht richtig, hier muss das Maß um die Kastenhöhe vergrößert werden (Höhe + Kasten) und die Fenster müssen eine entsprechende Verbreiterung erhalten.

Bitte prüfen und festlegen - welche Ausführung zum Tragen kommen soll.“

##### Antwort der Vergabestelle:

Bei den beigefügten Gebäudeschnitten handelt es sich um Prinzipschnitte und die Darstellung des Raffstores allein in der Dämmebene ist falsch. Richtig stellen Sie fest, dass es bei den abgefragten Raffstores und Rollläden um Aufsatzelemente handelt, welche später überdämmt werden. Siehe beispielhaftes Foto:



Im Titel 3 „Raffstores“ sind die R.-kästen als 290er Kästen abgefragt, d. h. sie sind in der Regel 360 mm breit und 290 mm hoch. Sie schließen damit nahezu bündig mit der 120 mm EPS-Dämmplatte des WDVS ab.

**Aufsatz-Raffstore, B 2010 mm, H 1385 mm**  
Aufsatz-Raffstorenkastenslieferung und einbauen  
Kastengröße: 290er (BxH= 360 X 290 mm)  
Kasten: Kasten PUR Hartschaum mit imprägnierter

Die in den Positionen (hier beispielhaft Pos. 3.1) angegebenen Maße, hier zum Beispiel „B 2.010 mm x H 1.385 mm“, sind die Rahmenmaße (Außenkante) des zum Raffstore zugehörigen Fensters (passend zu Pos. 2.1). Sollte Ihr System hier Verbreiterungen erfordern, rechnen Sie dies bitte in die entsprechende Fensterposition mit ein.

für die Vergabestelle

13.11.2024

gez. Falko Steinert

Rechtsanwalt / Verfahrensbetreuer