

BBT-Anlage A zum Leistungsverzeichnis  
 Los 304 Rohbauarbeiten

LV-Position	Bemerkung	Angebotenes Fabrikat
2.3.10	Kimmerschicht, Kimmziegel, 12-0,8, 0,18 W/(mK), DM, 12 DF, 24,0 cm, Innenwand	
2.3.30	IW, Planziegel (HLz), 12-0,8, 0,18 W/(mK), DM, 12 DF, 24,0 cm, Innenwand	
2.3.40	Zwischenwanddämmung, WTH, Mineralwolle (MW), 035, 60 mm	
2.5.10	Ergänzung Außenwand, Außenschale, Planziegel (HLz), 12-1,0, 0,45 W/(mK), DM, 6 DF, 11,5 cm	
2.5.20	Ergänzung Außenwand, Innenschale, Planziegel (HLz) 12-0,9, 0,42 W/(mK), DM, 24,0 cm,	
2.5.30	Zwischenwanddämmung, WTH, Mineralwolle (MW), 035, 35 mm	
2.5.40	Zwischenwanddämmung, WTH, Mineralwolle (MW), 035, 50 mm	
2.6.50	Deckenrandschalung, XPS, 60 mm	
2.8.70	Fugenabdichtung, Quellband, Lieferung und Montage	
2.8.100	Laibungsdämmung, XPS 30 mm, 035, stumpf gestoßen	