



Es wird eine Brandmeldeanlage der Kategorie 3 (Schutz von Flucht-und Rettungswegen) errichtet.

Es wird ein neuer Ring mittels rotem Brandmeldekabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm² für den Ausbau DG verlegt. Hierbei sollten Hin-und Rückleitung in baulich getrennten Steigern verlegt werden. Sollte dies nicht möglich sein, wird der erste Melder des jeweiligen Ringes in Funktionserhalt verkabelt.

Der Bestand wird wieder identisch an die neue Zentrale angeschlossen.

Es erfolgt keine Feuerwehraufschaltung.

Index	Datum	Erläuterungen / Hinweise / Bemerkungen	Bearbeiter
Bauherr		Projektphase	Projektnummer
Gemeindeverwaltung Neukieritzsch		AFU	2229
		Format	Maßstab
		A2	ohne
		Zeichnungsnummer	Zeichnungsindex
		2229-001	
Vorhaben		Bearbeiter	Prüfer
Ausbau Hort Grundschule Lobstädt		T. Hannß	M. Wagner
		Unterschrift	Unterschrift
	
		Datum	
		10.10.2024	
Planinhalt		Planersteller	
Schema Hauswarnanlage		 INGENIEURBÜRO ELEKTROTECHNIK DÖBELN	
		Theaterstraße 5 / 04720 Döbeln Fon: +49 (0) 3431 570852 Mail: info@ibe-doebeln.de Web: www.ibe-doebeln.de	