
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Bodenbelagsarbeiten

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg
Ausstattung/Gewerk Bodenbelagsarbeiten

Auftraggeber: Gemeinde Südharz Hüttenhof 1 06536 Südharz

Erstellt von:

Vergabeart:

Angebotseröffnung: Datum: Uhrzeit:

Ort:

Ende der Zuschlagsfrist: Datum:

Ausführungsfrist: Beginn: Ende:

Bieter: _____ **Summe netto:** EUR

_____ **zzgl. 19% MwSt:** EUR

_____ **Summe inkl. MwSt:** EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

Inhaltsverzeichnis

01	2. Obergeschoss	7
01.01	2OG Bodenbelag Abbruch und Rückbau Podest	7
01.02	2OG Rampen/Podeste Einbau	8
01.03	2OG Bodenbelag	10
01.04	2. OG Parkettarbeiten	12
02	1. Obergeschoss	13
02.01	1OG Rampen/Podeste Einbau	13
02.02	1OG Bodenbelag	14
02.03	1. OG Parkettarbeiten	15
03	Erdgeschoss	16
03.01	EG Bodenbelag Abbruch und Rückbau Podest EG Rampen/Podeste Einbau	16
03.02	EG Bodenbelag	17
03.03	EG Parkettarbeiten	20
04	sonstige Leistungen	21
04.01	Regiestunden	21
	Zusammenstellung (Ebene 2)	22
	Zusammenstellung	23

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Art und Umfang der Leistungen

Die angebotenen Einzelpreise verstehen sich als Festpreise.

Die Lieferung der Produkte hat frei Verwendungsstelle im Gebäude (Aufstellungsort)

einschließlich der Beseitigung und Rücknahme des anfallenden Verpackungs-/Montagematerials zu erfolgen.

Die gebrauchsfertige Aufstellung erfolgt nach den dem Auftragnehmer übergebenen Plänen.

Die Flächen sind gereinigt zu verlassen.

Die angegebenen Preise beinhalten alle Kosten für Nebenleistungen wie Auslösung, Fahrt-, Zehr- und Wegegelder, Lohnzulagen, Überstunden. Nachforderungen des Bieters

wegen gestiegener Kosten sind ausgeschlossen.

Kalkulationsgrundlage sind die genannten Mengen.

Evtl. Abweichungen dieser Mengen nach oben bzw. unten im 10%

Verhältniss berechtigen den Bieter nicht zur Preiskorrektur der Einzelstücke.

Der Auftraggeber erwartet vom Auftragnehmer eine technische Beschreibung, aus der die Erfüllung der gestellten Anforderungen ersichtlich ist.

Abweichungen des Bieters von der Ausschreibung sind in jedem Fall gesondert aufzuführen.

Der Bieter hat sämtliche technischen Unterlagen (Pläne, Skizzen, Leistungsverzeichnisse etc.) zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der ausschreibenden Stelle mitzuteilen.

Alle Maße sind auf der Baustelle zu überprüfen.

Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der Bauleitung auf der Baustelle zu klären.

Sämtliche Verpackungsmaterialien sind vom Auftragnehmer abzutransportieren und entsprechend den Regeln zu entsorgen.

Baustelleneinrichtung

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten für die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzubeziehen.

Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.

Durch die Benutzung von Räumen als Unterkunft oder Baustofflager dürfen die Arbeiten anderer Gewerke nicht behindert werden.

Die Lagerung feuergefährlicher Stoffe bedarf einer ausdrücklichen Zustimmung der Bauleitung.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen.

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Die Kosten für die Ausstattung der Tagesunterkünfte für den eigenen Bedarf sind in die Preise einzurechnen. Für den Verschluss von Lager- und Arbeitsplätzen sowie evtl. bereitgestellter Räume hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.

Das Heranführen der Ver- und Entsorgungsleitungen für die Baudurchführung zu und von den durch den Auftraggeber bereitgestellten Anschlüssen zählt zur Baustelleneinrichtung.

Gleichfalls gehört dazu - sofern vom Auftragnehmer zur Abrechnung als notwendig angesehen - das Bereitstellen von Mess-Sätzen und deren Anmeldung und Abmeldung beim Versorgungsunternehmen.

Der Auftraggeber stellt für den Auftragnehmer kostenlos im Rahmen der baustellenbedingten und aus den Vergabeunterlagen ersichtlichen technischen Möglichkeiten den für die Baustelleneinrichtung erforderlichen Platz rechtsmängelfrei zur Verfügung.

Gebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen sind vom Auftragnehmer zu tragen.

Sind bei der Ausführung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so gehören - unbeachtlich der jeweiligen Vergütungsregelung (Nebenleistung, Besondere Leistung) - die gewerksüblichen Maßnahmen zur Vermeidung zu den Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht ausgeschrieben sind. Die Vergütung erfolgt gemäß DIN 18299 ff.

Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer öffentliche Straßen, Wege und Plätze infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie unverzüglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu reinigen; diese Arbeit gehört zu den Nebenleistungen.

Der Auftragnehmer hat die Vereinbarung von Preisen für nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen vor der Ausführung anzubieten; versäumt er dies, setzt der Auftraggeber marktübliche Preise nach billigem Ermessen ein, falls es sich um noch nicht beschriebene Leistungen handelt. Gesetzliche oder anderweitig vorgesehene Anspruchsgrundlagen des Auftragnehmers werden davon nicht berührt.

Macht der Auftragnehmer Mehrforderungen gegenüber dem abgegebenen Preis geltend, sind diese substantiiert darzulegen und zu begründen. Auf Verlangen ist dazu die Kalkulation offenzulegen. Eine Vergütung bestimmt sich gegebenenfalls nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung.

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Bemusterung

Auf Wunsch des Bauherrn ist eine Bemusterung mit den angebotenen Produkt durchzuführen bzw. verwendete Materialien, Dekore usw. im Vorfeld mit Originalmustern aufzuzeigen.

Planliste

Folgende Unterlagen liegen zur Kalkulation des Angebotes bei und sind Vertragsbestandteil.

Im Leistungsverzeichnis stehen die Gesamtmaße und Beschreibung der einzelnen Anlagen/Bereiche, in den Detailplänen sind alle Materialstärken, Maßangaben und Materialien enthalten/dargestellt.

2024_08_23_Münze_1.OG_Abruch

2024_08_23_Münze_2.OG_Abruch

2024_08_23_Münze_EG_Abruch

2024_08_23_Münze_1.OG_Bodenbelag

2024_08_23_Münze_2.OG_Bodenbelag

2024_08_23_Münze_EG_Bodenbelag

2024_08_23_Münze_1.OG_Rampen

2024_08_23_Münze_2.OG_Rampen

2024_08_23_Münze_EG_Rampen

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Allgemeine Anforderungen Bodenbelagsarbeiten

Allgemein

Oberfläche Bodenbelag textil:

Textiler Bodenbelag in Flocktechnik DIN EN 1307, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV, Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3 21 dB, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H und für Fußbodenheizung, randverhaltensklasse DIN EN 13501-1 BFL-s1, Gesamtdicke 4,3 mm, Oberseite feinfaserig, druckgemustert, Rückseitenausrüstung mit wasserundurchlässigem Vinylrücken,

Nutzschicht Polyamid, auf vollflächig gespachtelten Untergrund, mit Rapport*, vollflächig kleben, Bahnenbreite 200 cm

Allgemein

Oberfläche Bodenbelag Vinylplanke:

Objekteignung

Alle Designoptiken stehen in den Nutzschichten 0,7 mm / 0,55 mm zur festen Verklebung zur Verfügung, eine breite Auswahl auch in 0,4 mm.

QUALITÄT

Glasvliesträger ermöglichen geringeren

Füllstoffanteil - für ausgezeichnete

Dimensionsstabilität und reduziertes Gewicht

Hohe Produktflexibilität durch Glasvliesträger

erleichtert Verarbeitung und Handling - und garantiert eine unkomplizierte Verlegung

Kompakte Nutzschicht und PUR-Vergütung sorgen für schönes Aussehen und lange Nutzungsdauer - auch für einfacheres Reinigen und Pflegen, selbst die Ersteinpflege entfällt

NACHHALTIGKEIT

100 % phthalatfrei, gesundheitlich unbedenklich und emissionsarm

Produziert in Europa mit 100 % erneuerbarer Energie

Volle Transparenz durch die von Dritten verifizierten EPDs

Produktion nach Null-Abfall-Prinzipien

Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

In allen Bereichen - insbesondere jedoch in Fluren - mit späterer Benutzung von Transportwagen, Rollstühlen etc. ist grundsätzlich darauf zu achten, dass die Verlegung in Längsrichtung der Hauptverkehrswege erfolgt.

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg
 LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	2. Obergeschoss			
01.01	2OG Bodenbelag Abbruch und Rückbau Podest			
01.01.0010	Bestandpodest mit Belegung Parkett und Frontblende Rückbau			
	Rückbau zweier Bereiche lt. Planung in dreiecksform, bestehendes Parkett aus Bestandspodest fachgerecht herausbauen, Unterbau mit Konstruktion und Füllmaterial entfernen und entsorgen, Bestandunterkonstruktion teilweise trennen und Einbringen neuer Verstärkungen/Unterkonstruktion, Einschnitt zweier Formen herstellen und Parkett Belag auf gleichem Niveau im Podestbereich und normalen Fußbodenbereich an arbeiten, Anarbeitung und Verkleidung auf der seitlichen Höhendifferenz mit Material-/farbtechnisch angepassten Vollholzbrett.			
	1 St	
01.01.0020	Bestandsfußboden mit Belegung Parkett Aufbau Rückbau			
	Rückbau und Einschnitt in Bestandsboden für Erarbeitung Einbau Rampe lt. Planung, bestehendes Parkett fachgerecht herausbauen, Unterbau mit Konstruktion und Füllmaterial entfernen und entsorgen, Bestandunterkonstruktion teilweise trennen und Einbringen neuer Verstärkungen/Unterkonstruktion , Einschnitt Formen herstellen und Parkett Belag auf gleichem Niveau im Podestbereich und normalen Fußbodenbereich an arbeiten, Anarbeitung und Verkleidung auf der seitlichen Höhendifferenz mit Material-/farbtechnisch angepassten Vollholzbrett.			
	1 St	
Summe 01.01		2OG Bodenbelag Abbruch und Rückbau Podest	

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg
 LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02 **2OG Rampen/Podeste Einbau**

01.02.0010 **Podest Erweiterung und Rampe**

Herstellen einer Podest Erweiterung lt. Planung in Dreiecksform, Erweiterung Podest in Form und Anpassung an Höhe, optische Ansicht mit Belag und Frontverkleidung wie Bestandspodest, mit Erbringung Unterkonstruktion und fester Verschraubung an Boden und Bestandspodest, geeignete Unterkonstruktion mit Deckplatte für spätere Belegung mit Textilien Bodenbelag.
 Herstellen einer Rampe mit Neigung lt. Planung, Erweiterung Podest/Rampe in Form und Anpassung an Höhe, optische Ansicht mit Belag und Frontverkleidung wie Bestandspodest, mit Erbringung Unterkonstruktion und fester Verschraubung an Boden und Bestandspodest, Rampe muss bündig von Oberkante Podest zu Bodenbelag im Raum verlaufen, geeignete Unterkonstruktion mit Deckplatte für spätere Belegung mit textilen Bodenbelag.

1 St

01.02.0020 **Rampen**

Herstellen einer Rampe mit Neigung lt. Planung, Erweiterung Rampe in Form und Anpassung an Höhe, optische Ansicht mit Belag und Frontverkleidung wie Bestandsboden, mit Erbringung Unterkonstruktion und fester Verschraubung an Boden und Bestandspodest, Rampe muss bündig von Oberkante Podest zu Bodenbelag im Raum verlaufen, geeignete Unterkonstruktion mit Deckplatte in Holzdielenoptik für spätere Lackierung dieser Dielen durch Gewerk Maler, beidseitig sind die Seitenverkleidung in Dreiecksform ebenso anzupassen, als Anarbeitung der Kanten/Ecken/Übergänge ist ein Metall L-Profil vorgesehen was zu bemustern ist und dem Bestandsboden in Farbgebung angepasst sein muss.

1 St

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0030		Türrampen		
		<p>Herstellen und Einbau von Türrampen/Schwellen um Bodenniveau Unterschiede auszugleichen und einen barrierefreien Übergang zu ermöglichen, Türrampen sind aus Material Vollholz, welches als Bodenbelag geeignet ist mit Holzstärke und Beanspruchung, Material/Verarbeitung muss vorbereitet sein für spätere Lackierung dieser durch Gewerk Maler.</p> <p>Diese Rampen sind lt. Planung in Form und Maß herzustellen und müssen vor Ort an die jeweilige Tür-/Raumsituation mit Ausschnitten/Formanpassung angepasst werden, ebenso sind die Höhenniveaus unterschiedlich und sind anzupassen, die Rampen sind teilweise mit einfacher Neigung und teilweise mit Seitenneigung (dreiseitige Neigung/Form) auszuführen je Situation des Raumes und Tür. Rampen müssen fest mit Boden und türseitig verschraubt/verbunden sein, eventuelle Übergänge und Anschlüsse können nach Detailabsprache mit Metallprofilen abgedeckt werden, welches vorab zu bemustern ist und dem Bestandsboden in Farbgebung angepasst sein muss.</p>		
	5 St	
Summe 01.02	20G Rampen/Podeste Einbau		

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.03 **2OG Bodenbelag**01.03.0010 **Bodenbelagsarbeiten inkl. Entsorgung**

Alten Bodenbelag entfernen und entsorgen inkl. Kleinmaterial, Kleberester, Sockelbereiche lt. Planung, Boden reinigen: Bodenbelag, PVC, Linoleum, inkl. Sockelleiste und vorhandener Kleberreste entfernen. Der Boden ist staubfrei zu reinigen und zur Aufnahme von neuem Bodenbelag vorzubereiten lt. Abbruchzeichnung. Schleifen, Haftgrund auf Unterboden für Verfestigung bzw. Haftverbesserung des Untergrundes zur Aufnahme von Fußbodenbelägen lt. Planung, Ausgleich von Unebenheiten mit selbstverlaufender Nivelliermasse bis ca. 15mm Dicke

Fläche gesamt ca. 20,00m²
(Abrechnung nach Aufmaß)

20 m²01.03.0020 **Bodenbelagsarbeiten verlegen**

Verlegen und einbringen von neuem Bodenbelag Textil lt. Planung, Raumbereiche lt. Planung im Form unregelmäßig, Belag muss lose/schwimmend auf Bestandsbelag verlegt werden, einbringen einer Trennlage mit Matte, welche eine selbstklebende Rückseite besitzt und rückstandslos entfernt werden kann ohne Beschädigung des Grundbodens Parkett, darauf Aufbringung von Kleber/Ausgleich zum festen Verlegen des textilen Endbelages und Form und Gestaltung lt. Planung. Bereiche mit unterschiedlichen Farbgebungen und Anarbeitungen an Bestandswände und Ausstellungsbereiche/Ausstellungswände. Im Bereich von Podesten ist die Steigung/Höhe/Frontblende ebenfalls mit angegebenen Textil Belag zu versehen. Fußbodenleisten Sockelleisten im Textilbodenbelag, Sockelleiste als Zuschnitt Höhe 7cm aus Bodenmaterial an Wand fest verklebt, inkl. aller Verbindungsmittel und Montagemittel, Textilbelag mit Kante und stumpf auf Bodenbelag. Trennung / Übergang zu anderen Bodenbelägen, Türen und Anschlüssen (Stufen/Kanten) mit Schlüterschiene lt. Bodenbelagszeichnung (nach Herstellervorschriften einbauen/einpachteln)

Fläche gesamt ca. 42,00m²
(Abrechnung nach Aufmaß)

42 m²

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg
 LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0030		Bodenbelagsarbeiten verlegen		
		<p>Verlegen und einbringen von neuem Bodenbelag Vinyl lt. Planung, Raumbereiche lt. Planung im Form unregelmäßig, Belag muss lose/schwimmend auf Bestandsbelag verlegt werden, einbringen einer Trennlage mit Matte, welche eine selbstklebende Rückseite besitzt und rückstandslos entfernt werden kann ohne Beschädigung des Grundbodens Parkett, darauf Aufbringung von Kleber/Ausgleich zum festen Verlegen des Vinylen Endbelages und Form und Gestaltung lt. Planung. Bereiche mit unterschiedlichen Farbgebungen und Anarbeitungen an Bestandswände und Ausstellungsbereiche/Ausstellungswände. Im Bereich von Podesten ist die Steigung/Höhe/Frontblende ebenfalls mit angegebenen Textil Belag zu versehen.</p> <p>Fußbodenleisten Sockelleisten im Textilbodenbelag, Sockelleiste als Zuschnitt Höhe 7cm aus Bodenmaterial an Wand fest verklebt, inkl. aller Verbindungsmittel und Montagemittel, Vinylbelag mit Kante und stumpf auf Bodenbelag</p> <p>Trennung / Übergang zu anderen Bodenbelägen, Türen und Anschlüssen (Stufen/Kanten) mit Schlüterschiene lt. Bodenbelagzeichnung (nach Herstellervorschriften einbauen/einspachteln)</p> <p>Fläche gesamt ca. 20,00m² (Abrechnung nach Aufmaß)</p>		
	20 m²	
Summe 01.03	20G Bodenbelag		

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04	2. OG Parkettarbeiten			
01.04.0010	Parkett aufarbeiten			
	Bestandsparkett der Etage aufarbeiten. Bodenfläche aus Echoholzparkett komplett aufarbeiten mit Reinigung, schleifen mittels Maschine aller Flächen und Versiegelung mit Parkettlack für beanspruchte Flächen. Parkett teilweise an Stellen ausbessern mit spachteln oder verkitten. Ebenso umlaufend teilweise Sockelleiste als Vollholzstab anarbeiten, welcher ebenfalls wie Boden versiegelt/gestrichen ist.			
	20 m²	
Summe 01.04	2. OG Parkettarbeiten		
Summe 01	2. Obergeschoss		

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02		1. Obergeschoss		
02.01		1OG Rampen/Podeste Einbau		
02.01.0010		Podest Erweiterung und Rampe		
		Herstellen einer Podest Erweiterung lt. Planung, Erweiterung Podest in Form und Anpassung an Höhe, optische Ansicht mit Belag und Frontverkleidung wie Bestandspodest, mit Erbringung Unterkonstruktion und fester Verschraubung an Boden und Bestandspodest, geeignete Unterkonstruktion mit Deckplatte für spätere Belegung mit textilen Bodenbelag, Seitenelemente (Höhenverbindung) muss ebenso geschlossen und verkleidet werden mit Anpassung an Bodenbelag.		
	1 St	
02.01.0020		Türrampen		
		Herstellen und Einbau von 8 Türrampen/Schwellen um Bodenniveau Unterschiede auszugleichen und einen barrierefreien Übergang zu ermöglichen, Türrampen sind Material Vollholz, welches als Bodenbelag geeignet ist mit Holzstärke und Beanspruchung, Material/Verarbeitung muss vorbereitet sein für spätere Lackierung dieser durch Gewerk Maler.		
		Diese Rampen sind lt. Planung in Form und Maß herzustellen und müssen vor Ort an die jeweilige Tür-/Raumsituation mit Ausschnitten/Formanpassung angepasst werden, ebenso sind die Höhenniveaus unterschiedlich und sind anzupassen, die Rampen sind teilweise mit einfacher Neigung und teilweise mit Seitenneigung (dreiseitige Neigung/Form) auszuführen je Situation des Raumes und Tür. Rampen müssen fest mit Boden und türseitig verschraubt verbunden sein, eventueller Übergang und Anschlüsse können nach Detailabsprache mit Metall Profil abgedeckt werden, welches vorab zu bemustern ist und dem Bestandsboden in Farbgebung angepasst sein muss.		
	6 St	
Summe 02.01		1OG Rampen/Podeste Einbau	

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg
 LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.02	10G Bodenbelag			
02.02.0010	Bodenbelagsarbeiten verlegen			
	<p>Verlegen und einbringen von neuem Bodenbelag Textil lt. Planung, Raumbereiche lt. Planung im Form unregelmäßig, Belag muss lose/schwimmend auf Bestandsbelag verlegt werden, einbringen einer Trennlage mit Matte welche eine selbstklebende Rückseite besitzt und rückstandslos entfernt werden kann ohne Beschädigung des Grundbodens Parkett, darauf Aufbringung von Kleber/Ausgleich zum festen Verlegen des textilen Endbelages und Form und Gestaltung lt. Planung. Bereiche mit unterschiedlichen Farbgebungen und Anarbeitungen an Bestandswände und Ausstellungsbereiche/Ausstellungswände, Im Bereich von Podesten ist die Steigung/Höhe/Frontblende ebenfalls mit angegeben Textil Belag zu versehen.</p> <p>1x Bodenbereich mit Aufbau Matte wie geschrieben plus Verlegung 1cm starker OSB Platte zur Beklebung mit Gestaltungsfläche lt. Vorgabe. Versiegelung der gestalteten Platte mit Klarlack für Betreten und Abnutzungsschutz.</p> <p>Fußbodenleisten Sockelleisten im Textilbodenbelag, Sockelleiste als Zuschnitt Höhe 7cm aus Bodenmaterial an Wand fest verklebt, inkl. aller Verbindungsmittel und Montagmittel, Textilbelag mit Kante und stumpf auf Bodenbelag</p> <p>Trennung / Übergang zu anderen Bodenbelägen, Türen und Anschlüssen (Stufen/Kanten)mit Schlüterschiene lt. Bodenbelagszeichnung (nach Herstellervorschriften einbauen/einspachteln)</p> <p>Fläche gesamt ca. 42,30m² (Abrechnung nach Aufmaß)</p>			
	42,3 m²	
Summe 02.02	10G Bodenbelag		

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.03	1. OG Parkettarbeiten			
02.03.0010	Parkett aufarbeiten			
	Bestandsparkett der Etage aufarbeiten. Bodenfläche aus Echtholzparkett komplett aufarbeiten mit Reinigung, schleifen mittels Maschine aller Flächen und Versiegelung mit Parkettlack für beanspruchte Flächen. Parkett teilweise an Stellen ausbessern mit spachteln oder verkitten. Ebenso umlaufend teilweise Sockelleiste als Vollholzstab anarbeiten welcher ebenfalls wie Boden versiegelt/gestrichen ist.			
	30 m²	
Summe 02.03	1. OG Parkettarbeiten		
Summe 02	1. Obergeschoss		

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg
 LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03	Erdgeschoss			
03.01	EG Bodenbelag Abbruch und Rückbau Podest EG Rampen/Podeste Einbau			
03.01.0010	Türrampen			
	<p>Herstellen und Einbau von Türrampen/Schwellen um Bodenniveau Unterschiede auszugleichen und einen barrierefreien Übergang zu ermöglichen, Türrampen sind Material Vollholz, welches als Bodenbelag geeignet ist mit Holzhärte und Beanspruchung, Material/Verarbeitung muss vorbereitet sein für spätere Lackierung dieser durch Gewerk Maler.</p> <p>Diese Rampen sind lt. Planung in Form und Maß herzustellen und müssen vor Ort an die jeweilige Tür-/Raumsituation mit Ausschnitten/Formanpassung angepasst werden, ebenso sind die Höhenniveaus unterschiedlich und sind anzupassen, die Rampen sind teilweise mit einfacher Neigung und teilweise mit Seitenneigung (dreiseitige Neigung/Form) auszuführen je Situation des Raumes und Tür. Rampen müssen fest mit Boden und an türseitig verschraubt verbunden sein, eventuelle Übergänge und Anschlüsse können nach Detailabsprache mit Metall Profil abgedeckt werden welches vorab zu bemustern ist und dem Bestandsboden in Farbgebung angepasst sein muss.</p>			
	2 St	
Summe 03.01	EG Bodenbelag Abbruch und Rückbau Podest EG Rampen/Podeste Einbau		

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

03.02 **EG Bodenbelag**03.02.0010 **Bodenbelagsarbeiten inkl. Entsorgung**

Alten Bodenbelag entfernen und entsorgen inkl. Kleinmaterial, Kleberester, Sockelbereiche, Treppenabkantungen lt. Planung, Boden reinigen: Bodenbelag, PVC, Linoleum, inkl. Sockelleiste und vorhandener Kleberreste entfernen. Der Boden ist staubfrei zu reinigen und zur Aufnahme von neuem Bodenbelag vorzubereiten lt. Abbruchzeichnung. Schleifen, Haftgrund auf Unterboden für Verfestigung bzw. Haftverbesserung des Untergrundes zur Aufnahme von Fußbodenbelägen lt. Planung, Ausgleich von Unebenheiten mit selbstverlaufender Nivelliermasse bis ca. 15mm Dicke

Fläche gesamt ca. 25,70m²
(Abrechnung nach Aufmaß)

25,7 m²

.....

.....

03.02.0020 **Bodenbelagsarbeiten verlegen**

Verlegen und Einbringen von neuen Bodenbelag Textil lt. Planung, Raumbereiche lt. Planung im Form unregelmäßig, Belag muss lose/schwimmend auf Bestandsbelag verlegt werden, Einbringen einer Trennlage mit Matte welche eine selbstklebende Rückseite besitzt und rückstandslos entfernt werden kann ohne Beschädigung des Grundbodens Parkett, darauf Aufbringung von Kleber/Ausgleich zum festen Verlegen des textilen Endbelages und Form und Gestaltung lt. Planung. Bereiche mit unterschiedlichen Farbgebungen und Anarbeitungen an Bestandswände und Ausstellungsbereiche/Ausstellungswände, Im Bereich von Treppen/stufen ist die Steigung/Höhe/Frontblende ebenfalls mit angegeben Textil Belag zu versehen. Fußbodenleisten Sockelleisten im Textilbodenbelag, Sockelleiste als Zuschnitt Höhe 7cm aus Bodenmaterial an Wand fest verklebt, inkl. aller Verbindungsmittel und Montagemittel, Textilbelag mit Kante Kettelung und stumpf auf Bodenbelag, Trennung / Übergang zu anderen Bodenbelägen, Türen und Anschlüssen (Stufen/Kanten)mit Schlüterschiene lt. Bodenbelagzeichnung (nach Herstellervorschriften einbauen/einpachteln)

Fläche gesamt ca. 25,70m²
(Abrechnung nach Aufmaß)

25,7 m²

.....

.....

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

03.02.0030	Bodenbelagsarbeiten Anstrich			
------------	-------------------------------------	--	--	--

Bereich vollflächig anschleifen, säubern und mit Haftgrundversehen, Risse und Fugen elastisch versiegeln mit Harz
Endlackierung als fertige nutzbare Oberflächenschicht mit hoher Beanspruchung nach RAL über gesamte Fläche, anschließende Versiegelung.

Fläche gesamt ca. 46,40m²
(Abrechnung nach Aufmaß)

46,4 m²
---------------------------	-------	-------

03.02.0040	Bodenbelag Taktiler Bodenleitsystem			
------------	--	--	--	--

Taktiler System bestehend aus 2x Noppenfeld im Türbereich und Windfang ca.60 cm x 120 cm , bis zum Tresen 3 Linien mit Abbiegung Feldern und 3x Leitlinien Klassisches Design - Bodenleitlinien aus Kunststoffrippen (thermoplastisches Polyurethan), Abmessungen und Form der Bodenindikatoren unter Berücksichtigung der DIN 32984 bzw. lt. Vorgabe Bodenplanung selbstklebende Variante nach Brandklasse B1 zertifiziert

Felderanordnung und Linienanordnung lt. Planung

Polyurethan weist nachfolgende Eigenschaften auf
hohe Verschleißfestigkeit, gute dynamische Belastbarkeit
sehr hohe Biegegewichselfestigkeit
Öl-, Fett- und Lösungsmittelbeständigkeit, gute bis sehr gute Witterungsbeständigkeit
Flexibilität in einem weiten Temperaturbereich
Knick- und Reißfestigkeit (hoher Einreiß- und Weiterreißwiderstand)

1 psch
---------------	-------	-------

03.02.0050	Treppe Aufarbeitung Stufen/Belag			
------------	---	--	--	--

Treppenhaus von EG bis 2. OG mit Aufarbeitung der Treppenstufen, Antrittskanten und Verblendungen, Aufarbeiten der Stufen und neue Befestigung mit kleben/schrauben, alle Stufen und Bereiche der Treppe sind aufzuarbeiten/zu schleifen und anschließend mit Anstrich zu versiegeln. Steigungsplatten werden nach schleifen mit Vinylplanke beklebt und versiegelt.

1 psch
---------------	-------	-------

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Summe 03.02	EG Bodenbelag		
--------------------	----------------------	--	--	-------

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.03	EG Parkettarbeiten			
03.03.0010	Parkett aufarbeiten			
	Bestandsparkett der Etage aufarbeiten. Bodenfläche aus Echoholzparkett komplett aufarbeiten mit Reinigung, schleifen mittels Maschine aller Flächen und Versiegelung mit Parkettlack für beanspruchte Flächen. Parkett teilweise an Stellen ausbessern mit spachteln oder verkitten. Ebenso umlaufend teilweise Sockelleiste als Vollholzstab anarbeiten welcher ebenfalls wie Boden versiegelt/gestrichen ist.			
	15 m²	
Summe 03.03	EG Parkettarbeiten		
Summe 03	Erdgeschoss		

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04	sonstige Leistungen			
04.01	Regiestunden			
04.01.0010	Regiestunden und/oder Zusatzarbeiten bei Aufarbeitung Bestandsparkett und Reparaturen			
	Zusatzleistungen welche nicht Bestandteil der Ausschreibung sind. Regiestunden dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Bauherrn/der Bauleitung ausgeführt werden. Rapporte müssen täglich, spätestens innerhalb 1-3 Tagen dem Bauherrn/der Bauleitung zur Unterschrift vorgelegt werden. Später vorgelegte Rapporte werden nicht mehr anerkannt.			
	1 Std.	
Summe 04.01	Regiestunden		
Summe 04	sonstige Leistungen		

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	2OG Bodenbelag Abbruch und Rückbau Podest
01.02	2OG Rampen/Podeste Einbau
01.03	2OG Bodenbelag
01.04	2. OG Parkettarbeiten
Summe 01	2. Obergeschoss
02.01	1OG Rampen/Podeste Einbau
02.02	1OG Bodenbelag
02.03	1. OG Parkettarbeiten
Summe 02	1. Obergeschoss
03.01	EG Bodenbelag Abbruch und Rückbau Podest EG Rampen/Podeste Einbau
03.02	EG Bodenbelag
03.03	EG Parkettarbeiten
Summe 03	Erdgeschoss
04.01	Regiestunden
Summe 04	sonstige Leistungen

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	2. Obergeschoss
02	1. Obergeschoss
03	Erdgeschoss
04	sonstige Leistungen

Projekt: BV Aktivierung des Museums "Alte Münze" in Stolberg

LV-Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

Summe Zusammenstellung:

Angebotssumme netto:

zzgl. 19% MwSt:

Angebotssumme inkl. MwSt: