
1A
1B
1C
1D
5.87
1.76
5.87
ARC_5_JHM_DT_02_05
Fenster F_SOTx-d
ARC_5_JHM_DT_03_01
Spannrippen Südhang
ARC_5_JHM_DT_05_06
Flur Nord- und Südhaus 1.-2. OG
ARC_5_JHM_DT_03_05
Aufbau begrünites Schrägdach
+10.35
+6.85
+3.85
+0.70
+0.00
-0.90
OK Gelände -0.90
DI - ITTB 2.0 Dämmung Dachhaut
FA 01a
FA 02a
FA 03a
FA 04a
FA 05a
FA 06a
FA 07a
FA 08a
FA 09a
FA 10a
FA 11a
FA 12a
FA 13a
FA 14a
FA 15a
FA 16a
FA 17a
FA 18a
FA 19a
FA 20a
FA 21a
FA 22a
FA 23a
FA 24a
FA 25a
FA 26a
FA 27a
FA 28a
FA 29a
FA 30a
FA 31a
FA 32a
FA 33a
FA 34a
FA 35a
FA 36
FA 37
FA 38
FA 39
FA 40
FA 41
FA 42
FA 43
FA 44
FA 45
FA 46
FA 47
FA 48
FA 49
FA 50
FA 51
FA 52
FA 53
FA 54
FA 55
FA



Legende Bauteile:

Stahlbeton

Alle Massivwände werden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt.
Die Betongüte der Bauteile ist den detaillierten Bauteilen der Tragwerksplanung zu entnehmen.

Trockenbauwände

WA06 (01)-	Metallständerwand 12,5 cm 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520) Ständer CW 50 Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)
WA06 (01)-	Metallständerwand 10 cm, EI90, einseitig Feuchtraum 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520) Ständer CW 50 Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm 2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520) Wasserabweisende Fuchtmasse gem. DIN 18534: W1-I, mäßig
WA06 (02)-	Metallständerwand 12,5 cm 2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520) Ständer CW 75 Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm 2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ H2 (DIN EN 520) Wasserabweisende Fuchtmasse gem. DIN 18534: W0-I, gering
WA06 (02)-	Metallständerwand 12,5 cm, EI30 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Ständer CW 75 Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520) Wasserabweisende Fuchtmasse gem. DIN 18534: W1-I, mäßig
WA06 (02)-	Metallständerwand 12,5 cm, EI60 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Ständer CW 75 Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Wasserabweisende Fuchtmasse gem. DIN 18534: W1-I, mäßig
WA06 (02F)-	Metallständerwand 12,5 cm, EI90, einseitig Feuchtraum 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Ständer CW 75 Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm 2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Wasserabweisende Fuchtmasse gem. DIN 18534: W1-I, mäßig
WA06 (03)-	Metallständerwand 12,5 cm, Küchenbereich 2 x 12,5 mm beschichtete Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467) Fauchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634 Wasserabweisende Fuchtmasse gem. DIN 18534: W1-I, mäßig / W2-I hoch / W3-I, sehr hoch
WA06 (04)-	Metallständerwand 15 cm, EI30 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Ständer CW 100 Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Schalldämm-Maß R_w ≥ 63 dB
WA06 (04)-	Metallständerwand 15 cm, EI90 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Ständer CW 100 Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Schallschutz-Maß R_w ≥ 63 dB
WA06 (04)-	Metallständerwand 15 cm, EI90, einseitig Feuchtraum 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Ständer CW 100 Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm 2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520) Schallschutz-Maß R_w ≥ 63 dB Wasserabweisende Fuchtmasse gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

Legende Wände:

WA06 (04)-	Metallständerwand 15 cm, Küchenbereich 2 x 12,5 mm beschichtete Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467) Fauchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634 Wasserabweisende Fuchtmasse gem. DIN 18534: W1-I, mäßig / W2-I hoch / W3-I, sehr hoch
WA06 (05)-	Metallständerwand 20 cm, EI90 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Ständer CW 75 Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Schallschutz-Maß R_w ≥ 63 dB
WA06 (05)-	Metallständerwand 20 cm, EI90, einseitig Feuchtraum 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Ständer CW 75 Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm 2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520) Schallschutz-Maß R_w ≥ 63 dB Wasserabweisende Fuchtmasse gem. DIN 18534: W1-I, mäßig
WA06 (06)-	Metallständerwand 20 cm, Küchenbereich 2 x 12,5 mm beschichtete Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467) Fauchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634 Wasserabweisende Fuchtmasse gem. DIN 18534: W1-I, mäßig / W2-I hoch / W3-I, sehr hoch
WA06 (07)-	Metallständerwand mit integrierter Schallschutz- und Vorsatzschale 22,5 cm, einseitig Feuchtraum 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Ständer CW 75, integrierte Schiebtür Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Ständer CW 100 Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm 2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520) Fauchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634 Wasserabweisende Fuchtmasse gem. DIN 18534: W2-I, hoch
WA06 (08)-	Vorsatzschale 7,5 cm 2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520) Ständer CW 50 Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
WA06 (09)-	Vorsatzschale 7,5 cm, Schallschutzverbesserung 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Ständer CW 50 Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
WA06 (10)-	Vorsatzschale 7,5 cm, Küchenbereich 2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Ständer CW 50 Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634 Wasserabweisende Fuchtmasse gem. DIN 18534: W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch
WA06 (09)-	Vorsatzschale 7,5 cm, UG 2 x 12,5 mm beschichtete Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467) Ständer CW 50 Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm Wasserabweisende Fuchtmasse gem. DIN 18534: W3-I, gering / W1-I, mäßig
WA06 (10)-	Vorsatzschale 10 cm 2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520) Ständer CW 75 Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
WA06 (11)-	Schachtwand 7,5 cm, EI30 2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520) Ständer CW 50 Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
WA06 (12)-	Schachtwand 9,0 cm, EI90 2 x 20 mm GKF- Platten, Typ DF (DIN EN 520) Ständer CW 50 Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
WA06 (13)-	Akustik-Vorsatzschale 10 cm ungelochter Bereich: 1. Lage: x 12,5 mm GKFi- Platten, Typ DFIR/UR (DIN EN 520) 2. Lage: x 15 mm GKFi- Platten, Typ DFIR/UR (DIN EN 520) gelochter Bereich: 1x 12,5 mm GK-Akustikplatte (gerade Quadratlochung 12/25; Lochanteil ca. 23%, a_p ≥ 0,80) Unterkonstruktion mit Hutprofil 44/44, Akustik-Dämmplatte 20 mm Ständer CD 60/27 mit Direktabhängern an Massivwand befestigt
WA06 (14)-	Metallständerwand 10 cm, Küchenbereich 2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467) Fauchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634 Wasserabweisende Fuchtmasse gem. DIN 18534: W1-I, mäßig / W2-I hoch / W3-I, sehr hoch
WA06 (15a)-	Trockenputz 2,5 cm 1x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520), Ansetzbinder
WA06 (15b)-	Trockenputz 2,5 cm, Feuchtraum 1x 12,5 mm GKFi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520), Ansetzbinder
WA06 (15c)-	Trockenputz 2,5 cm, Trennwand 1x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520), Ansetzbinder
WA06 (15d)-	Trockenputz 2,5 cm, Küchenbereich 1x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467) Ansetzbinder
	Abdichtung Wandflächen Feucht/ Nassraumseite, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534:
W0-I, gering -	WC-Räume Gästezimmer, über Waschbecken, Sanitärräume, Putzmittelräume ohne Bodenablauf, Waschraum
W1-I, mäßig -	über Duschen, bei Duschen ohne feste Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche, Putzmittelräume mit Bodenablauf zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AIV/ Beanspruchungsklasse A
W2-I, hoch -	Flur und Anlieferung Küche zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AIV/ Beanspruchungsklasse: C
W3-I, sehr hoch -	Spül-/ Produktionsküche zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AIV/ Beanspruchungsklasse: C

Legende Fußböden:

FA 01a	Gästebäder mit Duschen, OG 1 und 2
160 mm 18 mm 2 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinbetonzug, Verlegung im Dünnbett, R 10 Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I
60 mm 1 Lage 30 mm 50 mm	Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 - S60/H40, Bauart A PE-Folie ≥ 0,15 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm
FA 01b	Gäste- WCs, OG 1 und 2
160 mm 18 mm 2 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{eq} 2,0 mm
60 mm 1 Lage 30 mm 50 mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S60/H40, Bauart A PE-Folie ≥ 0,15 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm
FA 01c	Gäste-Bäder Bel. OG 1 und 2/ Duscheinsatz
160 mm 18 mm 2 mm 130 mm 15 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 B Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{eq} 2,0 mm Duscheinlauf gemäß TGA-Planung, verklebt, Punktablauf Verbundfolie Schutzlung oder Mörtel mit Abdeckung PE-Folie ≥ 0,2 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sm, SD ≤ 30, CP2
FA 01d	PUM Nordhaus 2 OG
170 mm 18 mm 2 mm 80 mm 1 Lage 30 mm 40 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{eq} 2,0 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S60/H40, Bauart A PE-Folie ≥ 0,15 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 01e	Foyer EG
170 mm 20 mm 90 mm 1 Lage 30 mm 30 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{eq} 2,0 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S70/H50 Bauart A PE-Folie ≥ 0,15 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 01f	Sanitärbereiche EG/ WC Vorr. J.M, WC Rot -UG
170 mm 18 mm 2 mm 70 mm 1 Lage 30 mm 30 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{eq} 2,0 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S70/H45 Bauart A PE-Folie ≥ 0,15 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 01g	PUM-EG
170 mm 18 mm 1 mm 75 mm 1 Lage 30 mm 40 mm 5 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{eq} 2,0 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S75H55 Bauart A PE-Folie ≥ 0,15 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh Gehbelagsunterlage 1 und 2.OG
FA 01h	PUM-UG
170 mm 3 mm 19 mm 60 mm 30 mm 85 mm 1 Lage 30 mm 30 mm 50 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt vollflächige Spachtelung Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I mit RM dünn 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S85H65 Bauart A PE-Folie ≥ 0,15 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh Dampfsperrbahn ≥ 0,2 mm
FA 01i	Flur Personalbereich EG
170 mm 20 mm 70 mm 1 Lage 30 mm 50 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S70H45 Trennfolie/lungen FBH isolert D 25 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
FA 01j	Flur Seminarbereich EG
170 mm 20 mm 90 mm 1 Lage 30 mm 30 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S90H65 Trennfolie/lungen FBH isolert D 25 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 01k	Windfang EG
170 mm 20 mm 65 mm 30 mm 30 mm 30 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Mörtelbett, R 10 Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 - S65 PE-Folie ≥ 0,15 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 01l	Treppenhäuser Etagen - EG bis 2.OG
170 mm 20 mm 70 mm 1 Lage 30 mm 50 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 - S70 PE-Folie ≥ 0,15 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 01m	Treppenhäuser Zwischenpodeste - UG bis 2.OG
170 mm 20 mm 65 mm 30 mm 30 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Mörtelbett, R 10 Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 - S65 PE-Folie ≥ 0,15 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 01n	Lager- Anlieferung Mikado EG
170 mm 20 mm 90 mm 1 Lage 30 mm 30 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 - S90 PE-Folie ≥ 0,15 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 01o	Treppenhäuser UG
170 mm 20 mm 60 mm 1 Lage 30 mm 30 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 - S60 vollflächige Spachtelung Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 01p	Treppenläufer Zwischenpodeste SB-Fertigteile - UG bis 2.OG
25 mm 25 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Mörtelbett, R 10 Verlegemörtel für Mitlabett
FA 02a	Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm 20 mm 90 mm 1 Lage 30 mm 30 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 12/4 Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W3-I, F1-I, R1-I mit RM dünn 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S90H70 Bauart A PE-Folie ≥ 0,15 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 02b	Küchenbereich: Flur - EG
170 mm 20 mm 1 mm 90 mm 1 Lage 30 mm 30 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 11 Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I, mit RM d_{eq} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S90H70, Bauart A PE-Folie ≥ 0,15 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 02c	Küchenbereich- Lager/ Tagung/ Getränkelager, Büro - EG
170 mm 19 mm 1 mm 70 mm 1 Lage 40 mm 30 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I, mit RM d_{eq} 1,0 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70 PE-Folie ≥ 0,15 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 02d	Gästetoilette 1 und 2.OG
170 mm 3 mm 19 mm 60 mm 30 mm 30 mm 30 mm 50 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt vollflächige Spachtelung Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60H40 Bauart A Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I mit RM dünn 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh Dampfsperrbahn ≥ 0,2 mm
FA 02e	Seminarraum EG
170 mm 3 mm 19 mm 60 mm 30 mm 30 mm 30 mm 50 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt vollflächige Spachtelung Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60H40 Bauart A Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I mit RM d_{eq} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh Dampfsperrbahn ≥ 0,2 mm
FA 02f	Windfang EG
170 mm 3 mm 19 mm 60 mm 30 mm 30 mm 30 mm 50 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt vollflächige Spachtelung Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60H40 Bauart A Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I mit RM d_{eq} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh Dampfsperrbahn ≥ 0,2 mm
FA 02g	Treppenhäuser Etagen - EG bis 2.OG
170 mm 3 mm 19 mm 70 mm 1 Lage 30 mm 50 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt vollflächige Spachtelung Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70 PE-Folie ≥ 0,15 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 02h	Treppenläufer Zwischenpodeste SB-Fertigteile - UG bis 2.OG
25 mm 25 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Mörtelbett, R 10 Verlegemörtel für Mitlabett
FA 02i	Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm 20 mm 90 mm 1 Lage 30 mm 30 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 12/4 Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W3-I, F1-I, R1-I mit RM dünn 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S90H70 Bauart A PE-Folie ≥ 0,15 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 02k	Dämmplatten unter Tiefkühlzellen EG
100 mm 100 mm 50 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Kühlzellenboden OK 10 mm über OK FFB Flur Unterfußpodesten, Kunststoff Dämmung zum Höhenausgleich unter Kühlzelen für Kabel-/ EPS 035 DEO dh
FA 06	Tagungs-/Schulungsraum EG
6 mm 6 mm 30 mm 1 Lage 40 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Teebödeg 5,5 mm, verklebt Trittschall-Dämmung Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S85H65 Bauart A Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 07	Aufzugsunterfahren, Installationsgruben UG
6 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: staubbindender Anstrich mit wässriger Epoxidharz-Dispersion, lösemittelbeständig für sichtbare mechanische Beanspruchung, wasserdampfoffenbleibend
FA 08	Technikräume, Lagerräume, Werkstatt, Fahrradraum, TRH Südhaus UG
3 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: 2-komponentige Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus Grundierung und Verlaufsbeschichtung, Industriebodenbeschichtung für mittlere mechanische Beanspruchung, lösemittelbeständig, flüssigkeitsdicht
FA 09	Gäste-Bäder OG 1 und 2 und DU-Personal EG: Duschenraum
159 mm mm ca. 5 mm 105 mm 15 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Duschwanne ca. 30 mm gemäß TGA-Planung, Punktablauf Verklebung entsprechend Herstellervorgabe Abdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{eq} 2,0 mm Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S105, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sm, SD ≤ 30, CP2

Legende Decken:

DA 01	Treppenräume/ Treppenläufer- podeste UG - 2.OG, Glasstrenner 1.- 2.OG
18 mm 2 mm 30 mm 50 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
DA 02a	Flure, Eingangsbereiche Glasstrenner 1.- 2.OG
18 mm 2 mm 30 mm 50 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Unterhangdecke als freigespanntes System bestehend aus: Metallunterkonstruktion 12,5 mm GKB-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3, Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß
DA 03a	Umkleiden/ Flur Personal EG, Waschcaeger KG
18 mm 2 mm 80 mm 30 mm 50 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Mörtelbett, R 10 Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S65 PE-Folie ≥ 0,15 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
DA 03b	Büro, Verwaltung, Personal, Umkleiden -EG
18 mm 2 mm 70 mm 30 mm 60 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{eq} 2,0 mm Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S70H50 Bauart A PE-Folie ≥ 0,15 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
DA 03c	Flure 1. und 2.OG
170 mm 3 mm 19 mm 60 mm 30 mm 30 mm 30 mm 50 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt vollflächige Spachtelung Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65, Trennfolie/lungen FBH isolert D 25 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
DA 03d	Büro, Verwaltung, Personal, Umkleiden -EG
170 mm 3 mm 19 mm 70 mm 30 mm 30 mm 30 mm 50 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus: Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt vollflächige Spachtelung Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H50 Bauart A Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I mit CM d_{eq} 2,0 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2 Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
DA 03e	Spseraum EG
170 mm 3 mm 19 mm 60 mm 30 mm 30 mm

Legende Bauteile:

WA/Bk Wandaufbau Balkenbrüstung
WA/G Wandaufbau Mauerwerk / Kalksandstein
WA/H Wandaufbau Holzbauelement
WB Wandbekleidung / außen
WB Wandbekleidung / innen
DA Deckenaufbau
FA Fußbodenaufbau

Legende Wände:

Balkonbrüstung

Alle Massivwände werden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt, die Betongüte der Bauteile ist den Schalplänen der Tragwerksplanung zu entnehmen.

Trockenbauwände

WAND 1 | Metallständerwand 10 cm, EI30
2 x 12,5 cm GKF- Platten, Hartgipsputz, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 cm GKF- Platten, Hartgipsputz, Typ DFH2IR (DIN EN 520)

WAND 2 | Metallständerwand 10 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 cm GKF- Platten, Hartgipsputz, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 cm GKF- Platten, Hartgipsputz, Typ H2 (DIN EN 520)

WAND 3 | Metallständerwand 12,5 cm
2 x 12,5 cm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 cm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Maserwerksvorsatzschale (DIN EN 1804)
WH1 gemäß / WH1 nass

WAND 4 | Metallständerwand 12,5 cm, EI30
2 x 12,5 cm GKF- Platten, Hartgipsputz, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 cm GKF- Platten, Hartgipsputz, Typ DFH2IR (DIN EN 520)

WAND 5 | Metallständerwand 12,5 cm, EI30, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 cm GKF- Platten, Hartgipsputz, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 cm GKF- Platten, Hartgipsputz, Typ H2 (DIN EN 520)

WAND 6 | Metallständerwand 12,5 cm, Kücheneinbruch
2 x 12,5 cm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichen Korrosionsschutz,
Wasserundurchlässige Trennschicht nach DIN EN 1504-2/ZA1 und DIN 18534
Wasserundurchlässige Feuchtraumplatte gem. DIN 18534: W4-I, gemäß / W4-I, nass

WAND 7 | Metallständerwand 12,5 cm, Unterputzträger
2 x 12,5 cm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichen Korrosionsschutz,
Wasserundurchlässige Trennschicht nach DIN EN 1504-2/ZA1 und DIN 18534
Wasserundurchlässige Feuchtraumplatte gem. DIN 18534: W4-I, gemäß / W2-I, nach / W2-I, wet

WAND 8a | Metallständerwand 10 cm, EI30
2 x 12,5 cm GKF- Platten, Hartgipsputz, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 cm GKF- Platten, Hartgipsputz, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
Schallschutz-Mod.N, s 40 dB

WAND 8b | Metallständerwand 10 cm, EI30, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 cm GKF- Platten, Hartgipsputz, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 cm GKF- Platten, Hartgipsputz, Typ H2 (DIN EN 520)
Schallschutz-Mod.N, s 40 dB
Wasserundurchlässige Feuchtraumplatte gem. DIN 18534: W1-I, gemäß

WAND 9a | Metallständerwand 10 cm, Kücheneinbruch
2 x 12,5 cm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichen Korrosionsschutz,
Wasserundurchlässige Trennschicht nach DIN EN 1504-2/ZA1 und DIN 18534
Wasserundurchlässige Feuchtraumplatte gem. DIN 18534: W2-I, nach / W2-I, wet

WAND 9b | Vorsatzschale 10 cm
2 x 12,5 cm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm

WAND 10 | Ausstb-Vorsatzschale 12 cm
Ausstellungsbereich
1 Lage = 12,5 cm GKFi- Platten, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
2 Lage = 15 cm GKFi- Platten, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
geschoßer Bereich =
1 x 12,5 cm GK-Ausstbplatte (gerade Qualitätsschutz 12,5)
Ausstellungsbereich = 2 x 12,5 cm GKF

Unterkonstruktion mit Kopplofter 60/15, Ausstb-Dämmplatte 20 mm
Ständer CD 60/27 mit Direktabhängern an Massivwand befestigt

WAND 11 | Metallständerwand 10 cm, Kücheneinbruch
2 x 12,5 cm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichen Korrosionsschutz,
Kunststoffabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I
Wasserundurchlässige Feuchtraumplatte gem. DIN 18534: W2-I, nach / W2-I, wet

WAND 11a | Trockenputz 23 cm
1 x 12,5 mm GKI- Platten, Typ A (DIN EN 520), Anwärzbinder

WAND 11b | Trockenputz 23 cm, Feuchtraum
1 x 12,5 mm GKI- Platten, Hartgipsputz, Typ H2 (DIN EN 520), Anwärzbinder

WAND 11c | Trockenputz 23 cm, Thermowand
1 x 12,5 mm GKI- Platten, Hartgipsputz, Typ DFH2IR (DIN EN 520), Anwärzbinder

WAND 11d | Trockenputz 23 cm, Küchenbereich
1 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Anwärzbinder

Abdichtung Wand/Boden Feucht-/ Nassraumseite, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534

W1-I, gering = PMC-Rhone Grassonimer, über Wasserbett, Sandrähme, Putzmörtelbinne ohne Bodenabsatz, Waschraum
Putz- und Fliesenarbeiten gem. Verarbeitungsrichtlinien Verbundsystem
Putzmörtelbinne mit Bodenabsatz/ zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AIV/ Beanspruchungsklasse: C
W2-I, hoch = Fuß- und Anbildung Kücheneinbruch
zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AIV/ Beanspruchungsklasse: C
W2-I, sehr hoch = Spül-/ Produktionsküche
zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AIV/ Beanspruchungsklasse: C

Legende Fußböden:

Gästetoilette mit Duschen, OG 1 und 2	
160 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
15 mm	Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit Mat.-Z.
3 Lage	Systemplatte FB-Neuzug als Tackerplatte,
50 mm	Trittschall-Dämmung EPS DEO als SD20, CP2
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS DEO dek.m.
Gäste- WCs, OG 1 und 2	
160 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
15 mm	Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W1-I, F1-I, R1-I mit Mat.-Z.
3 Lage	PE-Folie à 0,15 mm
60 mm	Systemplatte FB-Neuzug als Tackerplatte,
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES ag,
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS DEO dek.m.
Gäste-Bäder, OG 1 und 2	
160 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
15 mm	Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit Mat.-Z.
3 Lage	PE-Folie à 0,15 mm
50 mm	Systemplatte FB-Neuzug als Tackerplatte,
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES ag, SD20, CP2
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS DEO dek.m.
Foyer EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
15 mm	Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R10
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit Mat.-Z., 7,5 mm
3 Lage	PE-Folie à 0,15 mm
30 mm	Systemplatte FB-Neuzug als Tackerplatte,
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES ag, SD20, CP2
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS DEO dek.m.
Sanitärbereiche EG WC/ Vor, JM, WC Rot, OvWC Personal -EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
15 mm	Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit Mat.-Z., 2,5 mm
3 Lage	PE-Folie à 0,15 mm
70 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S70H/D, Bauart A
50 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES ag, SD20, CP2
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS DEO dek.m.
Sanitärbereiche EG Küche, JM, WC Rot, OvWC Personal -EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
15 mm	Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit Mat.-Z., 2,5 mm
3 Lage	PE-Folie à 0,15 mm
70 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S70H/D, Bauart A
50 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES ag, SD20, CP2
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS DEO dek.m.
Sanitärbereiche EG Personal, JM, WC Rot, OvWC Personal -EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
15 mm	Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit Mat.-Z., 2,5 mm
3 Lage	PE-Folie à 0,15 mm
70 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S70H/D, Bauart A
50 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES ag, SD20, CP2
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS DEO dek.m.
Sanitärbereiche EG WC/ Vor, JM, WC Rot, OvWC Personal -EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
15 mm	Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit Mat.-Z., 2,5 mm
3 Lage	PE-Folie à 0,15 mm
70 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S70H/D, Bauart A
50 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES ag, SD20, CP2
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS DEO dek.m.
Sanitärbereiche EG Küche, JM, WC Rot, OvWC Personal -EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
15 mm	Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit Mat.-Z., 2,5 mm
3 Lage	PE-Folie à 0,15 mm
70 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S70H/D, Bauart A
50 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES ag, SD20, CP2
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS DEO dek.m.
Sanitärbereiche EG Personal, JM, WC Rot, OvWC Personal -EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
15 mm	Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit Mat.-Z., 2,5 mm
3 Lage	PE-Folie à 0,15 mm
70 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S70H/D, Bauart A
50 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES ag, SD20, CP2
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS DEO dek.m.
Sanitärbereiche EG Küche, JM, WC Rot, OvWC Personal -EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
15 mm	Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit Mat.-Z., 2,5 mm
3 Lage	PE-Folie à 0,15 mm
70 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S70H/D, Bauart A
50 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES ag, SD20, CP2
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS DEO dek.m.
Sanitärbereiche EG WC/ Vor, JM, WC Rot, OvWC Personal -EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
15 mm	Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit Mat.-Z., 2,5 mm
3 Lage	PE-Folie à 0,15 mm
70 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S70H/D, Bauart A
50 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES ag, SD20, CP2
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS DEO dek.m.
Sanitärbereiche EG Küche, JM, WC Rot, OvWC Personal -EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
15 mm	Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit Mat.-Z., 2,5 mm
3 Lage	PE-Folie à 0,15 mm
70 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S70H/D, Bauart A
50 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES ag, SD20, CP2
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS DEO dek.m.
Sanitärbereiche EG Personal

Schnitt D-D

Legende Bauteile:

WASB - Wandaufbau Stahlbeton
WAKS - Wandaufbau Mauerwerk / Kalksandstein
WAGK - Wandaufbau Gipskarton
WBA - Wandaufbau Schichtung / Anker
WBI - Wandbekleidung / innen
DA - Deckenaufbau
FA - Fußbodenaufbau

Legende Wände:

Stahlbeton

Alle Massivwände werden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt.
Die Betongüte der Bauteile ist den Detailplänen der Tragwerksplanung zu entnehmen.

Trockenbauwände

WAGK 01b - Metallständerwand 10 cm, EI90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 01b - Metallständerwand 10 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipsplatten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Wasserundurchlässige Feuchtraumsiegel, dem 18534: W1-I, maßg.

WAGK 02a - Metallständerwand 12,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 02b - Metallständerwand 12,5 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Wasserundurchlässige Feuchtraumsiegel, dem 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig

WAGK 02c - Metallständerwand 12,5 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Wasserundurchlässige Feuchtraumsiegel, dem 18534: W0-I, gering

WAGK 02d - Metallständerwand 12,5 cm, EI90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 02f - Metallständerwand 12,5 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipsplatten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Wasserundurchlässige Feuchtraumsiegel, dem 18534: W1-I, maßg.

WAGK 02g - Metallständerwand 12,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm armiergeputzende Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserundurchlässige Feuchtraumsiegel, dem 18534: W1-I, maßg.

WAGK 04a - Metallständerwand 15 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schalldämm-Maß R_w ≥ 63 dB

WAGK 04b - Metallständerwand 15 cm, EI90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallschutz-Maß R_w ≥ 63 dB

WAGK 04c - Metallständerwand 15 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipsplatten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallschutz-Maß R_w ≥ 63 dB
Wasserundurchlässige Feuchtraumsiegel, dem 18534: W1-I, maßg.

WAGK 05a - Metallständerwand 10 cm, Installationsvorsatzschale
1 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 05b - Metallständerwand 10 cm, Installationsvorsatzschale
1 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 06a - Metallständerwand 12,5 cm, Installationsvorsatzschale
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 06b - Metallständerwand 12,5 cm, Installationsvorsatzschale
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 06c - Metallständerwand 12,5 cm, Schallschutzverbesserung
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 06d - Metallständerwand 12,5 cm, Installationsvorsatzschale
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 06e - Metallständerwand 12,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm armiergeputzende Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserundurchlässige Feuchtraumsiegel, dem 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig / W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 06f - Metallständerwand 12,5 cm, Untergeschoss
2 x 12,5 mm armiergeputzende Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm armiergeputzende Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserundurchlässige Feuchtraumsiegel, dem 18534: W0-I, gering

WAGK 04d - Metallständerwand 15 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallschutz-Maß R_w ≥ 63 dB

WAGK 04e - Metallständerwand 15 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipsplatten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallschutz-Maß R_w ≥ 63 dB
Wasserundurchlässige Feuchtraumsiegel, dem 18534: W1-I, maßg.

WAGK 05c - Metallständerwand / Installationswand 2D/ 2E/ 2F/ 2G, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ A (DIN EN 520)
2 x Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm armiergeputzende Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75, integrierte Schiebetür
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm armiergeputzende Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserundurchlässige Feuchtraumsiegel, dem 18534: W2-I, hoch

WAGK 05d - Metallständerwand / Installationswand 2I/ 3D/ 3E/ 3F/ 3G, Untergeschoss
2 x 12,5 mm armiergeputzende Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
2 x Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm armiergeputzende Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75, integrierte Schiebetür
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm armiergeputzende Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserundurchlässige Feuchtraumsiegel, dem 18534: W2-I, hoch

WAGK 13 j Akustik-Vorsatzschale 10 cm
ungeschalter Bereich:
1. Lage: x 12,5 mm GKFi- Platten, Typ DFIR/H (DIN EN 520)
2. Lage: x 15 mm GKFi- Platten, Typ DFIR/H (DIN EN 520)
gleichter Bereich:
1 x 12,5 mm GK-Akustikplatte (gerade Quadratschlitzung 12/25; Lochanteil ca. 23%, a_p ≥ 0,80)
Unterkonstruktion mit Hutprofil aus Akustik-Dämmplatte 20 mm
Ständer CD 60/27 mit Direktabhängern an Massivwand befestigt

WAGK 14 j Metallständerwand 10 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm armiergeputzende Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 50
2 x 12,5 mm armiergeputzende Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserundurchlässige Feuchtraumsiegel, dem 18534: W2-I, hoch

WAGK 15a - Trockenputz 2,5 cm
1 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 15b - Trockenputz 2,5 cm, Feuchtraum
1 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 15c - Trockenputz 2,5 cm, Tonnewand
1 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 15d - Trockenputz 2,5 cm, Küchenbereich
1 x 12,5 mm armiergeputzende Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ansetzbinder

Abdichtung Wandflächen Feucht/ Nassraumseite, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534:

W0-I, gering - WC-Räume Gästezimmer, über Waschbecken, Sanitärräume, Putzmittelräume ohne Bodenablauf, Waschraum
W1-I, mäßig - über Duschen, bei Duschen ohne feste Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche, Putzmittelräume mit Bodenablauf zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AIV Beanspruchungsklasse A0
W2-I, hoch - Flur und Anlieferung Küche zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AIV Beanspruchungsklasse: C
W3-I, sehr hoch - Spül-/ Produktionsküche zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AIV Beanspruchungsklasse: C

Legende Fußböden:

FA 01a - Gästebäder mit Duschen, OG 1 und 2

160 ..mm
18 mm
2 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
50 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S60/H40, Bauart A
PE-Folie d 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 01b - Gäste- WCs, OG 1 und 2

160 ..mm
18 mm
2 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
50 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S60/H40, Bauart A
PE-Folie d 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 01c - Gäste-Bäder Rd. OG 1 und 2/ Duscheinheiten

160 ..mm
13 mm
2 mm
130 mm
15 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10 B
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Duschelement gemäß TGA-Planung, verklebt, Punktablauf
Entkoppelnde Schüttung oder Mörtel mit Abdeckung PE-Folie d= 2,0
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sm, SD ≤ 30, CP2

FA 01d - PUM Nordhaus 2 OG

170 ..mm
18 mm
2 mm
80 mm
1 Lage
30 mm
40 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S60/H40, Bauart A
PE-Folie d 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 01e - Foyer EG

170 ..mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S60/H40, Bauart A
PE-Folie d 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 01f - Sanitärbereiche EG/ Vor- Vorr. J/M, WC Rd. DuWC Personal -EG

170 ..mm
18 mm
2 mm
70 mm
1 Lage
30 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S70/H50 Bauart A
PE-Folie d 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 01g - PuMA-EG

170 ..mm
19 mm
1 mm
90 mm
1 Lage
30 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S70/H50 Bauart A
PE-Folie d 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 01h - PuMA-UG

170 ..mm
19 mm
1 mm
85 mm
1 Lage
30 mm
50 mm
30 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S85H65 Bauart A
PE-Folie d 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm
Estrichelemente 1. und 2.OG

FA 01i

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S80H60 Bauart A
Trennlage/ Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 01k - Flur Personalbereich EG

170 ..mm
3 mm
20 mm
70 mm
1 Lage
30 mm
50 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H45
Trennlage/ Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 01l - Flur Seminarbereich EG

170 ..mm
3 mm
90 mm
1 Lage
30 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65
Trennlage/ Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 01m - PuM Südhaus OG 1 und 2, PuM Nordhaus OG 1

170 ..mm
18 mm
2 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
60 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S60
PE-Folie d 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 01n - Windfang EG

170 ..mm
20 mm
65 mm
30 mm
50 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10 B
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S65
PE-Folie d 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 01o - Treppenhäuser Etagen - EG bis 2.OG

170 ..mm
20 mm
70 mm
30 mm
50 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S70
PE-Folie d 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 01p - Treppenhäuser Zwischenpodeste - UG bis 2.OG

115 ..mm
20 mm
65 mm
30 mm
5 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S65
PE-Folie d 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 01q - Treppenhäuser UG

170 ..mm
20 mm
65 mm
30 mm
5 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S65
PE-Folie d 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm
Dämpfanschluß an d 1500 m

FA 01r - Treppenläufe Zwischenpodeste SB-Fertigteile - UG bis 2.OG

25 ..mm
25 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Mörtelbett, R 10
Verlegemörtel für Mittelbett

FA 02a - Spülküche/ Produktionsküche EG

170 ..mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 12/+4
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W3-I, F1-I, R1-I
mit RM dmin 1,0 mm, Bereanspruchsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S90H70 Bauart A
PE-Folie d 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 02b - Küchenbereich Flur - EG

170 ..mm
19 mm
1 mm
90 mm
1 Lage
30 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 11
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I,
mit RM d_{eq} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S90H65, Bauart A
PE-Folie d 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 02c - Sanitärbereiche EG/ Vor- Vorr. J/M, WC Rd.- UG

170 ..mm
3 mm
19 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
50 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60H40 Bauart A
Trennlage/ Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm
Dämpfanschluß an d 1500 m

FA 02d - Küchenbereich/ Küchenzeile - UG

170 ..mm
3 mm
19 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
50 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60H40 Bauart A
Trennlage/ Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm
Dämpfanschluß an d 1500 m

FA 02e - Lager, Anlieferung Küche EG

170 ..mm
3 mm
19 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
50 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60
Trennlage/ Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm
Dämpfanschluß an d 1500 m

FA 02f - Lager

170 ..mm
3 mm
19 mm
75 mm
1 Lage
30 mm
50 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S75
PE-Folie d 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 04c - Windfang, Foyer, Speiseraum EG

170 ..mm
3 mm
19 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
50 mm

Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65
Trennlage/ Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 05 - Dämmplatten unter Tiefkühlzellen EG

190 ..mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
100 mm	Kühlzellenboden OK 10 mm über OK FFB Flur
30 mm	Unterfußspplatten, Kunststoff
50 mm	Dämmung zum Höhenausgleich unter Kühlzelen für Kabel-/ EPS 035 DEO dm

FA 06 - Tagungs-/Schulungsraum EG

170 ..mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
6 mm	Textilbelag 5,5 mm, verklebt
19 mm	Zementestrich (Heizestrich)
90 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S85H65 Bauart A
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 07 - Küchenbereich/ Lager/ Getränkelager, Büro - EG

170 ..mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
19 mm	Fensterzarge, Verlegung im Dünnbett, R 10
1 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I,
	mit RM d_{eq} 1,0 mm
70 mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S70H50 Bauart A
1 Lage	PE-Folie d 0,15 mm
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 08 - Sanitärbereiche UG

170 ..mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
19 mm	vollflächige Spachtelung
60 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60H40 Bauart A
30 mm	Trennlage/ Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
1 Lage	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm
30 mm	Dämpfanschluß an d 1500 m

FA 03b

170 ..mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
19 mm	vollflächige Spachtelung
60 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60H40 Bauart A
30 mm	Trennlage/ Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
1 Lage	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm
30 mm	Dämpfanschluß an d 1500 m

FA 03c

170 ..mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
19 mm	vollflächige Spachtelung
70 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H45
1 Lage	Trennlage/ Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 03d - Flure 1. und 2.OG

170 ..mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
19 mm	vollflächige Spachtelung
90 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65,
	Trennlage/ Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
1 Lage	PE-Folie d 0,15 mm
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 03e - Speiseraum EG

170 ..mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
19 mm	vollflächige Spachtelung
80 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S80H60 Bauart A
30 mm	Trennlage/ Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
1 Lage	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm
50 mm	

FA 03f - Activity-Zone/ Diskoraum UG

170 ..mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
19 mm	vollflächige Spachtelung
95 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S95H70 Bauart A
1 Lage	PE-Folie d 0,15 mm
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 04d - Gruppenräume, Kinderspielräume 1. - 2.OG

170 ..mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
19 mm	vollflächige Spachtelung
70 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H50 Bauart A
1 Lage	Trennlage/ Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm
50 mm	

FA 04e - Lager, Anlieferung Küche EG

170 ..mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
19 mm	vollflächige Spachtelung
60 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S60
1 Lage	PE-Folie d 0,15 mm
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm

FA 04f - Büro, Verwaltung, Personalbereich EG

170 ..mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
19 mm	vollflächige Spachtelung
70 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H50 Bauart A
1 Lage	Trennlage/ Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm
50 mm	

FA 04g - Büro, Verwaltung, Personalbereich EG

170 ..mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
19 mm	vollflächige Spachtelung
60 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60H40 Bauart A
1 Lage	Trennlage/ Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm
50 mm	

FA 04h - Lager UG

170 ..mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
19 mm	vollflächige Spachtelung
75 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S75
1 Lage	PE-Folie d 0,15 mm
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dm
30 mm	Dämpfanschluß an d 1500 m

FA 04i - Windfang,


2A
2B
2C
2D
ARC_5_JHM_DT_02_05
Fenster F_0570-0
ARC_5_JHM_DT_05_06
Flur Nord- und Südhaus 1.-2. OG
ARC_5_JHM_DT_03_05
Aufbau begrünte Schrägdach
ARC_5_JHM_DT_03_01
Spannspalten Südhaus
ARC_5_JHM_DT_02_04
Fenster F_0570
DK | 378 | 26 Dämmung Dachhaut
+12,35
+9,69
+6,95
+3,85
+0,00
-1,09
-0,11
0,17
0,17
0,51
5,87
1,76
5,87
Spannspalten
Treppenhaus
Aufzug
Aufzug
Aufzug
Treppenhaus
4-Bett-Zimmer
4-Bett-Zimmer
4-Bett-Zimmer
4-Bett-Zimmer
Küche
Küchenlüfter
Konservenlager
Sportgerätelager
Activitycone
Terrasse Speisesaum
FA 01
FA 02
FA 03
FA 04
FA 05
FA 06
FA 07
FA 08
FA 09
FA 10
FA 11
FA 12
FA 13
FA 14
FA 15
FA 16
FA 17
FA 18
FA 19
FA 20
FA

Schnitt F-F


ARC_3_2MK_FF_02_01
Sperrenplan Südhaus
ARC_3_2MK_FF_02_02
Aufbau begrünte Schicht
ARC_3_2MK_FF_02_03
Sperrenplan Nordhaus EG
Sockel
Sockel
RI 250 Schleusschwellen
Sperrband
Fuge
Versatz WC-Q
Versatz WC-Q
Dilatation
Achsfuge
Gruppenräume
Gruppenräume
Duschen
Duschen
4 Bett-Zimmer
3-Bett-Zimmer
3-Bett-Zimmer Individualgerecht
Lin. EG
Lin. EG
WC
WC
WC-Q
WC-Q
Pumpen
Pumpen
RW80
RW80
RW80

Legende Bauteile:

WABS Wandaufbau Sichtmauerwerk
WAKS Wandaufbau Mauerwerk / Kalksandstein
WAGK Wandaufbau Gipskarton
WBA Wandbekleidung / außen
WBI Wandbeschichtung / innen
DA Deckenaufbau
FA Fußbodenaufbau

Legende Wände:

Stahlbeton

Alle Massivwände werden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt.
Die Betongüte der Bauteile ist den Schalplänen der Tragwerksplanung zu entnehmen.

Trockenbauwände

WAGK 01a - Metallständerwand 10 cm, EI90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ D/H/DFH (EN 520)
Stänzbar CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (EN 520)

WAGK 01b - Metallständerwand 10 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (EN 520)
Stänzbar CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (EN 520)
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 02a - Metallständerwand 12,5 cm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Typ A (EN 520)

WAGK 02b - Metallständerwand 12,5 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig

WAGK 03a - Metallständerwand 12,5 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (EN 520)
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W0-I, gering

WAGK 03b - Metallständerwand 12,5 cm, E30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 03c - Metallständerwand 12,5 cm, E30
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W2-I, hoch

WAGK 03d - Metallständerwand 12,5 cm, E90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 03e - Metallständerwand 12,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm gemeinbeständige Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm gemeinbeständige Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 04a - Metallständerwand 15 cm, E30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Schalldämm-Matt RL = 63 dB

WAGK 04b - Metallständerwand 15 cm, E90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Schallschutz-Matt RL = 63 dB

WAGK 04c - Metallständerwand 15 cm, E90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Schallschutz-Matt RL = 63 dB
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 05a - Metallständerwand 10 cm, E90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Ständer CW 75, integrierte Steckverbindung
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W2-I, hoch

WAGK 05b - Metallständerwand 12,5 cm, E30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig / W2-I, hoch

WAGK 05c - Metallständerwand 12,5 cm, E30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 05d - Metallständerwand 12,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm gemeinbeständige Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm gemeinbeständige Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 06a - Metallständerwand 12,5 cm, E30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Schallämm-Matt RL = 63 dB
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 06b - Metallständerwand 12,5 cm, E90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Schallämm-Matt RL = 63 dB
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 06c - Metallständerwand 12,5 cm, E90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Schallämm-Matt RL = 63 dB
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W2-I, hoch

WAGK 06d - Metallständerwand 12,5 cm, E90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Schallämm-Matt RL = 63 dB
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 06e - Metallständerwand 12,5 cm, E90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Schallämm-Matt RL = 63 dB
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 06f - Metallständerwand 12,5 cm, E90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Schallämm-Matt RL = 63 dB
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 06g - Metallständerwand 12,5 cm, E90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Schallämm-Matt RL = 63 dB
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W2-I, hoch

WAGK 06h - Metallständerwand 12,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm gemeinbeständige Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm gemeinbeständige Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Schallämm-Matt RL = 63 dB
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W2-I, hoch

WAGK 06i - Metallständerwand 12,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm gemeinbeständige Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm gemeinbeständige Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Schallämm-Matt RL = 63 dB
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W2-I, hoch

WAGK 06k - Metallständerwand / Installationswand 22/ 29 cm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Typ A (DIN EN 520)
2 Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 06l - Metallständerwand / Installationswand 19/ 25 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 06m - Metallständerwand / Installationswand 29/ 30/ 37,5/ 42/ 45 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
2 Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig

WAGK 06n - Metallständerwand / Installationswand 22/ 24/ 32,5 cm, E30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
2 Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Schallämm-Matt RL = 63 dB

WAGK 06o - Metallständerwand / Installationswand 29/ 30 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
2 Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 06p - Metallständerwand / Installationswand 29/ 30 cm, E30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
2 Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
Schallämm-Matt RL = 63 dB
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 06q - Metallständerwand / Installationswand 37,5/ 45 cm, Untergeschoss
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
2 Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 06r - Metallständerwand / Installationswand 29/ 30 cm, E30, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
2 Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Schallämm-Matt RL = 63 dB
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 06s - Metallständerwand / Installationswand 22/ 29 cm, E30, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520)
2 Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Schallämm-Matt RL = 63 dB
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 13 / Akustik-Vorsatzschale 10 cm
unpraktischer Bereich:
- 1 Lage: x 12,5 mm GKFi- Platten, Typ D/F/H/R (DIN EN 520)
- 2 Lage: x 15 mm GKBi- Platten, Typ A (DIN EN 520)

gleichter Bereich:
1 x 12,5 mm GK-Akustikplatte (gerade Quadratschnitt 12/25; Lochanteil ca. 23%; α_p = 0,80)
Unterkonstruktion mit Holz-Metall-Akustik-Clämmplatte 20 mm
Ständer CD 60/27 mit Direktabhängern an Massivwand befestigt

WAGK 14 / Metallständerwand 10 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 50
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz, Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig / W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 15a - Trockenputz 2,5 cm
1 x 12,5 mm GKBi- Platten, Typ H (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 15b - Trockenputz 2,5 cm, Feuchtraum
1 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 15c - Trockenputz 2,5 cm, Tramwand
1 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ D/F/H (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 15d - Trockenputz 2,5 cm, Küchenbereich
1 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ansetzbinder

Abdichtung Wandflächen Feucht/ Nassraumwände, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534:

W0-I, gering: - WC-Räume Gästeimmer, über Waschbecken, Sanitärdurne, Putzmörtelume ohne Bodenablauf, Waschraum

W1-I, mäßig: - über Duschen, bei duschen ohne feste Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche
Putzmörtelsystem mit flächenabauf zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AKV Beanspruchungsklasse: C

W2-I, hoch: - Nur zum Ankleiden
Putzmörtelsystem mit flächenabauf zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AKV Beanspruchungsklasse: C

W3-I, sehr hoch - Sauna
Putzmörtelsystem mit flächenabauf zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AKV Beanspruchungsklasse: C

Legende Fußböden:

FA 01a	Gästeklo/ mit Duschen, OG 1 und 2	
160 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
18 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10	
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I	
	mit CM d_{dry} 2,0 mm	
60 mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S60/40, Bauart A	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
50 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm	
FA 01b	Gäste- WCs, OG 1 und 2	
160 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
13 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10	
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I,	
	mit CM d_{dry} 2,0 mm	
60 mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S60/40, Bauart A	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
50 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm	
FA 01c	Bäder Gäste- Bill. OG 1 und 2/ Duschelemente	
160 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
13 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10 B	
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I,	
	mit CM d_{dry} 2,0 mm	
130 mm	Duscheiement gemäß TGA-Planung, verlieft, Punktastsal	
	Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz	
15 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dm, S(0, K 30, CP2	
FA 01d	PUM Nordhaus 2 OG	
160 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
18 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10	
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I,	
	mit CM d_{dry} 2,0 mm	
80 mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S80/40, Bauart A	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
40 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
FA 01e	Foyer EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
20 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R10	
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18532 - CT - F5 - S90H10 Bauart A	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
FA 01f	Sanitärbereiche EG WC/ Vorr. J.M, WC Rod, Du/WC Personal -EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
18 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10	
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I	
	mit CM d_{dry} 2,0 mm	
70 mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S70H50 Bauart A	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
FA 01g	Sanitärbereiche EG WC/ Vorr. J.M, WC Rod, Du/WC Personal -EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
18 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10	
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I	
	mit CM d_{dry} 2,0 mm	
75 mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S75H35 Bauart A	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
40 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
5 mm	Dampfsperrfolien ≥ 1500 m	
FA 01h	PuM-UG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
20 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10	
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I	
	mit RM dm 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKV-F	
65 mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S65H45 Bauart A	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
5 mm	Dampfsperrfolien ≥ 1500 m	
FA 01i	PuM-UG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
20 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10	
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I	
	mit RM dm 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKV-F	
65 mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S65H45 Bauart A	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm	
FA 01k	Fur Personenbereich EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
20 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10	
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I	
	mit RM dm 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKV-F	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
50 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm	
FA 01l	Fur Serviceraum EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
20 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10	
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I	
	mit RM dm 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKV-F	
1 Lage	Trennlage/ Ausgleichsschicht FBH isolant 0,25 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
50 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm	
FA 01m	Flure 1. und 2.0	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
3 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	
7 mm	vollflächige Spachtelung	
90 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H45,	
	Trennlage/ Ausgleichsschicht FBH isolant 0,25 mm	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
40 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
FA 01n	PuM Südhaus OG 1 und 2, PuM Nordhaus OG 1	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
7 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10	
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I,	
	mit CM d_{dry} 2,0 mm	
60 mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S60	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg	
60 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
FA 01o	Wording EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
25 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Mittelbett, R 10	
65 mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S65	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
50 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
FA 01p	PUM Nordhaus 2 OG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
20 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10	
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I	
	mit CM d_{dry} 2,0 mm	
70 mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S70H50 Bauart A	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
FA 01q	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
170 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10	
20 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W3-I, F1-I, R1-I	
2 mm	mit RM dm 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKV-F	
70 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H50 Bauart A	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
FA 01r	Küchenbereich: Flur - EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
20 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 11	
1 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I	
	mit RM d_{dry} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKV-F	
80 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S80H45 Bauart A	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
FA 01s	Küchenbereich: Lager/ Eingang/ Getränkelager, Büro - EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
18 mm	Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10	
2 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I,	
	mit RM d_{dry} 1,0 mm	
70 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm	
FA 01t	Glaslzimmer 1. und 2.OG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
3 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	
7 mm	vollflächige Spachtelung	
90 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H45	
1 Lage	Trennlage/ Ausgleichsschicht FBH isolant 0,25 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
50 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm	
FA 01u	Büro, Verwaltung, Personal, Umkleiden -EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
3 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	
7 mm	vollflächige Spachtelung	
90 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H45,	
	Trennlage/ Ausgleichsschicht FBH isolant 0,25 mm	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerplatte,	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S(500, CP2	
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
FA 01v	Büro, Verwaltung, Personal, Umkleiden -EG	
170 mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:	
3 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	
7 mm	vollflächige Spachtelung	
80 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S80H50 Bauart A	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB/Heizung als Tackerpl



Legende Bauteile:

WABS Wandaufbau Sichtmauerwerk / Kalksandstein
WAMZ Wandaufbau Mauerwerk / Mehrzweckziegel
WAGK Wandaufbau Glaskarton
WBA Wandbekleidung / außen
WBI Wandbeschichtung / innen
DA Deckenaufbau
FA Fußbodenaufbau

Legende Wände:

Stahlbeton

Alle Massivwände werden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt.
Die Betongüte der Bauteile ist den Schalplänen der Tragwerksplanung zu entnehmen.

Trockenbauwände

WAGK 010- Metallständerwand 10 cm, EI60
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 015- Metallständerwand 10 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 020- Metallständerwand 12,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 025- Metallständerwand 12,5 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB+ Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W0-I, gering / W1-I, mäßig

WAGK 030- Metallständerwand 12,5 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 035- Metallständerwand 12,5 cm, EI90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 036- Metallständerwand 12,5 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 037- Metallständerwand mit integrierter Schiebetür und Vorsatzschale 25,5 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75, integrierte Steckhülse/ Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W2-I, hoch

WAGK 038- Vorsatzschale 7,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten d = 40 mm

WAGK 039- Vorsatzschale 7,5 cm, Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB+ Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten d = 40 mm
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig

GA 01- Gläsdecke Bad, OG 1 und 2 Duschelemente
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SB60 mit Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

GA 02- Gläsdecke Bad, OG 1 und 2 Duschbereich
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10 B
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Duschelement gemäß TGA-Planung, verklebt, Punktablauf
Bodenentwässerung mit Sperrwasser Höhe mit Abdeckung PE-Folie ≥ 0,2 mm
Mineralfaserdämmplatten d = 40 mm

GA 03- Vorsatzschale 7,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

GA 04- Vorsatzschale 15 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schalldämm-Maß R_w ≥ 63 dB

GA 05- Vorsatzschale 15 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallschutz-Maß R_w ≥ 63 dB
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 056- Metallständerwände / Installationswand 22/ 29 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 056- Metallständerwände / Installationswand 18/ 25 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB+ Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 50 /
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 12 - Installationsständerwand 10 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 050- Metallständerwände / Installationswand 25/ 30/ 37,5/ 42/ 45 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB+ Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
2 x Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKB+ Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig

WAGK 051- Metallständerwand mit Installationsschacht, Revisionsöffnungsklappe Schachtseite
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Schallschutz-Maß R_w ≥ 63 dB

WAGK 052- Metallständerwände / Installationswand 20/ 24/ 32,5 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallschutz-Maß R_w ≥ 63 dB

WAGK 053- Metallständerwände / Installationswand 20/ 24/ 32,5 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKB+ Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
2 x Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig

WAGK 054- Metallständerwände / Installationswand 20/ 24/ 32,5 cm, EI30, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB+ Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
2 x Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig

WAGK 055- Metallständerwände / Installationswand 20/ 24/ 32,5 cm, Vorsatzschale 25,5 cm, Untergeschoss
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75, integrierte Steckhülse/
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 056- Metallständerwände / Installationswand 20/ 24/ 32,5 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
2 x Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 057- Metallständerwände / Installationswand 20/ 24/ 32,5 cm, EI30, Untergeschoss
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75, integrierte Steckhülse/
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch

WAGK 058- Metallständerwände / Installationswand 22/ 29 cm, Vorsatzschale 25,5 cm, Untergeschoss
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75, integrierte Steckhülse/
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch

WAGK 059- Metallständerwände / Installationswand 22/ 29 cm, Vorsatzschale 25,5 cm, Untergeschoss, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75, integrierte Steckhülse/
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 060- Metallständerwände / Installationswand 22/ 29 cm, Vorsatzschale 25,5 cm, Untergeschoss, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75, integrierte Steckhülse/
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 061- Metallständerwände / Installationswand 22/ 29 cm, Vorsatzschale 25,5 cm, Untergeschoss, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75, integrierte Steckhülse/
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 062- Metallständerwände / Installationswand 29/ 30 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig

WAGK 063- Metallständerwände / Installationswand 29/ 30 cm, Vorsatzschale
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75, integrierte Steckhülse/
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig

WAGK 064- Metallständerwände / Installationswand 29/ 30 cm, Vorsatzschale 25,5 cm, Untergeschoss, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75, integrierte Steckhülse/
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 13 / Akustik-Vorsatzschale 10 cm
ungeputzter Bereich:
1 Lage: x 12,5 mm GKF+ Platten, Typ DFH2R (DIN EN 520)
2 Lage: x 15 mm GKF+ Platten, Typ DFH2R (DIN EN 520)
geputzter Bereich:
1 x 12,5 mm GK-Akustikplatte (gerade Quadratlochung 12/25;
Lochanteil ca. 23%; a_w 0,80)
Unterkonstruktion mit Metallprofilen, Akustik-Dämmplatte 20 mm
Ständer CD 60/27 mit Direktabhängern an Massivwand befestigt

WAGK 14 / Metallständerwand 10 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinwirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig / W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 15 / Trockenputz 2,5 cm
1 x 12,5 mm GKBi- Platten, Typ A (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 15b - Trockenputz 2,5 cm, Flurbereich
1 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 15c - Trockenputz 2,5 cm, Tiefgarage
1 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 15d - Trockenputz 2,5 cm, Tiefgarage
1 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ansetzbinder

Abdichtung Wandflächen Feucht/ Nassraumseite, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534:

W0-I, gering: - WC-Räume Gästeräumer, über Waschbecken, Sanitärräume, Putzmörtelräume ohne Bodenablauf, Waschraum

W1-I, mäßig: - über Duschen, bei Duschen ohne Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche
Putzmörtelräume mit Bodenablauf zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AIV/ Beanspruchungsk. C

W2-I, hoch: - Flur zum Anlieferraum
zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AIV/ Beanspruchungsk. C

W3-I, sehr hoch - Spülküche/ Produktionsküche EG
zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AIV/ Beanspruchungsk. C

Legende Fußböden:

FA 01a - Gläsdecke mit Duschen, OG 1 und 2
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 - SB60 mit Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dh

FA 01b - Gläsde- WCs, OG 1 und 2
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1+I, R1-I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SB60 mit Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01c - Gläsde-Bäder Rid. OG 1 und 2 Duschelemente
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10 B
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Duschelement gemäß TGA-Planung, verklebt, Punktablauf
Bodenentwässerung mit Sperrwasser Höhe mit Abdeckung PE-Folie ≥ 0,2 mm
Mineralfaserdämmplatten d = 40 mm, sm, SD ≤ 30, CP2

FA 01d - Gläsdecke Bad, OG 1 und 2 Duschbereich
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10 B
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Duschelement gemäß TGA-Planung, verklebt, Punktablauf
Bodenentwässerung mit Sperrwasser Höhe mit Abdeckung PE-Folie ≥ 0,2 mm
Mineralfaserdämmplatten d = 40 mm, sm, SD ≤ 30, CP2

FA 01e - Gläsdecke Bad, OG 1 und 2 Duschbereich
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10 B
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W3-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Duschelement gemäß TGA-Planung, verklebt, Punktablauf
Bodenentwässerung mit Sperrwasser Höhe mit Abdeckung PE-Folie ≥ 0,2 mm
Mineralfaserdämmplatten d = 40 mm, sm, SD ≤ 30, CP2

FA 01f - Gläsdecke Bad, OG 1 und 2 Duschbereich
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SB70H3 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01g - Gläsdecke Bad, OG 1 und 2 Duschbereich
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,0 mm, Bauraspruchsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 - SB90H3 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01h - Gläsdecke Bad, OG 1 und 2 Duschbereich
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,0 mm, Bauraspruchsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 - SB90H3 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dh
Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m

FA 01i - Gläsdecke Bad, OG 1 und 2 Duschbereich
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,0 mm, Bauraspruchsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 - SB90H3 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dh
Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m

FA 01k - Gläsdecke Bad, OG 1 und 2 Duschbereich
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,0 mm, Bauraspruchsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 - SB90H3 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dh
Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m

FA 01l - Gläsdecke Bad, OG 1 und 2 Duschbereich
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,0 mm, Bauraspruchsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 - SB90H3 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dh
Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m

FA 01m - Gläsdecke Bad, OG 1 und 2 Duschbereich
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,0 mm, Bauraspruchsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 - SB90H3 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dh
Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m

FA 01n - Gläsdecke Bad, OG 1 und 2 Duschbereich
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,0 mm, Bauraspruchsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 - SB90H3 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dh
Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m

FA 02a - Spülküche/ Produktionsküche EG
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W3-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SB70H3 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 02b - Flur Anlieferraum EG
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,0 mm, Bauraspruchsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 - SB90H3 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dh

FA 02c - Flur Tiefgarage EG
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,0 mm, Bauraspruchsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 - SB90H3 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dh

FA 02d - Flur Tiefgarage EG
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,0 mm, Bauraspruchsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 - SB90H3 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dh

FA 03a - Foyer EG
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W0-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SH70 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03f - Sanitärbereiche EG/ WC-Vorr. JM/ Personal -EG
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W1-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SH70 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03f - Sanitärbereiche EG/ WC-Vorr. JM/ WC Rad. DuWC Personal -EG
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SH70 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03g - Spülküche/ Produktionsküche EG
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W3-I, F1+I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,0 mm, Bauraspruchsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 - SH70 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dh
Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m

FA 03h - Flur Anlieferraum EG
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,0 mm, Bauraspruchsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 - SH70 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dh
Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m

FA 03i - Flur Tiefgarage EG
Fußbodenaufbau beidseitig wie:
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,0 mm, Bauraspruchsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - C


45,07
45,79
Pfette h/b=121/cm NHZ4
Pfette h/b=201/4cm NHZ4
Pfette h/b=141/4cm NHZ4
Pfette h/b=201/4cm NHZ4
Pfette h/b=121/cm NHZ4
DT_06_05
Dachanschluss TRH
B = 0,30
D = 0,20
H = 0,58
B = 0,30
D = 0,20
H = 3,74
B = 0,30
D = 0,20
H = 3,98
5,87
15,50
1,78
F
H
E
D
L
2,40
2,53
1,30
1,09
1,10
1,40
1,46
1,60
1,80
3,34°
3,32°
3,32°
3,34°
11,31°
14,57°
1,22°
1,23°
2,57°
2,57°
2,57



Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	06.06.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
05.3 Details Dach_Terrassen
Sparrenplan Südhaus

Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Bearbeiter

Projektleiter

HOAI-Leistungsbild/Lphase
Architektur
LPH 5

Erstelldatum
17.10.2023

Maßstab
1:50

Blattgröße
1300x500

Einheit
m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_JHM_DT_03_01_-_F

Index
-



Grundrissausschnitt
Dachgeschoss Bereich Treppenhaus 3
M 1:10



Grundrissausschnitt
Dachgeschoss Bereich Treppenhaus 1
M 1:10





Schnitt A-A
Treppenhaus 3
M 1:10



Schnitt B-B
Treppenhaus 3
M 1:10



N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	06.06.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG):
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben:
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Planbezeichnung:
Ausführungsplanung
05.3 Details Dach_Terrassen
Dachanschluss Rauchabzugsfenster 94x140 TRH 1 und 3

Bearbeiter

Projektleiter

Entwurfsverfasser

HOAI-Leistungsbild/-phase:
Architektur
LPH 5

Erstelldatum:
30.04.2024

Maßstab:
1:10

Blattgröße: 999x841
Einheiten: m/cm

Plan-Nr.:
ARC_5_JHM_DT_03_02_-_F

Index:
-



Grundrissausschnitt
Dachgeschoss Bereich Treppenhaus 4
M 1:10



Grundrissausschnitt
Dachgeschoss Bereich Treppenhaus 2
M 1:10





Schnitt A-A
Treppenhaus 4
M 1:10



Schnitt B-B
Treppenhaus 4
M 1:10



N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	06.06.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
05.3 Details Dach_Terrassen
Dachanschluss Rauchabzugsfenster 98x134 TRH 2 und 4

Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser
Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller
Bearbeiter
Projektleiter
HOAI-Leistungsbild/-phase
Architektur
LPH 5
Erstelldatum
30.04.2024
Maßstab
1:10
Blattgröße
999x841
Einheiten
m/cm
Plan-Nr.
ARC_5_JHM_DT_03_03_-_F
Index
-



Grundrissausschnitt
Dachgeschoss Dachausstieg Nordhaus
M 1:10



Grundrissausschnitt
Dachgeschoss Dachausstieg Südhaus
M 1:10





Schnitt A-A
Dachausstieg
M 1:10



Schnitt B-B
Dachausstieg
M 1:10



N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	06.06.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser
Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
05.3 Details Dach_Terrassen
Dachanschluss Dachausstieg 66x118 Nord- und Südhaus

Bearbeiter
Projektleiter

Entwurfsverfasser

HOAI-Leistungsbild/-phase
Architektur
LPH 5

Erstelldatum
30.04.2024

Maßstab
1:10

Blattgröße
999x841

Einheiten
m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_JHM_DT_03_04_-_F

Index
-



Horizontalschnitt
M 1:5



Vertikalschnitt
M 1:5



beispielhafte Skizze zur
Tor-Befestigung



Grundrissausschnitt Erdgeschoss Verbinder
M 1:100

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.09.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
05.5 Details Innentüren
Teleskopschiebetor EG

Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG	
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser	
Auftrag-Nr. Fachplaner	
Ersteller	
Bearbeiter	
Projektleiter	
HOAI-Leistungsbild/-phase	Architektur LPH 5
Erstelldatum	23.10.23
Maßstab	1:5
Blattgröße	700x594
Einheiten	m/cm
Plan-Nr.	ARC_5_JHM_DT_05_01_-_F
Index	-

Flur- Schulung H1-0.06-T02
Erdgeschoss





Flur- Seminarraum H1-0.94-T01
Erdgeschoss





Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.12.2023		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
05.5 Details Innentüren
Schulungsraum, Flur Südhaus EG

Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG	
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser	
Auftrag-Nr. Fachplaner	
Ersteller	
Bearbeiter	
Projektleiter	
HOAI-Leistungsbild/-phase	Architektur LPH 5
Erstelldatum	23.05.2024
Maßstab	1:20
Blattgröße	674x420
Einheiten	m/cm
Plan-Nr.	ARC_5_JHM_DT_05_03_-_V
Index	-

Flur Südhaus H1-1.94-T01/ H1-2.94- T01
1.Obergeschoss, 2.Obergeschoss



Flure Nordhaus H2-1.94-T01/ H2-2.94-T01
1.Obergeschoss, 2.Obergeschoss



Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.09.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
05.5 Details Innentüren
Flur Nord- und Südhaus 1.-2. OG

Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG	
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser	
Auftrag-Nr. Fachplaner	
Ersteller	
Bearbeiter	
Projektleiter	
HOAI-Leistungsbild/-phase	Architektur LPH 5
Erstelldatum	23.05.2024
Maßstab	1:20
Blattgröße	674x420
Einheiten	m/cm
Plan-Nr.	ARC_5_JHM_DT_05_06_-_V
Index	-



Vertikalschnitt
M 1:5



Wandansicht Schiebetür
M 1:20



Horizontalschnitt
M 1:5

Übersichtsplan



± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.12.2023		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
05.6 Details Trockenbau
Schiebetür

Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG	/
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser	L220109
Auftrag-Nr. Fachplaner	/
Ersteller	DG
Bearbeiter	
Projektleiter	ASF
HOAI-Leistungsbild/-phase	Architektur LPH 5
Erstelldatum	23.10.23
Maßstab	1:5, 1:20
Blattgröße	420x297
Einheiten	m/cm
Plan-Nr.	ARC_5_JHM_DT_06_01_-_F
Index	-

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Pläne, Zeichnungen etc. die für dieses Bauvorhaben von uns gefertigt wurden, geistiges Eigentum der S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH sind und ohne vorherige Genehmigung weder veröffentlicht, vervielfältigt, geändert noch für einen anderen als den in diesem Vertrag vereinbarten Zweck genutzt werden dürfen. Die Verwendung dieser Unterlagen für ein anderes Bauvorhaben bedarf ebenfalls einer schriftlichen Genehmigung.



Horizontalschnitt
Hutprofil
M 1:5



Horizontalschnitt
gelochter Bereich
M 1:5



Horizontalschnitt
ungelochter Bereich
M 1:5

A









Vertikalschnitt
Decken- und Bodenanschluss mit Anschluss Akustik-
Unterhangdecke
M 1:5



Wandansicht Süd - Schulungsraum H1-0.06
Akustikwand
M 1:50



Wandansicht Ost - Tagungsraum H1-0.08
Akustikwand
M 1:50

Hinweise:

Die Raumakustische Planung ist zu beachten und die akustisch wirksamen Flächen sich entsprechend dieser Planung zu realisieren.

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.12.2023		
A	26.03.2024	Anpassung Akustik-Vorschatzschale	

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
05.6 Details Trockenbau
Akustikwand-Vorsatzschale

Bearbeiter

Projektleiter

Entwurfsverfasser

HOAI-Leistungsbild/-phase
Architektur
LPH 5

Erstelldatum
23.10.23

Maßstab
1:50, 1:5

Blattgröße
594x420

Einheiten
m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_JHM_DT_06_02_A_F

Index
A



1.OG: H1-1.72 zu H1-1.02.1 und 2.OG: H1-2.72 zu H1-2.02.1
M 1:25

Errichtungs-Reihenfolge der Wände

1. Wand: Brandschutz-Trennwände zwischen den Beherbergungseinheiten untereinander und zu anderen Räumen

2. Wand

3. Wand

Die Errichtung der Trockenbauwände und deren Anschlüsse untereinander im System sowie an die massiven Bauteile sind gemäß den Zulassungen und unter Beachtung der Planung Brandschutz und Schallschutz zu erfolgen.

Legende Brandschutzanforderung:

fh Bauteil feuerhemmend
fb Bauteil feuerbeständig

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016



1.OG: H2-1.73 zu H2-1.09.1 und 2.OG: H2-2.73 zu H2-2.09.1
M 1:25



1.OG: H2-1.03.1 zu H2-1.01.1 und 2.OG: H2-2.03.1 zu H2-2.01.1
M 1:25



1.OG: H2-1.72 zu H2-1.02.1 und 2.OG: H2-2.72 zu H2-2.02.1
M 1:25

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.12.2023		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
05.6 Details Trockenbau
Trockenbau Ausführungsreihenfolge

Bearbeiter
Projektleiter

Entwurfsverfasser

HOAI-Leistungsbild/-phase
Architektur
LPH 5

Erstelldatum
23.10.23

Maßstab
1:25

Blattgröße
594x420

Einheiten
m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_JHM_DT_06_03_-_F

Index
-



Stützenintegration in Metallständerwände
M 1:10

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.12.2023		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. AG: /
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser: L220109

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. Fachplaner: /
Ersteller: DG

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
05.6 Details Trockenbau
Stützenintegration

Bearbeiter:
Projektleiter: ASF

Entwurfsverfasser:

HOAI-Leistungsbild/-phase: Architektur LPH 5
Erstelldatum: 23.10.23
Maßstab: 1:10
Blattgröße: 420x297
Einheiten: m/cm

Plan-Nr.: ARC_5_JHM_DT_06_04_-_F
Index: -

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Pläne, Zeichnungen etc. die für dieses Bauvorhaben von uns gefertigt wurden, geistiges Eigentum der S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH sind und ohne vorherige Genehmigung weder veröffentlicht, vervielfältigt, geändert noch für einen anderen als den in diesem Vertrag vereinbarten Zweck genutzt werden dürfen. Die Verwendung dieser Unterlagen für ein anderes Bauvorhaben bedarf ebenfalls einer schriftlichen Genehmigung.


Discoroom
HOU.07
A 107,88 m²
R 47,08 m
RH 3,43 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Schallschutz / Akustik Unterhangdecke
Treppenhaus 4
HOU.52
A 15,06 m²
R 16,30 m
RH 3,85 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
Flur 4
HOU.04
A 9,26 m²
R 14,53 m
RH 3,43 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Akustik-Unterhangdecke
Stuhllager
HOU.09
A 22,58 m²
R 20,10 m
RH 3,43 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich
Activity Zone
HOU.06
A 225,02 m²
R 68,97 m
RH 3,43 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Akustik-Unterhangdecke
Sportgerätelager
HOU.09
A 29,97 m²
R 23,77 m
RH 3,43 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich
Waschraum
HOU.10
A 17,26 m²
R 20,58 m
RH 3,43 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKBi-Platten
WC rollstuhlgerecht
HOU.11
A 7,41 m²
R 11,31 m
RH 3,43 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKBi-Platten
Putti
HOU.12
A 12,90 m²
R 15,90 m
RH 3,43 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich
Schmutzwäsche
HOU.13
A 16,19 m²
R 16,70 m
RH 3,43 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag GKBi-Platten
Weißwäsche
HOU.14
A 19,82 m²
R 25,57 m
RH 3,43 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag GKBi-Platten
Aufzug
HOU.93
A 6,77 m²
R 9,35 m
RH 3,85 m
Bodenbelag -
Deckenbelag -
Treppenhaus 3
HOU.51
A 32,66 m²
R 23,55 m
RH 3,85 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
UK Unterkante Lochblech
RDO 40/40
UK Unterkante Rohrdecke
UK Unterkante Lüftung
UK Unterkante Sprinkler
UK Unterkante Lüftung
UK Unterkante Lüftung
UK Unterkante Lüftung

Anschlussplan Deckenspiegel Untergeschoss Verbinder ARC_5_JHM_DS_UG_03



Legende Decken:

(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

DA 01
Treppenraume/ Treppenläufe/ podeste UG - 2.OG.
Glatzzimmer 1.-2.OG

DA 02a
Flure, Eingangsbereiche Glatzzimmer 1.-2.OG

Unterhangdecke als freigespanntes System bestehend aus:
Metallunterkonstruktion
12,5 mm GKB-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß.

DA 02b
Glatzbäder 1.- 2.OG

Unterhangdecke Feuchtraum als freigespanntes System bestehend aus:
Metallunterkonstruktion
12,5 mm GKB-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß.

DA 02c
Umkleiden/ Flur Personal EG, Wäscherei KG

Unterhangdecke bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß.

DA 02b
Sanitärbereiche KG- EG, Waschraum

Unterhangdecke Feuchtraum bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß.

DA 04a
Gruppenräume, Kinderspielräume 1. - 2.OG

Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte gelocht, 1-lagig, mit Akustikvlies
Lochung als gerade Rundlochung 8/18 R, Randfries glatt,
bewerteter Schallabsorptionsgrad α_p = 0,50
Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß.

DA 04b
Büro, Verwaltung, Personalaufenthalt EG

Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte gelocht, 1-lagig, mit Akustikvlies
Lochung als gerade Rundlochung 12/25 R, Randfries glatt,
bewerteter Schallabsorptionsgrad α_p = 0,65 (L)
Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß.

DA 04c
Windfang, Foyer, Speiseraum EG

Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
Dämmstoffauflage Mineralwolle
12,5 mm GKB-Platte gelocht, 1-lagig, mit Akustikvlies
Lochung als gerade Quadratlochung 15/30 R, Randfries glatt,
bewerteter Schallabsorptionsgrad α_p = 0,80
Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß.

DA 04d
Tagungs-/ Schulungsraum EG

Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
Dämmstoffauflage Mineralwolle
12,5 mm GKB-Platte gelocht, 1-lagig, mit Akustikvlies
Lochung als gerade Quadratlochung 12/25 Q, Randfries glatt,
bewerteter Schallabsorptionsgrad α_p = 0,75,
mittlerer Teil schallreflektierend mit 12,5 mm GKB-Platte glatt;
Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß.

DA 04e
Aktivity-Zone UG

Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte gelocht, 1-lagig, mit Akustikvlies
Lochung als gerade Quadratlochung 12/25 Q, Randfries glatt,
bewerteter Schallabsorptionsgrad α_p = 0,70 (L)
Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß.

DA 04f
Disko-Raum UG

Schallschutz-/ Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
Dämmstoffauflage Mineralwolle 2 x 80 mm
12,5 mm GKB-Platte gelocht, 1-lagig, mit Akustikvlies
Lochung als gerade Quadratlochung 12/25 Q, Randfries glatt,
bewerteter Schallabsorptionsgrad α_p = 0,75
Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß.

DA 05
Spül-/ Produktionsküche EG

Metall-Systemdecke, Raster 62,5 x 62,5 cm, bestehend aus:

Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke,
sichtbares kronosnoppgeschütztes Einlege-System, 24 mm T-Profil,
Metallkassetten beidseitig pulverbeschichtet, ungelocht
Brennprunghgekasse C gem. DIN EN 13964
Farbton: weiß.

DA 06
Lager/ Kur/ Anlieferung Küche EG

Mineraldeckensystem, Raster 62,5 x 62,5 cm, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke,
sichtbares System, Platten herausnehmbar, 24 mm T-Profil,
Mineralplatten, vliesbeschichtet, Kantenausführung glatt
Farbton: weiß.

DA 07
Lagerräume, Werkstatt, Trockenraum UG
Stahlbetondecke, Teilspachtelung Fehlstellen
Anstrich Silikatfarbe, Farbton weiß.

DA 08
Technikräume, Fahrradraum UG
Stahlbetondecke/ Unterzüge: oberflächenfertiger Rohbau

Randfries bei Unterhangdecken mit Luchung + 15cm, wenn nicht anders vermaßt.

Leuchten, Klimageräte und Lüftungsauslässe sind gemäß Herstellervorgaben zu montieren. TGA-Planung und TGA-Ausschreibung sind zu berücksichtigen
Klimageräte sind separat von der Rohdecke abzuhängen;
Bei Herstellung der Unterkonstruktion in Foyer und Speiseraum ist die Lage der Pendelleuchten ca.15 kg zu beachten.

Legende Allgemein

(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

- Stahlbeton
- Beton unbewehrt, Mörtel
- KS-Mauerwerk
- Leichtbeton
- Stahlbeton-Fertigteil
- Trockenbau
- Dämmung EPS
- Dämmung XPS
- Dämmung Mineralwolle
- Öffnungsflügel Fenster
- Öffnungsflügel Tür
- Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt
- Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt
- Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss
- Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss
- Schnittführung
- Referenzpunkt
- Eingangsfeld
- Gebäudeschluss
- Türnummer
- Fensternummer
- Änderungsverfügung
- Ruftaster Aufzug, Achse 85 cm über OKFF
- Behälterzugriffsraum barrierefrei nach Nummer 11.1 der Sächsbl
- Behälterzugriffsraum barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl zu nutzen nach Nummer 11.2 der Sächsbl
- Flurstücksgrenze
- Baugrenze gemäß B-Plan

BRH	Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF
RR	Regenrohr
UZ	Unterzug
UHD	Unterhangdecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
RH	Raumhöhe bis UK Rohdecke
li. RH	Raumhöhe bis UK Unterhangdecke
FF	Fertigfußboden
RF	Rohfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
BP	Bodenplatte
FU	Fundament
GKB	Gipskarton-Bauplatte
GKF	Gipskarton-Feuerschutzplatte
VSG	Verbundsicherheitsglas
ESG	Einscheibensicherheitsglas
GLA	Glasausschnitt
FG	Festverglasung
RC2	Einbruchhemmung, Widerstandsklasse nach DIN EN 1627

Legende Brandschutz

BMA	Brandmeldeanlage
RW	Rettungsweg
ÖRA	Öffnung zum Rauchabzug
EI 30	Brandschutzanforderung gem DIN EN 13501

Allgemeine Hinweise

- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Fenster- und Türhöhen in Außenwänden sind Rohbaumaße
- Innenwandmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden
- Brüstungshöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden



± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Es gelten grundsätzlich die Maßzahlen.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
–	19.10.2023		

Projekte Fachplaner		Projekte Entwurfsverfasser		Projekte Bauherr		Registratur Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 7
04416 Markkleeberg

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wiltenbergstraße 2
04416 Markkleeberg

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
07 Deckenspiegel
Untergeschoss Südhaus

Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Bearbeiter

Projektleiter

HOAI-Leistungsbild (Phase)
Architektur
LPH 5

Erstelldatum
09.04.2023

Maßstab
1:50, 1:100

Blattgröße / Ausdruck
1650x701 mm

Index

Plan-Nr.
ARC_5_JHM_DS_UG_02 - _V

N

Anschlussplan Deckenspiegel Untergeschoss Nordhaus ARC_5_JHM_DS_UG_01


WC Jv
HZ-U 04
A 7,57 m²
U 11,197 m
RH 3,43 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKBi-Platten
Vorraum WC Jv
HZ-U 03
A 6,06 m²
U 9,85 m
RH 3,43 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKBi-Platten
Vorraum WC Mä
HZ-U 01
A 6,25 m²
U 10,01 m
RH 3,43 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKBi-Platten
WC Mä
HZ-U 02
A 9,39 m²
U 12,417 m
RH 3,43 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKBi-Platten
TF
HZ-U 05
A 3,55 m²
U 12,697 m
RH 3,60 m
Bodenbelag -
Deckenbelag -
HA/ Hebeanlage
V-U 01
A 22,62 m²
U 19,39 m
RH 3,46 m
Bodenbelag -
Deckenbelag -
Trockingraum
V-U 09
A 28,85 m²
U 22,107 m
RH 3,46 m
Bodenbelag -
Deckenbelag Anstrich
Lager Werkstatt
V-U 02
A 14,84 m²
U 15,98 m
RH 3,46 m
Bodenbelag -
Deckenbelag Anstrich
Werkstatt
V-U 08
A 27,88 m²
U 21,79 m
RH 3,46 m
Bodenbelag -
Deckenbelag Anstrich
Flur 3
V-U 01
A 17,92 m²
U 26,947 m
RH 3,46 m
Bodenbelag Anstrich
Technik PV
V-U 03
A 14,80 m²
U 15,87 m
RH 3,46 m
Bodenbelag -
Deckenbelag -
SiBel
V-U 06
A 6,72 m²
U 10,38 m
RH 3,46 m
Bodenbelag -
Deckenbelag -
BWZ
V-U 04
A 5,61 m²
U 9,597 m
RH 3,46 m
Bodenbelag -
Deckenbelag -
Lager Außengeräte
V-U 07
A 34,55 m²
U 21,047 m
RH 3,46 m
Bodenbelag -
Deckenbelag Anstrich
Kajaks
V-U 10
A 149,47 m²
U 60,29 m
RH 3,26 m
Bodenbelag -
Deckenbelag -
NSHV
V-U 05
A 17,83 m²
U 16,97 m
RH 3,46 m
Bodenbelag -
Deckenbelag -
Flur 2
H-U 04
A 62,59 m²
U 69,207 m
UK Lüftschacht
UK Lüftschacht
UK Lüftschacht


Flur 5
AGI 0.05
A 10,02 m²
U 18,78 m
Rin 3,46 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
Kompressorraum
AGI 0.39
A 4,36 m²
U 8,46 m
Rin 3,45 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
NK Gaskühe
AGI 0.40
A 5,62 m²
U 9,56 m
Rin 3,58 m
Bodenbelag
Deckenbelag
NK Fleisch/ Wurst
AGI 0.41
A 5,50 m²
U 9,56 m
Rin 3,58 m
Bodenbelag
Deckenbelag
Getränkelager
AGI 0.01
A 7,93 m²
U 11,67 m
Rin 3,46 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
WC DU
AGI 0.09
A 3,52 m²
U 7,92 m
Rin 3,46 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Flur 2
AGI 0.04
A 4,53 m²
U 11,97 m
Rin 3,46 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Umkleide
AGI 0.11
A 4,91 m²
U 8,94 m
Rin 3,46 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag GKB-Platten
Aufzug
AGI 0.43
A 1,17 m²
U 5,56 m
Rin 3,85 m
Bodenbelag
Deckenbelag
Speisesaal
AGI 0.06
A 231,78 m²
U 68,98 m
Rin 3,46 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Akustik-Unterhangdecke
Treppenhaus 4
AGI 0.32
A 15,98 m²
U 16,38 m
Rin 3,85 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
Spülküche
AGI 0.36
A 19,30 m²
U 20,47 m
Rin 3,46 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Metall-Systemdecke, Raster
Produktionsküche
AGI 0.35
A 49,03 m²
U 31,97 m
Rin 3,46 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Metall-Systemdecke, Raster
Trockenlager
AGI 0.37
A 4,43 m²
U 8,47 m
Rin 3,46 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
TK-Kühlzelle
AGI 0.34
A 7,55 m²
U 11,18 m
Rin 3,58 m
Bodenbelag
Deckenbelag
Büro Küche
AGI 0.33
A 4,27 m²
U 8,33 m
Rin 3,46 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
Anlieferung
AGI 0.30
A 10,12 m²
U 13,74 m
Rin 3,46 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
Umkleide
AGI 0.10
A 4,91 m²
U 8,94 m
Rin 3,46 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag GKB-Platten
TF
AGI 0.12
A 4,53 m²
U 8,70 m
Rin 3,63 m
Bodenbelag
Deckenbelag
WC DU
AGI 0.08
A 3,50 m²
U 7,92 m
Rin 3,46 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Pausenraum
AGI 0.07
A 19,11 m²
U 17,81 m
Rin 3,46 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Akustik-Unterhangdecke
Anlieferung Wäsche
AGI 0.96
A 4,33 m²
U 8,79 m
Rin 3,46 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
Treppenhaus 3
AGI 0.31
A 33,52 m²
U 24,27 m
Rin 3,85 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
Gästeschl.
Gästeschl.
Gästeschl.

Anschlussplan Deckenspiegel Erdgeschoss Verbinder ARC_5_JHM_DS_EG_03


Rezeption
Lapidschleifstücher
Wandlasurbar Brh
Gästetoilette
Baugrenze
Grundstücksgrenze
Ausstellungsfläche
Ausstellungsfläche
Ausstellungsfläche

Anschlussplan Deckenspiegel Erdgeschoss Nordhaus ARC_5_JHM_DS_EG_01


Cafeteria
Tresen Cafeteria
Foyer
Tonstudio
Rezeption
Vorplatz
Spülküchtelöffnung
Brandwand
Dachrinne Hauptdach
UK LHO 2.70
UK LHO 2.80
UK LHO 3.00
OK Rohre +/- 0
OK Lüftschacht UK LS Lüftschacht ÜK 4.70
OK Lüftschacht UK LS Lüftschacht ÜK 4.70
OK Lüftschacht UK LS Lüftschacht ÜK 4.70
OK Lüftschacht UK LS Lüftschacht ÜK 4.70
OK Lüftschacht UK LS Lüftschacht ÜK 4.70
OK Rohre +/- 0
OK Lüftschacht UK LS Lüftschacht ÜK 4.70
OK Lüftschacht UK LS Lüftschacht ÜK 4.70
OK Lüftschacht UK LS Lüftschacht ÜK 4.70
OK Lüftschacht UK LS Lüftschacht ÜK 4.70
OK Lüftschacht UK LS Lüftschacht ÜK 4.70


Gruppenzimmer
AQ=1.19 33,62 m²
A 34,44 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Akustik-Unterhangdecke
Bad
AQ=1.14.02 3,33 m²
A 7,90 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
2-Bett-Zimmer
AQ=1.14.01 14,29 m²
A 17,94 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
Treppenhaus 4
AQ=1.10 16,58 m²
A 16,58 m
RH 3,00 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
WC
AQ=1.12.03 2,07 m²
A 5,90 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
AQ=1.12.02 2,70 m²
A 6,73 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
4-Bett-Zimmer
AQ=1.12.01 16,82 m²
A 19,74 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
WC
AQ=1.08.3 2,07 m²
A 5,90 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
AQ=1.08.2 2,90 m²
A 6,92 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
2-Bett-Zimmer
AQ=1.08.1 13,97 m²
A 17,80 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
4-Bett-Zimmer
AQ=1.04.1 17,18 m²
A 19,79 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
AQ=1.04.2 3,01 m²
A 7,66 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
4-Bett-Zimmer
AQ=1.02.3 16,46 m²
A 19,37 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag GKB-Platten
TF
AQ=1.73 1,84 m²
A 1,84 m
U 7,62 m
RH 2,79 m
Bodenbelag
Deckenbelag
Dusche
AQ=1.02.2 3,01 m²
A 7,66 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
WC
AQ=1.02.1 2,00 m²
A 5,78 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Aufzug
AQ=1.01 4,17 m²
A 8,36 m
RH 3,00 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag
Treppenhaus 3
AQ=1.01 33,65 m²
A 34,56 m
RH 3,00 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
WC
AQ=1.15.3 2,05 m²
A 5,84 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
AQ=1.15.2 3,22 m²
A 7,87 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
AQ=1.15.3 3,22 m²
A 7,87 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
WC
AQ=1.13.3 2,30 m²
A 6,84 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
AQ=1.13.2 2,99 m²
A 6,87 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
2-Bett-Zimmer
AQ=1.09.1 13,25 m²
A 16,70 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
4-Bett-Zimmer
AQ=1.07.1 16,98 m²
A 19,70 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
AQ=1.08.3 3,01 m²
A 7,66 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
WC
AQ=1.05.2 2,05 m²
A 5,84 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
1-Bett-Zimmer
AQ=1.03.1 19,76 m²
A 22,51 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
Flur 3
AQ=1.94 34,56 m²
A 42,95 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag GKB-Platten
Bad rollstuhlgerecht
AQ=1.91.2 6,97 m²
A 10,97 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
2-Bett-Zimmer rollstuhlgerecht
AQ=1.91.1 16,95 m²
A 21,59 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag GKB-Platten
Putti
AQ=1.71 12,64 m²
A 15,11 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
4-Bett-Zimmer
AQ=1.15.1 16,97 m²
A 19,77 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
Flur 4
AQ=1.16 37,83 m²
A 45,27 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
5-Bett-Zimmer
AQ=1.15 20,16 m²
A 23,96 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
WC
AQ=1.11.1 3,14 m²
A 6,84 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
4-Bett-Zimmer
AQ=1.11.1 16,66 m²
A 19,47 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag GKB-Platten
UV Eb
AQ=1.73 2,89 m²
A 2,89 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag
Bad
AQ=1.09.2 5,16 m²
A 8,10 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
WC
AQ=1.07.3 2,00 m²
A 5,78 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
AQ=1.07.2 3,01 m²
A 7,66 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
4-Bett-Zimmer
AQ=1.05.1 16,97 m²
A 19,77 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag GKB-Platten
WC
AQ=1.03.3 2,22 m²
A 6,03 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
AQ=1.03.2 3,13 m²
A 7,77 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Putti
AQ=1.71 12,64 m²
A 15,11 m
RH 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Knotwiese
Sitzstufen
Sitzstufen
Sitzstufen

Anschlussplan Deckenspiegel 1. Obergeschoss Nordhaus ARC_5_JHM_DS_O1_01


2-Bett-Zimmer H1-1.12.1 A: 13,69 m² U: 17,80 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
3-Bett-Zimmer H1-1.12.1 A: 16,17 m² U: 19,78 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
Bad H1-1.08.2 A: 3,52 m² U: 7,51 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
2-Bett-Zimmer H1-1.08.1 A: 13,46 m² U: 17,60? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
Kinderspiel-/ Gruppenraum H1-1.11 A: 42,95 m² U: 33,56 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke
Bad barrierefrei H1-1.14.2 A: 3,78 m² U: 7,76 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
2-Bett-Zimmer barrierefrei H1-1.14.1 A: 13,85 m² U: 17,90 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
Bad H1-1.12.2 A: 3,43 m² U: 7,41 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
Bad H1-1.10.2 A: 3,52 m² U: 7,51 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
2-Bett-Zimmer H1-1.06.1 A: 13,46 m² U: 17,60? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
Bad H1-1.06.2 A: 3,52 m² U: 7,51 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
Bad barrierefrei H1-1.04.2 A: 3,86 m² U: 7,96 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
Familienzimmer barrierefrei H1-1.04.1 A: 28,35 m² U: 28,87? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: GKB-Platten
3-Bett-Zimmer rollstuhlgerecht H1-1.02.1 A: 20,48 m² U: 19,32? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich
Bad rollstuhlgerecht H1-1.02.2 A: 5,74 m² U: 8,58? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
PuMi H1-1.72 A: 4,18 m² U: 8,88 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: Anstrich
Spielecke
Aufzug Kl. 630 kg
Aufzug Kl. 630 kg
Aufzug Kl. 630 kg
Abluftleitung ZU 1500
UK LHS 2.40
UK LHS 2.33
UK LHS 2.20
UK LHS 2.10
UK LHS 2.30
UK LHS 2.15
UK LHS 2.25
UK LHS 2.35
UK LHS 2.45
UK LHS 2.50
UK LHS 2.55
UK LHS 2.60
UK LHS 2.65
UK LHS 2.70
UK LHS 2.75
UK LHS 2.80
UK LHS 2.85
UK LHS 2.90
UK LHS 2.95
UK LHS 2.100
UK LHS 2.105
UK LHS 2.110
UK LHS 2.115
UK LHS 2.120
UK LHS 2.125
UK LHS 2.130
UK LHS 2.135
UK LHS 2.140
UK LHS 2.145
UK LHS 2.150
UK LHS 2.155
UK LHS 2.160
UK LHS


Gruppenzimmer
HQ-Z.19 33,62 m²
U 34,44 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Akustik-Unterhangdecke
Bad
HQ-Z.14.02 3,33 m²
U 7,80 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
2-Bett-Zimmer
HQ-Z.14.01 14,29 m²
U 17,94 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
Treppenhaus 4
HQ-Z.10 15,38 m²
U 16,36 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
WC
HQ-Z.12.03 2,07 m²
U 5,80 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
HQ-Z.12.02 2,70 m²
U 6,72 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
4-Bett-Zimmer
HQ-Z.12.01 16,82 m²
U 19,74 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
WC
HQ-Z.09.02 2,07 m²
U 5,80 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
HQ-Z.09.01 2,86 m²
U 6,92 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
2-Bett-Zimmer
HQ-Z.09.01 13,97 m²
U 17,80 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
4-Bett-Zimmer
HQ-Z.04.01 17,18 m²
U 19,74 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
Dusche
HQ-Z.04.02 3,01 m²
U 7,06 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
4-Bett-Zimmer
HQ-Z.02.03 16,46 m²
U 19,37 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag GKB-Platten
TF
HQ-Z.71 1,84 m²
U 7,62 m
Rin 2,79 m
Bodenbelag
Deckenbelag
Aufzug
HQ-Z.9 4,17 m²
U 8,36 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich
Treppenhaus 3
HQ-Z.01 33,20 m²
A 34,88 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
WC
HQ-Z.15.3 2,05 m²
U 5,84 m
Rin 2,70 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
HQ-Z.15.2 3,01 m²
U 7,06 m
Rin 2,70 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
HQ-Z.15.3 3,22 m²
U 7,80 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
WC
HQ-Z.13.2 2,30 m²
U 6,04 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
HQ-Z.11.2 2,59 m²
U 6,87 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
2-Bett-Zimmer
HQ-Z.09.01 13,25 m²
U 19,70 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
4-Bett-Zimmer
HQ-Z.07.1 16,98 m²
U 19,70 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
Dusche
HQ-Z.05.3 3,01 m²
U 7,06 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
WC
HQ-Z.05.2 2,05 m²
U 5,84 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
1-Bett-Zimmer
HQ-Z.03.01 19,79 m²
U 23,31 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
Flur 3
HQ-Z.94 34,56 m²
U 42,95 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
Bad rollstuhlgerecht
HQ-Z.01.3 6,97 m²
U 10,97 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
2-Bett-Zimmer rollstuhlgerecht
HQ-Z.01.1 24,85 m²
U 23,58 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
Putti
HQ-Z.71 12,64 m²
U 15,11 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag Anstrich
4-Bett-Zimmer
HQ-Z.15.1 16,97 m²
A 19,74 m
Rin 2,70 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
Flur 4
HQ-Z.98 27,83 m²
U 34,56 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
5-Bett-Zimmer
HQ-Z.13.1 20,16 m²
U 24,48 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
WC
HQ-Z.11.1 2,14 m²
U 6,04 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
4-Bett-Zimmer
HQ-Z.11.1 16,88 m²
U 19,70 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
UV EG
HQ-Z.75 2,89 m²
U 7,62 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich
Bad
HQ-Z.09.02 5,16 m²
U 9,74 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
WC
HQ-Z.07.3 2,00 m²
U 5,80 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
HQ-Z.07.2 3,01 m²
U 7,06 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
4-Bett-Zimmer
HQ-Z.05.1 16,97 m²
U 19,74 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Linoleum
Deckenbelag Anstrich, GKB-Platten
WC
HQ-Z.03.03 2,22 m²
U 6,04 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Dusche
HQ-Z.03.02 3,13 m²
U 7,06 m
Rin 2,61 m
Bodenbelag Fliesen
Deckenbelag GKB-Platten
Putzen
Putzen
Putzen

Anschlussplan Deckenspiegel 2. Obergeschoss Nordhaus ARC_5_JHM_DS_02_01


2-Bett-Zimmer H1-2.12.1 A: 13,69 m² U: 17,80 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
3-Bett-Zimmer H1-2.12.1 A: 16,17 m² U: 19,78 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
Bad H1-2.08.2 A: 3,52 m² U: 7,51 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
2-Bett-Zimmer H1-2.08.1 A: 13,46 m² U: 17,68? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
Kinderspiel-/ Gruppenraum H1-2.11 A: 42,96 m² U: 33,56 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke
Bad barrierefrei H1-2.14.2 A: 3,78 m² U: 7,76 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
2-Bett-Zimmer barrierefrei H1-2.14.1 A: 13,85 m² U: 17,90 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
Bad H1-2.12.2 A: 3,43 m² U: 7,61 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
Bad H1-2.10.2 A: 3,52 m² U: 7,51 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
2-Bett-Zimmer H1-2.06.1 A: 13,46 m² U: 17,68? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
Bad H1-2.06.2 A: 3,52 m² U: 7,51 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
Bad barrierefrei H1-2.04.2 A: 3,86 m² U: 7,96 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
Familienzimmer barrierefrei H1-2.04.1 A: 28,35 m² U: 28,87? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
3-Bett-Zimmer rollstuhlgerecht H1-2.02.1 A: 20,48 m² U: 19,32? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich
Bad rollstuhlgerecht H1-2.02.2 A: 5,74 m² U: 9,58? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
PuMi H1-2.72 A: 4,18 m² U: 8,88 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: Anstrich
Bad barrierefrei H1-2.09.2 A: 3,86 m² U: 7,86 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
Bad barrierefrei H1-2.07.2 A: 3,86 m² U: 7,86 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
Flur 1 H1-2.95 A: 19,66 m² U: 29,86? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: GKB-Platten
UV Et H1-2.71 A: 7,71 m² U: 13,00? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: —
Bad H1-2.05.2 A: 3,52 m² U: 7,50 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
Bad H1-2.03.2 A: 3,51 m² U: 7,50 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
3-Bett-Zimmer H1-2.01.1 A: 16,48 m² U: 19,91? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
Aufzug H1-2.03 A: 4,04 m² U: 8,19? m RH: 2,61 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: -
Treppenhaus 1 H1-2.91 A: 31,94 m² U: 23,68? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: Anstrich
2-Bett-Zimmer barrierefrei H1-2.09.1 A: 13,88 m² U: 17,85 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
2-Bett-Zimmer barrierefrei H1-2.07.1 A: 13,88 m² U: 17,85 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
Treppenhaus 2 H1-2.92 A: 18,18 m² U: 20,98? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
3-Bett-Zimmer H1-2.05.1 A: 16,29 m² U: 19,84? m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
Flur 2 H1-2.94 A: 30,88 m² U: 39,05 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: GKB-Platten
2-Bett-Zimmer H1-2.03.1 A: 13,39 m² U: 17,55 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Linoleum Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten
Bad H1-2.01.2 A: 3,43 m² U: 7,41 m RH: 2,55 m Bodenbelag: Fliesen Deckenbelag: GKB-Platten
Abfallraum DG H1-2.09
Abfallraum DG H1-2.00
Abfallraum DG H1-2.00
Abfallraum DG H1-2.00