

# Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71

01 LV Los 1 - Bauhauptleistungen

24.09.2024

Bauvorhaben

Bauherr

Planverfasser

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Währung

EUR

Mehrwertsteuer

19,0 %



Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden.

Gesamtsumme brutto in EUR

.....  
(Vor der Prüfung)

.....  
(Nach der Prüfung)

Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden.

....., den .....,  
(Ort und Datum)

.....  
(Stempel und Unterschrift)

# Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71

## 01 LV Los 1 - Bauhauptleistungen

24.09.2024

---

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
--------------	---	--------------

---

### Inhaltsverzeichnis

01	LV	Los 1 - Bauhauptleistungen	1
01.01	LOS	LOS 1 - Bauhauptleistungen	3
01.01.10	Titel	Rohbauarbeiten	5
01.01.20	Titel	Trockenbauarbeiten	9
01.01.30	Titel	Fliesenarbeiten	11

# Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71

## 01.01 Dokument Vorhabenbeschreibung

24.09.2024

### Vorhabenbeschreibung

---

#### Vorhabenbeschreibung

Im Erdgeschoss des Sozialgebäude vom Bauwirtschafts-hof der Stadt Aschersleben sollen die Duschräume für Herren und Damen modernisiert werden. Beide Duschräume sind gleich groß, sind im Bestand gleich ausgestattet und werden mit der Modernisierung ebenfalls identisch hergestellt. Die ausgeschriebenen Mengen beziehen sich auf die Gesamtleistung (beide Räume).

Alle Bestands-Waschtische und -Duschen werden abgebrochen.

Die Anzahl der Waschtische wird, pro Raum, von 8 Stück Bestand auf 1 Stück Neu reduziert.

Die Anzahl der Duschen wird, pro Raum, von 3 Stück Kabinen auf 2 Stück offene Duschen reduziert.

Die Bestands-Fußböden und -Wände (raumhoch) sind gefliest. Die Bestandsfliesen sollen erhalten bleiben.

Der Fußboden und Teile der Wandflächen werden mit neuen Fliesen, auf den alten Fliesen überbaut. Die freistehenden Bestands-Installationswände, für Waschtische, werden ersatzlos abgebrochen.

Ca. 50 % der Fußbodenflächen werden, wegen Durchfeuchtungen, bis zum Rohfußboden abgebrochen und mit neuem Estrich aufgebaut.

#### Allgemeine Vorbemerkungen

##### Baustellenbesichtigung

Baustellenbesichtigungen zur Kalkulation können nach telefonischer Anmeldung beim Auftraggeber, unter 03473 - 22511411 (Herr Könnecke) vereinbart werden.

##### Lohnleitklausel

Eine Lohnleitklausel wird nicht vereinbart.

##### Stoffpreisleitklausel

Eine Stoffpreisleitklausel wird nicht vereinbart.

##### Baustrom / Bauwasser/ Baustellen-WC

Baustrom, Bauwasser, sowie Toiletten werden vom AG gestellt.

##### Abfallentsorgung

Ablagerungsstellen werden nicht zur Verfügung gestellt!

Der AN ist für eine ordnungsgemäße Entsorgung aller bei der Baumaßnahme anfallenden Abfälle verantwortlich. Dabei gelten im Besonderen das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, die Festlegungen und Regelungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), sowie die Abfallentsorgungssatzung des Salzandkreises.

Alle auszubauenden Materialien, die vom AN von der Baustelle zu entfernen sind, müssen auf eine genehmigte Weiterverwertungsanlage/Deponie gebracht werden, bzw. sind einer Wiederverwendung zuzuführen.

Hierfür sind durch den AN Entsorgungsnachweise zu führen.

##### Personaleinsatz

Der AN ist verpflichtet, die Baustelle mit qualifiziertem Fachpersonal so zu besetzen, dass eine einwandfreie und reibungslose Abwicklung des Bauvertrages und Einhaltung des Bauzeitenplanes gewährleistet ist. Der vom AN bestellte Bauleiter und sein Vertreter sind dem AG vor Baubeginn schriftlich zu benennen.

##### Abschlagsrechnungen

Abschläge können bis max. 80 % der Auftragssumme anerkannt werden.

Rechnungen sind kumuliert zu verfassen und mit Aufmaßen und Massenermittlungen zu belegen.

Bei Einheitspreisverträgen werden keine pauschalen Rechnungen anerkannt.

##### Dokumentationsunterlagen

Nach Abschluss der Baumaßnahme ist mit der Schlussrechnung, eine Bestandsdokumentation einzureichen (2-fach in Papier und digital). Diese enthält:

- das VOB-Abnahmeprotokoll,

## Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71

### 01.01 Dokument Vorhabenbeschreibung

24.09.2024

#### Vorhabenbeschreibung

---

- die Fachunternehmererklärung,
- die Fachbauleitererklärung,
- Werk- und Ausführungsplanung
- Technische Datenblätter
- Bautagesberichte
- Pflege- und Reinigungsanleitungen etc.

Der Schlussrechnungsbetrag wird nur dann in voller Höhe ausgezahlt, wenn die Dokumentation komplett vorliegt und alle Mängel abgearbeitet wurden.

#### Angebot / Nebenangebote

Nebenangebote sind zulässig.

Bei allen nachfolgend beschriebenen Demontagen und Abbrucharbeiten sind alle Befestigungsmittel, wie Nägel, Schrauben, Dübel, Konsolen, Abhängungen etc., sowie Rohrleitungen und Kabel zu entfernen und zu beseitigen. Gleiches gilt für Fugenmaterial aus Montageschaum oder Wärmedämmung, inkl. Folienabklebungen und Silikon-/Acryl-Dichtungen (auch an Sanitärausstattungen). Grundleitungen sind mit Deckeln zu verschließen.

Die Duschräume sind nach den Abbruch- und Demontagarbeiten besenrein zu hinterlassen. Schutt ist zu beseitigen. Die Kosten hierfür sind in die LV-Positionen einzurechnen.

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71** 24.09.2024

01 LV Los 1 - Bauhauptleistungen 01.01.10 Titel Rohbauarbeiten  
 01.01 LOS LOS 1 - Bauhauptleistungen Übertrag: .....

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
<b>01.01.10.10 Baustelleneinrichtung</b>				
	Einrichten, Vorhalten, sowie Räumen der Baustelle, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:			
	- Aufbau, Vorhaltung und Abbau aller Arbeits- und Schutzgerüste für die eigene Leistung, Schutzabsperungen aller Art und Absturzsicherungen lt. UVV			
	- Reinigung von Verkehrswegen im und vor dem Gebäude, für eigenverursachte Verschmutzungen			
	- Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze			
	- Notwendige Werkzeuge, Maschinen und Geräte.			
	- Material-Vorhaltekosten			
	- elektrische Beleuchtung der Arbeitsplätze gemäß UVV			
	- Staubschutz für benachbarte Räume, mit Folie und Abklebung			
	- Abdeckung zum Schutz der zu erhaltenden Fußbodenfliesen mit Vlies und Spanplatten			
	- Materialtransporte bis zum Arbeitsplatz			
	- Schutttransporte vom Arbeitsplatz zum Container			
	- Abfallcontainer, einschl. Transport- und Entsorgungskosten, sowie Deponiegebühr			
	Vorhaltezeit: für die Gesamtdauer der Arbeiten			
1	psch		.....	.....
<b>01.01.10.20 Waschtisch ausbauen und entsorgen</b>				
	Waschtisch, einschl. Verrohrung bis zum Installations-schacht, Armaturen, Spiegel und Ablage, ausbauen und entsorgen, inkl. Transportkosten und Deponiegebühr.			
16	St		.....	.....
<b>01.01.10.30 Dusche ausbauen und entsorgen</b>				
	Dusche, aus Kunststoff oder Stahlblech, ca. 90 x 90 cm, mit Duschtrennung aus Aluminiumrahmen, Schiebetüren, Seitenwände und Kunstglasscheiben, inkl. gefliester Unter- und Ummauerung, einschl. Verrohrung bis zum Installationsschacht und Armaturen mit Duschgestänge und Brauseschlauch, sowie Mauerwerk, ausbauen und entsorgen, inkl. Transportkosten und Deponiegebühr.			
6	St		.....	.....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71** 24.09.2024

01 LV Los 1 - Bauhauptleistungen 01.01.10 Titel Rohbauarbeiten

01.01 LOS LOS 1 - Bauhauptleistungen Übertrag: .....

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
<b>01.01.10.40</b>	<b>Abbruch freistehende Mauerwerks-Installationswand</b>			
	Freistehende Installationswand aus Ziegel-Mauerwerk, beid- und oberseitig gefliest, abrechen und entsorgen, inkl. Transportkosten und Deponiegebühr. Abbruch in erschütterungsarmer Handarbeit. Angrenzender Fliesenfußboden ist gegen Beschädigung zu schützen. Belastung nach LAGA: Z1.2 Wanddicke: bis 30 cm Wandhöhe: bis 1,30 m Einzelwandlänge: bis 2,60 m Abbruch bis zum Rohfußboden (Bodenplatte). Der Abbruchschutt ist besenrein zu entfernen. Die Entsorgung / Verwertung kann unter AVV / ASN-Nr. 17 01 07 (Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik) erfolgen. In der Installationswand enthaltene Rohrleitungen sind zu entfernen. Grundleitungsanschlüsse sind mit passenden Deckeln zu verschließen.			
	2	St	.....	.....
<b>01.01.10.50</b>	<b>Trennschnitt im Fußboden, t = 8 cm</b>			
	Sauberen Trennschnitt, mit Diamantblatt, im Fußboden, durch Fliesen und Zementestrich herstellen.			
	8,2	m	.....	.....
<b>01.01.10.60</b>	<b>Zement-Estrich, ausbauen und entsorgen</b>			
	Vorhandenen Zement-Estrich, mit Bodenfliesen belegt, ausbauen und entsorgen, inkl. Transportkosten und Deponiegebühr. Estrichdicke: bis 6 cm Belastung nach LAGA: Z1.2 Die Entsorgung / Verwertung kann unter AVV / ASN-Nr. 17 01 07 (Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik) erfolgen.			
	21,4	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>01.01.10.70</b>	<b>Abdichtung Bodenfläche</b>			
	Abdichtung auf Bodenflächen aus Beton gegen Bodenfeuchtigkeit, mit vollflächigem Bitumen-Voranstrich und 1 Lage Bitumenschweißbahn G200 DD, einschl. 15 cm Überdeckungen, Überdeckungen verschweißt, inkl. gründlichem Abfegen der Flächen vor dem Anstrich.			
	21,4	m <sup>2</sup>	.....	.....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71** 24.09.2024

01 LV Los 1 - Bauhauptleistungen 01.01.10 Titel Rohbauarbeiten

01.01 LOS LOS 1 - Bauhauptleistungen Übertrag: .....

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
<b>01.01.10.80 Fehlstellen im Fußboden mit Beton aufüllen</b>				
	Unbewehrten Beton für das Schließen von Fehlstellen im Fußboden, nach Ausbau der freistehenden Installationswände, liefern, einbauen, eben abziehen und glätten. Beton an den vorhandenen Estrich absatzfrei angleichen. Beton: C20/25 Dicke: bis 8 cm			
	1 m2		.....	.....
<b>01.01.10.90 Wanddurchbruch verputzen</b>				
	Wanddurchbruch, nach Verlegung von Installationsleitungen, nachträglich mit Kalkzementputz, beidseitig verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz. Öffnungsgröße: bis 0,05 m2			
	4 St		.....	.....
<b>01.01.10.100 Untergrund unter neuem Estrich reinigen</b>				
	Vorhandenen Untergrund unter neuem Estrich prüfen und scharf abfegen. Anfallenden Schutt entsorgen, inkl. Transportkosten und Deponiegebühr. Untergrund: Unterbeton (Bodenplatte)			
	21,4 m2		.....	.....
<b>01.01.10.110 Randstreifen, PE-Schaum, h = 10 cm</b>				
	Randstreifen aus PE-Schaum mit abknickbarem Fuß, liefern und einbauen. Höhe = 100 mm			
	28,4 m		.....	.....
<b>01.01.10.120 Zement-Estrich, d = 50 mm</b>				
	Zement-Estrich liefern und mit geglätteter Oberfläche einbauen. Dicke: 50 mm Estrich: CT-C25-F4-T50			
	21,4 m2		.....	.....
<b>01.01.10.130 Mehrdicke Zement-Estrich, d = 10 mm</b>				
	Mehrdicke des vorbeschriebenen Zement-Estrichs Dicke: je 10 mm			
	21,4 m2		.....	.....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71** 24.09.2024

01 LV Los 1 - Bauhauptleistungen 01.01.10 Titel Rohbauarbeiten  
 01.01 LOS LOS 1 - Bauhauptleistungen Übertrag: .....

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
<b>01.01.10.140 Stundenlohn Facharbeiter</b>				
		Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Facharbeiter		
	5 h		.....	.....

---

**Gesamtsumme** Titel 01.01.10 Rohbauarbeiten .....

MWSt. 19,0 % .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71** 24.09.2024

01 LV Los 1 - Bauhauptleistungen 01.01.20 Titel Trockenbauarbeiten  
 01.01 LOS LOS 1 - Bauhauptleistungen Übertrag: .....

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

**01.01.20.10 Baustelleneinrichtung**

Einrichten, Vorhalten, sowie Räumen der Baustelle, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:  
 - Aufbau, Vorhaltung und Abbau aller Arbeits- und Schutzgerüste für die eigene Leistung, Schutzabsperungen aller Art und Absturzsicherungen lt. UVV  
 - Reinigung von Verkehrswegen im und vor dem Gebäude, für eigenverursachte Verschmutzungen  
 - Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze  
 - Notwendige Werkzeuge, Maschinen und Geräte.  
 - Material-Vorhaltekosten  
 - elektrische Beleuchtung der Arbeitsplätze gemäß UVV  
 - Materialtransporte bis zum Arbeitsplatz  
 - Schutttransporte vom Arbeitsplatz zum Container  
 - Abfallcontainer, einschl. Transport- und Entsorgungskosten, sowie Deponiegebühr  
 Vorhaltezeit: für die Gesamtdauer der Arbeiten

1 psch ..... ..

**01.01.20.20 Gipskarton-Ständerwand, d = 12,5 cm, 2 Kleinflächen**

Gipskarton-Ständerwand, als freistehende Seitenwand von 2 Duschen, liefern und herstellen, bestehend aus:  
 - einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen  
 - beidseitiger doppelter Beplankung mit imprägnierten Gipskarton-Feuchtraumplatten, einschl. elastischem Anschluss mit Acryldichtung an andere Bauteile  
 - Schraubenköpfe und Fugen mehrfach verspachteln und schleifen, Qualitätsstufe: Q2  
 - ohne Dämmeinlage  
 - mit Dämmstreifenunterlage  
 - Profile: CW/UW 75/50(40)/06  
 - Beplankung je Seite: 2 x 12,5 mm GK-Feuchtraumplatten  
 - Wandhöhe: raumhoch, ca. 2,50 m  
 - Wanddicke: 125 mm  
 Anschluss an die Decke ist nicht möglich.  
 Unterkonstruktion dementsprechend, mit Verstärkungsprofilen, ausbilden!

4,2 m2 ..... ..

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71** 24.09.2024

01 LV Los 1 - Bauhauptleistungen 01.01.20 Titel Trockenbauarbeiten  
 01.01 LOS LOS 1 - Bauhauptleistungen Übertrag: .....

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
<b>01.01.20.30</b>	<b>Gipskarton-Vorsatzschale, d = 7,5 cm</b>			
	Gipskarton-Vorsatzschale, liefern und herstellen, bestehend aus:			
	- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen			
	- einseitiger doppelter Beplankung mit imprägnierten Gipskarton-Feuchtraumplatten, einschl. elastischem Anschluss mit Acryldichtung an andere Bauteile			
	- Schraubenköpfe und Fugen mehrfach verspachteln und schleifen, Qualitätsstufe: Q2			
	- ohne Dämmeinlage			
	- mit Dämmstreifenunterlage			
	- Profile: CW/UW 75/50(40)/06			
	- Beplankung: einseitig, 2 x 12,5 mm GK-Feuchtraumplatten			
	- Wandhöhe: raumhoch, ca. 2,50 m			
	- Wanddicke: 75 mm			
	- rückseitiger Abstand zur Mauerwerkswand: ca. 10 cm			
	- Gesamtanzahl: 2 Stück Vorsatzschalen			
19	m2		.....	.....
<b>01.01.20.40</b>	<b>Wandende, freistehend, in GK-Ständerwand</b>			
	Beplankung von frei stehenden Wandenden in Gipskarton-Ständerwänden, mit Plattenstreifen (Material wie Wandposition), inkl. Kantenschutzprofile und Verspachtelung der Anschlüsse.			
5	m		.....	.....
<b>01.01.20.50</b>	<b>Rundlöcher in Gipskarton-Beplankungen</b>			
	Rundlöcher für Durchführungen haustechnischer Anlagen in Gipskarton-Beplankungen bohren. Abfall entsorgen.			
	Bohrtiefe: bis 25 mm			
	Durchmesser: bis 50 mm			
14	St		.....	.....
<b>01.01.20.60</b>	<b>Stundenlohn Facharbeiter</b>			
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Facharbeiter			
5	h		.....	.....

<b>Gesamtsumme</b>	Titel 01.01.20 Trockenbauarbeiten		.....
	MWSt. 19,0 %		.....
	<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>		.....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71** 24.09.2024

01 LV Los 1 - Bauhauptleistungen 01.01.30 Titel Fliesenarbeiten

01.01 LOS LOS 1 - Bauhauptleistungen Übertrag: .....

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
<b>01.01.30.10</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
	Einrichten, Vorhalten, sowie Räumen der Baustelle, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:			
	- Aufbau, Vorhaltung und Abbau aller Arbeits- und Schutzgerüste für die eigene Leistung, Schutzabsperungen aller Art und Absturzsicherungen lt. UVV			
	- Reinigung von Verkehrswegen im und vor dem Gebäude, für eigenverursachte Verschmutzungen			
	- Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze			
	- Notwendige Werkzeuge, Maschinen und Geräte.			
	- Material-Vorhaltekosten			
	- elektrische Beleuchtung der Arbeitsplätze gemäß UVV			
	- Materialtransporte bis zum Arbeitsplatz			
	- Schutttransporte vom Arbeitsplatz zum Container			
	- Abfallcontainer, einschl. Transport- und Entsorgungskosten, sowie Deponiegebühr			
	Vorhaltezeit: für die Gesamtdauer der Arbeiten			
1	psch		.....	.....
<b>01.01.30.20</b>	<b>Untergrundvorbehandlung, Wand</b>			
	Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen, Belagsflächen säubern und mit Tiefengrund grundieren.			
	Bauteil: zu fliesende Wandflächen			
	Untergrund: Fliesen oder Gipskarton-Platten			
46	m2		.....	.....
<b>01.01.30.30</b>	<b>Untergrundvorbehandlung, Boden</b>			
	Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen, Belagsflächen säubern und mit Tiefengrund grundieren.			
	Bauteil: Boden			
	Untergrund: Zement-Estrich oder Fliesen			
39	m2		.....	.....
<b>01.01.30.40</b>	<b>Ausgleichsspachtelung, Boden, 10 mm</b>			
	Ausgleichsspachtelung bei Überschreitung der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 mit Fliesenkleber fachgerecht herstellen.			
	Die Toleranzüberschreitungen sind vor Ausführungsbeginn der Bauleitung rechtzeitig schriftlich anzuzeigen!			
	Bauteil: Boden			
	Ausgleichsspachtelung: d = bis 10 mm			
39	m2		.....	.....
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71** 24.09.2024

01 LV Los 1 - Bauhauptleistungen 01.01.30 Titel Fliesenarbeiten  
 01.01 LOS LOS 1 - Bauhauptleistungen Übertrag: .....

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
<b>01.01.30.50</b>	<b>Ausgleichsspachtelung, Wand, 10 mm</b>			
	Ausgleichsspachtelung bei Überschreitung der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 mit Fliesenkleber fachgerecht herstellen. Die Toleranzüberschreitungen sind vor Ausführungsbeginn der Bauleitung rechtzeitig schriftlich anzuzeigen! Bauteil: Wand Ausgleichsspachtelung: d = bis 10 mm			
	46 m <sup>2</sup>		.....	.....
<b>01.01.30.60</b>	<b>Streichisolierung, Wand</b>			
	Liefern und Aufbringen einer wasserdichten, flexiblen Schutzschicht, als flüssige Flächenabdichtung für Innenbereiche nach ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtung", geeignet in Nassbereichen mit nichtdrückendem Wasser, 2 Auftragsschichten, zweifarbig. Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien. Bauteil: Wand Untergrund: Fliesen oder Gipskarton-Platten Lage: im Bereich der Duschen und raumumlaufend 30 cm hoch über dem Fußboden			
	44 m <sup>2</sup>		.....	.....
<b>01.01.30.70</b>	<b>Streichisolierung, Boden</b>			
	Liefern und Aufbringen einer wasserdichten, flexiblen Schutzschicht, als flüssige Flächenabdichtung für Innenbereiche nach ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtung", geeignet in Nassbereichen mit nichtdrückendem Wasser, 2 Auftragsschichten, zweifarbig. Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien. Bauteil: gesamte Bodenfläche Untergrund: Zement-Estrich oder Fliesen			
	39 m <sup>2</sup>		.....	.....
<b>01.01.30.80</b>	<b>Dichtband</b>			
	Liefern und Anbringen von Dichtband in den Ecken "Wand / Wand" und Anschlussbereichen "Boden / Wand", aus vlieskaschiertem Spezial-Gummiband, rissüberbrückend, geeignet in Nassbereichen mit nichtdrückendem Wasser, Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien. Lage: Wandecken im Bereich der Duschen, sowie raumumlaufend im Anschlussbereich "Boden / Wand".			
	57 m		.....	.....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71** 24.09.2024

01 LV Los 1 - Bauhauptleistungen 01.01.30 Titel Fliesenarbeiten  
 01.01 LOS LOS 1 - Bauhauptleistungen Übertrag: .....

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
<b>01.01.30.90 Rohrdurchgang</b>				
	Liefen und Anbringen von wasserdichten Dichtmanschetten, an Rohrdurchgängen durch die Abdichtung, in Verbindung mit der Flächenabdichtung, für Innenbereiche, geeignet in Nassbereichen mit nichtdrückendem Wasser. Bauteil: Wand und Boden mit Streichisolierung			
	8 St		.....	.....
<b>01.01.30.100 Entkopplungsbahn</b>				
	Liefen und Verlegen einer wasserdichten, flexiblen, rissüberbrückenden Entkopplungsbahn für Innenbereiche, geeignet in Nassbereichen mit nichtdrückendem Wasser, Verlegung mit schnellabbindenden Flexmörtel, wasserdicht verkleben. Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien. Bauteil: Boden Einbau nur nach Anordnung durch die Bauleitung!			
	39 m2		.....	.....
<b>01.01.30.110 Wandfliesen</b>				
	Liefen und fachgerechtes Verlegen von Wandfliesen, 1. Wahl, im Dünnbett, inkl. aller Schneidarbeiten und Verfugung. Bauteil: Wand Untergrund: Fliesen oder Gipskartonplatten zu fliesende Fläche: nach Angabe der Bauleitung Fliesenformat: ca. 15 x 20 cm, Hochkantverlegung Oberfläche: matt, weiß, passend zum Bestand Fliesenhöhe: raumhoch Verfugung: silbergrau			
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
	angebotener Netto-Fliesenpreis in _?/m2: '.....'			
	46 m2		.....	.....
<b>01.01.30.120 Verfliesen von Stirnseiten</b>				
	Verfliesen von vertikalen Stirnseiten von Duschtrennwänden, mit vorbeschriebenen Wandfliesen, inkl. Verfugen. Breite: bis 20 cm			
	5 m		.....	.....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71** 24.09.2024

01 LV Los 1 - Bauhauptleistungen 01.01.30 Titel Fliesenarbeiten  
 01.01 LOS LOS 1 - Bauhauptleistungen Übertrag: .....

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
<b>01.01.30.130 Lochausschnitte im Fliesenbelag</b>				
	Zulage für die Herstellung runder Ausschnitte im Belag der Wand- und Bodenfliesen. Durchmesser: bis 65 mm			
	18 St		.....	.....
<b>01.01.30.140 Bodenablauf</b>				
	Bodenablauf für Fußboden und Duschen ohne Duschtasse, aus Bodenelement, mit Abdeckrost aus Edelstahl und Geruchsverschluss, liefern, einbauen, an die Grundleitung anschließen und abdichten.			
	6 St		.....	.....
<b>01.01.30.150 Bodenfliesen</b>				
	Liefern und fachgerechtes Verlegen von Bodenfliesen, 1. Wahl, im Dünnbett mit Flexmörtel, inkl. aller Schneidarbeiten, Verfugung und Verschnitt. Bauteil: Boden Untergrund: Zement-Estrich oder Fliesen Fliesenformat: ca. 33 x 33 cm Oberfläche: matt, weiß, passend zum Bestand Verfugung: zementgrau			
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
	angebotener Netto-Fliesenpreis in _?/m2: '.....'			
	30 m2		.....	.....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71** 24.09.2024

01 LV Los 1 - Bauhauptleistungen 01.01.30 Titel Fliesenarbeiten  
 01.01 LOS LOS 1 - Bauhauptleistungen Übertrag: .....

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
<b>01.01.30.160 Bodenfliesen Duschbereiche</b>				
	Liefern und fachgerechtes Verlegen von Mosaik-Bodenfliesen, 1. Wahl, im Dünnbett mit Flexmörtel, inkl. aller Gefälleausbildungen des Untergrundes, Schneidarbeiten, Verfugung und Verschnitt, sowie Anarbeitung an die Bodenabläufe der Duschen Bauteil: Boden in Duschen ohne Duschtassen Untergrund: Zement-Estrich Oberfläche: matt, weiß, passend zum Bestand Verfugung: zementgrau			
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
	angebotenes Fliesenformat: '.....'			
	angebotener Netto-Fliesenpreis in _?/m2: '.....'			
9	m2		.....	.....
<b>01.01.30.170 Eckschutzwinkel, Aluminium</b>				
	Fliesen-Eckschutzschiene aus Winkelprofil, mit gerundeter Kante, liefern und an allen vorstehenden horizontalen und vertikalen Ecken des Wand-Fliesenbelages fachgerecht einbauen. Material: Aluminium, eloxiert			
20	m		.....	.....
<b>01.01.30.180 Abschlusschiene, Aluminium</b>				
	Fliesen-Abschlusschiene aus Winkelprofil, mit gerader Kante, liefern und an allen Abschlusskanten des Wand- und Boden-Fliesenbelages fachgerecht einbauen. Material: Aluminium, eloxiert			
8,5	m		.....	.....
<b>01.01.30.190 Randdämmstreifen abschneiden</b>				
	Überstand der vorhandenen Estrich-Randdämmstreifen, aus geschäumtem PE, d = 8 mm, nach Einbau der Fliesen abschneiden und Abfallmaterial entsorgen.			
30	m		.....	.....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71** 24.09.2024

01 LV Los 1 - Bauhauptleistungen 01.01.30 Titel Fliesenarbeiten  
 01.01 LOS LOS 1 - Bauhauptleistungen Übertrag: .....

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
<b>01.01.30.200 Silikonfugen</b>				
	Liefen und fachgerechtes Herstellen von dauerelastischen Silikonfugen. Fugenbreite: ca. 5 mm Farbton: nach Wahl des AG			
	91 m		.....	.....
<b>01.01.30.210 Stundenlohn Facharbeiter</b>				
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Facharbeiter			
	5 h		.....	.....
<hr/>				
<b>Gesamtsumme</b>		Titel 01.01.30 Fliesenarbeiten	.....	
		MWSt. 19,0 %	.....	
		<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>	.....	

**Leistungsverzeichnis A11 Umbau Duschräume am Standort Heinrichstraße 71**

**01 LV Los 1 - Bauhauptleistungen**

24.09.2024

---

Ordnungszahl      Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene      Gesamt in EUR

---

**Zusammenfassung der Gliederungspunkte**

01.01	LOS	LOS 1 - Bauhauptleistungen	.....
01.01.10	Titel	Rohbauarbeiten	.....
01.01.20	Titel	Trockenbauarbeiten	.....
01.01.30	Titel	Fliesenarbeiten	.....
<hr/>			
<b>Gesamtsumme</b>		LV 01 Los 1 - Bauhauptleistungen	.....
		MWSt. 19,0 %	.....
		<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>	.....