S C H A C H T L I S T E 2

Vorhaben: **Hohenstein-Ernstthal, OT Wüstenbrand**
KNA RWK Bahnhofstraße bis Quarkbach, 1.BA

BEACHTE: Die Winkelangaben der Schachtliste sind vor Bestellung der vorgefertigten Unterteile durch Absteckung vor Ort zu präzisieren.
Die angegebenen Deckelhöhen sind bei Ausführung verbindlich durch den AN abzugleichen!
Für Bestellungen nach Schachtliste übernehmen wir keine Garantie!
Beachte Gefälleangaben in den Spalten "Rohrsohle".

Art des Schachtes	Schacht	OK Schacht	Rohrsohle						Nennweite / Material				Skizze	Koordinaten ETRS / UTM33 (Koordinaten beziehen sich auf Schnittpunkt Rohrachse)		Bemerkungen
			E1	E2	E3	E4	A	h Schacht -tiefe	E1	E2	E3	A	Winkelangaben in Grad			
		DHHN92	DHHN92	DHHN92	DHHN92	DHHN92	DHHN92	m	DN	DN	DN	DN		East	North	
Ø1200 Sb Schachtunterteil, Schachtoberteile gem. DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 mit Konus 1200/625	**1814322022**	378,00	376,78/ 375,12 1:100 (1,0%)	375,13 1:17,29 (5,78%)	375,44 1:50 (2,0%)	375,18 1:50 (2,0%)	375,09 1:77,5 (1,29%)	2,91	300 PVC / 200 PVC	OD 315 PP	E3 150Stz / E4 150Stz	OD 500 PP		341930.330	5630650.294	E1 bindet mit außenliegendem Absturz ein.
Ø1200 Sb Schachtunterteil, Schachtoberteile gem. DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 mit Konus 1200/625	**1814322021**	378,82	376,17 1:17,29 (5,78%)				376,11 1:17,29 (5,78%)	2,71	OD 315 PP			OD 315 PP		341947.282	5630656.334	
Ø1200 Sb Schachtunterteil, Schachtoberteile gem. DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 mit Konus 1200/625	**1814322020**	382,54	381,22 1:100 (1,0%)	380,77 1:187,5 (0,53%)			380,74 1:17,29 (5,78%)	1,80	OD 315 PP	300 Sb		OD 315 PP		342024.590	5630677.610	rechtes Bankett auf 381,52 hochziehen