
Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten Atrium

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben

Bauherr Stadtpflege Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau
Wasserwerkstraße 13
D 06842 Dessau - Roßlau

Telefon 0340 - 204-2072
Telefax 0340 - 204-2972
eMail stadtpflege.hellwich@dessau-rosslau.de

Planer ASP Projektsteuerung
Detlev Compernaß

Telefon 0340 / 26163971
Mobil 0172 / 3426325
eMail compernass@asp-de.de

Köthener Straße 63b
D 06847 Dessau_Roßlau

Leistung	Malerarbeiten Atrium	Vergabeeinheit
Ausführung	Beginn 1. Quartal 2025 (Witterungsabhängig)	Ende
Einbehalte	Mängelansprüche ----%	Sicherheit -----%

Abgabe Bauherr
Anschrift siehe oben

Angebotssumme Angebotssumme netto	EUR	_____
Preisnachlass _____ %	EUR	_____
Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	_____
zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	_____
Angebotssumme brutto	EUR	_____
Skonto _____ %	EUR	_____

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten Atrium

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01 Malerarbeiten gesamt**Vorhaben**

Die Stadtpflege Dessau-Roßlau beabsichtigt auf dem Zentralfriedhof Dessau Fassadenteile sowie das Atrium (Holz - Pavillon) zu sanieren.

Hierfür sind Dachabdichtungen, Malerarbeiten sowie Putz- und Dämmarbeiten an den Fassaden notwendig.

In diesem Leistungsverzeichnis sind die Malerarbeiten am Atrium dargelegt.

Es wird dringend empfohlen das Gebäude bzw. Atrium vor Abgabe eines Angebotes in Augenschein zu nehmen. Hierzu ist ein Besichtigungstermin über

ASP Projektsteuerung
Detlev Compernaß

Köthener Str. 63b
06847 Dessau-Roßlau

zu vereinbaren.

Weitere Angaben:**Mitgeltende Normen und Regeln****Allgemeines**

Es gelten jeweils die Normen und Regeln des Gewerks in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Anschrift Baustelle

Zentralfriedhof Dessau Roßlau

Friedesallee 43
06846 Dessau-Roßlau

Auftraggeber

Stadtpflege
Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau

Wasserwerkstraße 1
06842 Dessau-Roßlau

Planer/Bauüberwachung

ASP Projektsteuerung
Detlev Compernaß

Köthener Str. 63b
06846 Dessau-Roßlau

Leistungsbeginn

voraussichtlich 1. Quartal 2025 (Witterungsabhängig)

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten Atrium

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

*Fortsetzung von letzter Seite ...***Weitere Hinweise:****Gerüste**

Beachten Sie, dass in allen 2015 und 2016 fachtechnisch überarbeiteten ATV Gerüste nicht mehr bis zu einer Arbeitsbühnenhöhe bis 2 m, sondern bis zu einer Höhe der zu bearbeitenden Fläche von 3,5 m Nebenleistungen darstellen

Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden. Des Weiteren ist auf evtl. Beerdigungen Rücksicht zunehmen. Termine sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Angaben zur Abrechnung

Wenn keine Abrechnung gemäß Abschnitt 5 ATV DIN 18299 nach Zeichnung möglich ist, ist ein baubegleitendes und prüfbares Aufmaß zu erstellen, das unaufgefordert und rechtzeitig vor Verdeckung der Leistungen durch nachfolgende Leistungen der Bauleitung zur Prüfung vorzulegen.

Ein prüfbares Aufmaß erfordert die eindeutige Zuordnung der Maße zu den Positionen des Leistungsverzeichnisses, gegliedert nach Räumen, Anlagenteilen, Leitungssträngen und dergleichen, in Verbindung mit vorzulegenden Aufmaßzeichnungen, so dass alle Maße problemlos nachvollziehbar sind.

Sonstige Angaben

Der Auftraggeber verpflichtet sich ohne zusätzliche Vergütung an den angesetzten Baubesprechungen teilzunehmen.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Für Rückfragen oder Besichtigung der Baustelle ist das Planungsbüro während der allgemeinen Geschäftszeiten zu kontaktieren.

ASP Projektsteuerung
Detlev Compernaß

Köthener Str. 63b
06847 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/26163971
Mobil: 0172 / 3426325
Mail: compernass@asp-de.de

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten Atrium

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01	Vorbereitende Arbeiten				
01.01.01	Bodenflächen abdecken, Malerabdeckvlies Abdecken von Bodenflächen mit Malerabdeckvlies, rutschfest, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung zur Wiederverwendung entfernen.	270,000	m²	_____	_____
01.01.02	Gegenstände abdecken, Plane Abdecken von vorhandenen Gegenständen (Bepflanzungen, Leuchten etc.) im freien mit Malerabdeckplane, vor Beginn der Arbeiten und nach Beendigung entfernen und entsorgen.	132,000	m²	_____	_____
01.01.03	Holzflächen reinigen Reinigung von Holzflächen im Außenbereich von leichten Verunreinigungen wie Staub sowie leicht zu entfernenden Schmutz Bauteil : Stützen, Pfetten, Sparren, Balken und Schalung.	450,000	m²	_____	_____
01.01.04	Holz abschleifen/grundieren Holzflächen für Beschichtung vorbereiten. Grundieren der Flächen und abschleifen sowie nachgrundieren. Bauteil : Stützen, Pfetten, Sparren, Balken und Schalung.	450,000	m²	_____	_____
Summe	01.01 Vorbereitende Arbeiten			_____	_____

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten Atrium

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.02 Malerarbeiten

01.02.01 Ü-Beschichtung, Holzkonstrukt..außen, KH

Überholungs-Beschichtung auf Holzkonstruktionen wie Stützen, Sparren, Fachwerk u.ä., im Außenbereich, deckend, mit Kunstharz, einschl. Grundierung. Aufmaß und Abrechnung nach abgewickelter Fläche.

Bauteil : Stützen, Pfetten, Sparren, Balken

Holzart : Fichte, Kiefer

Glanzgrad : Matt.

Deckvermögen : Klasse 1

Farbe/Oberfläche: Weiß

Angeb. Fabrikat :

250,000 m²

01.02.02 Ü-Beschichtung, Holzbekleid.,außen

Überholungs-Beschichtung auf Holzbekleidung als waagrechte Stülpchalung, im Außenbereich, Grundierung. Aufmaß und Abrechnung nach abgewickelter Fläche.

Bauteil : Schalung (gespundete Bretter).

Holzart : Fichte, Kiefer

Glanzgrad : Matt.

Deckvermögen : Klasse 1

Farbe/Oberfläche: Weiß

Angeb. Fabrikat :

200,000 m²

Summe 01.02 Malerarbeiten

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten Atrium

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	Stundenlohnarbeiten				
01.03.01	Stundensatz Meister, Malerarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Meister	5,000	h	_____	_____
01.03.02	Stundensatz Vorarbeiter, Malerarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	10,000	h	_____	_____
01.03.03	Stundensatz Fachwerker, Malerarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker	10,000	h	_____	_____
Summe	01.03 Stundenlohnarbeiten				_____
Summe	01 Malerarbeiten gesamt				_____

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten Atrium

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Malerarbeiten Atrium

01.01	Vorbereitende Arbeiten				_____
01.02	Malerarbeiten				_____
01.03	Stundenlohnarbeiten				_____
01	Malerarbeiten gesamt				_____

Angebotssumme netto EUR _____

abzgl. Nachlass in % _____ EUR _____

Angebotssumme abzgl. Nachlass EUR _____

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR _____

Angebotssumme brutto EUR _____

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift