
Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben

Bauherr	Stadtpflege Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau Wasserwerkstraße 13 D 06842 Dessau - Roßlau	Telefon 0340 - 204-2072 Telefax 0340 - 204-2972 eMail stadtpflege.hellwich@dessau-rosslau.de
----------------	---	---

Planer	ASP Projektsteuerung Detlev Compernaß Köthener Straße 63b D 06847 Dessau_Roßlau	Telefon 0340 / 26163971 Mobil 0172 / 3426325 eMail compernass@asp-de.de
---------------	--	---

Leistung	Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4	Vergabeeinheit
-----------------	---	----------------

Ausführung	Beginn 1. Quartal 2025 (Witterungsabhängig)	Ende
-------------------	--	------

Einbehalte	Mängelansprüche --%	Sicherheit --%
-------------------	---------------------	----------------

Abgabe	Stadtpflege Eigenbetrieb der Stadt Dessau - Roßlau Wasserwerkstraße 13 06842 Dessau-Roßlau
---------------	---

Angebotssumme Angebotssumme netto	EUR	_____
Preisnachlass _____ %	EUR	_____
Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	_____
zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	_____
Angebotssumme brutto	EUR	_____
Skonto _____ %	EUR	_____

Ort und Datum_____
Firmenstempel und Unterschrift

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01 Fassadensanierung**Vorhaben**

Die Stadtpflege Dessau-Roßlau beabsichtigt auf dem Zentralfriedhof Dessau Fassadenteile sowie das Atrium (Holz - Pavillon) zu sanieren.

Hierfür sind Dachabdichtungen, Malerarbeiten sowie Putz- und Dämmarbeiten an den Fassaden notwendig.

In diesem Leistungsverzeichnis sind Putz- und Dämmarbeiten (Fassadensanierung) dargelegt.

Es wird dringend empfohlen das Gebäude bzw. Atrium vor Abgabe eines Angebotes in Augenschein zu nehmen. Hierzu ist ein Besichtigungstermin über

ASP Projektsteuerung
Detlev Compernaß

Köthener Str. 63b
06847 Dessau-Roßlau

zu vereinbaren.

Weitere Angaben:**Mitgeltende Normen und Regeln****Allgemeines**

Es gelten jeweils die Normen und Regeln des Gewerks in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Anschrift Baustelle

Zentralfriedhof Dessau Roßlau

Friedesallee 43
06846 Dessau-Roßlau

Auftraggeber

Stadtpflege
Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau

Wasserwerkstraße 1
06842 Dessau-Roßlau

Planer/Bauüberwachung

ASP Projektsteuerung
Detlev Compernaß

Köthener Str. 63b
06846 Dessau-Roßlau

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

*Fortsetzung von letzter Seite ...***Leistungsbeginn**

voraussichtlich 1. Quartal 2025 (Witterungsabhängig)

Weitere Hinweise:**Gerüste**

Beachten Sie, dass in allen 2015 und 2016 fachtechnisch überarbeiteten ATV Gerüste nicht mehr bis zu einer Arbeitsbühnenhöhe bis 2 m, sondern bis zu einer Höhe der zu bearbeitenden Fläche von 3,5 m Nebenleistungen darstellen

Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden. Des Weiteren ist auf evtl. Beerdigungen Rücksicht zunehmen. Termine sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Angaben zur Abrechnung

Wenn keine Abrechnung gemäß Abschnitt 5 ATV DIN 18299 nach Zeichnung möglich ist, ist ein baubegleitendes und prüfbares Aufmaß zu erstellen, das unaufgefordert und rechtzeitig vor Verdeckung der Leistungen durch nachfolgende Leistungen der Bauleitung zur Prüfung vorzulegen.

Ein prüfbares Aufmaß erfordert die eindeutige Zuordnung der Maße zu den Positionen des Leistungsverzeichnisses, gegliedert nach Räumen, Anlagenteilen, Leitungssträngen und dergleichen, in Verbindung mit vorzulegenden Aufmaßzeichnungen, so dass alle Maße problemlos nachvollziehbar sind.

Sonstige Angaben

Der Auftraggeber verpflichtet sich ohne zusätzliche Vergütung an den angesetzten Baubesprechungen teilzunehmen.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Für Rückfragen oder Besichtigung der Baustelle ist das Planungsbüro während der allgemeinen Geschäftszeiten zu kontaktieren.

ASP Projektsteuerung
Detlev Compernaß

Köthener Str. 63b
06847 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/26163971
Mobil: 0172 / 3426325
Mail: compernass@asp-de.de

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01	Baustelleneinrichtung				
01.01.01	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen nach dem Erfordernissen für Unterbringung von Personal, Material, Werkzeugen, Aufzügen und Geräten- anliefern, vorhalten und nach Fertigstellung der Arbeiten abräumen	1,000	Stck		
01.01.02	Schutzmaßnahmen Bereich Fenster, Fußweg u. Grünflächen				
			psch	nur Ges.-Preis	
Summe	01.01 Baustelleneinrichtung				

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Gerüstarbeiten				
01.02.01	Bockgerüst liefern und aufstellen für die Arbeiten Notwendiges Bockgerüst für die Dauer der Bauleistungen liefern, aufstellen nach Bedarf umstellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen. Arbeitshöhe: bis 3,5 m	2,000	stck	_____	_____
01.02.02	Vorhalten Bockgerüst Aufwand für das Vorhalten des vorgenannten Bockgerüstes .	32,000	StWo	_____	_____
Summe	01.02 Gerüstarbeiten				_____

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	Fassadensanierung Fassade 1				
01.03.01	Lose Putzstellen und Farbreste entfernen Lose Putzstellen abschlagen und Farbreste vollflächig entfernen. Anfallendes Material entsorgen, einschl. Deponiegebühr Lose Putzstellen: geschätzt ca. 50 %	72,000	m2	_____	_____
01.03.02	Wandfläche grundieren Wandfläche reinigen und vollflächig grundieren.	72,000	m2	_____	_____
01.03.03	Unterputz zum Ausgleich der Putzschäden Unterputz zum Ausgleich der Putzschäden auftragen und an verbleibenden Putz anarbeiten.	36,000	m2	_____	_____
01.03.04	Glasgittergewebe als Putzbewährung Glasgittergewebe als Putzbewährung einbauen	72,000	m2	_____	_____
01.03.05	Organischen Oberputz auftragen glatt abziehen, Organischen Oberputz auftragen glatt abziehen, Farbe: hell Dicke: 5 mm	72,000	m2	_____	_____
01.03.06	Leibungen anarbeiten wie Fläche Leibungen an arbeiten und Putzen wie Wandfläche - Armierung - Putz	16,000	lfm	_____	_____
01.03.07	Eckschutzschienen setzen Eckschutzschienen an Fenster- und Türleibungen setzen	16,000	lfm	_____	_____
Summe	01.03 Fassadensanierung Fassade 1				_____

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04	Sockelsanierung Fassade 1				
01.04.01	Boden im Sockelbereich aufnehmen Boden im Sockelbereich zum Abdichten der Fläche aufnehmen, seitlich lagern und nach Abdichtung wieder verfüllen Tiefe ca. 30 - 40 cm Breite: ca. 50 - 60 cm	6,000	m3		
01.04.02	Sockelputz vollflächig entfernen. Sockelputz vollflächig entfernen. Anfallendes Material entsorgen, einschl. Deponiegebühr	27,000	m²		
01.04.03	Wandfläche grundieren Wandfläche reinigen und vollflächig grundieren.	27,000	lfm		
01.04.04	Sockelabschlussschiene setzen Sockelabschlussschiene zwischen Fassaden- und Sockelputz setzen.	23,000	lfm		
01.04.05	Sockel mit Dichtschlämme abdichten und einlagig neu Sockel mit bituminöser Dichtmasse vollflächig abdichten	27,000	m2		
01.04.06	Sockelputz auftragen glatt abziehen, Kalkzementputz im Sockelbereich auftragen und glatt abziehen. Putzdicke ca. 10 mm	27,000	m2		

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04.07	<p>Grundierung, Sockel, außen, Dispersion Grundierung (Putzgrund/Tiefengrund) von Sockelflächen zur Verfestigung des Untergrundes und Haftvermittlung für eine anschließende Beschichtung. Untergrund: Putz</p>	27,000	m²		
01.04.08	<p>Beschichtung, Sockel, Silikatfarbe Erstbeschichtung im Sockelbereich, mit Silikatfarbe, bestehend aus Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung. Untergrund: glatt, mineralisch Glanz/Reflektionswert : stumpfmatt Eigenschaften: : lösungsmittelfrei, diffusionsfähig, schmutzabweisend, witterungs- und UV-beständig, wasserabweisend Farbton : grau, deckend Bauteil : Außenwandsockel.... ..</p>	27,000	m²		
Summe	01.04	Sockelsanierung Fassade 1			

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05	Fassadensanierung Fassade 2				
01.05.01	Wärmedämm-Verbund. abbrech, PS bis 100 Wärmedämm-Verbundsystem mit Putz abbrechen und entsorgen. Dämmstoff von Bauschutt getrennt entsorgen, einschl. Deponiegebühr Putzart : Kalk/Zement Beschichtung : Farbe WD-Verbundsystem: Polystyrol (EPS) Dicke : bis ca. 100 mm	96,000	m²		
01.05.02	Sanierung freigelegter Risse Sanierung der freigelegte Risse, Rissbreite bis 1 cm Leistungsumfang: - Risse freilegen und aufweiten - Risse reinigen - Risse mit Pressmörtel verpressen - Fassadenfläche über Risse armieren (Gewebeeinlage)	30,000	m		
01.05.03	EVENTUALPOSITION * OHNE GP * Zulage: Klammern der Risse Zulage: Klammern der Risse (3 Stck. auf 1 lfm)	1,000	m		nur Einh.-Preis
01.05.04	Wandfläche grundieren Wandfläche reinigen und vollflächig grundieren.	96,000	m2		

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05.05	<p>WDVS bis 4 m, PS 100, Klebeverfahren Wärmedämm-Verbundsystem aus Polystyrol-Hartschaumplatten im Klebeverfahren, einschl. zusätzlicher Verdübelung in der Fläche sowie im Randbereich mit Armierungsschicht anbringen; Oberputz in gesonderter Position. Evtl. vorhandene Restfugen zwischen den Hartschaumplatten vor Auftrag der Armierungsschicht mit Füllschaum nacharbeiten und Unebenheiten mit Schleifbrett abschleifen. Untergrund : Mauerwerk Gebäudehöhe : bis 4 m Dämmmaterial : EPS Wärmeleitfähigkeit: 035 Dämmplattendicke: 100 mm Zusatzverdübelung: 2 St/m² Randbereich : zusätzlich 2 St/m² Armierungsschicht: Gewebe.</p>	96,000	m²	_____	_____
01.05.06	<p>Organischen Oberputz, WDVS-Wand Organischen Oberputz, an Wandflächen des Wärmedämm-Verbundsystems. Putzgrund : Armierungsschicht Farbton : weiß Struktur : Glattputz Wandhöhe. 4 m</p>	96,000	m²	_____	_____
01.05.07	<p>Laibungen anarbeiten wie Fläche Laibungen anarbeiten wie Wandfläche - Dämmung - Armierung - Putz</p>	61,000	lfm	_____	_____
01.05.08	<p>Profil, Sockelabschluss, Alu elox., WDVS Sockelabschluss für Wärmedämm-Verbundsystem, durch Profilleisten aus eloxiertem Aluminium mit Tropfkante, einschl. Befestigung und Ausgleich von Unebenheiten. Breite : 110 mm Befestigung : 3 St/m</p>	55,000	m	_____	_____

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05.09	Eckschutzwinkel, Kunststoff, weiß Eckschutzwinkel aus Kunststoff an horizontalen oder vertikalen Kanten. Höhe : bis 4 m Schenkellänge : 30 mm Oberfläche : weiß	65,000	m		
Summe	01.05	Fassadensanierung Fassade 2			

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.06	Sockelsanierung Fassade 2				
01.06.01	Natursteinpflaster im Sockelbereich aufnehmen Natursteinpflaster im Sockelbereich zum Abdichten der Fläche aufnehmen, seitlich lagern und nach Abdichtung wieder verlegen Breite: ca. 50 - 60 cm	17,000	m2		
01.06.02	Boden im Sockelbereich aufnehmen Boden im Sockelbereich zum Abdichten der Fläche aufnehmen, seitlich lagern und nach Abdichtung wieder verfüllen Tiefe ca. 30 - 40 cm Breite: ca. 50 - 60 cm	7,000	m3		
01.06.03	Wärmedämm-Verbund. abbrech, PS bis 100 Wärmedämm-Verbundsystem mit Putz abbrechen und entsorgen. Dämmstoff von Bauschutt getrennt entsorgen, einschl. Deponiegebühr Putzart : Kalk/Zement Beschichtung : Farbe WD-Verbundsystem: Polystyrol (EPS) Dicke : bis ca. 100 mm	22,000	m²		
01.06.04	Wandfläche komplett Reinigen Wandfläche zum Abdichten komplett Reinigen	22,000	m2		
01.06.05	Sockel mit Dichtschlämme abdichten und einlagig neu Sockel mit bituminöser Dichtmasse vollflächig abdichten	33,000	m2		
01.06.06	Risse im Mauerwerk verpressen und klammern Sanierung der freigelegte Risse, Rissbreite bis 1 cm Leistungsumfang: - Risse freilegen und aufweiten - Risse reinigen				

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.06) ...

- Risse mit Pressmörtel verpressen
- Fassadenfläche über Risse armieren (Gewebeeinlage)

5,000 lfm

01.06.07 Sockeldämmung, XPS, 50 mm

Sockel- und Perimeterdämmung, nachträglich, aus Polystyrol-Hartschaumplatten mit Stufenfalz, mit dichtendem Spezialkleber auf vorbehandelten Untergrund press gestoßen verlegen. Ausführung im Spritzwasserbereich und bis unter die Geländeoberkante.

Dämmstoff : XPS
 WLG : 040
 Anwendung : PW
 Baustoffklasse : B1
 Plattendicke : 80 mm

33,000 m²

01.06.08 Armierung in Spachtelmasse

Armierung aus Gewebe in Spachtelmasse als Systemarmierung für Wärmedämm-Verbundsystem, einschl. planspachteln.
 Dämmstoff : XPS.

33,000 m²

01.06.09 Sockelputz auftragen glatt abziehen,

Kalkzementputz im Sockelbereich auftragen und glatt abziehen.

Putzdicke ca. 10 mm

33,000 lfm

01.06.10 Grundierung, Sockel, außen, Dispersion

Grundierung (Putzgrund/Tiefengrund) von Sockelflächen zur Verfestigung des Untergrundes und Haftvermittlung für eine anschließende Beschichtung.

Untergrund : Putz

33,000 m²

01.06.11 Beschichtung, Sockel, Silikatfarbe

Erstbeschichtung im Sockelbereich, mit Silikatfarbe, bestehend aus Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Untergrund : glatt, mineralisch

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.11) ...

Glanz/Reflektionswert	:	stumpfmatt
Eigenschaften:	:	lösungsmittelfrei, diffusionsfähig, schmutzabweisend, witterungs- und UV-beständig, wasserabweisend
Farbton	:	grau, deckend
Bauteil	:	Außenwandsockel...
..		

33,000 m²

Summe	01.06	Sockelsanierung Fassade 2	
--------------	--------------	----------------------------------	--

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.07	Fassadensanierung Fassade 3 u. 4				
01.07.01	Lose Putzstellen und Farbreste entfernen Lose Putzstellen abschlagen und Farbreste vollflächig entfernen. Anfallendes Material entsorgen, einschl. Deponiegebühr Lose Putzstellen: geschätzt ca. 20 %	110,000	m2	_____	_____
01.07.02	Wandfläche grundieren Wandfläche reinigen und vollflächig grundieren.	110,000	m2	_____	_____
01.07.03	Unterputz zum Ausgleich der Putzschäden Unterputz zum Ausgleich der Putzschäden auftragen und an verbleibenden Putz anarbeiten.	22,000	m2	_____	_____
01.07.04	Glasgittergewebe als Putzbewährung Glasgittergewebe als Putzbewährung einbauen	110,000	m2	_____	_____
01.07.05	Organischen Oberputz auftragen glatt abziehen, Organischen Oberputz auftragen glatt abziehen, Farbe: hell Dicke: 5 mm	110,000	m2	_____	_____
01.07.06	Leibungen anarbeiten wie Fläche Leibungen an arbeiten und Putzen wie Wandfläche - Armierung - Putz	1,000	lfm	_____	_____
01.07.07	Eckschutzschienen setzen Eckschutzschienen an Fenster- und Türleibungen setzen	10,000	lfm	_____	_____
Summe	01.07 Fassadensanierung Fassade 3 u. 4			_____	_____

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.08	Sockelsanierung Fassade 3 u.4				
01.08.01	Boden im Sockelbereich aufnehmen Boden im Sockelbereich zum Abdichten der Fläche aufnehmen, seitlich lagern und nach Abdichtung wieder verfüllen Tiefe ca. 30 - 40 cm Breite: ca. 50 - 60 cm	8,000	m3		
01.08.02	Sockelputz vollflächig entfernen. Sockelputz vollflächig entfernen. Anfallendes Material entsorgen, einschl. Deponiegebühr	38,000	m²		
01.08.03	Wandfläche grundieren Wandfläche reinigen und vollflächig grundieren.	38,000	lfm		
01.08.04	Sockelabschlusschiene setzen Sockelabschlusschiene zwischen Fassaden- und Sockelputz setzen.	32,000	lfm		
01.08.05	Sockel mit Dichtschlämme abdichten und einlagig neu Sockel mit bituminöser Dichtmasse vollflächig abdichten	38,000	m2		
01.08.06	Sockelputz auftragen glatt abziehen, Kalkzementputz im Sockelbereich auftragen und glatt abziehen. Putzdicke ca. 10 mm	38,000	m2		

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.08.07	<p>Grundierung, Sockel, außen, Dispersion Grundierung (Putzgrund/Tiefengrund) von Sockelflächen zur Verfestigung des Untergrundes und Haftvermittlung für eine anschließende Beschichtung. Untergrund: Putz</p>	38,000	m²		
01.08.08	<p>Beschichtung, Sockel, Silikatfarbe Erstbeschichtung im Sockelbereich, mit Silikatfarbe, bestehend aus Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung. Untergrund: glatt, mineralisch Glanz/Reflektionswert : stumpfmatt Eigenschaften: : lösungsmittelfrei, diffusionsfähig, schmutzabweisend, witterungs- und UV-beständig, wasserabweisend Farbton : grau, deckend Bauteil : Außenwandsockel.... ..</p>	38,000	m²		
Summe	01.08	Sockelsanierung Fassade 3 u.4			

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.09	Stundenlohnleistungen				
01.09.01	Stundensatz Meister Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Meister	10,000	h	_____	_____
01.09.02	Stundensatz Vorarbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	15,000	h	_____	_____
01.09.03	Stundensatz Fachwerker Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker	15,000	h	_____	_____
Summe	01.09 Stundenlohnleistungen				_____
Summe	01 Fassadensanierung				_____

Projekt 012_1324 - Sanierung_Fassaden_u._Atrium_ZF

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Fassadensanierung Fassade 1, 2, 3 u. 4

01.01	Baustelleneinrichtung				_____
01.02	Gerüstarbeiten				_____
01.03	Fassadensanierung Fassade 1				_____
01.04	Sockelsanierung Fassade 1				_____
01.05	Fassadensanierung Fassade 2				_____
01.06	Sockelsanierung Fassade 2				_____
01.07	Fassadensanierung Fassade 3 u. 4				_____
01.08	Sockelsanierung Fassade 3 u.4				_____
01.09	Stundenlohnleistungen				_____
01	Fassadensanierung				_____

Angebotssumme netto	EUR	_____
----------------------------	------------	-------

abzgl. Nachlass in % _____	EUR	_____
----------------------------	-----	-------

Angebotssumme abzgl. Nachlass	EUR	_____
--------------------------------------	------------	-------

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR	_____
---------------------	-----	-------

Angebotssumme brutto	EUR	_____
-----------------------------	------------	-------

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift