

Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

Bischofsweg 17a - 23-001

Umbau, Modernisierung und Erweiterung
Kindertageseinrichtung
Bischofsweg 17a
01197 Dresden

Leistungsbeschreibung

LV 22 Los 22 Tischlerarbeiten

Art der Ausschreibung

Öffentliche Ausschreibung

Datum / Seiten

15.10.2024 / 42

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Bischofsweg 17a

Projekt-Nr.: 23-001

LV 22 Los 22 Tischlerarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene		- Seite -
22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	1
		ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV	6
01	Titel	Einbaumöbel	11
01.01	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke Krippe	11
01.02	U-Titel	Wickeltische Krippe	16
01.03	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke KiGa	19
01.04	U-Titel	Theke	29
01.05	U-Titel	Zubehör	31
02	Titel	Fensterbanktische	33
02.01	U-Titel	Fensterbanktische Bestandsgebäude	33
02.02	U-Titel	Innenfensterbänke Neubaubereiche	36
03	Titel	Becherhalterleisten	38
03.01	U-Titel	Becherhalter	38
04	Titel	WC-Trennwände	39
04.01	U-Titel	WC-Trennwände / Sichtschutz	39
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 42) 42

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Bischofsweg 17a

22 LV Los 22 Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 23-001

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Baubeschreibung

Die Landeshauptstadt Dresden beabsichtigt den Umbau mit Modernisierung und Erweiterung einer Kindertageseinrichtung im Stadtteil Dresden-Neustadt.

Die Zufahrt erfolgt direkt über den Bischofsweg in Form einer stark befahrenen Stadtteilstraße mit Straßenbahnverkehr. Um auf das eigentliche Baugrundstück zu gelangen, muss ein schmaler Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche (Parkanlage Alaunpark) gequert werden. Die Zuwegung von den übrigen Seiten ist nicht möglich.

Auf Grund der vorhandenen Lage im Planungsgebiet (Neustadt) ist die Zufahrt nur eingeschränkt möglich (Straßenbreiten + Bahnverkehr + parkende Fahrzeuge). Das Grundstück ist voll erschlossen, auf bestehende Leitungen und -schächte ist Rücksicht zu nehmen. Ebenso auf eine Vielzahl an erhaltenen Bäumen.

Das 3-geschossige Bestandsgebäude aus dem Jahr 1986 besteht aus einem Typenbau Kindergarten 144 PL. 2 Mp-Wandbau/SH 2800.

Das innenliegende Bestandstreppenhaus soll erhalten werden. Der ehemalige Eingang wird abgebrochen. Darüber hinaus besitzt das Gebäude eine am Giebel angeordnete, außenliegende Fluchttreppe, welche ebenfalls abgebrochen wird. Ein ehemaliger Schornstein wurde bereits im Jahr 2021 zurückgebaut.

Das Bestandsgebäude wird einer Trockenlegung unterzogen und die Fassaden erhalten einen zusätzlichen Wärmeschutz. Die bestehenden Kunststofffenster werden im Zuge der Maßnahme durch neue Fenster ersetzt.

Ergänzt wird das Bestandsgebäude durch eine 3-geschossige Erweiterung mit Treppenhaus sowie ein ebenfalls 3-geschossiges Eingangsgebäude mit Aufzug. Das neue Treppenhaus ist, gemeinsam mit der notw. Umstrukturierung der Grundrisse, Bestandteil der Planung.

Der neue Zutritt in die Gebäudeteile erfolgt durch das neue Eingangsbauwerk und über einen ebenerdigen Zufahrtsbereich ins Erdgeschoss, um eine behindertenfreundliche Situation zu schaffen und den täglichen Personenverkehr zu unterstützen. Die Obergeschosse werden durch die Treppenanlagen und den neuen Personenaufzug erschlossen.

Die Umstrukturierung der Grundrisse ist zum einen Teil notwendig, um die Anbindung an das neue Treppenhaus herzustellen. Gleichzeitig dient dieser Eingriff

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Bischofsweg 17a

22 LV Los 22 Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 23-001

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

der Beseitigung kleinteiliger, verschachtelter Raumsituationen. Dadurch wird die Orientierung und zusammenhängende Nutzung im Gebäude verbessert.

Die gesamte Haustechnik wird erneuert. Dies betrifft die gesamte Heizungs- und Sanitäreanlage sowie die elektrotechnische Gebäudeausstattung. Besonderheit ist der Einbau einer Einbruchmeldeanlage und einer Hausalarmanlage.

Es erfolgt eine umfangreiche Umgestaltung der Außenanlage.

Das Gebäude bietet Platz für insgesamt 132 Kinder, 36 als Krippenplätze und 96 als Kindergartenplätze mit bis zu 20 Kindern mit Inklusionsstatus.

Die Grundstruktur der Kinderbetreuung wird in Geschossebenen aufgeteilt. Im Erdgeschoss erfolgt vorrangig die Betreuung der kleinsten Krippenkinder. Im Obergeschoss 1 erfolgt die Betreuung der größeren Krippenkinder (< 2,9 Lebensjahre). Darüber hinaus erfolgt in den Obergeschossen 1 und 2 die Betreuung von Kindergartenkindern, wobei auch hier die ältesten Kinder im Obergeschoss 2 betreut werden.

Diese Maßnahme soll die Entfluchtung und Personenrettung im Brandfall grundsätzlich unterstützen. Einige Kinderkrippenkinder müssen getragen und andere können, durch diese Regelung, zu einem Großteil ebenerdig aus dem Gebäude geführt werden. So wird die eigenverantwortliche Rettung im Gefahrenfall erleichtert und ist nicht von Rettungsgerät der Feuerwehr abhängig.

Die Trennung zwischen öffentlich zugänglichen Fluren und Aufenthaltsbereichen der Kinder wurde planerisch umgesetzt. Bereiche mit halböffentlichem Charakter, welche zum Beispiel durch die Eltern zur Abholung der Kinder betreten werden müssen, dienen als Übergangsbereiche und schaffen zusätzliche Aufenthaltsqualitäten.

Eine Besonderheit stellt die Integration der Funktionsräume für Personal, Kitaleitung und Fachkräfte im Obergeschoss 1 sowie die Zentralgarderobe für den Kindergarten und großzügige Kreativangebotsräume im Obergeschoss 2 als verbindende Einheit im Bestandsgebäude dar.

Hervorzuheben sind weiterhin die Ausgabeküche sowie die Konzentration der öffentlichen Nutzungsbereiche im Erdgeschoss.

Die erwähnten Räume im Erdgeschoss sind über einen direkten Nebeneingang mit dem Außenraum verbunden. Ziel ist es, die geplante Fremdnutzung für Erwachsenen-

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Bischofsweg 17a

22 LV Los 22 Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 23-001

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

enveranstaltungen, Feste oder Ähnlichem weitest- gehend aus den Aufenthaltsbereichen der Kinder fern zu halten. Die Chance liegt dabei in der Vermeidung von zusätzlichem Besucherverkehr in den Obergeschossen, als auch in der grundsätzlichen Gefährdungsbeurteilung dieser besonderen Nutzungen (Hygiene, Diebstahlprobleme, Privatsphäre). In den Obergeschossen kann somit davon ausgegangen werden, dass überwiegend ortskundiges Personal und Eltern das Gebäude nutzen.

Der Bauablauf sieht für die Ausführung der Sanierungsarbeiten vor, im Herbst 2023 mit den Abbrucharbeiten zu beginnen und das Vorhaben im Sommer 2025 fertig zu stellen.

Der Bieter erklärt mit Abgabe seines Angebots, dass er

- zur Kenntnis genommen hat, dass das Gesetz zum **Schutz von Nichtrauchern im Freistaat Sachsen (Sächsisches Nichtraucherschutzgesetz–SächsNSG)** für diese kommunale Einrichtung auch während der Bauzeit gilt,
- sich über die Art der Ausführung eingehend unterrichtet hat,
- zur Kenntnis genommen hat, dass die Materialpreisgleitklausel keine Anwendung findet,
- **Sämtliche Transport und Montagekosten in die Einheitspreise einzurechnen hat,**
- **Höhenbezugspunkte mit der Bauleitung des Auftraggebers abzustimmen hat.**

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Bischofsweg 17a

22 LV Los 22 Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 23-001

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV

1. ALLGEMEINE HINWEISE

1.1 Als Vertragsbestandteile gelten nacheinander:

- der Bauvertrag/das Auftragsschreiben
- das Leistungsverzeichnis
- die Bauzeichnungen
- die statischen Berechnungen
- die "Zusätzlichen Vertragsbedingungen"
- die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A, B, C; für Leistungen, die nicht unter Bauleistungen fallen, die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), in ihren neuesten Fassungen.

1.2 Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis.

1.3 Grundlage für die Lieferung der Baustoffe, die Ausführung der Arbeiten und für die Abrechnung sind - falls in den Abrechnungshinweisen oder im Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt - die Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) in der jüngsten Ausgabe,

sowie:

- alle zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen Fachnormen, Vorschriften sowie Anleitungen und technische Merkblätter der Hersteller von Baumaterialien; Richtlinien und Verordnungen, welche sich auf das vorgesehene Material und dessen Verarbeitung nach dem neuesten Stand der Technik beziehen, sowie
- die freigegebenen Ausführungspläne der Architekten.

1.4 Der Bieter bestätigt, daß die aufgeführten Lohnstundensätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt worden sind und die üblichen Berechnungsmerkmale vollständig beinhalten.

Mit den Lohnstundensätzen sind u.a. abgegolten:

- Erschwerniszulagen, soweit die hierfür ursächlichen Umstände vom Auftragnehmer zu vertreten sind.
- Tariflohn bzw. tatsächlich gezahlter Lohn
- Zuschläge für vom Auftragnehmer zu vertretende Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit
- Entgelt für übliche Wegezeiten
- Lohnnebenkosten (z. B. Auslösung, Fahrgeld, Personaltransportkosten, Verpflegungszuschuß, Übernachtungskosten)
- Aufsichtspersonal, sofern nicht gesondert auszuweisen
- Sozialaufwand (Arbeitgeberanteil)
- Gemeinkosten der Baustelle
- allgemeine Geschäftskosten
- vermögensbildende Maßnahmen
- Vorhaltekosten für Werkzeug und Kleingeräte
- Wagnis und Gewinn

Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart werden.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Bischofsweg 17a

22 LV Los 22 Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 23-001

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV

Bei Stundenlohnarbeiten müssen die Nachweise enthalten

- Art der ausgeführten Leistung
- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe)
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte
- Materialverbrauch
- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

Stundenverrechnungssätze für Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge enthalten sämtliche Aufwendungen, wie

- Kosten für Bedienungspersonal
- Kosten für Verbrauch von Betriebsstoffen und Energie
- Vorhaltung
- Reparaturkosten

Der Verrechnungssatz gilt für das auf der Baustelle befindliche Objekt vom Zeitpunkt des Einsatzes einschl. technologisch bedingter Wartezeiten und notwendiger ständiger Besetzung mit Bedienungspersonal.

Materialverrechnungssätze gelten frei Baustelle unabeladen.

1.5 Der Einheitspreis ist in EURO anzugeben. Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören.

Nach der gewerblichen Verkehrssitte sind unter anderem folgende Leistungen abgegolten:

- Lieferung der einzubauenden Stoffe und der Hilfsstoffe einschließlich aller Lade- und Transportleistungen
- Vorhaltung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten und der nicht körperlich in das Bauwerk eingehenden Stoffe
- Einbau der gelieferten oder bauseits bereitgestellten Stoffe

Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet und gehören ohne Erwähnung zur vertraglichen Leistung. Im Zweifel gelten zur Abgrenzung von Neben- und Besonderen Leistungen die VOB/C.

In die Preise sind grundsätzlich einzubeziehen:

- alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung der geltenden Unfallverhütungsvorschriften ergeben, soweit sie keine Besonderen Leistungen darstellen.

1.6 Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft ist (z.B. aufgrund von Rechen- oder Eingabefehler).

1.7 Sämtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.

1.8 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Bischofsweg 17a

22 LV Los 22 Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 23-001

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV

Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben unberührt.

1.9 Werden unter 2.1 - Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen der VOB/C genannt, so gelten die in diesen aufgeführten DIN bzw. DIN EN ohne besondere Erwähnung als Ausführungsgrundlage, Leistungs- und Gütebestimmung. Werden für einzubauendes Material Gütenachweise gemäß den Rechtsvorschriften, DIN-Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert, so gelten diese auch dann als erbracht, wenn ein Überwachungsvermerk eines zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung auf den Baustoffen oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist.

1.10 Die Bauleistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Werden bautechnische Regeln aufgeführt, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen späteren Gültigkeitsvermerk trägt.

Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und sind an keine Form gebunden.

2. BESONDERE HINWEISE

2.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung grundsätzlich aus den geltenden Normen, sicherheitstechnischen und behördlichen Vorschriften, sowie den Herstellerempfehlungen in ihrer aktuellen Fassung.

2.2 Kostenabgrenzung

Die Kosten für Baumedien Baustrom /Bauwasser siehe Anlage 1 zu 214 Besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.5.

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.

Mit den Preisen sind u.a. abgegolten:

- Erschwernisse, die jahreszeitlich oder witterungsbedingt sind und mit denen normalerweise gerechnet werden muß
- Schutzmaßnahmen vor Niederschlägen im Überschwemmungsgebiet
- Verkehrssicherung und laufende Reinigung der benutzten öffentlichen Straßen und Wege von Schmutz und dergleichen, soweit er durch die Arbeiten des Auftragnehmers entstanden ist.

Der Auftragnehmer hat während der Arbeitszeit und bei technologisch bzw. arbeitszeitlich bedingter Unterbrechung der Arbeiten bei Erfordernis vorsorglich für eine ausreichende provisorische Abdeckung, deren Kosten in die Preise einzurechnen sind, zu sorgen.

Nach Abschluß der Arbeiten sind alle sichtbaren Bauteile von Verschmut-

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Bischofsweg 17a

22 LV Los 22 Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 23-001

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV

zungen, die vom Auftraggeber verursacht wurden, kostenlos zu reinigen. Entsprechende Vorbeugemaßnahmen sind in die Preise einzurechnen.

2.3 Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dergleichen ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten.

Werden Container bauseits bereitgestellt, erfolgt eine Umlage der Kosten, deren Höhe zuvor mit dem Auftragnehmer vereinbart wird. Ein Nachweis der effektiven Kosten bleibt den Partnern vorbehalten.

Das Einfüllen in Arbeitsräume sowie das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist untersagt.

Die Entsorgung von Abfällen, Abbruchmassen und Bauschutt umfaßt die Verwertung entsprechend den Vorschriften bzw. die erforderlichen Maßnahmen des Einsammelns, Beförderns, Behandelns und Lagerns entsprechend den Vorschriften und behördlichen Auflagen.

2.4 Verbindung zu anderen Gewerken

In Absprache mit der Bauleitung sind die technischen Bedingungen und Zeitabläufe der Gewerke

- Gerüstbau
 - Rohbauarbeiten
 - Zimmer- und Holzbauarbeiten
 - Putz- und Stuckarbeiten
 - Dämmarbeiten
 - Metallbau- und Schlosserarbeiten
 - Sanitärinstallation
 - Raumlufttechnische Anlagen
 - Blitzschutzarbeiten
- zu beachten.

2.5 Allgemeine Angaben zur Bauausführung

Für einzubauendes Material sind die Richtlinien der Hersteller grundsätzlich zu beachten.

Sofern dem Leistungsverzeichnis Detailunterlagen beigelegt sind, treffen die Pläne des Architekten in erster Linie eine formale Gestaltungsaussage. Es gehört zu den Aufgaben des Auftragnehmers, Element-

stöße, Verbindungen, Befestigungen, toleranzaufnehmende Anschlüsse u. dgl. in Abstimmung mit dem Architekten, den anerkannten Regeln der Bautechnik und gemäß dem zu erwartenden Gebrauchswert herzustellen.

Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Vermeidung der Gefährdung von Personen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen u.dgl.).

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Bischofsweg 17a

22 LV Los 22 Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 23-001

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV

3. ABRECHNUNGSHINWEISE

Sofern Positionen mit dem Zusatz "als Zulage" ausgeschrieben werden, ist der Grundpreis bereits in einer anderen Position enthalten. Die Zulageposition beinhaltet entweder eine im Aufmaß übermessene Leistung (meist in einer anderen Einheit) oder stellt eine Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen anderen Leistung (mit gleicher Einheit) dar.

4. ANMERKUNGEN ZU PLANUNTERLAGEN

Die in diesen Plänen eingetragenen Leistungen sind nur zum Teil für dieses Leistungsverzeichnis relevant. Teilweise werden Leistungen durch andere Lose abgedeckt bzw. durch andere Firmen vorab ausgeführt. Gegenstand dieser Ausschreibung sind nur die Leistungen, die als Positionen in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführt sind.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.01	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke Krippe	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.01 U-Titel Garderoben- und Technikschränke Krippe

Planunterlagen als Anlage zum LV beachten.

Text

01.01.1 Garderobenwand Krippe, Typ 1

Position

Herstellung, Lieferung und fachgerechte Montage von Garderobenwand generell bestehend aus:

- Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern
 - Oberschrank mit offenen Garderobenfächern
 - Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem (abschließbarer Stauraum)
 - Rückwand geschlossen
 - Abschlusskante nach oben zur Unterhangdecke
- Garderoben mit Wandaufhängung und Garderobenfächern im Krippenbereich (EG und OG1),

alle Bauteile 18 mm Birke Multiplexplatte, längs furniert, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und gerundet (R=3 mm), Außenrahmen auf Gehrung gefügt, Korpus fest verbunden mit Holzdübeln und nicht sichtbaren Schraubverbindungen (rückseitig), Befestigung an Mauerwerk, Stahlbeton mit Kantholzunterkonstruktion 80/15 mm Birke als Flächenausgleich und zur Schattenfugenausbildung, die Oberseite des Hängeschrankes ist dreiseitig mit einer Leiste als Kante ausgeführt.

Garderobenhaken montieren als Dreifachhaken drehbar, Farbton lichtgrau (in gesonderter Position), Oberfläche: Klarlack matt, abriebfest, Oberfläche gegen Verschmutzung geschützt.

- Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern
 Höhe 24 cm (Krippe), Tiefe 44 cm, 10 Stück Schuhablagen mit je 5 Stück Röhrchen ohne Boden, Rückwand, Rückenlehnen mit Schräge und Klemmschutz, Unterkonstruktion für Jackentasche
 Maß Sitzbank: 2,65 m x 0,24 m x 0,44 m (BxHxT)
 Maß Lehne: 2,65 m x 0,30 m x 0,15 m (BxHxT)

- Oberschrank mit offenen Garderobenfächern
 20 Stück Regalfächer (10x 2 Stück übereinander) quadratisch ca. 250x250x300 mm (BxHxT), 10 fach Befestigungsplakette für Symbolschild nach Bemusterung mit Architekt ca. 40x40 mm
 Maß: 2,65 m x 0,50 m x 0,30 m (BxHxT)

- Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem
 Schrankkorpus mit zwei auf Lochreihe verstellbare

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.01	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke Krippe	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.1 -

Einlegeböden, 5 Stück Schranktüren mit je zwei Topfbändern, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter Position)
Maß: 2,65 m x 0,68 m x 0,44 m (BxHxT)

- Rückwand geschlossen

Rückwand einseitig farbig lackiert (sichtbare Seite Regalrückwand); Farbton nach RAL bzw. Alligator; inkl. Befestigungsmittel für nicht sichtbare Verschraubung und Montage.
Maß: 2,65 m x 0,86 m (BxH)

Gesamtmaß: 2,65 m x 2,35 m x 0,44 m (BxHxT)

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

01.01.2

Position

Garderobewand Krippe, Typ 2

Herstellung, Lieferung und fachgerechte Montage von Garderobewand generell bestehend aus:

- Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern
 - Oberschrank mit offenen Garderobenfächern
 - Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem (abschließbarer Stauraum)
 - Rückwand geschlossen
 - Technikschränk als Personal-Garderobenschränk
 - Abschlusskante nach oben zur Unterhangdecke
- Garderoben mit Wandaufhängung und Garderobenfächern im Krippenbereich (EG und OG1),

alle Bauteile 18 mm Birke Multiplexplatte, längs furniert, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und gerundet (R=3 mm), Außenrahmen auf Gehrung gefügt, Korpus fest verbunden mit Holzdübeln und nicht sichtbaren Schraubverbindungen (rückseitig), Befestigung an Mauerwerk, Stahlbeton mit Kantholzunterkonstruktion 80/15 mm Birke als Flächenausgleich und zur Schattenfugenausbildung, die Oberseite des Hängeschrankes ist dreiseitig mit einer Leiste als Kante ausgeführt.

Garderobenhaken montieren als Dreifachhaken drehbar, Farbton lichtgrau (in gesonderter Position), Oberfläche: Klarlack matt, abriebfest, Oberfläche gegen Verschmutzung geschützt.

- Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern

Höhe 24 cm (Krippe), Tiefe 44 cm, 6 Stück Schuhablagen mit je 5 Stück Röhrchen ohne Boden, Rückwand, Rückenlehnen mit Schräge und Klemmschutz, Unterkonstruktion für Jackentasche

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.01	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke Krippe	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.2 -

Maß Sitzbank: 1,53 m x 0,24 m x 0,44 m (BxHxT)
 Maß Lehne: 1,53 m x 0,30 m x 0,15 m (BxHxT)

- Oberschrank mit offenen Garderobenfächern
 12 Stück Regalfächer (6x 2 Stück übereinander)
 quadratisch ca. 250x250x300 mm (BxHxT),
 6 fach Befestigungsplakette für Symbolschild nach
 Bemusterung mit Architekt ca. 40x40 mm
 Maß: 1,53 m x 0,50 m x 0,30 m (BxHxT)

- Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem
 Schrankkorpus mit zwei auf Lochreihe verstellbare
 Einlegeböden, 4 Stück Schranktüren mit je zwei
 Topfbändern, abschließbar mit Möbelschloss (in
 gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter
 Position)
 Maß: 2,04 m x 0,68 m x 0,44 m (BxHxT)

- Rückwand geschlossen
 Rückwand einseitig farbig lackiert (sichtbare Seite
 Regalrückwand); Farbton nach RAL bzw. Alligator;
 inkl. Befestigungsmittel für nicht sichtbare
 Verschraubung und Montage.
 Maß: 1,53 m x 0,86 m (BxH)

- Technikschränk als Personal-Garderobenschränk
 Schrankkorpus, 1 Schranktür zwischen Seitenwangen
 des Korpus sitzend DIN R, umlaufend 5 mm Fuge, inkl.
 zwei Stück Topfbändern, Sockel 77 mm hoch und
 zurückgesetzt, 1 Stück Einlegeboden 470 x 410 mm,
 Traglast 8 kg, 4 Kleiderhaken auf Innenseite,
 abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position),
 Griffmuschel (in gesonderter Position)
 Maß: 0,51 m x 1,61 m x 0,44 m (BxHxT)

Gesamtmaß: 2,04 m x 2,35 m x 0,44 m (BxHxT)

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

01.01.3
 Position

Garderobenwand Krippe, Typ 3

Herstellung, Lieferung und fachgerechte Montage von
 Garderobenwand generell bestehend aus:
 - Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern
 - Oberschrank mit offenen Garderobenfächern
 - Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem
 (abschließbarer Stauraum)
 - Rückwand geschlossen
 - Technikschränk für Feuerlöscher und Sanikasten
 - Abschlusskante nach oben zur Unterhangdecke
 Garderoben mit Wandaufhängung und Garderoben-

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.01	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke Krippe	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.3 -

fächern im Krippenbereich (EG und OG1),

alle Bauteile 18 mm Birke Multiplexplatte, längs furniert, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und gerundet (R=3 mm), Außenrahmen auf Gehrung gefügt, Korpus fest verbunden mit Holzdübeln und nicht sichtbaren Schraubverbindungen (rückseitig), Befestigung an Mauerwerk, Stahlbeton mit Kantholzunterkonstruktion 80/15 mm Birke als Flächenausgleich und zur Schattenfugenausbildung, die Oberseite des Hängeschrankes ist dreiseitig mit einer Leiste als Kante ausgeführt.

Garderobenhaken montieren als Dreifachhaken drehbar, Farbton lichtgrau (in gesonderter Position), Oberfläche: Klarlack matt, abriebfest, Oberfläche gegen Verschmutzung geschützt.

- Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern

Höhe 24 cm (Krippe), Tiefe 44 cm, 8 Stück Schuhablagen mit je 5 Stück Röhrchen ohne Boden, Rückwand, Rückenlehnen mit Schräge und Klemmschutz, Unterkonstruktion für Jackentasche
Maß Sitzbank: 1,97 m x 0,24 m x 0,44 m (BxHxT)
Maß Lehne: 1,97 m x 0,30 m x 0,15 m (BxHxT)

- Oberschrank mit offenen Garderobenfächern

4 Stück Regalfächer (2x 2 Stück übereinander) quadratisch ca. 250x250x300 mm (BxHxT), 2 fach Befestigungsplakette für Symbolschild nach Bemusterung mit Architekt ca. 40x40 mm
Maß: 0,51 m x 0,50 m x 0,30 m (BxHxT)

- Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem

Schrankkorpus mit zwei auf Lochreihe verstellbare Einlegeböden, 2 Stück Schranktüren mit je zwei Topfbändern, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter Position)
Maß: 1,03 m x 0,68 m x 0,44 m (BxHxT)

- Rückwand geschlossen

Rückwand einseitig farbig lackiert (sichtbare Seite Regalrückwand); Farbton nach RAL bzw. Alligator; inkl. Befestigungsmittel für nicht sichtbare Verschraubung und Montage.
Maß: 0,52 m x 0,86 m (BxH)

- Technikschränk für Feuerlöscher und Sanikasten

Schrankkorpus, 2 Schranktüren zwischen Seitenwangen des Korpus sitzend DIN L, umlaufend 5 mm Fuge, inkl. je

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22 **LV** **Los 22 Tischlerarbeiten** **Projekt-Nr.: 23-001**

01 Titel Einbaumöbel

01.01 U-Titel Garderoben- und Technikschränke Krippe Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.3 -

zwei Stück Topfbändern, Sockel 77 mm hoch und zurückgesetzt, 1 Stück Zwischenboden 470 x 410 mm, Traglast 8 kg, 4 Kleiderhaken auf Innenseite, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter Position)
Maß: 0,51 m x 1,61 m x 0,44 m (BxHxT)

Gesamtmaß: 2,48 m x 2,35 m x 0,44 m (BxHxT)

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

01.01.4 **Oberschrank als Eckverbindung**

Position

Baugleiche 90-Grad-Verbindung von zwei Oberschränken der vorgenannten Position mit durchgehender Ober- und Unterseite.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

01.01.5 **Sitzbank und Rückenlehne als Eckverbindung**

Position

Baugleiche 90-Grad-Verbindung von zwei Sitzbänken der vorgenannten Position mit durchgehender Sitzfläche, Rückenlehne und Rückwand, Ausbildung als ein Schuhfach.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

U-Titel 01.01 Garderoben- und Technikschränke Krippe

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.02	U-Titel	Wickeltische Krippe	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.02 U-Titel Wickeltische Krippe

Planunterlagen als Anlage zum LV beachten.

Text

01.02.1 Wickeltisch, Typ 1

Position

Herstellung, Lieferung und Aufstellung eines freistehenden Wickeltisches mit Auszugsleiter und Auszugfächern,

alle Bauteile 18 mm Birke Multiplexplatte, längs furniert, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und gerundet (R=3 mm), Außenrahmen auf Gehrung gefügt, Korpus fest verbunden mit Holzdübeln und nicht sichtbaren Schraubverbindungen (rückseitig), dreiseitige Aufkantung 22 cm als Rand zur Aufnahme Wickelunterlage,

2 Regalfächer ca. 350x430x780 mm (BxTxH) mit Mittel- und Rückwand für Aufnahme Eigentumsboxen aus bruchsicherem, schlagfestem Kunststoff (in gesonderter Position)

1 Auszugsleiter mit 5 Aufritten, Breite ca. 45 cm, 2 Stück Haltestangen, Holz 0,40 m und 4 Stück Transportrollen mit Gummibelag für Auszug

Oberfläche: Klarlack matt, abriebfest, inkl. Befestigungsmittel für nicht sichtbare Verschraubung und Montage, Oberfläche gegen Verschmutzung geschützt.

Gesamtmaß: 1,20 m x 0,72 m x 1,07 m (BxHxT)

Einbauort: Krippenbäder und HP-Bad

3 Stk EP GP

01.02.2 Sideboard mit Ablagefächern

Position

Herstellung, Lieferung und Aufstellung eines freistehenden Sideboards mit Ablagefächern,

alle Bauteile 18 mm Birke Multiplexplatte, längs furniert, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und gerundet (R=3 mm), Außenrahmen auf Gehrung gefügt, Korpus fest verbunden mit Holzdübeln und nicht sichtbaren Schraubverbindungen, Oberfläche: Klarlack matt, abriebfest, Oberfläche gegen Verschmutzung geschützt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.02	U-Titel	Wickeltische Krippe	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.2 -

- Sideboard mit offenen Ablagefächern

24 Stück Regalfächer (4x 6 Stück übereinander)
quadratisch ca. 180x180x240 mm (BxHxT),

Gesamtmaß: 1,20 m x 0,85 m x 0,26 m (BxHxT)

2 Stk EP GP

01.02.3

Position

Hängeschrank mit Ablagefächern

Herstellung, Lieferung und Montage eines Hängeschrankes mit Ablagefächern,

alle Bauteile 18 mm Birke Multiplexplatte, längs furniert, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und gerundet (R=3 mm), Außenrahmen auf Gehrung gefügt, Korpus fest verbunden mit Holzdübeln und nicht sichtbaren Schraubverbindungen (rückseitig), Befestigung an Mauerwerk, Stahlbeton mit Kantholzunterkonstruktion 80/15 mm Birke als Flächenausgleich und zur Schattenfugenausbildung, die Oberseite des Hängeschrankes ist dreiseitig mit einer Leiste als Kante ausgeführt.
Oberfläche: Klarlack matt, abriebfest, Oberfläche gegen Verschmutzung geschützt.

- Hängeschrank mit offenen Ablagefächern

18 Stück Regalfächer (3x 6 Stück übereinander)
quadratisch ca. 180x180x240 mm (BxHxT),

Gesamtmaß: 1,20 m x 0,58 m x 0,26 m (BxHxT)

1 Stk EP GP

01.02.4

Position

Wandboard

Herstellung, Lieferung und Montage eines Wandboards,

alle Bauteile 36 mm Birke Multiplexplatte, längs furniert, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und gerundet (R=3 mm), Befestigung an Mauerwerk, Stahlbeton mit nicht sichtbaren Verbindungen
Oberfläche: Klarlack matt, abriebfest, Oberfläche gegen Verschmutzung geschützt.

Gesamtmaß: 1,20 m x 0,25 m (BxT)

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.02	U-Titel	Wickeltische Krippe	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

U-Titel 01.02 Wickeltische Krippe

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.03	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke KiGa	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.03 U-Titel Garderoben- und Technikschränke KiGa

Planunterlagen als Anlage zum LV beachten.

Text

01.03.1

Position

Garderobenwand KiGa, Typ 1

Herstellung, Lieferung und fachgerechte Montage von Garderobenwand generell bestehend aus:

- Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern
 - Oberschrank mit offenen Garderobenfächern
 - Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem (abschließbarer Stauraum)
 - Rückwand geschlossen
 - 2x Technikschränk als Personal-Garderobenschränk
 - Abschlusskante nach oben zur Unterhangdecke
- Garderoben mit Wandaufhängung und Garderobenfächern im Kindergartenbereich (OG1 und OG2),

alle Bauteile 18 mm Birke Multiplexplatte, längs furniert, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und gerundet (R=3 mm), Außenrahmen auf Gehrung gefügt, Korpus fest verbunden mit Holzdübeln und nicht sichtbaren Schraubverbindungen (rückseitig), Befestigung an Mauerwerk, Stahlbeton mit Kantholzunterkonstruktion 80/15 mm Birke als Flächenausgleich und zur Schattenfugenausbildung, die Oberseite des Hängeschrankes ist dreiseitig mit einer Leiste als Kante ausgeführt.

Garderobenhaken montieren als Dreifachhaken drehbar, Farbton lichtgrau (in gesonderter Position), Oberfläche: Klarlack matt, abriebfest, Oberfläche gegen Verschmutzung geschützt.

- Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern
 Höhe 34 cm (KiGa), Tiefe 44 cm, 8 Stück Schuhablagen mit je 5 Stück Röhrchen ohne Boden, Rückwand, Rückenlehen mit Schräge und Klemmschutz, Unterkonstruktion für Jackentasche
 Maß Sitzbank: 2,12 m x 0,34 m x 0,44 m (BxHxT)
 Maß Lehne: 2,12 m x 0,30 m x 0,15 m (BxHxT)

- Oberschrank mit offenen Garderobenfächern
 16 Stück Regalfächer (8x 2 Stück übereinander) quadratisch ca. 250x250x300 mm (BxHxT), 8 fach Befestigungsplakette für Symbolschild nach Bemusterung mit Architekt ca. 40x40 mm
 Maß: 2,12 m x 0,50 m x 0,30 m (BxHxT)

- Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.03	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke KiGa	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.1 -

Schränkkorpus mit zwei auf Lochreihe verstellbare Einlegeböden, 6 Stück Schranktüren mit je zwei Topfbändern, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter Position)
Maß: 3,18 m x 0,68 m x 0,44 m (BxHxT)

- Rückwand geschlossen

Rückwand einseitig farbig lackiert (sichtbare Seite Regalrückwand); Farbton nach RAL bzw. Alligator; inkl. Befestigungsmittel für nicht sichtbare Verschraubung und Montage.
Maß: 2,12 m x 0,76 m (BxH)

- 2x Technikschränk als Personal-Garderobenschränk
1x DIN L + 1x DIN R

Schränkkorpus, 1 Schranktür zwischen Seitenwangen des Korpus sitzend, umlaufend 5 mm Fuge, inkl. zwei Stück Topfbändern, Sockel 77 mm hoch und zurückgesetzt, 1 Stück Einlegeboden 500 x 410 mm, Traglast 8 kg, 4 Kleiderhaken auf Innenseite, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter Position)
Maß: 0,54 m x 1,61 m x 0,44 m (BxHxT)

Gesamtmaß: 3,18 m x 2,35 m x 0,44 m (BxHxT)

1 Stk EP GP

01.03.2
Position

Garderobenwand KiGa, Typ 2

Herstellung, Lieferung und fachgerechte Montage von Garderobenwand generell bestehend aus:

- Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern
 - Oberschränk mit offenen Garderobenfächern
 - Oberschränk mit Türen und Bodeneinlegesystem (abschließbarer Stauraum)
 - Rückwand geschlossen
 - Technikschränk für Feuerlöscher und Sanikasten
 - Abschlusskante nach oben zur Unterhangdecke
- Garderoben mit Wandaufhängung und Garderobenfächern im Kindergartenbereich (OG1 und OG2),

alle Bauteile 18 mm Birke Multiplexplatte, längs furniert, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und gerundet (R=3 mm), Außenrahmen auf Gehrung gefügt, Korpus fest verbunden mit Holzdübeln und nicht sichtbaren Schraubverbindungen (rückseitig), Befestigung an Mauerwerk, Stahlbeton mit Kantholzunterkonstruktion 80/15 mm Birke als Flächenausgleich und zur Schattenfugenausbildung,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.03	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke KiGa	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.2 -

die Oberseite des Hängeschrankes ist dreiseitig mit einer Leiste als Kante ausgeführt.

Garderobenhaken montieren als Dreifachhaken drehbar, Farbton lichtgrau (in gesonderter Position), Oberfläche: Klarlack matt, abriebfest, Oberfläche gegen Verschmutzung geschützt.

- Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern

Höhe 34 cm (KiGa), Tiefe 44 cm, 16 Stück Schuhablagen mit je 5 Stück Röhrchen ohne Boden, Rückwand, Rückenlehnen mit Schräge und Klemmschutz, Unterkonstruktion für Jackentasche
 Maß Sitzbank: 4,21 m x 0,34 m x 0,44 m (BxHxT)
 Maß Lehne: 4,21 m x 0,30 m x 0,15 m (BxHxT)

- Oberschrank mit offenen Garderobenfächern

32 Stück Regalfächer (16x 2 Stück übereinander) quadratisch ca. 250x250x300 mm (BxHxT), 16 fach Befestigungsplakette für Symbolschild nach Bemusterung mit Architekt ca. 40x40 mm
 Maß: 4,21 m x 0,50 m x 0,30 m (BxHxT)

- Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem

Schrankkorpus mit zwei auf Lochreihe verstellbare Einlegeböden, 9 Stück Schranktüren mit je zwei Topfbändern, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter Position)
 Maß: 4,75 m x 0,68 m x 0,44 m (BxHxT)

- Rückwand geschlossen

Rückwand einseitig farbig lackiert (sichtbare Seite Regalrückwand); Farbton nach RAL bzw. Alligator; inkl. Befestigungsmittel für nicht sichtbare Verschraubung und Montage.
 Maß: 4,21 m x 0,76 m (BxH)

- Technikschränk für Feuerlöscher und Sanikasten

Schrankkorpus, 2 Schranktüren zwischen Seitenwangen des Korpus sitzend DIN R, umlaufend 5 mm Fuge, inkl. je zwei Stück Topfbändern, Sockel 77 mm hoch und zurückgesetzt, 1 Stück Zwischenboden 500 x 410 mm, Traglast 8 kg, 4 Kleiderhaken auf Innenseite, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter Position)
 Maß: 0,54 m x 1,61 m x 0,44 m (BxHxT)

Gesamtmaß: 4,75 m x 2,35 m x 0,44 m (BxHxT)

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.03	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke KiGa	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

01.03.3

Position

Garderobewand KiGa, Typ 3, freistehend

Herstellung, Lieferung und fachgerechte Montage von Garderobewand als Doppелеlement (Rücken an Rücken) generell bestehend aus:

- 2x Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern
- 2x Oberschrank mit offenen Garderobenfächern
- 2x Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem (abschließbarer Stauraum)
- Rückwand geschlossen, tragend für freistehende Ausführung

Garderoben mit Wandaufhängung und Garderobenfächern im Kindergartenbereich (OG1 und OG2),

Beim vorliegenden Element ist der Oberschrank mit einer tragenden Rückwand mit der Sitzbank verbunden. Das Gesamtelement (Oberschrank- und Sitzbankkombination) ist als freistehendes Element auszuführen.

alle Bauteile 18 mm Birke Multiplexplatte, längs furniert, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und gerundet (R=3 mm), Außenrahmen auf Gehrung gefügt, Korpus fest verbunden mit Holzdübeln und nicht sichtbaren Schraubverbindungen (rückseitig), Befestigung an Mauerwerk, Stahlbeton mit Kantholzunterkonstruktion 80/15 mm Birke als Flächenausgleich und zur Schattenfugenausbildung, die Oberseite des Hängeschrankes ist dreiseitig mit einer Leiste als Kante ausgeführt.

Garderobenhaken montieren als Dreifachhaken drehbar, Farbton lichtgrau (in gesonderter Position), Oberfläche: Klarlack matt, abriebfest, Oberfläche gegen Verschmutzung geschützt.

- 2x Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern

Höhe 34 cm (KiGa), Tiefe 44 cm, 16 Stück Schuhablagen mit je 5 Stück Röhrchen ohne Boden, Rückwand, Rückenlehnen mit Schräge und Klemmschutz, Unterkonstruktion für Jackentasche
 Maß Sitzbank: 4,23 m x 0,34 m x 0,44 m (BxHxT)
 Maß Lehne: 4,23 m x 0,30 m x 0,15 m (BxHxT)

- 2x Oberschrank mit offenen Garderobenfächern

32 Stück Regalfächer (16x 2 Stück übereinander) quadratisch ca. 250x250x300 mm (BxHxT), 8 fach Befestigungsplakette für Symbolschild nach Bemusterung mit Architekt ca. 40x40 mm
 Maß: 4,23 m x 0,50 m x 0,30 m (BxHxT)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.03	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke KiGa	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.3 -

- 2x Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem

Schrankkorpus mit zwei auf Lochreihe verstellbare Einlegeböden, 8 Stück Schranktüren mit je zwei Topfbändern, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter Position)

Maß: 4,23 m x 0,68 m x 0,44 m (BxHxT)

- Rückwand geschlossen, tragend, freistehend

Rückwand in tragender Form für freistehende Ausführung Doppелеlement, zwei Stirnseiten und Mittelwand als durchgehende tragende Querwandscheiben, zusätzlich zwei profilierte tragende Querwandscheiben, Rückwand beidseitig farbig lackiert; Farbton nach RAL bzw. Alligator; inkl. Befestigungsmittel für nicht sichtbare Verschraubung und Montage.

Maß: 4,23 m x 0,76 m (BxH)

Gesamtmaß: 4,23 m x 2,35 m x 0,88 m (BxHxT)

1 Stk EP GP

01.03.4 Garderobenbank KiGa, Typ 4, freistehend

Position

Herstellung und Lieferung von freistehender und versetzbarer Garderobenbank generell bestehend aus:

- Sitzbank mit Schuhfächern

Garderoben mit Wandaufhängung und Garderobenfächern im Kindergartenbereich (OG1 und OG2),

alle Bauteile 18 mm Birke Multiplexplatte, längs furniert, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und gerundet (R=3 mm), Außenrahmen auf Gehrung gefügt, Korpus fest verbunden mit Holzdübeln und nicht sichtbaren Schraubverbindungen, Oberfläche: Klarlack matt, abriebfest, Oberfläche gegen Verschmutzung geschützt.

- Sitzbank mit Schuhfächern

Höhe 34 cm (KiGa), Tiefe 54 cm, 4 Stück Schuhablagen mit je 9 Stück Röhrchen ohne Boden,

Gesamtmaß: 1,06 m x 0,34 m x 0,54 m (BxHxT)

4 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.03	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke KiGa	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.03.5

Position

Garderobenwand KiGa, Typ 5

Herstellung, Lieferung und fachgerechte Montage von Garderobenwand generell bestehend aus:

- Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern
 - Oberschrank mit offenen Garderobenfächern
 - Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem (abschließbarer Stauraum)
 - Rückwand geschlossen
 - Technikschränk für Feuerlöscher und Sanikasten
 - Technikschränk als Personal-Garderobenschränk
 - Abschlusskante nach oben zur Unterhangdecke
- Garderoben mit Wandaufhängung und Garderobenfächern im Kindergartenbereich (OG1 und OG2),

alle Bauteile 18 mm Birke Multiplexplatte, längs furniert, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und gerundet (R=3 mm), Außenrahmen auf Gehrung gefügt, Korpus fest verbunden mit Holzdübeln und nicht sichtbaren Schraubverbindungen (rückseitig), Befestigung an Mauerwerk, Stahlbeton mit Kantholzunterkonstruktion 80/15 mm Birke als Flächenausgleich und zur Schattenfugenausbildung, die Oberseite des Hängeschrankes ist dreiseitig mit einer Leiste als Kante ausgeführt.

Garderobenhaken montieren als Dreifachhaken drehbar, Farbton lichtgrau (in gesonderter Position), Oberfläche: Klarlack matt, abriebfest, Oberfläche gegen Verschmutzung geschützt.

- Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern

Höhe 34 cm (KiGa), Tiefe 44 cm, 20 Stück Schuhablagen mit je 5 Stück Röhrchen ohne Boden, Rückwand, Rückenlehen mit Schräge und Klemmschutz, Unterkonstruktion für Jackentasche
 Maß Sitzbank: 5,26 m x 0,34 m x 0,44 m (BxHxT)
 Maß Lehne: 5,26 m x 0,30 m x 0,15 m (BxHxT)

- Oberschrank mit offenen Garderobenfächern

40 Stück Regalfächer (20x 2 Stück übereinander) quadratisch ca. 250x250x300 mm (BxHxT), 20 fach Befestigungsplakette für Symbolschild nach Bemusterung mit Architekt ca. 40x40 mm
 Maß: 5,26 m x 0,50 m x 0,30 m (BxHxT)

- Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem

Schränkkorpus mit zwei auf Lochreihe verstellbare Einlegeböden, 12 Stück Schranktüren mit je zwei Topfbändern, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.03	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke KiGa	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.5 -

Position)

Maß: 6,33 m x 0,68 m x 0,44 m (BxHxT)

- Rückwand geschlossen

Rückwand einseitig farbig lackiert (sichtbare Seite Regalrückwand); Farbton nach RAL bzw. Alligator; inkl. Befestigungsmittel für nicht sichtbare Verschraubung und Montage.

Maß: 5,26 m x 0,76 m (BxH)

- Technikschränk für Feuerlöscher und Sanikasten

Schränkkorpus, 2 Schranktüren zwischen Seitenwangen des Korpus sitzend DIN L, umlaufend 5 mm Fuge, inkl. je zwei Stück Topfbändern, Sockel 77 mm hoch und zurückgesetzt, 1 Stück Zwischenboden 500 x 410 mm, Traglast 8 kg, 4 Kleiderhaken auf Innenseite, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter Position)
Maß: 0,54 m x 1,61 m x 0,44 m (BxHxT)

- Technikschränk als Personal-Garderobenschränk

Schränkkorpus, 1 Schranktür zwischen Seitenwangen des Korpus sitzend DIN R, umlaufend 5 mm Fuge, inkl. zwei Stück Topfbändern, Sockel 77 mm hoch und zurückgesetzt, 1 Stück Einlegeboden 500 x 410 mm, Traglast 8 kg, 4 Kleiderhaken auf Innenseite, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter Position)
Maß: 0,54 m x 1,61 m x 0,44 m (BxHxT)

Gesamtmaß: 6,33 m x 2,35 m x 0,44 m (BxHxT)

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

01.03.6

Position

Garderobenwand KiGa, Typ 6

Herstellung, Lieferung und fachgerechte Montage von Garderobenwand generell bestehend aus:

- Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern
- Oberschränk mit offenen Garderobenfächern
- Oberschränk mit Türen und Bodeneinlegesystem (abschließbarer Stauraum)
- Rückwand geschlossen
- 2x Technikschränk als Personal-Garderobenschränk
- Abschlusskante nach oben zur Unterhangdecke
- Garderoben mit Wandaufhängung und Garderobenfächern im Kindergartenbereich (OG1 und OG2),

alle Bauteile 18 mm Birke Multiplexplatte, längs furniert, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und gerundet (R=3 mm), Außenrahmen auf Gehrung gefügt,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.03	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke KiGa	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.6 -

Korpus fest verbunden mit Holzdübeln und nicht sichtbaren Schraubverbindungen (rückseitig), Befestigung an Mauerwerk, Stahlbeton mit Kantholzunterkonstruktion 80/15 mm Birke als Flächenausgleich und zur Schattenfugenausbildung, die Oberseite des Hängeschrankes ist dreiseitig mit einer Leiste als Kante ausgeführt.
Garderobenhaken montieren als Dreifachhaken drehbar, Farbton lichtgrau (in gesonderter Position), Oberfläche: Klarlack matt, abriebfest, Oberfläche gegen Verschmutzung geschützt.

- Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern
Höhe 34 cm (KiGa), Tiefe 44 cm, 20 Stück Schuhablagen mit je 5 Stück Röhrchen ohne Boden, Rückwand, Rückenlehnen mit Schräge und Klemmschutz, Unterkonstruktion für Jackentasche
Maß Sitzbank: 5,26 m x 0,34 m x 0,44 m (BxHxT)
Maß Lehne: 5,26 m x 0,30 m x 0,15 m (BxHxT)

- Oberschrank mit offenen Garderobenfächern
40 Stück Regalfächer (20x 2 Stück übereinander) quadratisch ca. 250x250x300 mm (BxHxT), 20 fach Befestigungsplakette für Symbolschild nach Bemusterung mit Architekt ca. 40x40 mm
Maß: 5,26 m x 0,50 m x 0,30 m (BxHxT)

- Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem
Schrankkorpus mit zwei auf Lochreihe verstellbare Einlegeböden, 12 Stück Schranktüren mit je zwei Topfbändern, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter Position)
Maß: 6,33 m x 0,68 m x 0,44 m (BxHxT)

- Rückwand geschlossen
Rückwand einseitig farbig lackiert (sichtbare Seite Regalrückwand); Farbton nach RAL bzw. Alligator; inkl. Befestigungsmittel für nicht sichtbare Verschraubung und Montage.
Maß: 5,26 m x 0,76 m (BxH)

- 2x Technikschränk als Personal-Garderobenschrank
1x DIN L + 1x DIN R
Schrankkorpus, 1 Schranktür zwischen Seitenwangen des Korpus sitzend, umlaufend 5 mm Fuge, inkl. zwei Stück Topfbändern, Sockel 77 mm hoch und zurückgesetzt, 1 Stück Einlegeboden 500 x 410 mm, Traglast 8 kg, 4 Kleiderhaken auf Innenseite, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.03	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke KiGa	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.6 -

(in gesonderter Position)

Maß: 0,54 m x 1,61 m x 0,44 m (BxHxT)

Gesamtmaß: 6,33 m x 2,35 m x 0,44 m (BxHxT)

1 **Stk** EP GP

01.03.7
Position

Garderobenwand KiGa, Typ 7

Herstellung, Lieferung und fachgerechte Montage von Garderobenwand generell bestehend aus:

- Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern
 - Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem (abschließbarer Stauraum)
 - Technikschränk als Personal-Garderobenschränk
 - Technikschränk für Feuerlöscher und Sanikasten
 - Abschlusskante nach oben zur Unterhangdecke
- Garderoben mit Wandaufhängung und Garderobenfächern im Kindergartenbereich (OG1 und OG2),

alle Bauteile 18 mm Birke Multiplexplatte, längs furniert, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und gerundet (R=3 mm), Außenrahmen auf Gehrung gefügt, Korpus fest verbunden mit Holzdübeln und nicht sichtbaren Schraubverbindungen (rückseitig), Befestigung an Mauerwerk, Stahlbeton mit Kantholzunterkonstruktion 80/15 mm Birke als Flächenausgleich und zur Schattenfugenausbildung, Oberfläche: Klarlack matt, abriebfest, Oberfläche gegen Verschmutzung geschützt.

- Sitzbank mit Rückenlehne und Schuhfächern

Höhe 34 cm (KiGa), Tiefe 44 cm, 6 Stück Schuhablagen mit je 5 Stück Röhrchen ohne Boden, Rückwand, Rückenlehen mit Schräge und Klemmschutz, Unterkonstruktion für Jackentasche
Maß Sitzbank: 1,45 m x 0,34 m x 0,44 m (BxHxT)
Maß Lehne: 1,45 m x 0,30 m x 0,15 m (BxHxT)

- Oberschrank mit Türen und Bodeneinlegesystem

Schränkkorpus mit zwei auf Lochreihe verstellbare Einlegeböden, 2 Stück Schranktüren mit je zwei Topfbändern, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter Position)
Maß: 1,03 m x 0,68 m x 0,44 m (BxHxT)

- Technikschränk als Personal-Garderobenschränk

Schränkkorpus, 1 Schranktür zwischen Seitenwangen des Korpus sitzend DIN R, umlaufend 5 mm Fuge, inkl. zwei Stück Topfbändern, Sockel 77 mm hoch und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.03	U-Titel	Garderoben- und Technikschränke KiGa	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.7 -

zurückgesetzt, 1 Stück Einlegeboden 470 x 410 mm, Traglast 8 kg, 4 Kleiderhaken auf Innenseite, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter Position)
Maß: 0,51 m x 1,61 m x 0,44 m (BxHxT)

- Technikschränk für Feuerlöscher und Sanikasten
Schränkkorpus, 2 Schranktüren zwischen Seitenwangen des Korpus sitzend DIN L, umlaufend 5 mm Fuge, inkl. je zwei Stück Topfbändern, Sockel 77 mm hoch und zurückgesetzt, 1 Stück Zwischenboden 470 x 410 mm, Traglast 8 kg, 4 Kleiderhaken auf Innenseite, abschließbar mit Möbelschloss (in gesonderter Position), Griffmuschel (in gesonderter Position)
Maß: 0,51 m x 1,61 m x 0,44 m (BxHxT)

Gesamtmaß: 2,48 m x 2,35 m x 0,44 m (BxHxT)

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

U-Titel 01.03 Garderoben- und Technikschränke KiGa

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.04	U-Titel	Theke	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Gesamtpreis (GP)

01.04 U-Titel Theke

Planunterlagen als Anlage zum LV beachten.

Text

01.04.1

Position

Kindertheke KiGa

Herstellung, Lieferung und Aufstellung einer freistehenden Kindertheke mit beidseitigen Regalfächern, Arbeitsplatte und Schiebetür, im Kindergartenbereich (OG2),

alle Bauteile 18 mm Birke Multiplexplatte, längs furniert, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und gerundet (R=3 mm), Außenrahmen auf Gehrung gefügt, Korpus fest verbunden mit Holzdübeln und nicht sichtbaren Schraubverbindungen (rückseitig), Oberfläche: Klarlack matt, abriebfest, Oberfläche gegen Verschmutzung geschützt.

- Thekenkorpus mit beidseitigen Regalfächern

Vorderseite: 16 Stück Regalfächer (8x 2 Stück übereinander) ca. 480x330x250 mm (BxHxT), vorbereitet für Schiebetürsystem, Rückseite: 16 Stück Regalfächer (8x 2 Stück übereinander) ca. 480x330x350 mm (BxHxT), Mittelwand als Regalteilerwand, 14 Stück Füße für Aufstellung in Edelstahloptik.
Maß: 4,02 m x 0,70 m x 0,65 m (BxHxT)

- Arbeitsplatte (-fläche)

1 Stück Arbeitsplatte, AP 20 Dickkante, Dekor als Holznachbildung, Bemusterung durch AG.
Maß: 4,02 m x 0,04 m x 0,65 m (BxHxT)

- Schiebetürsystem als Infotafel magnetisch

1 Stück einteilige Schiebetür mit Schienen oben und unten in Thekenkorpus und Rollen an Schiebetürbauteil, Dekor: Traceless Premium Magnetic, Bemusterung AG.
Maß: 2,02 m x 0,68 m (BxH)

- 2x Thekenstirnseite passen zur Arbeitsplatte

2 Stück einteilige Stirnseiten montiert an Thekenkorpus Dekor passen zu Arbeitsplatte als Holznachbildung, Bemusterung durch AG.
Maß: 0,65 m x 0,68 m (BxH)

Gesamtmaß: 4,02 m x 0,77 m x 0,65 m (BxHxT)

1 Stk

EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.04	U-Titel	Theke	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

U-Titel 01.04 Theke

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.05	U-Titel	Zubehör	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.05 U-Titel Zubehör

01.05.1

Position

Schranktürgriff

Lieferung, Einbau und Montage von Türgriffen in Schranktüren der vorangegangenen Positionen, Griff mit quadratischem Format, mit vertiefter Halbkreisfläche und Hintergriff unter geschlossene Fläche, als Topfbohrung in Schranktür versenkt, matt nickel, 70x70 mm.

angeb. Fabrikat: '.....'

99 Stk EP GP

01.05.2

Position

Schranktürschloss

Lieferung, Einbau und Montage von Türschloss in Schranktüren der vorangegangenen Positionen, Schloss mit quadratischem Format, mit vertiefter Halbkreisfläche und Hintergriff unter geschlossene Fläche, als Topfbohrung in Schranktür versenkt, matt nickel, 70x70 mm.

angeb. Fabrikat: '.....'

92 Stk EP GP

01.05.3

Position

Garderobenhaken / Dreifachhaken drehbar

Lieferung und Montage von Garderobenhaken an Garderobenfächern, als Dreifachhaken Kunststoff, drehbar mit abgerundeten Kanten; Farbton lichtgrau.

angeb. Fabrikat: '.....'

132 Stk EP GP

01.05.4

Position

Eigentumsboxen

Lieferung und Montage von Eigentumsboxen geeignet für DIN-A4-Format aus bruchsicherem, schlagfestem Kunststoff, ineinander stapelbar, mit integriertem Erkennungsfenster, paarweise Auszugsschienen für Auszug mit Auszugsstopp, Farbton Bemusterung AG.

Maß: 7,5 cm x 31,2 cm x 39,0 cm (HxBxL)

angeb. Fabrikat: '.....'

48 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
01	Titel	Einbaumöbel	
01.05	U-Titel	Zubehör	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

U-Titel 01.05 Zubehör

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 01 Einbaumöbel

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
02	Titel	Fensterbanktische	
02.01	U-Titel	Fensterbanktische Bestandsgebäude	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.01 U-Titel Fensterbanktische Bestandsgebäude

02.01.1

Position

Fensterbank 35 cm

Fensterbank Multiplex, Birke, MS 35 mm, Bautiefe 35 cm, Gesamtlänge ca. 350 cm, Unterkonstruktion 60x 60 mm auf Beton- bzw. Mauerwerksbrüstung aus gehobelten, geölten Kanthölzern z. B. Fichte, Lüftungsöffnung als Fräsung durch 35 mm Materialstärke o.g. Multiplexplatte, Randabstand 10 cm, Fräsung 20 mm Breite, jeweils 40 cm Länge mit 30cm geschlossener Stegbreite bis zur nächsten Fräsung, Enden der Fräsung Rundungsradius 20 mm, alle Fräskanten und Plattenvorderkanten mit Rundungsradius 3 mm, Bankseite entlang des Fenster und zur Wand ohne Rundungsradius.

(Ausführung auf Unterkonstruktion als Auflage auf Betonfensterbank und punktuelle Auflagerwinkel.)

Inkl. Unterkonstruktion zum Höhenausgleich auf Beton- bzw. Mauerwerksbrüstung, Unterkonstruktion 60x 60 mm auf Betonfensterbank aus gehobelten, geölten Kanthölzern Fichte, inkl. aller Befestigungsmitteln und Dübeltechnik.

Inkl. Sicherungszapfen wie folgt:

Die bauseitig vorhandenen Heizkörper-Halterungen bestehen aus vertikalen Kastenprofilen mit einem Hohlraum. Die Fensterbank liegt darauf auf. Die Halterungen sind für die Belastung zugelassen. Zur Befestigung der Platte soll in Höhe von jedem zweiten Stützenpaar, ein Paar Sicherungszapfen an der Unterseite der Fensterbank angeschraubt und geklebt werden. Diese werden in das vorhandene Metallhohlprofil eingeführt und sichern die Fensterbank horizontal. Abmessung je Zapfen 20 mm x 40 mm x 40 mm (BxLxH), Kalkulation mit 2 Paar pro laufendem Meter.

Inkl. Beschichtung Klarlack 2-fach, inkl. beweglichem Fugenanschluss mit Silikonfuge an Wand und Fensterkontakt.

Einbauort: Bestandsgebäude OGs Heizkörperbereiche

16	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
02	Titel	Fensterbanktische	
02.01	U-Titel	Fensterbanktische Bestandsgebäude	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.01.2	Fensterbank 20 cm, Typ 1		
Position	Fensterbank wie in vorher genannter Position beschrieben, jedoch Ausführung mit abweichender Abmessung: Bautiefe 20 cm Gesamtlänge ca. 350 cm		
	Einbauort: Bestandsgebäude EG FB-Heizungsbereiche		
	3 Stk	EP	GP

02.01.3	Fensterbank 20 cm, Typ 2		
Position	Fensterbank wie in vorher genannten Positionen beschrieben, jedoch Ausführung mit abweichender Abmessung: Bautiefe 20 cm Gesamtlänge ca. 205 cm		
	Einbauort: Bestandsgebäude EG FB-Heizungsbereiche		
	1 Stk	EP	GP

02.01.4	Auflagerstahlwinkel		
Position	Lieferung und fachgerechter Einbau von verzinkten verstärkten Stahlwinkeln zur Aufnahme der Fensterbänke aus den Vorpositionen, Einbau in Bereichen ohne Stahlaufleger der Heizungshalterungen (Fußbodenheizung), inkl. aller Bohrungen, Befestigungsmitteln und Dübeltechnik, inkl. farblicher Beschichtung nach RAL, Frabton weiß. Befestigungsuntergrund: Stahlbeton Stahlwinkel: 4x80mm Schenkel: 200/400mm		
	114 Stk	EP	GP

02.01.5	Seitenhalterung		
Position	Seitenhalterungen, inkl. seitliche Anbringung der Fensterbank durch Auflage an Betonwand, gedübelte, allseitig gehobelte und geschliffene Kanthölzer 40x60 mm wie Unterkonstruktion auf Betonfensterbank, Kalkulation 1 Stück pro Fensterbank.		
	21 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
02	Titel	Fensterbanktische	
02.01	U-Titel	Fensterbanktische Bestandsgebäude	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.01.6	Deckleisten 100 mm		
Position	Lieferung, Transport und Montage von Holz-Deckleistenprofilen, farblich passend zu den Fensterbänken ca. 100 x 10 mm, zur Überdeckung von Anschlußfugen unter Fensterbänken.		
70	m	EP	GP

U-Titel 02.01 Fensterbanktische Bestandsgebäude

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
02	Titel	Fensterbanktische	
02.02	U-Titel	Innenfensterbänke Neubaubereiche	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.02 U-Titel Innenfensterbänke Neubaubereiche

02.02.1

Position

Fensterbank 20 cm, Typ 1

Innenfensterbank Multiplex, Birke, MS 35 mm, Bautiefe 20 cm, Gesamtlänge ca. 226 cm, montiert auf Beton- bzw. Mauerwerksbrüstung, alle Plattenvorderkanten mit Rundungs- radius 3 mm, Bankseite entlang des Fenster und zur Wand ohne Rundungsradius.

Inkl. Unterkonstruktion zum Höhenausgleich auf Beton- bzw. Mauerwerksbrüstung, inkl. aller Befestigungs- mitteln und Dübeltechnik.

Inkl. Beschichtung Klarlack 2-fach, inkl. beweglichem Fugenanschluss mit Silikonfuge an Wand und Fenster- kontakt.

Einbauort: Neubaubereich OGs FB-Heizungsbereiche

6 Stk EP GP

02.02.2

Position

Fensterbank 20 cm, Typ 2

Fensterbank wie in vorher genannter Position beschrieben, jedoch Ausführung mit abweichender Abmessung:
Bautiefe 20 cm
Gesamtlänge ca. 101 cm

Einbauort: Neubaubereich OGs FB-Heizungsbereiche

2 Stk EP GP

02.02.3

Position

Fensterbank 20 cm, Typ 3

Fensterbank wie in vorher genannten Positionen beschrieben, jedoch Ausführung mit abweichender Abmessung:
Bautiefe 20 cm
Gesamtlänge ca. 401 cm

Einbauort: Neubaubereich OGs FB-Heizungsbereiche

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
02	Titel	Fensterbanktische	
02.02	U-Titel	Innenfensterbänke Neubaubereiche	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.02.4	Fensterbank 20 cm, Typ 4		
Position	Fensterbank wie in vorher genannten Positionen beschrieben, jedoch Ausführung mit abweichender Abmessung: Bautiefe 20 cm Gesamtlänge ca. 514 cm (geteilt und gestoßen)		
	Einbauort: Neubaubereich OGs FB-Heizungsbereiche		

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

02.02.5	Deckleisten 40 mm		
Position	Lieferung, Transport und Montage von Kunststoff-Deckleistenprofilen, farblich passend zu den Fensterbänken ca. 40 x 2 mm, zur Überdeckung von Anschlußfugen unter Fensterbänken.		

34	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

U-Titel 02.02 Innenfensterbänke Neubaubereiche

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 02 Fensterbanktische

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
03	Titel	Becherhalterleisten	
03.01	U-Titel	Becherhalter	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.01 U-Titel Becherhalter

03.01.1

Becherhalterleiste

Position

Herstellung, Transport und fachgerechte Montage von Zahnputzbecherleisten aus 10mm dicken PE natur, Schenkellänge 180x100mm, inkl. vordere Aufkantung 50 mm für Aufnahme eines Namensschildes 40x40mm, inkl. zweier PE-Handtuchhaken, Angabe je Kind (Stück) für ca. 150 mm Elementlänge.

132 Stk EP GP

03.01.2

Zulage Kanten abfasen

Position

Zulage für das Abfasen von allen scharfkantigen Ecken und Kanten zur Gewährleistung eines 2 mm-Rundungsradius, als Maßnahme gegen Stoßstellen.

60 m EP GP

03.01.3

Zulage Eckausführung

Position

Zulage für die Ausführung einer Ecksituation, als 90° Ecke.

2 Stk EP GP

03.01.4

Zulag Kanten Schneiden

Position

Zulage für das Schneiden von Kanten im Bereich der WC-Kabinen im Winkel von 60°, als Maßnahme gegen hervorragende Stoßkanten.

12 Stk EP GP

U-Titel 03.01 Becherhalter

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 03 Becherhalterleisten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
04	Titel	WC-Trennwände	
04.01	U-Titel	WC-Trennwände / Sichtschutz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01 U-Titel WC-Trennwände / Sichtschutz

A0001 WC-Trennwände / Sichtschutz für Kita

Ausführungsbeschr.

Maße sind vor Ort zu kontrollieren.

Höhe:
1200 mm einschließlich 100 mm Bodenfreiheit.

Konstruktion Wände / Türen:
Spanplatte, 28 mm stark mit beidseitiger Meleaminharzbeschichtung.
Wandanschlüsse und Verbindungen zwischen Trennwand und Vorderwand werden unsichtbar und kraftschlüssig ausgeführt.
Statischem Verbund der Profile und vandalensicheren Beschlägen, TÜV-geprüft (GS-Zeichen).
Farbton: weiß

Profile:
Alle Profile sind aus Aluminium und unfallsicher gerundet (Radius 2 mm).

Füße:
Komplett aus Aluminium (Ø 20 mm). Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit der Trennwand verbunden.
Trittfeste Aluminiumabdeckrosette läßt sich zum Reinigen einfach anheben.

Griffe:
Sicherheitsringgriff (Kunststoff) und Klemmschutz,
Farbton: weiß

04.01.1 Sichtschutz Typ 1

Position

Lieferung, Transport und Montage von Sichtschutzelementen geeignet für Kindertageseinrichtung, wie vorher beschrieben, bestehend aus:

1 Stk. Sichtschutz 600x1200 mm
1 Stk. Fuß

8 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22	LV	Los 22 Tischlerarbeiten	Projekt-Nr.: 23-001
04	Titel	WC-Trennwände	
04.01	U-Titel	WC-Trennwände / Sichtschutz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.2

Position

Sichtschutz Typ 2

Lieferung, Transport und Montage von Sichtschutzelementen geeignet für Kindertageseinrichtung, wie vorher beschrieben zur Aufnahme von Becherhalterleisten, bestehend aus:

- 1 Stk. Sichtschutz 650x1200 mm
- 1 Stk. Fuß

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

04.01.3

Position

WC-Kabine, 2-fach Ecke

Lieferung, Transport und Montage von WC-Kabinen, 2-fach, geeignet für Kindertageseinrichtung, wie vorher beschrieben, bestehend aus:

- 1,80 m Vorderfront
- 1,20 m Mittelwand (1x 1,20 m)
- 1,20 m Seitenwand (1x 1,20 m)
- 2 Stk. Tür
- 2 Stk. Kita-Ausführung pro Türgummi
- 1 Stk. Eckausbildung
- 10 Stk. Füße

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

04.01.4

Position

WC-Kabine, 2-fach Doppelecke

Lieferung, Transport und Montage von WC-Kabinen, 2-fach, geeignet für Kindertageseinrichtung, wie vorher beschrieben, bestehend aus:

- 1,70 m Vorderfront
- 1,20 m Mittelwand (1x 1,20 m)
- 1,20 m Seitenwand (2x 1,20 m)
- 2 Stk. Tür
- 2 Stk. Kita-Ausführung pro Türgummi
- 2 Stk. Eckausbildung
- 12 Stk. Füße

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

04.01.5

Position

WC-Kabine, 3-fach Ecke

Lieferung, Transport und Montage von WC-Kabinen, 4-fach, geeignet für Kindertageseinrichtung, wie vorher beschrieben, bestehend aus:

- 2,60 m Vorderfront
- 1,20 m Mittelwand (2x 1,20 m)
- 1,20 m Seitenwand (1x 1,20 m)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Bischofsweg 17a

22 **LV** **Los 22 Tischlerarbeiten** **Projekt-Nr.: 23-001**

04 Titel WC-Trennwände

04.01 U-Titel WC-Trennwände / Sichtschutz Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 04.01.5 -			
	3 Stk. Tür		
	3 Stk. Kita-Ausführung pro Türgummi		
	1 Stk. Eckausbildung		
	14 Stk. FüÙe		
1	Stk	EP	GP

U-Titel 04.01 WC-Trennwände / Sichtschutz

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Titel 04 WC-Trennwände

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Bischofsweg 17a

Projekt-Nr.: 23-001

LV 22 Los 22 Tischlerarbeiten

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Einbaumöbel
01.01	U-Titel	Garderoben- und Technicschränke Krippe
01.02	U-Titel	Wickeltische Krippe
01.03	U-Titel	Garderoben- und Technicschränke KiGa
01.04	U-Titel	Theke
01.05	U-Titel	Zubehör
02	Titel	Fensterbanktische
02.01	U-Titel	Fensterbanktische Bestandsgebäude
02.02	U-Titel	Innenfensterbänke Neubaubereiche
03	Titel	Becherhalterleisten
03.01	U-Titel	Becherhalter
04	Titel	WC-Trennwände
04.01	U-Titel	WC-Trennwände / Sichtschutz
Gesamtsumme			
		LV 22 Los 22 Tischlerarbeiten
		MWSt. 19,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.