

Leistungsverzeichnis

vom 08.11.2024

BAUVORHABEN: Abriss Landwirtschaftsbrache / Stallanlagen
Hauptstraße 84 in Marbach, Gemeinde Striegistal

AUFTRAGGEBER: Gemeindeverwaltung Striegistal
Etdorf
Waldheimer Straße 13
09661 Striegistal

PLANUNG: SLG Ingenieurbüro GmbH
Straße der Nationen 84
09111 Chemnitz

Bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist bleibt der Bieter an sein Angebot gebunden.
Der Zuschlag wird durch den Auftraggeber erteilt.

Der Unterzeichnende er bietet sich, aufgrund genauer Prüfung der örtlichen Verhältnisse den Vertragsgegenstand nach unterschrieblicher Anerkennung aller Vertragsbestandteile, unter Bindung bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist, zu den in diesem Leistungsverzeichnis angebotenen Einheitspreisen um die voraussichtliche

Gesamtsumme von €

in Worten

.....Euro

auszuführen.

....., den
(Ort) (Datum)

.....
(Bieter, Stempel und Unterschrift)

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Vorbemerkungen

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|---|-------|------|--------------|-------|
| 1 | Allgemeine Bauleistungen | | | | |
| 1.1 | Baustelleneinrichtung | | | | |
| 1.1.1 | Baustelle einrichten | | psch | | |
| 1.1.2 | Baustelle räumen | | psch | | |
| 1.1.3 | Vorhalten der Baustelleneinrichtung | 8 | Wo | | |
| 1.1.4 | Errichtung Bautafel | 1 | St | | |
| 1.1.5 | Baustrom | | psch | | |
| 1.1.6 | Bauwasser | | psch | | |
| 1.1.7 | Bauzaun auf- und abbauen | 150 | m | | |
| 1.1.8 | Bauzaun-Tor, ein- oder zweiflügelig | | psch | | |
| 1.1.9 | Einholung der Erlaubnisscheine für Erdarbeiten | | psch | | |
| 1.1.10 | Reinigung angrenzender öffentlicher Verkehrsflächen | 12 | h | | |
| 1.1.11 | Sicherung von baulichen Anlagen | | psch | | |
| 1.1.12 | Sicherung von Grenz- und Vermessungsmarken | 2 | St | | |
| 1.1.13 | Beweissicherung | | psch | | |
| 1.1.14 | Ergänzende Deklarationsanalytische Untersuchung (Bauschutt) | 3 | St | | |
| 1.1.15 | Untersuchung von Ergänzungsparametern (DepV) | 1 | St | | |
| 1.1.16 | Deklarationsanalytische Untersuchung (Ersatzbaustoffverordnung) | 1 | St | | |
| | 1.1 Baustelleneinrichtung | | | | |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|---|-------|------|-----------------------------------|--------------|
| 1.2 | Verkehrssicherung | | | | |
| 1.2.1 | Einholung der Verkehrsrechtlichen Anordnung (VAO) | | psch | | |
| 1.2.2 | Verkehrszeichenpläne | | psch | | |
| 1.2.3 | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen (halbseitige Sperrung) einrichten | | psch | | |
| 1.2.4 | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen (halbseitige Sperrung) vorhalten | 28 | d | | |
| 1.2.5 | Temporäre Markierung in Folie b=0,12m | 30 | m | | |
| 1.2.6 | Zusätzliche Verkehrszeichen | 5 | St | | |
| 1.2.7 | Zusätzliche Leitbaken | 5 | St | | |
| 1.2.8 | Zusätzlichen mobilen Schrankenzaun | 10 | m | | |
| 1.2.9 | Kontrolle entsprechend ZTV-SA | 28 | d | | |
| | | | | 1.2 Verkehrssicherung | |
| | | | | 1 Allgemeine Bauleistungen | |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|--|--------------------|------|-------|-------|
| 2.2 | Entrümpelung/Entkernung vor Abriss | | | | |
| 2.2.1 | Entrümpelung Sperrmüll / Siedlungsabfälle | 16 t | | | |
| 2.2.2 | Demontage und Separierung Altholz A IV | 13 t | | | |
| 2.2.3 | Demontage und Separierung Schrott | 8 t | | | |
| 2.2.4 | Entfernen von asbesthaltigen Faserzement (Dachschindeln, Wellasbest) | 350 m ² | | | |
| 2.2.5 | Demontage und Separierung Dachabdichtung (Dachpappe) | 420 m ² | | | |
| 2.2.6 | Ausbau von asbesthaltigen Dichtstoffe | 0,1 t | | | |
| 2.2.7 | Entfernung und Separierung von Dämmmaterial (KMF) | 2 t | | | |
| 2.2.8 | Demontage Heizkessel | 2 St | | | |

2.2 Entrümpelung/Entkernung vor Abriss

2 Leistungen vor Abbruch der Bausubstanz

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|---|---|-------|------|--------------|-------|
| 3.2 | Weitere Abbruch- und Selektierungsleistungen | | | | |
| 3.2.1 | Selektierung von Altholz A IV | 60 | t | | |
| 3.2.2 | Selektierung von Schrott | 18 | t | | |
| 3.2.3 | Selektierung gemischter Baustellenabfälle | 20 | t | | |
| 3.2.4 | Selektierung mineralischer Abbruchmassen | 5430 | t | | |
| 3.2.5 | Selektierung von Bauschuttalagerungen im Außenbereich | 320 | t | | |
| 3.2 Weitere Abbruch- und Selektierungsleistungen | | | | | |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--|-------|----------------|-------|-------|
| 4 | Leistungen nach Abbruch und Entsorgung | | | | |
| 4.1 | Erd- und Profilierungsarbeiten / Pflanzung Streuobstwiese | | | | |
| 4.1.1 | Boden liefern und einbauen Verfüllung | 250 | m ³ | | |
| 4.1.2 | Oberboden liefern und einbauen | 850 | m ³ | | |
| 4.1.3 | Rasenansaat | 1100 | m ² | | |
| 4.1.4 | Prunus domestica 'Hauszwetschge' Hauszwetschge H 3xv mDb StU 12-14 | | 7 St | | |
| 4.1.5 | Malus domestica 'Rewena' Apfel 'Rewena' H 3xv mDb StU 12-14 | | 7 St | | |
| 4.1.6 | Malus domestica 'Kaiser Wilhelm' Apfel 'Kaiser Wilhelm' Ha 3xv mDb StU 12-14 | | 7 St | | |
| 4.1.7 | Pyrus communis "Pastorenbirne" Pastorenbirne H 3xv mDb StU 12-14 | | 7 St | | |
| 4.1.8 | Buschwerk als Umrandung für Streuobstwiese | 135 | m | | |

4.1 Erd- und Profilierungsarbeiten / Pflanzung Streuobstwiese

4 Leistungen nach Abbruch und Entsorgung

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--|-------|------|--------------|-------|
| 5 | Schadensbeseitigung Feuerlöschteich | | | | |
| 5.1 | Absteckungen, Prüfungen und Dokumentation | | | | |
| 5.1.1 | Prüfplan zur Eigenüberwachung | | psch | | |
| 5.1.2 | Proctorversuch DIN 18127 | 2 | St | | |
| 5.1.3 | Untersuchung Abfalldeklaration | 4 | St | | |
| 5.1.4 | Bau- und Schlussvermessung | | psch | | |
| 5.1.5 | Zusammenstellung der Abnahmedokumentation | | psch | | |
| | 5.1 Absteckungen, Prüfungen und Dokumentation | | | | |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|---|-------|----------------|---------------------|--------------|
| 5.2 | Teichbau | | | | |
| | Vorbemerkung | | | | |
| 5.2.1 | Baustraße zum Teich 4,00 m breit | 220 | m ² | | |
| 5.2.2 | Baustraße im Teich 4,00 m breit | 72 | m ² | | |
| 5.2.3 | Aufwuchs beseitigen | 300 | m ² | | |
| 5.2.4 | Wurzelstock roden T 30-40cm Durchm. 15-30cm häckseln laden Behälter AN auf Baustelle bereitstellen bis 0,05m ³ | 5 | St | | |
| 5.2.5 | Baum fällen Durchm. 30-60cm H 10-15m | 3 | St | | |
| 5.2.6 | Baum fällen Durchm. 60-100cm H 15-25m | 3 | St | | |
| 5.2.7 | Baumpflege, Beseitigung Totholz | | psch | | |
| 5.2.8 | Wasserhaltungskonzept anfertigen | | psch | | |
| 5.2.9 | Wasserhaltung der Teichzuläufe | | psch | | |
| 5.2.10 | Ablassen des Teiches | | psch | | |
| 5.2.11 | Abholstelle herrichten | | psch | | |
| 5.2.12 | Verwertung/Entsorgung Teichschlamm | 245 | m ³ | | |
| 5.2.13 | Rückbau Zulauf zum Brauchwasserbehälter | 18 | m | | |
| 5.2.14 | Böschungen im Teich profilieren | 70 | m ³ | | |
| 5.2.15 | Ostböschung Teichdamm profilieren | 120 | m ³ | | |
| 5.2.16 | Einbau Teichmönch Typ 5 | 1 | St | | |
| | | | | 5.2 Teichbau | |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|--|-------|------|-------|-------|
| 5.4 | Beschaffung und Montage von Nistkästen | | | | |
| 5.4.1 | Dohlen-Nistkasten | 1 | St | | |
| 5.4.2 | Turmfalken-Nistkasten | 1 | St | | |
| 5.4.3 | Sperlings-Koloniekasten | 2 | St | | |
| 5.4.4 | Halbhöhlen-Nistkästen | 3 | St | | |
| 5.4.5 | Mauersegler-Nistkästen | 6 | St | | |
| 5.4.6 | Fledermaus-Spaltenquartiere | 6 | St | | |
| 5.4.7 | Großraum-Fledermausquartiere | 2 | St | | |

5.4 Beschaffung und Montage von Nistkästen

5 Schadensbeseitigung Feuerlöschteich

Zusammenstellung

| | | |
|-----|---|--------------|
| 1.1 | Baustelleneinrichtung | |
| 1.2 | Verkehrssicherung | |
| 1 | Allgemeine Bauleistungen | |
| 2.1 | Leistungen zur Abrissvorbereitung | |
| 2.2 | Entrümpelung/Entkernung vor Abriss | |
| 2 | Leistungen vor Abbruch der Bausubstanz | |
| 3.1 | Gebäudeabbruch | |
| 3.2 | Weitere Abbruch- und Selektierungsleistungen | |
| 3.3 | Transport und Entsorgung | |
| 3 | Abbruch der Bausubstanz | |
| 4.1 | Erd- und Profilierungsarbeiten / Pflanzung Streuobstwiese | |
| 4 | Leistungen nach Abbruch und Entsorgung | |
| 5.1 | Absteckungen, Prüfungen und Dokumentation | |
| 5.2 | Teichbau | |
| 5.3 | Artenschutzrechtliche Begleitung | |
| 5.4 | Beschaffung und Montage von Nistkästen | |
| 5 | Schadensbeseitigung Feuerlöschteich | |
| | Summe | |
| | zzgl. MwSt 19 % | <u>.....</u> |
| | Gesamtsumme | <u>.....</u> |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | Allgemeine Bauleistungen | 2 |
| 1.1 | Baustelleneinrichtung | 2 |
| 1.2 | Verkehrssicherung | 3 |
| 2 | Leistungen vor Abbruch der Bausubstanz | 4 |
| 2.1 | Leistungen zur Abrissvorbereitung | 4 |
| 2.2 | Entrümpelung/Entkernung vor Abriss | 5 |
| 3 | Abbruch der Bausubstanz | 6 |
| 3.1 | Gebäudeabbruch | 6 |
| 3.2 | Weitere Abbruch- und Selektierungsleistungen | 7 |
| 3.3 | Transport und Entsorgung | 8 |
| 4 | Leistungen nach Abbruch und Entsorgung | 9 |
| 4.1 | Erd- und Profilierungsarbeiten / Pflanzung Streuobstwiese | 9 |
| 5 | Schadensbeseitigung Feuerlöschteich | 10 |
| 5.1 | Absteckungen, Prüfungen und Dokumentation | 10 |
| 5.2 | Teichbau | 11 |
| 5.3 | Artenschutzrechtliche Begleitung | 12 |
| 5.4 | Beschaffung und Montage von Nistkästen | 13 |