



Legende

Auszug aus Vermessung:

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schieberkappe Wasser
- Hydrant
- Schieberkappe Gas
- Grenzpunkt vermessen
- Leuchte
- Straßeneinlauf
- Zaun / Geländer
- Mauer
- Hecke

Leistungsbestand:

- DN 250 STZ - 44,80 m - 2,9 %
Schmutzwasserkanal **ohne** Schachtbezeichnung und mit Haltungsangaben
- Hausanschluss
- DN 400 B - 39,50 m - 3,2 %
Regenwasserkanal **ohne** Schachtbezeichnung und mit Haltungsangaben
- Anschlussleitung
- WZF:** Trinkwasserleitung

Freiberger Erdgas:

- MD Gas Mitteldruck
- HD Gas Hochdruck
- GAG Gasleitung (ohne genaue Bezeichnung)
- GAG Gasleitung außer Betrieb
- FW Ferrowärme (Vor- und Rücklauf)

MITNETZ:

- TK Kommunikation
- NS Strom Mittelspannung
- NS Strom Niederpannung

sonstige:

- BEL Straßenbeleuchtung
- PYL Fyur
- LWL LWL

Planung:

- S04
D=437,64
S=435,08
SE(H50)=435,08
SA(H51)=435,08
Schmutzwasserkanal mit Schachtbezeichnung und Haltungsangaben
- 113522165
D=437,65
S=435,45
SE(H19)=435,45
SA(H17)=435,45
Regenwasserkanal mit Schachtbezeichnung und Haltungsangaben
- SA 25
Straßenablauf (SA) 500x500 mit Nummer und Anschlussleitung
- Rückbau SA
- K25
Trinkwasserleitung PEHD 180x16,4-SDR11
- Trinkwasserknoten
- Borde neu
- Fahrbahn Asphalt
- Bauabschnitte

Leistungsbestand:

Die eingetragenen unterirdischen und oberirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen und die Kabel wurden nach Angaben der Versorgungsträger in dem vorliegenden Plan graphisch übertragen. Die Leitungsführung der Bestandsleitungen wurden von den Versorgungsträgern größtenteils ohne Bemäßung der Lage und Tiefenlage übergeben. Der im Plan ersichtliche Leistungsbestand stellt daher nur die voraussichtliche Lage dar und macht keine Angaben zu Lage / Tiefenlage. Der eingetragene Leistungsbestand erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Erforderliche Suchschachtungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Schachthöhen:

Beim Errichten der Schächte ist die Möglichkeit der Deckelregulierung, entsprechend dem Straßenniveau (einschließlich Längs- und Querneigung), zu gewährleisten.

Bauausführung:

Alle Angaben / Maße sind vor der Ausführung in der Örtlichkeit vom AN zu prüfen!

Ausschreibung

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:	
	Datum	Zeichen
	Bearb. 10 / 2024	
Auftraggeber:	Gez. 10 / 2024	
	Gepr. 10 / 2024	
	Projekt-Nr.:	
Projekt-Planbezeichnung: Koordinierte Baumaßnahme Albert-Einstein-Straße in Freiberg 2. und 3. Bauabschnitt - koordinierter Leistungsplan - 3. BA -	Unterlage-Nr.:	19
	Blatt-Nr.:	3.1
	Projekt-Nr.:	
Aufgestellt:	Datum	Name/Signum
	bearbeitet
	gezeichnet
Chemnitz, den	geprüft
	Maßstab:	1: 250
	geprüft:	
Lagebezug: ETRS_UTM33	Abteilungsleiter	genehmigt:
Höhenbezug: DHHN		