

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2024-35-11.1.3.05	
Baumaßnahme Neubau Rettungswache Großenhain		
Angebot für Estricharbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

						Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	ME ¹	Zeitansatz ²	Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Estricharbeiten									
5.1	Vorbereitende Maßnahmen									
5.1.1	Höhennivelllement der Rohdecke	1,000	psch							
5.1.2	Reinigen des Untergrundes	1010,000	m ²							
5.1.3	Betonüberstände entfernen	50,000	m ²							
5.1.4	Randstreifen PE-Schaum d=8 mm h=150 mm	800,000	m							
5.1.5	Bodendämmplatte EPS, d= 20 mm, einlagig	70,000	m ²							
5.1.6	Bodendämmplatte EPS, d= 30 mm, einlagig	365,000	m ²							
5.1.7	Bodendämmplatte EPS, d= 40 mm, einlagig	45,000	m ²							
5.1.8	Trittschalldämmung, EPS 040 DES sg, d = 30 mm	45,000	m ²							
5.1.9	Trittschalldämmung, EPS 040 DES sg, d = 50 mm	50,000	m ²							
5.1.10	Auslässe und Durchdringungen	25,000	St							
5.1.11	Anarbeiten der Dämmung an Leitungen	100,000	m							
5.1.12	Gebundene Schüttung Perlite	3,000	m ³							
5.2	Schwimmender Estrich									
5.2.1	Schnellzementestrich als Heizestrich CT-C30-F5-S85-H70, d=85 mm, 5kN	90,000	m ²							
5.2.2	Schnellzementestrich als Heizestrich CT-C30-F5-S85-H70, d=85mm, 5kN	360,000	m ²							
5.2.3	Schnellzementestrich als Heizestrich CT-C30-F5-S75-H60, d=75 mm, 3kN	70,000	m ²							
5.2.4	Schnellzementestrich CT-C30-F5-S75, d=75 mm	25,000	m ²							
5.2.5	Schnellzementestrich CT-C30-F5-S65, d=65 mm	75,000	m ²							
5.2.6	Mehrdicke Schnellzementestrich CT-C30-F5, d = 5 mm	500,000	m ²							
5.2.7	Zulage Erstellung Gefällebereich ebengleiche Dusche	2,000	St							
5.2.8	Abdeckung PE-Folie	120,000	m ²							
5.3	Verbundestriche Fahrzeughalle und Waschwahlle									
5.3.1	Untergrund abfräsen/schleifen, absaugen, Stahlbeton, nicht schadstoffbelastet	130,000	m ²							
5.3.2	Untergrund kugelstrahlen absaugen Stahlbeton nicht schadstoffbelastet	530,000	m ²							
5.3.3	Kugelstrahlen, zusätzlicher Arbeitsgang	330,000	m ²							
5.3.4	Risse im Untergrund verharzen	20,000	m							
5.3.5	Haftbrücke	330,000	m ²							
5.3.6	Schnell-Zement- Estrich, schwindarm, Verbundestrich, C50, F6, D 85mm, Gefälle 4-seitig, Neigung bis 3%, Nutzlast durch Fahrzeuge (WGL 30)	65,000	m ²							
5.3.7	Schnell-Zement- Estrich, schwindarm, Verbundestrich, C50, F6, D 65 bis 85mm, Gefälle an Stellplätzen, Nutzlast durch Fahrzeuge (WGL 30)	265,000	m ²							
5.3.8	Zulage, Estrichmehrstärke	80,000	m ²							
5.3.9	Erstellung eines Gefälles im Verbundestrich	5,000	St							
5.3.10	Ablaufrinne einsetzen	6,000	St							
5.3.11	Oberflächenbearbeitung	330,000	m ²							
5.3.12	Nachbehandlung der Oberfläche, Austrocknungsschutz, PE-Folie	330,000	m ²							

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	ME ¹	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.13	Aussparung Einlaufrinne	1,000	St						
5.4	Estrich auf Trennschicht								
5.4.1	Trennschicht PE-Folie, 2 fach	6,000	m ²						
5.4.2	Schnellzementestrich CT-C35-F5-T115, d = 115 mm mit Faserbewehrung	6,000	m ²						
5.4.3	Mehrdicke Schnellzementestrich CT-C35-F5, d = 5 mm	6,000	m ²						
5.5	Sonstige Maßnahmen								
5.5.1	Eingangsmatte mit Rahmen 0.80 x 1.50 m	1,000	St						
5.5.2	Bodentank einsetzen	10,000	St						
5.5.3	Unterflurkanäle einsetzen	35,000	m						
5.5.4	Aussparungen schließen	5,000	m ²						
5.5.5	Trennfugen in Türdurchgängen	75,000	m						
5.5.6	Trennfugenprofil in Heizestrichflächen	40,000	m						
5.5.7	Fugen nachträglich schneiden	30,000	m						
5.5.8	Scheinfugen anlegen	70,000	m						
5.5.9	Fugen kraftschlüssig schließen/verharzen	50,000	m						
5.5.10	Fußbodenablauf einsetzen	4,000	St						
5.5.11	Meßstellen markieren	10,000	St						
5.5.12	Prüfung Feuchtigkeit, CM-Methode, Estrich	10,000	St						
5.5.13	Zusätzliche Baustelleneinrichtung	1,000	St						
5.6	Stundensätze								
5.6.1	Stundensatz Vorarbeiter, Estricharbeiten	5,000	h						
5.6.2	Stundensatz Fachwerker, Estricharbeiten	10,000	h						
5.6.3	Stundensatz Helfer, Estricharbeiten	10,000	h						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.