



Schachtbezeichnung	S 3.7	S 3.8	S 3.9
OK Gelände	206.95	206.78	206.63
OK Deckel	209.45	208.28	207.13
Schachtsohle	206.77	204.58	203.99
Sohle Ein-/Auslauf	206.80 / 206.74	204.66 / 204.56	204.00 / 203.98
Schachtiefe [m]	2.68	3.70	3.14
Haltungslänge [m]	15.1	32.0	37.5
Gefälle [%]	4.37%	3.58%	1.57%
Nennweite/Material	DN 600 Sb	DN 700 Sb	DN 700 Sb
Stationierung [m]	0,00 / 1,68	33,69	71,19

	Datum	Name
bearbeitet	11/2024	
gezeichnet	11/2024	
geprüft:		
Projekt-Nr.:		

Auftraggeber:



Stadtverwaltung Penig
 Markt 6
 09322 Penig
 Tel.: 037381/959-0
 Mail: info@penig.de

	Datum	Name
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

Straßenbauverwaltung: Stadt Penig	Unterlage / Blatt-Nr.: 4 Höhenplan Entlastungsleitung DN 600/700 Maßstab: 1: 250
---	---

Penig OT Thierbach, Ausbau Peniger Straße
 2. BA
 Bau-km 0+315 bis 0+675; TO: Gewässerausbau 1. TA

aufgestellt:

Ort _____, den Datum _____