Legende Gehölzpflanzung

AcCa, Acer campestre, 5 Stk.
H. mDb, 4xv
StU 20-25

AcPl, Acer platanoides, 3 Stk.
H. mDb, 4xv
StU 20-25

AmLa, Amelanchier lamarckii, 10 Stk.
Sol. mDb, 4xv
H 200-250, B 100-150

CaBe, Carpinus betulus, 6 Stk.
HS mDb, 3xv
StU 16-18

LiSt, Liquidambar styraciflua, 4 Stk.
HS mDb, 4xv
STU 20-25

SoJa, Sophora japonica, 3 Stk.
mehrstämmig,
Sol. mDb, 5xv
H 350-400, B 200-250

SoJa Hochstamm, Sophora japonica, 1 Stk.
HS mDb, 4xv
STU 20-25

ZeSe, Zelkova serrata, 1 Stk.
HS mDb, 4xv
StU 20-25

Baumstandort jeweils mit:
- Pflanzgrube
- Baumbewässerungsset
- Gießrand
- Dreibock/Unterflurverankerung

Legende Flächenaufbauten

A 450 — **A Asphalt** - Parkweg (Fuß- und Radverkehr)

Aufbau:
4 cm Asphaltdecksicht,
10 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht 0/32
16 cm Frostschutzschicht 0/45
45 cm Gesamtaufbau
Ev2: Planum ≥ 45MN/m², Frostschutzschicht ≥ 100MN/m², Schottertragschicht ≥ 120M/m²

WGD 450 — **WGD Wassergebundene Wegedecke -** Parkweg (Fuß- und Radverkehr)

Aufbau:
4 cm Deckschicht
6 cm Dynamische Schicht
15 cm Schottertragschicht 0/32
20 cm Frostschutzschicht 0/45
45 cm Gesamtaufbau
Ev2: Planum ≥ 45MN/m², Frostschutzschicht ≥ 100MN/m², Schottertragschicht ≥ 120M/m²

Vegetationsflächen

RA 150 — **RA Rasenfläche**

Aufbau:
Rasensaatgut 25 g/m²
Saatgut RSM 2.3 Gebrauchsrasen
15cm Oberboden
15 cm Gesamtaufbau

LR 150 — **LR Landschaftsrasen**

Aufbau:
Rasensaatgut 20 g/m²
Saatgut RSM 7.1.2 mit Kräuteranteil
15cm Oberboden
15 cm Gesamtaufbau

BW 150 — **BW Blumenwiese**

Aufbau:
Saatgut (gestelt durch AG), 4-5 g/m²
Aufmischgemischt auf 10 g/m² (maschinell)
15cm Wiesensubstrat
15 cm Gesamtaufbau

Hinweise:
Alle Maße und Höhen sind vor Ort eigenverantwortlich zu püfen, Maßunstimmigkeiten sind sofort mit der Bauüberwachung zu klären. Fundamentarbeiten sind von der Bauüberwachung abnehmen zu lassen.Bestehende Leitungen sind nachrichtlich übernommen und vor Ort zu prüfen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische Bederken sind dem Architekten und der Bauüberwachung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Der Plan ist im Original farbig. Werden Schwarz-Weiß-Kopien erstellt, so ist die eindeutige Lesbarkeit sicherzustellen!

Plangrundlagen:
Lage- und Höhenplan des Büros GEO MESS MARIENBERG GmbH, Stand 08 / 2022
Katasterplanauszug der Stadt Chemnitz, Stand 03 / 2022
Daten des Geoportals der Stadt Chemnitz, Stand 02 / 2024

Flurstücksnummern:
1734/2; 1734/4; 1736/3; 1736/7; 1735; 1735/1735; 1735/2; 1735/4; 1737; 1904/7; 1904/9; 1904/12; 1904/14; 1922/23; 1922/27; 1925; 1926; 2118/2

Höhenbezugssystem: DHHN16 **Lagebezug: ETRS 89 (UTM33)**

Index:	Datum:	Änderungen:

CHEMNITZ KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2025

Bauherr:
Stadt Chemnitz
Grünflächenamt
Friedensplatz 1
09111 Chemnitz

Leistungsphase: LPH 5
Plan-Nr.: 008

Freianlagen am Bahnviadukt in Chemnitz
Beckerstraße, 09120 Chemnitz

Lageplan, Parkteil West
Pflanzung Gehölze

bearbeitet	30.10.2024
gezeichnet	30.10.2024
Blattgröße	A0
Maßstab	1:150
Datum	